鏡

１．工事名

工事名	令和６年度高津川須子地区掘削外工事
工事地名	島根県益田市高津町、須子町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年12月		１２）	設 計 年 月	令和 6年 9月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010009		１４）	単価適用年月	2024年11月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年11月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	224日間	自　令和 6年12月20日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 7月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 6年 9月10日	
１１）	河川・路線	高津川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川須子地区掘削外工事 （当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		52,069,977			
河川土工		式	1		24,622,204			
掘削工		式	1		3,848,400			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	18,000	213.8	3,848,400			単-1号
盛土工		式	1		100,940			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,047	100,940			単-2号
残土処理工		式	1		20,672,864			
整地	残土受入れ地での処理	m3	18,500	120.8	2,234,800			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,590	1,144	1,818,960			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	16,960	979.9	16,619,104			単-5号
付帯道路工		式	1		20,789,845			
作業土工		式	1		1,163,603			

国土交通省　中国地方整備局

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川須子地区掘削外工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	770	230.9	177,793			単-6号
埋戻し	土砂	m3	170	2,654	451,180			単-7号
基面整正		m2	1,420	376.5	534,630			単-8号
坂路工		式	1		9,575,700			
1号管理用通路		m	354	27,050	9,575,700			単-9号
縁石工		式	1		8,898,240			
1号境界		m	713	12,480	8,898,240			単-10号
付属物工		式	1		1,152,302			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	464	1,518	704,352			単-11号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	155	2,890	447,950			単-12号
仮設工		式	1		6,657,928			
仮橋･仮桟橋工		式	1		189,968			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川須子地区掘削外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚		t	1	34,910	34,910			単-13号
仮橋上部	架設	t	6.7	12,520	83,884			単-14号
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	48	757.8	36,374			単-15号
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置	m	16	2,175	34,800			単-16号
防塵対策工		式	1		3,862,080			
ﾀｲﾔ洗浄装置	湿式	式	1		3,622,245			内-1号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	177	1,355	239,835			単-17号
伐木除根工		式	1		1,266,680			
伐木･伐竹	伐竹	m2	4,000	133.6	534,400			単-18号
集積積込み		m2	4,000	81.87	327,480			単-19号
伐木伐竹運搬		m3	400	1,012	404,800			単-20号
交通管理工		式	1		1,339,200			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川須子地区掘削外工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	90	14,880	1,339,200			単-21号
直接工事費		式	1		52,069,977			
共通仮設費		式	1		5,391,112			
共通仮設費		式	1		924,112			
運搬費		式	1		341,112			
仮設材運搬費		t	61	5,592	341,112			単-22号
現場環境改善費（率計上）		式	1		583,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,467,000			
純工事費		式	1		57,461,089			
現場管理費		式	1		17,255,000			
工事原価		式	1		74,716,089			
一般管理費等		式	1		13,273,911			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川須子地区掘削外工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		87,990,000			
消費税相当額		式	1		8,799,000			
工事費計		式	1		96,789,000			

一式当たり内訳書

ﾀｲﾔ洗浄装置

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置設置(湿式鋼製ピット含む)		基	1	369,900	369,900			WYB00005 単ー　30号
タイヤ洗浄装置撤去(湿式鋼製ピット含む)		基	1	197,500	197,500			WYB00001 単ー　31号
タイヤ洗浄装置賃料	湿式	基･日	92	11,910	1,095,720			
鋼製ピット賃料		基･日	92	3,050	280,600			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	92	1,790	164,680			
軽油		L	565	145	81,925			
給水作業(片道運搬距離 L=0.9km)		回	56	25,570	1,431,920			WYB00003 単ー　32号
合　計					3,622,245			

国土交通省　中国地方整備局

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	213.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	213.8	213.8	CB210100
計					213.8	
単価					213.8	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	120.8	120.8	CB210610
計					120.8	
単価					120.8	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	ｍ３	1	1,144	1,144	CB210110
計					1,144	
単価					1,144	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	979.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1	979.9	979.9	CB210110
計					979.9	
単価					979.9	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	230.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	230.9	230.9	CB210030
計					230.9	
単価					230.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,654	2,654	CB210410
計					2,654	
単価					2,654	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	1号管理用通路	単位	m	数量	10	単価	27,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	6.8	28,420	193,256	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	34	1,809	61,506	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	4.68	3,361	15,729.48	CB224710
計					270,491.48	
単価					27,050	円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	1号境界	単位	m	数量	10	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.5	34,990	52,485	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10	7,173	71,730	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.15	3,361	504.15	CB224710
計					124,719.15	
単価					12,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	5.375	2,741	14,732.87	WB240730 単－　23号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5.375	81.75	439.4	WB240740 単－　24号
計					15,172.27	
単価					1,518	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	9.375	3,000	28,125	WB240730 単－　25号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	9.375	81.75	766.4	WB240740 単－　24号
計					28,891.4	
単価					2,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	橋脚		単位	t	数量	1	単価 34,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	t	1	34,910	34,910	WB252840 単－　26号
計						34,910	
単価						34,910	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	1	単価 12,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工		架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	t	1	12,520	12,520	WB252810 単－　27号
計						12,520	
単価						12,520	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		単位	m2	数量	1	単価	757.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	ｍ２	1	757.8	757.8	WB252820 単一　28号	
計						757.8		
単価						757.8	円／m2	

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置	単位	m	数量	1	単価	2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	m	1	2,175	2,175	WB252830 単一　29号	
計						2,175		
単価						2,175	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	177	単価	1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	177	358.2	63,401.4	WB253610 単一　33号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 90日 無 有	枚	38	4,640	176,320	WB253630 単一　34号
計					239,721.4	
単価					1,355	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	伐木･伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	133.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐竹	ｍ２	1	133.6	133.6	CB320510
計					133.6	
単価					133.6	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	集積積込み	単位	m2	数量	1	単価	81.87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用	ｍ２	1	81.87	81.87	CB320560
計					81.87	
単価					81.87	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	伐木伐竹運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 4.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,012	1,012	CB320580
計					1,012	
単価					1,012	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　35号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.7km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単－　36号	
仮設材等の積込み，取卸し費		積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－　37号	
計						5,592		
単価						5,592	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−23号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,445	
計					274,100	
単価					2,741	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	
普通作業員		人	1.9	18,824	35,765	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,590	34,345	WK240050 単－　38号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,996	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.7	37,024	62,940	
橋りょう特殊工		人	4.2	29,848	125,361	
溶接工		人	1.1	25,480	28,028	
普通作業員		人	2.6	18,824	48,942	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,300	67,950	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		15,879	
計					349,100	
単価					34,910	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	上部工架設・撤去工	架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	37,024	22,954	
橋りょう特殊工		人	2.1	29,848	62,680	
普通作業員		人	0.41	18,824	7,717	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58	45,300	26,274	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,575	
計					125,200	
単価					12,520	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	757.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	24,232	10,904	
とび工		人	1.5	24,960	37,440	
普通作業員		人	0.27	18,824	5,082	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.47	45,300	21,291	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,063	
計					75,780	
単価					757.8	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	2,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	24,232	33,924	
とび工		人	4	24,960	99,840	
普通作業員		人	1	18,824	18,824	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,300	63,420	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,492	
計					217,500	
単価					2,175	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	タイヤ洗浄装置設置(湿式 鋼製ピット含む)		単位	基	数量	1	単価	369,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	24,232	29,078	
設備機械工		人	8.4	26,000	218,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	45,300	54,360	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.2	46,410	55,692	WYB00006 単ー　39号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,370	
計					369,900	
単価					369,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	タイヤ洗浄装置撤去(湿式 鋼製ピット含む)		単位	基	数量	1	単価	197,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.15	24,232	27,866	
設備機械工		人	2.3	26,000	59,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.15	45,300	52,095	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.15	46,410	53,371	WYB00002 単－ 40号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,368	
計					197,500	
単価					197,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	給水作業(片道運搬距離 L=0.9km)	単位	回	数量	1	単価	25,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	19,240	9,620	
軽油		L	13.5	145	1,957	
散水車賃料	3600L	日	0.5	25,100	12,550	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		1,443	
計					25,570	
単価					25,570	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	358.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	24,232	7,148	
とび工		人	0.295	24,960	7,363	
普通作業員		人	0.295	18,824	5,553	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,230	15,407	WK250590 単－　41号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		349	
計					35,820	
単価					358.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	3,870	3,870	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,640	
単価					4,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分Ｂ		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	37	145	5,365	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					38,590	
単価					38,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	49.88	145	7,232	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.505	11,100	16,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,410	
単価					46,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	49.88	145	7,232	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.505	11,100	16,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,410	
単価					46,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	119	145	17,255	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,800	12,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					52,230	
単価					52,230	円／日