鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町岡見地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月		１２）	設 計 年 月	令和 6年11月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010024		１４）	単価適用年月	2024年12月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年12月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	184日間	自　令和 7年 1月29日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 7月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 6年11月12日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		59,970,557			
道路土工		式	1		2,079,789			
掘削工		式	1		131,967			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	430	306.9	131,967			単-1号
路体盛土工		式	1		967,500			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	738	59,040			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	5,047	908,460			単-3号
法面整形工		式	1		54,222			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	140	387.3	54,222			単-4号
残土処理工		式	1		926,100			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	270	3,430	926,100			単-5号
舗装工		式	1		44,900,112			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工		式	1		93,610			
不陸整正	補足材無し	m2	851	110	93,610			単-6号
排水性舗装工 (車道舗装(A))		式	1		21,716,720			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	2,310	1,173	2,709,630			単-7号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,310	1,058	2,443,980			単-8号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(13) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	2,260	2,903	6,560,780			単-9号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,210	2,123	4,691,830			単-10号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m2	2,150	2,470	5,310,500			単-11号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		4,352,322			
路盤	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-30　仕上り厚　100mm	m2	722	1,056	762,432			単-12号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	742	2,215	1,643,530			単-13号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	788	2,470	1,946,360			単-14号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (駐車場舗装(A))		式	1		18,737,460			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	6,300	936.2	5,898,060			単-15号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	6,300	2,038	12,839,400			単-16号
排水構造物工		式	1		8,384,944			
作業土工		式	1		388,924			
床掘り	土砂	m3	80	256.5	20,520			単-17号
床掘り	土砂	m3	110	1,857	204,270			単-18号
埋戻し	土砂	m3	60	2,654	159,240			単-19号
基面整正		m2	13	376.5	4,894			単-20号
側溝工		式	1		6,031,260			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	373	10,880	4,058,240			単-21号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	9	12,600	113,400			単-22号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	(基礎材無し)	m	138	11,900	1,642,200			単-23号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H500)		m	8	16,990	135,920			単-24号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H500)	(基礎材無し)	m	5	16,300	81,500			単-25号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		337,560			
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	48,500	194,000			単-26号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固 定	枚	4	35,890	143,560			単-27号
地下排水工		式	1		1,627,200			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	144	11,300	1,627,200			単-28号
縁石工		式	1		211,680			
縁石工		式	1		211,680			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	160	1,323	211,680			単-29号
標識工		式	1		550,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型標識工		式	1		550,000			
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	550,000	550,000			単-30号
道路付属施設工		式	1		3,496,632			
作業土工		式	1		66,160			
床掘り	土砂	m3	50	230.9	11,545			単-31号
埋戻し	土砂	m3	30	1,695	50,850			単-32号
基面整正		m2	10	376.5	3,765			単-33号
道路付属物工		式	1		3,430,472			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	140	7,580	1,061,200			単-34号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	24	2,663	63,912			単-35号
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	193	5,473	1,056,289			単-36号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	163	2,517	410,271			単-37号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号基礎		箇所	1	227,500	227,500			単-38号
2号基礎		箇所	1	611,300	611,300			単-39号
仮設工		式	1		347,400			
交通管理工		式	1		347,400			
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-40号
直接工事費		式	1		59,970,557			
共通仮設費		式	1		7,319,800			
共通仮設費		式	1		771,800			
技術管理費		式	1		118,800			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			内-1号
道路工事完成図書作成費		式	1		60,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		653,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		6,548,000			
純工事費		式	1		67,290,357			
現場管理費		式	1		19,593,000			
工事原価		式	1		86,883,357			
一般管理費等		式	1		15,126,643			
工事価格		式	1		102,010,000			
消費税相当額		式	1		10,201,000			
工事費計		式	1		112,211,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			WYB00006 単－　64号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図書作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図作成費		式	1		60,000			WYB00010
合　計					60,000			

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	306.9	306.9	CB210100
計					306.9	
単価					306.9	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	738	738	CB210510
計					738	
単価					738	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	387.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	387.3	387.3	CB220010
計					387.3	
単価					387.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1	3,430	3,430	CB210110
計					3,430	
単価					3,430	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	110	110	CB410010
計					110	
単価					110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,173	1,173	CB410030
計					1,173	
単価					1,173	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,058	1,058	CB410040
計					1,058	
単価					1,058	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(13) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,903	2,903	CB410040
計					2,903	
単価					2,903	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 I型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,123	2,123	CB410240
計					2,123	
単価					2,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価	2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,470	2,470	CB410510	
計						2,470		
単価						2,470	円／m2	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路盤	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,056	1,056	CB410031	
計						1,056		
単価						1,056	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 I型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,215	2,215	CB410240
計					2,215	
単価					2,215	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,470	2,470	CB410510
計					2,470	
単価					2,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	936.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	936.2	936.2	CB410030
計					936.2	
単価					936.2	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,038	2,038	CB410260
計					2,038	
単価					2,038	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	256.5	256.5	CB210030
計					256.5	
単価					256.5	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,857	1,857	CB210030
計					1,857	
単価					1,857	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,654	2,654	CB210410
計					2,654	
単価					2,654	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 41号	
計						10,880		
単価						10,880	円／m	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単－ 42号	
計						12,600		
単価						12,600	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	（基礎材無し）	単位	m	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 43号	
計						11,900		
単価						11,900	円／m	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H500)		単位	m	数量	1	単価	16,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m	1	16,990	16,990	WB821410 単－ 44号	
計						16,990		
単価						16,990	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H500)	（基礎材無し）	単位	m	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 無し	m	1	16,300	16,300	WB821410 単－ 45号
計					16,300	
単価					16,300	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	48,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	48,500	48,500	CB222950
計					48,500	
単価					48,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 46号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	10	5,113	51,130	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,640	61,869.52	CB222780
計					112,999.52	
単価					11,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,323	1,323	CB410330
計					1,323	
単価					1,323	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	4.75	96,560	458,660	WB812170 単－ 47号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	93.6	975	91,260	WB812180 単－ 48号
計					549,920	
単価					550,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	230.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	230.9	230.9	CB210030
計					230.9	
単価					230.9	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,695	1,695	CB210410
計					1,695	
単価					1,695	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	7,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,101	70,702.8	WB240730 単－ 49号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 50号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	81.75	1,863.9	WB240740 単－ 51号
計					75,798.6	
単価					7,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	8	2,843	22,744	WB240730 単－　52号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－　50号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	8	81.75	654	WB240740 単－　51号
計					26,629.9	
単価					2,663	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	5,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	16.5	2,843	46,909.5	WB240730 単－　52号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単－　50号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	16.5	81.75	1,348.87	WB240740 単－　51号
計					54,722.17	
単価					5,473	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,843	21,322.5	WB240730 単－　52号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－　50号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単－　51号
計					25,167.52	
単価					2,517	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	227,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.184	31,700	69,232.8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	6.76	7,960	53,809.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.24	1,353	3,030.72	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,650	18,650	WYB00007 単－ 53号
枠組アンカーボルト(材料費)	8-M24×600	組	1	62,670	62,670	Y0800009-001
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 54号
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,090	3,090	WE521600 単－ 55号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	745	745	WE521700 単－ 56号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2.5	1,118	2,795	WE112000 単－ 57号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2.5	85	212.5	WE505400 単－ 58号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	5	277	1,385	WE500100 単－ 59号

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	227,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示杭(材料費)	100×100×L300(ダクタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
計					227,440.62	
単価					227,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	2号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	611,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	9.24	32,990	304,827.6	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	18.76	7,960	149,329.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.359	176,500	63,363.5	WB810010 単－ 60号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.98	1,575	12,568.5	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,650	18,650	WYB00009 単－ 53号
枠組アンカーボルト(材料費)	4-M30×850	組	1	48,280	48,280	Y0800009-002
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	ｍ	4	1,356	5,424	WE110500 単－ 61号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難撚))敷設(道路沿い(地中)		ｍ	4	2,205	8,820	WYB00012 単－ 62号
新設 難撚FEP50mm 3条 付属品率0%)						
計					611,263.2	
単価					611,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　63号
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,700	2,220	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					126,000	
単価					12,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｃ　３００×５００×２０００	個	5	26,600	133,000	Z2308012
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,700	2,397	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		48	X1002001
計					169,900	
単価					16,990	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｃ　３００×５００×２０００	個	5	26,600	133,000	Z2308012
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					163,000	
単価					16,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	96,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０～６．０ｍ３未満	ｍ３	1	96,556	96,556	Q1212002
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					96,560	
単価					96,560	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	Q1234003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	R0125000
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	R0101000
普通作業員		人	1.9	18,824	35,765	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	23,300	197,351	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,590	34,345	WK240050 単－　65号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,932	X1001001
計					310,100	
単価					3,101	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,232	10,419	R0125000
型わく工		人	0.86	24,440	21,018	R0133000
普通作業員		人	0.52	18,824	9,788	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,945	X1001001
計					46,170	
単価					4,617	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	R0125000
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	X1001001
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	R0125000
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	23,300	197,351	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,481	X1001001
計					284,300	
単価					2,843	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	枠組アンカーボルト設置		単位	組	数量	1	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,232	4,846	R0125000
特殊作業員		人	0.4	22,880	9,152	R0101000
普通作業員		人	0.2	18,824	3,764	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		888	X1001001
計					18,650	
単価					18,650	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	22,360	5,590	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,590	
単価					5,590	円／極

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,090	3,090	V1501003
計					3,090	
単価					3,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745	V1504003
計					745	
単価					745	円／本

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	22,360	111,800	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					111,800	
単価					1,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002
計					85	
単価					85	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価	277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１４ｍｍ２	m	1	277	277	V1001015
計					277	
単価					277	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		12	X1002001
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	340	102,000	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					135,600	
単価					1,356	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	2,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	623	186,900	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					220,500	
単価					2,205	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001
計					58,800	
単価					58,800	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	37	145	5,365	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					38,590	
単価					38,590	円／日