鏡

１．工事名

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事
工事地名	島根県益田市木部町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 6年11月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010019		１４）	単価適用年月	2025年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	406日間	自　令和 7年 2月19日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	1,410,365	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 6年11月19日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (1工区)		式	1		107,607,281			
道路土工		式	1		9,959,347			
掘削工(ICT)		式	1		3,259,620			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,300	407.5	937,250			単-1号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	1,700	1,143	1,943,100			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,700	223.1	379,270			単-3号
路体盛土工		式	1		1,047,622			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	120	739.1	88,692			単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	190	5,047	958,930			単-5号
路床盛土工		式	1		331,281			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	776.7	23,301			単-6号
路床盛土	2.5m未満	m3	60	5,133	307,980			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1		1,225,050			
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	1,500	816.7	1,225,050			単-8号
残土処理工		式	1		4,095,774			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,170	982.2	4,095,774			単-9号
地盤改良工		式	1		2,169,300			
置換工		式	1		2,169,300			
置換 (置換砕石)	C-40	m3	210	10,330	2,169,300			単-10号
法面工		式	1		7,279,740			
植生工		式	1		7,279,740			
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,220	5,967	7,279,740			単-11号
擁壁工		式	1		36,199,415			
作業土工		式	1		512,348			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	10	2,892	28,920			単-12号
床掘り	土砂	m3	521	231.7	120,715			単-13号
床掘り	土砂	m3	9	257.1	2,313			単-14号
埋戻し	土砂	m3	170	1,698	288,660			単-15号
埋戻し	土砂	m3	10	2,656	26,560			単-16号
基面整正		m2	120	376.5	45,180			単-17号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		888,990			
小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	3	84,530	253,590			単-18号
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	10	63,540	635,400			単-19号
箱型擁壁工		式	1		13,154,523			
1号箱型擁壁基礎		m	90	13,480	1,213,200			単-20号
1号箱型擁壁		m2	414	19,110	7,911,540			単-21号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用品運搬		t	282.66	9,332	2,637,783			単-22号
1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	40	34,800	1,392,000			単-23号
鋼管杭壁工		式	1		3,419,954			
杭間部材	鋼板 SS400 B300 t=9	本	43	24,690	1,061,670			単-24号
排水ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50	m	38	464.3	17,643			単-25号
土砂流出防止網	150×150	枚	20	352	7,040			単-26号
中詰材	RC-40 t=10cm	m2	22	1,360	29,920			単-27号
中詰土		m3	7	5,823	40,761			単-28号
1号保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	44	51,430	2,262,920			単-29号
鋼矢板壁工		式	1		18,223,600			
広幅鋼矢板 (ﾊｯﾄ形鋼矢板)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 7m	枚	28	244,300	6,840,400			単-30号
広幅鋼矢板 (ﾊｯﾄ形鋼矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.67m 鋼矢板打込長 9m	枚	34	334,800	11,383,200			単-31号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		12,478,439			
作業土工		式	1		470,168			
床掘り	土砂	m3	20	231.7	4,634			単-32号
床掘り	土砂	m3	190	257.1	48,849			単-33号
埋戻し	土砂	m3	20	1,698	33,960			単-34号
埋戻し	土砂	m3	120	2,656	318,720			単-35号
基面整正		m2	170	376.5	64,005			単-36号
側溝工		式	1		10,628,634			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	111	10,700	1,187,700			単-37号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	12	5,443	65,316			単-38号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝(流用品))		m	31	2,998	92,938			単-39号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	115	22,680	2,608,200			単-40号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	91	68,540	6,237,140			単-41号
側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	222	1,970	437,340			単-42号
管渠工		式	1		118,335			
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200～400mm	m	12	9,080	108,960			単-43号
2号管渠		箇所	3	1,267	3,801			単-44号
3号管渠		箇所	3	1,858	5,574			単-45号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		497,730			
現場打ち集水桝 G1-B700-L1000-H1400	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	151,800	151,800			単-46号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	44,260	88,520			単-47号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	42,370	42,370			単-48号
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	48,050	48,050			単-49号
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	6	16,990	101,940			単-50号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (GC-B700-L1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	2	27,890	55,780			単-51号
足掛金具	W300	個	3	3,090	9,270			単-52号
排水工		式	1		763,572			
1号小段排水		m	66	7,622	503,052			単-53号
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	m	12	21,710	260,520			単-54号
舗装工		式	1		4,543,927			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取合道舗装(A))		式	1		98,304			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	32	946	30,272			単-55号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	32	2,126	68,032			単-56号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		1,209,831			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	371	946	350,966			単-57号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	371	2,315	858,865			単-58号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水性舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		3,235,792			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	835	877.2	732,462			単-59号
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	835	1,063	887,605			単-60号
表層	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	m2	835	1,935	1,615,725			単-61号
縁石工		式	1		200,280			
縁石工		式	1		200,280			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600)	m	24	8,345	200,280			単-62号
防護柵工		式	1		169,920			
路側防護柵工		式	1		169,920			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 塗装(白) 21m未満 曲線部補正無	m	12	14,160	169,920			単-63号
道路付属施設工		式	1		968,101			
道路付属物工		式	1		968,101			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	6	1,412	8,472			単-64号
2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	87	1,948	169,476			単-65号
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	133	5,941	790,153			単-66号
構造物撤去工		式	1		4,644,050			
構造物取壊し工		式	1		2,273,851			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	219	9,553	2,092,107			単-67号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	37	621.2	22,984			単-68号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	300	529.2	158,760			単-69号
排水構造物撤去工		式	1		92,802			
U型側溝撤去	L=600mm以下 60kg/個以下 再利用撤去	m	21	1,824	38,304			単-70号
U型側溝撤去	L=2000mm以下 1000kg/個以下 再利用撤去	m	31	1,758	54,498			単-71号
落石雪害防止撤去工		式	1		187,068			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵撤去	H=1.5m	m	51	3,668	187,068			単-72号
運搬処理工		式	1		2,090,329			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	219	2,684	587,796			単-73号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	6,775	115,175			単-74号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	219	5,870	1,285,530			単-75号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	4,700	79,900			単-76号
現場発生品運搬	落石防護柵	t	1.61	13,620	21,928			単-77号
仮設工		式	1		28,994,762			
土留･仮締切工		式	1		1,515,254			
土のう (大型土のう撤去)		袋	988	661.7	653,759			単-78号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	820	982.2	805,404			単-79号
廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	7	8,013	56,091			単-80号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		50,642			
床掘り	土砂	m3	20	257.1	5,142			単-81号
埋戻し	土砂	m3	10	2,656	26,560			単-82号
基面整正		m2	29	376.5	10,918			単-83号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7	1,146	8,022			単-84号
仮水路工		式	1		620,160			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	57	10,880	620,160			単-85号
仮舗装工 (仮舗装(A))		式	1		664,429			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	227	1,063	241,301			単-86号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	227	1,864	423,128			単-87号
防護施設工		式	1		20,702,277			
1号土工用防護柵		m2	960	19,020	18,259,200			単-88号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工用防護柵		m2	471	5,187	2,443,077			単-89号
法面吹付工		式	1		918,400			
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚7cm	m2	100	9,184	918,400			単-90号
鉄筋挿入工		式	1		2,936,000			
鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m ﾒｯｷ 削孔長4.8m	本	20	146,800	2,936,000			単-91号
交通管理工		式	1		1,587,600			
交通誘導警備員		人日	40	17,370	694,800			単-92号
交通誘導警備員		人日	60	14,880	892,800			単-93号
道路改良 (2工区)		式	1		7,356,005			
縁石工		式	1		222,470			
縁石工		式	1		222,470			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600)	m	8	8,345	66,760			単-94号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	115	1,354	155,710			単-95号
区画線工		式	1		4,820,374			
区画線工		式	1		4,820,374			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	460	654.7	301,162			単-96号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	740	405.5	300,070			単-97号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	16	426	6,816			単-98号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210	1,065	223,650			単-99号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,690	822	1,389,180			単-100号
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	2,930	887.2	2,599,496			単-101号
道路付属施設工		式	1		1,043,200			
道路付属物工		式	1		1,043,200			
車線分離標	φ80×H800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 赤色 30本以上	本	40	26,080	1,043,200			単-102号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		587,911			
防護柵撤去工		式	1		181,560			
H形鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	170	1,068	181,560			単-103号
道路付属物撤去工		式	1		20,019			
視線誘導標撤去	防護柵取付 10本以上30本未満	本	18	545	9,810			単-104号
線形誘導標撤去	防護柵取付用(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)	本	3	3,403	10,209			単-105号
構造物取壊し工		式	1		4,776			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.5	9,553	4,776			単-106号
道路付属施設撤去工		式	1		91,532			
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	23	2,184	50,232			単-107号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去	φ580×H880	個	25	1,652	41,300			単-108号
運搬処理工		式	1		290,024			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	2,684	1,342			単-109号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	5,870	2,935			単-110号
現場発生品運搬		t	20.98	13,620	285,747			単-111号
仮設工		式	1		682,050			
交通管理工		式	1		682,050			
交通誘導警備員		人日	5	17,370	86,850			単-112号
交通誘導警備員		人日	40	14,880	595,200			単-113号
直接工事費		式	1		114,963,286			
共通仮設費		式	1		18,543,247			
共通仮設費		式	1		3,713,247			
運搬費		式	1		1,934,996			
建設機械運搬費		台	2	205,400	410,800			単-114号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	167.9	9,078	1,524,196			単-115号
技術管理費		式	1		688,251			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-1号
保守管理(ICT)		式	1		31,451			内-2号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,090,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		14,830,000			
純工事費		式	1		133,506,533			
現場管理費		式	1		45,172,000			
工事原価		式	1		178,678,533			
一般管理費等		式	1		28,361,467			
工事価格		式	1		207,040,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号木部地区第２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		20,704,000			
工事費計		式	1		227,744,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00038 単ー 226号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2300m3	式	1		11,146			WB010400 単－ 227号
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 1700m3	式	1		8,505			WB010400 単－ 228号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1500m2	式	1		11,800			WB010440 単－ 229号
合　計					31,451			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 230号
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	407.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	407.5	407.5	CB210120
計					407.5	
単価					407.5	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,143	1,143	CB210120
計					1,143	
単価					1,143	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	223.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	223.1	223.1	CB210020
計					223.1	
単価					223.1	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	739.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	739.1	739.1	CB210510
計					739.1	
単価					739.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	776.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	776.7	776.7	CB210520
計					776.7	
単価					776.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,133	5,133	CB210520
計					5,133	
単価					5,133	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(切土部)(ICT)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	816.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	816.7	816.7	CB220070
計					816.7	
単価					816.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	982.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	982.2	982.2	CB210110
計					982.2	
単価					982.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	置換 (置換砕石)	C-40	単位	m3	数量	210	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	200	307.8	61,560	CB210100
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	210	5,047	1,059,870	CB210510
再生クラッシャーラン(材料費)(C-40ロス率20%含む)		ｍ３	210	4,980	1,045,800	WYB00008 単－ 116号
計					2,167,230	
単価					10,330	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	5,967	5,967	WB810830 単－ 117号
計					5,967	
単価					5,967	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,892	2,892	CB210100
計					2,892	
単価					2,892	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	231.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	231.7	231.7	CB210030
計					231.7	
単価					231.7	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	257.1	257.1	CB210030
計					257.1	
単価					257.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,698	1,698	CB210410
計					1,698	
単価					1,698	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,656	2,656	CB210410
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	84,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	84,530	84,530	CB226311
計					84,530	
単価					84,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	63,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	63,540	63,540	CB226320
計					63,540	
単価					63,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	1号箱型擁壁基礎		単位	m	数量	10	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎結束材設置(W=4600)		m	10	4,860	48,600	WYB00001 単－ 118号
基礎材設置(単粒度砕石(40-20mm))		m３	6.72	10,410	69,955.2	WYB00002 単－ 119号
高密度ポリエチレン管(材料費)(部分開孔管		m	10	1,620	16,200	WYB00004 単－ 120号
シングル　φ150)						
計					134,755.2	
単価					13,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	1号箱型擁壁		単位	m2	数量	414	単価	19,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト箱型擁壁設置(壁面目地材設置含む)		m２	432	2,846	1,229,472	WYB00005 単－ 121号
壁体目地材(材料費)(敷網用ポリエチレン製ネット		枚	210	1,078	226,380	WYB00006 単－ 122号
500×1250)						
壁体材設置(中詰・裏込部)(単粒度砕石(40-20mm))		m３	576	10,410	5,996,160	WYB00007 単－ 123号
吸出し防止材設置		m２	511	763.8	390,301.8	CB224720
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.26	173,100	45,006	WB810010 単－ 124号
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.1	36,460	3,646	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2	7,173	14,346	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,600	1,786	WB810010 単－ 125号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	1	3,499	3,499	CB224710
計					7,910,596.8	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	1号箱型擁壁		単位	m2	数量	414	単価	19,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					19,110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	流用品運搬		単位	t	数量	1	単価	9,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	851.7	851.7	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	8,480	8,480	CB010420
計					9,331.7	
単価					9,332	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	40	単価	34,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	24	34,990	839,760	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	76	7,173	545,148	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2	3,499	6,998	CB224710
計					1,391,906	
単価					34,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	杭間部材	鋼板 SS400 B300 t=9	単位	本	数量	43	単価	24,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭間部材設置(現場溶接含む)		t	3.9	45,290	176,631	WYB00011 単－ 126号
鋼板(材料費)(SS400 t=9)		t	3.9	178,300	695,370	WYB00013 単－ 127号
現場孔明(φ70)		孔	20	9,472	189,440	WYB00014 単－ 128号
計					1,061,441	
単価					24,690	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	排水ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50	単位	m	数量	1	単価	464.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	464.3	464.3	CB222770
計					464.3	
単価					464.3	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	土砂流出防止網	150×150	単位	枚	数量	1	単価	352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂流出防止網設置(150×150)		枚	1	352	352	WYB00010 単－ 129号
計					352	
単価					352	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	中詰材	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	1,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,360	1,360	CB221110
計					1,360	
単価					1,360	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	中詰土		単位	m3	数量	1	単価	5,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	5,823	5,823	CB210410
計					5,823	
単価					5,823	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	1号保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	44	単価	51,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	39	29,330	1,143,870	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	92	7,960	732,320	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	17	1,810	30,770	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.2	178,600	214,320	WB810010 単－ 125号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	5	5,024	25,120	CB224710
スタッド溶接(φ13×130)		本	172	677	116,444	WYB00012 単－ 130号
計					2,262,844	
単価					51,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	広幅鋼矢板 (ﾊｯﾄ形鋼矢板)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 7m	単位	枚	数量	28	単価	244,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 10H型 8m/枚	枚	28	138,200	3,869,600	WB250160 単－ 131号
硬質地盤専用圧入機による圧入(Nmax≦180)		枚	28	104,300	2,920,400	WYB00093 単－ 132号
(Nmax≦50 ハット形 圧入長9m以下)						
硬質地盤専用圧入機据付・解体		回	1	50,060	50,060	WYB00097 単－ 133号
(圧入(Nmax≦600) ハット形鋼矢板)						
計					6,840,060	
単価					244,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	広幅鋼矢板 (ﾊｯﾄ形鋼矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.67m 鋼矢板打込長 9m	単位	枚	数量	34	単価	334,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 25H型 10m/枚	枚	34	226,000	7,684,000	WB250160 単－ 134号
硬質地盤専用圧入機による圧入(Nmax≦180)		枚	34	104,300	3,546,200	WYB00077 単－ 135号
(Nmax≦50 ハット形 圧入長9m以下)						
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	16	4,998	79,968	WB224540 単－ 136号
スクラップ	鉄くず ヘビーH2	t	2.4	30,000	72,000	
計					11,382,168	
単価					334,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	231.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	231.7	231.7	CB210030
計					231.7	
単価					231.7	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	257.1	257.1	CB210030
計					257.1	
単価					257.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,698	1,698	CB210410
計					1,698	
単価					1,698	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,656	2,656	CB210410
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	ｍ	1	10,700	10,700	WB821410 単－ 137号
計					10,700	
単価					10,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価	5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	5,443	5,443	WB821410 単－ 138号	
計						5,443		
単価						5,443	円／m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝(流用品))		単位	m	数量	1	単価	2,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	2,998	2,998	WB821410 単－ 139号	
計						2,998		
単価						2,998	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	10	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.25m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.45m3/10m	m	10	15,740	157,400	WB821420 単－ 140号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	8	2,320	18,560	WB821430 単－ 141号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,810	50,810	WB821430 単－ 142号
計					226,770	
単価					22,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	91	単価	68,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.594m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	41,480	82,960	WB821420 単－ 143号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.618m3/10m	m	4	47,590	190,360	WB821420 単－ 144号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.618m3/10m	m	2	53,040	106,080	WB821420 単－ 145号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.678m3/10m	m	4	59,810	239,240	WB821420 単－ 146号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.708m3/10m	m	10	62,900	629,000	WB821420 単－ 147号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.708m3/10m	m	4	68,850	275,400	WB821420 単－ 148号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.762m3/10m	m	16	82,310	1,316,960	WB821420 単－ 149号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.762m3/10m	m	8	86,650	693,200	WB821420 単－ 150号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.822m3/10m	m	6	92,680	556,080	WB821420 単－ 151号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	23,340	23,340	WB821420 単－ 152号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	24,990	99,960	WB821420 単－ 153号

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	91	単価	68,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.384m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	28,820	115,280	WB821420 単－ 154号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.408m3/10m	m	20	42,030	840,600	WB821420 単－ 155号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.408m3/10m	m	6	47,830	286,980	WB821420 単－ 156号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	73	3,685	269,005	WB821430 単－ 157号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	9	56,890	512,010	WB821430 単－ 158号
計					6,236,455	
単価					68,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,970	1,970	WB821430 単－ 159号
計					1,970	
単価					1,970	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	9,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	9,080	9,080	CB222770
計					9,080	
単価					9,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	2号管渠		単位	箇所	数量	1	単価	1,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1.5	844.2	1,266.3	CB222770	
計						1,266.3		
単価						1,267	円／箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	3号管渠		単位	箇所	数量	1	単価	1,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	2.2	844.2	1,857.24	CB222770	
計						1,857.24		
単価						1,858	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝 G1-B700-L1000-H1400	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	151,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	151,800	151,800	CB222950
計					151,800	
単価					151,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	44,260	44,260	CB222950
計					44,260	
単価					44,260	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	42,370	42,370	CB222950
計					42,370	
単価					42,370	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	48,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	48,050	48,050	CB222950
計					48,050	
単価					48,050	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,990	16,990	WB821430 単－ 160号
計					16,990	
単価					16,990	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋 (GC-B700-L1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	27,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	27,890	27,890	WB821430 単－ 161号
計					27,890	
単価					27,890	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(材料費)(W300)		個	1	3,090	3,090	WYB00015 単－ 162号
計					3,090	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	1号小段排水		単位	m	数量	10	単価	7,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り 標準	ｍ２	14.38	5,141	73,927.58	WB240730 単－ 163号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	14.38	159.4	2,292.17	WB240740 単－ 164号
計					76,219.75	
単価					7,622	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	単位	m	数量	10	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,610	126,100	WB821410 単－ 165号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10	6,243	62,430	WB240730 単－ 166号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	2.8	9,621	26,938.8	WB240720 単－ 167号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	10	159.4	1,594	WB240740 単－ 164号
計					217,062.8	
単価					21,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	946	946	CB410030
計					946	
単価					946	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,126	2,126	CB410260
計					2,126	
単価					2,126	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	946	946	CB410030
計					946	
単価					946	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,315	2,315	CB410260
計					2,315	
単価					2,315	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	877.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	877.2	877.2	CB410650
計					877.2	
単価					877.2	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,063	1,063	CB410031
計					1,063	
単価					1,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	表層	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1	1,935	1,935	CB410660
計					1,935	
単価					1,935	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	8,345	8,345	CB422510
計					8,345	
単価					8,345	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 塗装(白) 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,160	14,160	WB810510 単－ 168号
計					14,160	
単価					14,160	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	1,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	5	2,741	13,705	WB240730 単－ 169号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5	81.75	408.75	WB240740 単－ 170号
計					14,113.75	
単価					1,412	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	1,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m２	6.9	2,741	18,912.9	WB240730 単－ 169号	
養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	6.9	81.75	564.07	WB240740 単－ 170号	
計						19,476.97		
単価						1,948	円／m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	5,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1.614	36,460	58,846.44	CB240010	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.161	3,499	563.33	CB224710	
計						59,409.77		
単価						5,941	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 171号
計					9,553	
単価					9,553	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	621.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	621.2	621.2	CB430510
計					621.2	
単価					621.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	529.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1	529.2	529.2	CB430310
計					529.2	
単価					529.2	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	U型側溝撤去	L=600mm以下 60kg/個以下 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	1,824	1,824	WB821410 単－ 172号
計					1,824	
単価					1,824	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	U型側溝撤去	L=2000mm以下 1000kg/個以下 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	1,758	1,758	WB821410 単－ 173号
計					1,758	
単価					1,758	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	落石防護柵撤去	H=1.5m	単位	m	数量	51	単価	3,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高1.50m ﾒｯｷ 無 無	本	16	2,757	44,112	WB813080 単－ 174号
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高1.50m ﾒｯｷ 無 無	本	2	7,070	14,140	WB813080 単－ 175号
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本 15m以上 無 無	m	51	2,525	128,775	WB810740 単－ 176号
計					187,027	
単価					3,668	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,684	2,684	CB227010
計					2,684	
単価					2,684	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	6,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,775	6,775	CB227010
計					6,775	
単価					6,775	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,870	5,870	WB020051 単－ 177号
計					5,870	
単価					5,870	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 178号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	現場発生品運搬	落石防護柵	単位	t	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	5,687	5,687	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	7,929	7,929	CB010420
計					13,616	
単価					13,620	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	土のう (大型土のう撤去)		単位	袋	数量	1	単価	661.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	661.7	661.7	WB252730 単－ 179号
計					661.7	
単価					661.7	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	982.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	982.2	982.2	CB210110
計					982.2	
単価					982.2	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	7	単価	8,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		14,089	WYB00018
処分費（ｍ３）		ｍ３	7	6,000	42,000	WB020051 単－ 180号
計					56,089	
単価					8,013	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	257.1	257.1	CB210030
計					257.1	
単価					257.1	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,656	2,656	CB210410
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	ｍ３	1	1,146	1,146	CB210110
計					1,146	
単価					1,146	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 181号
計					10,880	
単価					10,880	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,063	1,063	CB410031
計					1,063	
単価					1,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,864	1,864	CB410261
計					1,864	
単価					1,864	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	1号土工用防護柵		単位	m2	数量	960	単価	19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工用防護柵設置(支柱根入れ長2mを超える)		m２	960	3,339	3,205,440	WYB00049 単－ 182号
土工用防護柵撤去(支柱根入れ長2mを超える)		m２	960	2,317	2,224,320	WYB00051 単－ 183号
H形鋼杭賃料	H200 12m/本 84日 無 有 3650円 有 1回	本	85	8,310	706,350	WB251760 単－ 184号
杭材損料	足場丸太 末口4.5cm L=6.0m 3ヶ月未満	本	84	159	13,356	
土留材（板材）材料費	3ヶ月未満	m２	252	1,232	310,464	WB253320 単－ 185号
土留材（板材）材料費	3ヶ月未満	m２	179	2,052	367,308	WB253320 単－ 186号
金網材料費	3ヶ月未満	m２	529	1,323	699,867	WB253330 単－ 187号
シート・ナイロンネット材料費		m２	529	13.8	7,300.2	WB253340 単－ 188号
ダウンザホールハンマによる削孔		本	85	126,100	10,718,500	WYB00053 単－ 189号
(削孔径φ400 土砂 削孔長L=4.4m)						
計					18,252,905.2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	1号土工用防護柵		単位	m2	数量	960	単価	19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					19,020	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	土工用防護柵		単位	m2	数量	471	単価	5,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工用防護柵撤去(支柱根入れ長2mを超える)		ｍ２	471	2,317	1,091,307	WYB00047 単－ 190号
H形鋼杭賃料(H200 L=12.0m 供用日数72日		本	41	6,585	269,985	WYB00016 単－ 191号
継続工事有 供用日数720日以内　修理費･損耗費有り)						
H形鋼杭賃料(H150 L=3.5m 供用日数72日		本	20	1,198	23,960	WYB00024 単－ 192号
継続工事有 供用日数720日以内　修理費･損耗費有り)						
土留材(鉄板)賃料(16×1524×3048		枚	40	7,200	288,000	WYB00036 単－ 193号
供用日数72日 総供用日数720日以内)						
土留材(鉄板)賃料(22×1524×3048		枚	20	8,640	172,800	WYB00034 単－ 194号
供用日数72日 総供用日数720日以内)						
狭締金具賃料(はさみ代 9～50mm 供用日数72日)		個	120	1,800	216,000	WYB00041 単－ 195号
狭締金具賃料(はさみ代 9～36mm 供用日数72日)		個	20	1,080	21,600	WYB00039 単－ 196号

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	土工用防護柵		単位	m2	数量	471	単価	5,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具賃料(150×100×9×2枚 ボルト・ナット付		組	160	1,080	172,800	WYB00032 単－ 197号
供用日数72日)						
単管パイプ賃料(φ48.6×2.4 L=3.5m 供用日数72日)		本	60	72	4,320	WYB00030 単－ 198号
H鋼クランプ賃料(φ48.6用 供用日数72日)		個	120	75	9,000	WYB00028 単－ 199号
金網賃料(菱形 4mm×50mm目 供用日数72日)		ｍ２	191	436	83,276	WYB00026 単－ 200号
メッシュシート賃料(1.8m×5.1m×0.5mm		ｍ２	191	470	89,770	WYB00020 単－ 201号
供用日数72日)						
計					2,442,818	
単価					5,187	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚7cm	単位	m2	数量	1	単価	9,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 無	ｍ２	1	9,184	9,184	WB810810 単－ 202号
計					9,184	
単価					9,184	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m ﾒｯｷ 削孔長4.8m	単位	本	数量	20	単価	146,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径φ90 土砂		m	61	23,660	1,443,260	WYB00076 単－ 203号
足場工無 クローラ型)						
削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径φ90 軟岩		m	35	33,820	1,183,700	WYB00087 単－ 204号
足場工無 クローラ型)						
鉄筋挿入・頭部処理(鉄筋挿入)(SD345 D16 L=5.0m)		本	20	8,476	169,520	WYB00090 単－ 205号
グラウト注入(鉄筋挿入)(径90mm)		m３	0.9	109,000	98,100	WYB00091 単－ 206号
頭部処理材(材料費)		組	20	2,070	41,400	WYB00096 単－ 207号
計					2,935,980	
単価					146,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－ 208号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 209号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	8,345	8,345	CB422510
計					8,345	
単価					8,345	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,354	1,354	CB410330
計					1,354	
単価					1,354	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	654.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	654.7	654.7	WB821210 単－ 210号
計					654.7	
単価					654.7	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	405.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	405.5	405.5	WB821210 単－ 211号
計					405.5	
単価					405.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	426	426	WB821210 単－ 212号
計					426	
単価					426	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,065	1,065	WB821210 単－ 213号
計					1,065	
単価					1,065	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	822	822	WB821210 単－ 214号
計					822	
単価					822	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	1	単価	887.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	887.2	887.2	WB821220 単－ 215号
計					887.2	
単価					887.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	車線分離標	φ80×H800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 赤色 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単－ 216号
計					26,080	
単価					26,080	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	H形鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		単位	m	数量	1	単価	1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	1	1,068	1,068	WB821130 単－ 217号
計					1,068	
単価					1,068	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	視線誘導標撤去	防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	本	1	545	545	WB812360 単－ 218号
計					545	
単価					545	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	線形誘導標撤去	防護柵取付用(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)	単位	本	数量	1	単価	3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標撤去(防護柵取付用(バンド式))		本	1	3,403	3,403	WYB00019 単－ 219号
計					3,403	
単価					3,403	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 171号
計					9,553	
単価					9,553	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,184	2,184	WB812410 単－ 220号
計					2,184	
単価					2,184	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去	φ580×H880	単位	個	数量	1	単価	1,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クッションドラム撤去(φ580×H880)		個	1	1,652	1,652	WYB00022 単－ 221号
計					1,652	
単価					1,652	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,684	2,684	CB227010
計					2,684	
単価					2,684	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,870	5,870	WB020051 単－ 177号
計					5,870	
単価					5,870	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	5,687	5,687	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	7,929	7,929	CB010420
計					13,616	
単価					13,620	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－ 208号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 209号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	205,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1	205,400	205,400	WYB00021 単－ 222号
(硬質地盤専用圧入機 輸送トラック40t						
運搬距離130kmまで)						
計					205,400	
単価					205,400	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	仮設材運搬費		単位	t	数量	167.9	単価	9,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 147.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	101.8	7,290	742,122	WB010020 単－ 223号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 175.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	66.1	8,020	530,122	WB010020 単－ 224号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	167.9	1,500	251,850	WB010030 単－ 225号
計					1,524,094	
単価					9,078	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	再生クラッシャーラン(材料費)(C-40ロス率20%含む)		単位	ｍ３	数量	10	単価	4,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	12	4,150	49,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,800	
単価					4,980	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,967	5,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,967	
単価					5,967	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	基礎結束材設置(W=4600)		単位	m	数量	100	単価	4,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.7	18,824	88,472	
基礎結束材		m２	470	800	376,000	
Cリンガー		発	2,200	9	19,800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,728	
計					486,000	
単価					4,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	基礎材設置(単粒度砕石(40-20mm))		単位	ｍ３	数量	20	単価	10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	24,232	9,692	
特殊作業員		人	0.8	22,880	18,304	
普通作業員		人	2	18,824	37,648	
単粒度砕石	40-20mm	ｍ３	24	4,800	115,200	
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	日	0.4	65,160	26,064	WYB00003 単－ 231号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,292	
計					208,200	
単価					10,410	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	高密度ポリエチレン管(材料費)(部分開孔管		単位	m	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	部分開孔管 シングル φ150	m	1	1,620	1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,620	
単価					1,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	プレキャスト箱型擁壁設置(壁面目地材設置含む)		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	24,232	48,464	
普通作業員		人	8	18,824	150,592	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	2	40,800	81,600	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,944	
計					284,600	
単価					2,846	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	壁体目地材(材料費)(敷網用ポリエチレン製ネット		単位	枚	数量	1	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面目地材	敷網用ポリエチレン製ネット 500×1250	枚	1	1,078	1,078	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,078	
単価					1,078	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	壁体材設置(中詰・裏込部)(単粒度砕石(40-20mm))		単位	m３	数量	10	単価	10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,232	4,846	
特殊作業員		人	0.4	22,880	9,152	
普通作業員		人	1	18,824	18,824	
単粒度砕石	40-20mm	m３	12	4,800	57,600	
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	日	0.2	65,160	13,032	WYB00009 単－ 232号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		646	
計					104,100	
単価					10,410	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,929.76	65,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					173,100	
単価					173,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	杭間部材設置(現場溶接含む)		単位	t	数量	10	単価	45,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	24,232	121,160	
特殊作業員		人	10	22,880	228,800	
普通作業員		人	5	18,824	94,120	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		8,820	
計					452,900	
単価					45,290	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	鋼板(材料費)(SS400 t=9)		単位	t	数量	1	単価	178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400 t=9mm	t	1	178,300	178,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					178,300	
単価					178,300	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	現場孔明（φ70）		単位	孔	数量	10	単価	9,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
特殊作業員		人	3	22,880	68,640	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,848	
計					94,720	
単価					9,472	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	土砂流出防止網設置(150×150)		単位	枚	数量	100	単価	352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	18,824	18,824	
土砂流出防止網	150×150	枚	100	160	16,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		376	
計					35,200	
単価					352	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	スタッド溶接(φ13×130)		単位	本	数量	100	単価	677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
溶接工		人	1	25,480	25,480	
スタッド	φ13×130	本	100	170	17,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		988	
計					67,700	
単価					677	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 10H型 8m/枚	単位	枚	数量	1	単価	138,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	0.691	200,000	138,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					138,200	
単価					138,200	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	硬質地盤専用圧入機による圧入(Nmax≦180)		単位	枚	数量	10	単価	104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.299	24,232	31,477	
特殊作業員		人	1.299	22,880	29,721	
とび工		人	2.597	24,960	64,821	
硬質地盤専用圧入機運転	Nmax≦180 ハット形	日	1.299	456,900	593,513	WYB00094 単－ 233号
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊	日	1.299	138,300	179,651	WYB00095 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		143,817	
計					1,043,000	
単価					104,300	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	硬質地盤専用圧入機据付・解体		単位	回	数量	10	単価	50,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	24,232	26,655	
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	
とび工		人	2.19	24,960	54,662	
硬質地盤専用圧入機運転	Nmax≦180 ハット形	日	0.59	456,900	269,571	WYB00098 単－ 235号
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊	日	0.9	138,300	124,470	WYB00099 単－ 236号
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					500,600	
単価					50,060	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 25H型 10m/枚	単位	枚	数量	1	単価	226,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	1.13	200,000	226,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226,000	
単価					226,000	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	硬質地盤専用圧入機による圧入(Nmax≦180)		単位	枚	数量	10	単価	104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.299	24,232	31,477	
特殊作業員		人	1.299	22,880	29,721	
とび工		人	2.597	24,960	64,821	
硬質地盤専用圧入機運転	Nmax≦180 ハット形	日	1.299	456,900	593,513	WYB00078 単－ 233号
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊	日	1.299	138,300	179,651	WYB00079 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		143,817	
計					1,043,000	
単価					104,300	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	25,480	3,312	
普通作業員		人	0.04	18,824	752	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	545	343	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,260	587	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		4	
計					4,998	
単価					4,998	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	14,000	70,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,750	2,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					107,000	
単価					10,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	5,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	
U字フリューム	呼び名200 L=2000	個	5	4,890	24,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,430	
単価					5,443	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	
U字フリューム(流用品)	呼び名200 L=2000	個	5	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,980	
単価					2,998	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.25m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.45m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	
自由勾配側溝	縦断用 B300-C350-L2000	個	5	18,700	93,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	22,100	5,856	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	22,100	3,513	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.54	3,750	2,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					157,400	
単価					15,740	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	
コンクリート蓋	B300用 自由勾配側溝用 歩道用	枚	100	2,010	201,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					232,000	
単価					2,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	
グレーチング蓋	T-2 B300用 自由勾配側溝用 細目	枚	100	50,500	5,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					5,081,000	
単価					50,810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.594m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	41,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C850-L2000	個	5	66,800	334,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.63	22,100	13,923	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.982	3,750	3,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					414,800	
単価					41,480	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.618m3/10m	単位	m	数量	10	単価	47,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C950-L2000	個	5	75,700	378,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.655	22,100	14,475	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.018	3,750	3,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					475,900	
単価					47,590	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.618m3/10m	単位	m	数量	10	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C1050-L2000	個	5	86,600	433,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.655	22,100	14,475	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.018	3,750	3,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					530,400	
単価					53,040	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.678m3/10m	単位	m	数量	10	単価	59,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C1150-L2000	個	5	99,800	499,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.719	22,100	15,889	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.108	3,750	4,155	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					598,100	
単価					59,810	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.708m3/10m	単位	m	数量	10	単価	62,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C1250-L2000	個	5	105,800	529,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.75	22,100	16,575	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.152	3,750	4,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					629,000	
単価					62,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.708m3/10m	単位	m	数量	10	単価	68,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C1350-L2000	個	5	117,700	588,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.75	22,100	16,575	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.152	3,750	4,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					688,500	
単価					68,850	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.762m3/10m	単位	m	数量	10	単価	82,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C1450-L2000	個	5	144,300	721,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.808	22,100	17,856	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.234	3,750	4,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					823,100	
単価					82,310	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.762m3/10m	単位	m	数量	10	単価	86,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,675.2	76,752	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C1550-L2000	個	5	151,300	756,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.808	22,100	17,856	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.234	3,750	4,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					866,500	
単価					86,650	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.822m3/10m	単位	m	数量	10	単価	92,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,675.2	76,752	
自由勾配側溝	片土圧用 B400-C1650-L2000	個	5	163,000	815,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.871	22,100	19,249	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.324	3,750	4,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					926,800	
単価					92,680	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	23,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	
自由勾配側溝	縦断用 B400-C550-L2000	個	5	31,800	159,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.394	22,100	8,707	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,750	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					233,400	
単価					23,340	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	24,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	
自由勾配側溝	縦断用 B400-C650-L2000	個	5	35,100	175,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.394	22,100	8,707	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,750	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					249,900	
単価					24,990	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.384m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	28,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	
自由勾配側溝	縦断用 B400-C750-L2000	個	5	42,700	213,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.407	22,100	8,994	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.666	3,750	2,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					288,200	
単価					28,820	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.408m3/10m	単位	m	数量	10	単価	42,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	
自由勾配側溝	縦断用 B400-C1050-L2000	個	5	65,800	329,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.432	22,100	9,547	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.702	3,750	2,632	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					420,300	
単価					42,030	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.408m3/10m	単位	m	数量	10	単価	47,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	
自由勾配側溝	縦断用 B400-C1150-L2000	個	5	77,400	387,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.432	22,100	9,547	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.487	22,100	10,762	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.702	3,750	2,632	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					478,300	
単価					47,830	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
コンクリート蓋	B400用 自由勾配側溝用 歩道用	枚	100	2,900	290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					368,500	
単価					3,685	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
グレーチング蓋	T-2 B400用 自由勾配側溝用 細目	枚	100	56,100	5,610,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					5,689,000	
単価					56,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,660	166,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					197,000	
単価					1,970	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	100	16,200	1,620,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					1,699,000	
単価					16,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
コンクリート蓋	GC-B700-L1000	枚	100	27,100	2,710,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					2,789,000	
単価					27,890	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	足掛金具(材料費)(W300)		単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	3,090	3,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,090	
単価					3,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	24,232	67,849	
特殊作業員		人	3.8	22,880	86,944	
普通作業員		人	5.4	18,824	101,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,300	67,950	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,521	
計					514,100	
単価					5,141	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	159.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	24,232	5,088	
普通作業員		人	0.56	18,824	10,541	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		311	
計					15,940	
単価					159.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,551.21	65,512	
プレキャストU型側溝	240×240×600 ソケット付	個	16.5	3,670	60,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					126,100	
単価					12,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	24,232	60,580	
特殊作業員		人	2.1	22,880	48,048	
普通作業員		人	5.8	18,824	109,179	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,160	217,140	単－ 237号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,166	
計					624,300	
単価					6,243	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	24,232	29,078	
型わく工		人	1.6	24,440	39,104	
普通作業員		人	1.2	18,824	22,588	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,440	
計					96,210	
単価					9,621	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	14,156.16	14,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,160	
単価					14,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,445	
計					274,100	
単価					2,741	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,553.76	9,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,553	
単価					9,553	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	Ｕ型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,823.51	18,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,240	
単価					1,824	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	Ｕ型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,757.21	17,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,580	
単価					1,758	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高1.50m ﾒｯｷ 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高１．５０ｍ	本	1	2,757.3	2,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,757	
単価					2,757	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高1.50m ﾒｯｷ 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高１．５０ｍ	本	1	7,070	7,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,070	
単価					7,070	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ 本数5本 15m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高１．５０ｍ　ロープ５本　ロープ・金網	m	1	2,525	2,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,525	
単価					2,525	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	5,870	587,000		
計						587,000		
単価						5,870	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	661.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	24,232	1,672	
特殊作業員		人	0.069	22,880	1,578	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,800	3,367	WK250500 単－ 238号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,617	
単価					661.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,750	2,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	土工用防護柵設置(支柱根入れ長2m を超える)		単位	ｍ２	数量	100	単価	3,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	24,232	48,464	
とび工		人	2	24,960	49,920	
普通作業員		人	4	18,824	75,296	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	2	40,800	81,600	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ12m	日	2	37,610	75,220	WYB00050 単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,400	
計					333,900	
単価					3,339	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	土工用防護柵撤去(支柱根入れ長2m を超える)		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	24,232	31,501	
とび工		人	1.3	24,960	32,448	
普通作業員		人	2.6	18,824	48,942	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1.3	40,800	53,040	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ12m	日	1.3	37,610	48,893	WYB00052 単－ 240号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,876	
計					231,700	
単価					2,317	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	H形鋼杭賃料	H200 12m/本 84日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	8,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.599	7,560	4,528	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.599	6,314.5	3,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,310	
単価					8,310	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	土留材（板材）材料費	3ヶ月未満	単位	m２	数量	10	単価	1,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留材(板材)	松板 t=3.6cm	m２	10	1,231.2	12,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,320	
単価					1,232	円／m２

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	土留材（板材）材料費	3ヶ月未満	単位	m２	数量	10	単価	2,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留材(板材)	松板 t=6.0cm	m２	10	2,052	20,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,520	
単価					2,052	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	金網材料費	3ヶ月未満	単位	m２	数量	10	単価	1,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	菱形 4mm×50mm目	m２	10.4	1,272	13,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,230	
単価					1,323	円／m２

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	シート・ナイロンネット材料費		単位	m２	数量	10	単価	13.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート	2.7m×3.6m×0.5mm	m２	10.9	12.72	138	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					138	
単価					13.8	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ダウンザホールハンマによる削孔		単位	本	数量	1	単価	126,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	24,232	7,269	
とび工		人	0.3	24,960	7,488	
特殊作業員		人	0.3	22,880	6,864	
普通作業員		人	0.3	18,824	5,647	
砂	クッション用	ｍ３	0.66	4,500	2,970	
ラフテレーンクレーン運転(掘削用)	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス型(2次)	日	0.6	86,850	52,110	WYB00054 単－ 241号
ダウンザホールハンマ運転	掘削孔径 382～457mm	日	0.3	17,400	5,220	WYB00055 単－ 242号
空気圧縮機運転	可搬式･エンジン掛 吐出量 18～19m3/min	日	0.9	33,820	30,438	WYB00056 単－ 243号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		8,094	
計					126,100	
単価					126,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	土工用防護柵撤去(支柱根入れ長2m を超える)		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	24,232	31,501	
とび工		人	1.3	24,960	32,448	
普通作業員		人	2.6	18,824	48,942	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1.3	40,800	53,040	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ12m	日	1.3	37,610	48,893	WYB00048 単－ 240号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,876	
計					231,700	
単価					2,317	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	H形鋼杭賃料(H200 L=12.0m 供用日数72日		単位	本	数量	1	単価	6,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料	200型	t	0.599	4,680	2,803	WYB00017 単－ 244号
H形鋼 修理費及び損耗費	200型 補助工法有り	t	0.599	6,314.5	3,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,585	
単価					6,585	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	H形鋼杭賃料(H150 L=3.5m 供用日数 72日		単位	本	数量	1	単価	1,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料	150型	t	0.109	4,680	510	WYB00025 単－ 245号
H形鋼 修理費及び損耗費	150型 補助工法有り	t	0.109	6,314.5	688	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,198	
単価					1,198	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	土留材(鉄板)賃料(16×1524×3048		単位	枚	数量	1	単価	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材(鉄板)賃料		16×1524×3048 720日以内	枚･日	72	100	7,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,200		
単価						7,200	円／枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	土留材(鉄板)賃料(22×1524×3048		単位	枚	数量	1	単価	8,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材(鉄板)賃料		22×1524×3048 720日以内	枚･日	72	120	8,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,640		
単価						8,640	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	狭締金具賃料(はさみ代 9～50㎜ 供用日数72日)		単位	個	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
狭締金具賃料		はさみ代 9～50㎜ 1ヶ月以上	個･日	72	25	1,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,800		
単価						1,800	円／個	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	狭締金具賃料(はさみ代 9～36㎜ 供用日数72日)		単位	個	数量	1	単価	1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
狭締金具賃料		はさみ代 9～36㎜ 1ヶ月以上	個･日	72	15	1,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,080		
単価						1,080	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	固定金具賃料(150×100×9×2枚 ボルト・ナット付		単位	組	数量	1	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具賃料	150×100×9×2枚 ボルト・ナット付	組･日	72	15	1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,080	
単価					1,080	円／組

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	単管パイプ賃料(φ48.6×2.4 L=3.5m 供用日数72日)		単位	本	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料	φ48.6×2.4 L=3.5m	本･日	72	1.01	72	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72	
単価					72	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	H鋼クランプ賃料(φ48.6用 供用日数72日)		単位	個	数量	1	単価	75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼クランプ賃料		φ48.6用	個･日	72	1.05	75		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75		
単価						75	円／個	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	金網賃料(菱形 4mm×50mm目 供用日数72日)		単位	ｍ２	数量	1	単価	436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網賃料		菱形 4mm×50mm目	ｍ２･日	72	6.06	436		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						436		
単価						436	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	メッシュシート賃料(1.8m×5.1m×0.5mm		単位	m２	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート賃料	1.8m×5.1m×0.5mm	m２・日	72	6.53	470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					470	
単価					470	円／m２

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m２	数量	1	単価	9,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚７ｃｍ	m２	1	9,184.59	9,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,184	
単価					9,184	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径 φ90 土砂		単位	m	数量	10	単価	23,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	24,232	19,385	
特殊作業員		人	0.8	22,880	18,304	
普通作業員		人	1.6	18,824	30,118	
消耗部品	二重管削孔 土砂	m	10	6,919	69,190	WYB00085 単－ 246号
ボーリングマシン運転	[ロータリーパーカッション式]クローラ型 81kW級	日	0.8	107,600	86,080	WYB00086 単－ 247号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		13,523	
計					236,600	
単価					23,660	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径 φ90 軟岩		単位	m	数量	10	単価	33,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	24,232	21,808	
特殊作業員		人	0.9	22,880	20,592	
普通作業員		人	1.8	18,824	33,883	
消耗部品	二重管削孔 軟岩	m	10	6,919	69,190	WYB00088 単－ 248号
ボーリングマシン運転	[ロータリーパーカッション式]クローラ型 81kW級	日	0.9	197,300	177,570	WYB00089 単－ 249号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		15,157	
計					338,200	
単価					33,820	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	鉄筋挿入・頭部処理(鉄筋挿入)(SD345 D16 L=5.0m)		単位	本	数量	10	単価	8,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
特殊作業員		人	1	22,880	22,880	
普通作業員		人	2	18,824	37,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84,760	
単価					8,476	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	グラウト注入(鉄筋挿入)(径90㎜)		単位	ｍ３	数量	10	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	24,232	145,392	
特殊作業員		人	6	22,880	137,280	
普通作業員		人	12	18,824	225,888	
グラウト材	鉄筋挿入用	ｍ３	14	28,560	399,840	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		181,600	
計					1,090,000	
単価					109,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	頭部処理材(材料費)		単位	組	数量	1	単価	2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部処理材			組	1	2,070	2,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,070		
単価						2,070	円／組	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,872	14,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	654.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	194.37	194,370	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,140	360	410,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	46	147	6,762	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,883	
計					654,700	
単価					654.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	405.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	180.18	180,180	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	147	6,174	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,646	
計					405,500	
単価					405.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	199.83	199,830	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	147	6,909	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,761	
計					426,000	
単価					426	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	397.48	397,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	147	13,818	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,577	
計					1,065,000	
単価					1,065	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	449.9	539,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	147	18,522	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,398	
計					822,000	
単価					822	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	887.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	1,000	887.12	887,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					887,200	
単価					887.2	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 １本脚 φ８０ 高さ８００ｍｍ	本	1	26,078.2	26,078	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,080	
単価					26,080	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,068.08	1,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,068	
単価					1,068	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	545.37	545	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					545	
単価					545	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	線形誘導標撤去(防護柵取付用(バンド式))		単位	本	数量	10	単価	3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,232	12,116	
普通作業員		人	1	18,824	18,824	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,090	
計					34,030	
単価					3,403	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,184	2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,184	
単価					2,184	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	クッションドラム撤去(φ580×H880)		単位	個	数量	1	単価	1,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	24,232	484	
普通作業員		人	0.02	18,824	376	
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	日	0.02	35,310	706	WYB00023 単－ 250号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		86	
計					1,652	
単価					1,652	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	貨物自動車による運搬(1車1回)		単位	台	数量	1	単価	205,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トレーラ[セミ]運転	40t積	日	1	106,900	106,900	WYB00027 単－ 251号
建設機械の運搬中の損料		式	1		98,500	WYB00029
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					205,400	
単価					205,400	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 147.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 150kmまで	t	1	7,290	7,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,290	
単価					7,290	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 175.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	8,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 180kmまで	t	1	8,020	8,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,020	
単価					8,020	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,800	
単価					58,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2300m3	単位	式	数量	1	単価	11,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.46	24,232	11,146	
計					11,146	
単価					11,146	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 1700m3	単位	式	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.351	24,232	8,505	
計					8,505	
単価					8,505	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1500m2	単位	式	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.487	24,232	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	65,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	101	147	14,847	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.6	17,400	27,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,160	
単価					65,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	65,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	101	147	14,847	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.6	17,400	27,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,160	
単価					65,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	硬質地盤専用圧入機運転	Nmax≦180 ハット形	単位	日	数量	1	単価	456,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	208	147	30,576	
硬質地盤専用圧入機損料[エンジン式ユニット]	排ガス型(2014年規制) ハット形 圧入800kN	供用日	1.46	292,000	426,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					456,900	
単価					456,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊	単位	日	数量	1	単価	138,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	132	147	19,404	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	66,000	96,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					138,300	
単価					138,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	硬質地盤専用圧入機運転	Nmax≦180 ハット形	単位	日	数量	1	単価	456,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	208	147	30,576	
硬質地盤専用圧入機損料[エンジン式ユニット]	排ガス型(2014年規制) ハット形 圧入800kN	供用日	1.46	292,000	426,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					456,900	
単価					456,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊	単位	日	数量	1	単価	138,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	132	147	19,404	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	66,000	96,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					138,300	
単価					138,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	
軽油		L	18	147	2,646	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,160	
単価					13,160	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	78	147	11,466	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,800	14,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,800	
単価					48,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	37,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	28	147	4,116	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.07	10,300	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,610	
単価					37,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	37,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	28	147	4,116	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.07	10,300	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,610	
単価					37,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ラフテレーンクレーン運転(掘削用)	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス型(2次)	単位	日	数量	1	単価	86,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	102	147	14,994	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.63	30,300	49,389	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					86,850	
単価					86,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ダウンザホールハンマ運転	掘削孔径 382～457mm	単位	日	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ３８２～４５７ｍｍ	供用日	1.37	12,700	17,399	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,400	
単価					17,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	空気圧縮機運転	可搬式･エンジン掛 吐出量 18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	33,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	156	147	22,932	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,180	10,879	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					33,820	
単価					33,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	H形鋼(杭用)賃料	200型	単位	t	数量	1	単価	4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料	200型 720日以内	t･日	72	65	4,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,680	
単価					4,680	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	H形鋼(杭用)賃料	150型	単位	t	数量	1	単価	4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料	150型 720日以内	t･日	72	65	4,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,680	
単価					4,680	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	消耗部品	二重管削孔 土砂	単位	m	数量	10	単価	6,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.05	76,000	3,800	
クリーニングアダプタ	φ９０mm用	個	0.04	126,000	5,040	
エキステンションロッド	φ９０mm用	個	0.05	42,900	2,145	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.29	61,900	17,951	
インナーロッド	φ９０mm用（１．５m）	本	0.34	48,400	16,456	
リングビット	φ９０mm用	個	0.24	63,500	15,240	
インナービット	φ９０mm用	個	0.16	35,700	5,712	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.02	142,000	2,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,190	
単価					6,919	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ボーリングマシン運転	［ロータリーパーカッション式］クローラ型 81kW級	単位	日	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	74.4	147	10,936	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	供用日	1.4	69,000	96,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					107,600	
単価					107,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	消耗部品	二重管削孔 軟岩	単位	m	数量	10	単価	6,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.05	76,000	3,800	
クリーニングアダプタ	φ９０mm用	個	0.04	126,000	5,040	
エキステンションロッド	φ９０mm用	個	0.05	42,900	2,145	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.29	61,900	17,951	
インナーロッド	φ９０mm用（１．５m）	本	0.34	48,400	16,456	
リングビット	φ９０mm用	個	0.24	63,500	15,240	
インナービット	φ９０mm用	個	0.16	35,700	5,712	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.02	142,000	2,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,190	
単価					6,919	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ボーリングマシン運転	［ロータリーパーカッション式］クローラ型 81kW級	単位	日	数量	1	単価	197,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	74.4	147	10,936	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	供用日	2.7	69,000	186,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					197,300	
単価					197,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	35,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	23	147	3,381	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	7,690	9,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,310	
単価					35,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	トレーラ[セミ]運転	40t積	単位	日	数量	1	単価	106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	183	147	26,901	
トレーラ［セミ］	４０ｔ積	供用日	1.91	30,100	57,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					106,900	
単価					106,900	円／日