鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事
工事地名	島根県浜田市相生町～浜田市三隅町

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　調査設計課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3760010014		１４）	単価適用年月	2025年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	383日間	自　令和 7年 3月14日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月 8日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体)		式	1		166,463,200			
道路情報表示設備		式	1		150,660,000			
道路情報表示制御装置		式	1		62,650,000			
道路情報収集管理装置		架	1		62,650,000			内-1号
道路情報表示装置		式	1		88,010,000			
道路情報表示板	HLM2形	面	3	17,390,000	52,170,000			単-1号
道路情報表示板	HLM2形,分電盤含む	面	2	17,920,000	35,840,000			単-2号
道路防災設備		式	1		4,854,000			
簡易型交通量計測装置		式	1		4,854,000			
車両感知器	感知部２車線	組	2	332,000	664,000			単-3号
路側筐体		組	2	2,095,000	4,190,000			単-4号
施設計測･監視制御設備		式	1		10,949,200			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
気象観測設備		式	1		10,949,200			
路面凍結検知センサ	近赤外線式	組	1	2,276,000	2,276,000			単-5号
積雪深計	レーザ式	組	1	988,000	988,000			単-6号
風向風速計		台	1	572,000	572,000			単-7号
気象観測装置	屋内自立型	組	1	6,242,000	6,242,000			単-8号
雨量計	転倒マス型,ヒータ付	台	2	274,000	548,000			単-9号
中継盤		台	1	268,000	268,000			単-10号
メディアコンバータ	SM2C用,最大40km,100Mbps	台	1	55,200	55,200			単-11号
機器単体費		式	1		166,463,200			
通信設備		式	1		25,385,513			
道路情報表示設備工		式	1		22,284,724			
道路情報表示制御装置設置工		式	1		329,230			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路情報収集管理装置設置		架	1		329,230			内-2号
道路情報表示装置設置工		式	1		770,950			
道路情報表示板設置	HLM2形	面	5	128,300	641,500			単-12号
光伝送装置調整		台	5	25,890	129,450			単-13号
支柱設置工		式	1		16,828,000			
道路情報表示設備支柱設置	φ355.6×11.1 L=7.95m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	基	3	3,332,000	9,996,000			単-14号
道路情報表示設備支柱設置	φ355.6×11.1 L=7.95m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ,張出アーム付	基	2	3,416,000	6,832,000			単-15号
引込柱設置工		式	1		327,400			
コンクリート柱設置(機械施工)	8m	基	2	163,700	327,400			単-16号
分電盤設置工		式	1		1,088,600			
分電盤設置(No.8+50)		面	1	559,300	559,300			単-17号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤設置(No.44+70)		面	1	529,300	529,300			単-18号
配管･配線工		式	1		2,524,592			
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	111	1,418	157,398			単-19号
管内配線	CV5.5mm2-2C	m	1,480	1,497	2,215,560			単-20号
管内配線	CV5.5mm2-3C	m	7	1,606	11,242			単-21号
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	14	1,499	20,986			単-22号
管内配線	VVR14mm2-2C	m	7	1,801	12,607			単-23号
ピット配線	CV5.5mm2-2C	m	9	1,251	11,259			単-24号
電線管敷設	F#38	m	2	2,614	5,228			単-25号
電線管敷設(高さ2m以上)	G36	m	10	4,301	43,010			単-26号
電線管敷設	G54	m	2	5,751	11,502			単-27号
電線管付属品		式	1		35,800			内-3号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		415,952			
地中管内配線	SM-8C	m	364	658	239,512			単-28号
ケーブル銘板	アクリル樹脂板	枚	3	400	1,200			単-29号
成端接続	5テープ以下	箇所	2	30,940	61,880			単-30号
分岐接続	5テープ以下	箇所	1	47,980	47,980			単-31号
後分岐接続材(クロージャ銘板含む)	120C以下6穴	組	1	5,400	5,400			単-32号
接続損失試験	20心以下	対向	1	24,620	24,620			単-33号
伝送損失試験	20心以下	方向	2	17,680	35,360			単-34号
道路防災設備工		式	1		727,219			
簡易型交通量計測装置設置工		式	1		279,980			
車両感知器設置(機械施工)		台	2	45,210	90,420			単-35号
車両感知器設置(2台目)(機械施工)		台	2	31,640	63,280			単-36号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側筐体設置		組	2	63,140	126,280			単-37号
配管･配線工		式	1		447,239			
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	304	1,418	431,072			単-38号
管内配線	CV3.5mm2-3C	m	8	1,489	11,912			単-39号
管内配線	Cat5e-4P	m	6	709.3	4,255			単-40号
施設計測･監視制御設備工		式	1		1,754,910			
気象観測設備設置工		式	1		252,292			
路面凍結検知センサ設置(機械施工)		組	1	22,800	22,800			単-41号
積雪深計設置(機械施工)		組	1	22,800	22,800			単-42号
風向風速計設置(機械施工)		台	1	22,800	22,800			単-43号
気象観測装置設置		組	1	120,000	120,000			単-44号
光伝送装置調整		台	1	25,890	25,890			単-45号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雨量計取付(機械施工)		台	2	11,400	22,800			単-46号
中継盤取付		台	1	4,472	4,472			単-47号
メディアコンバータ設置		台	1	10,730	10,730			単-48号
気象観測設備撤去工		式	1		2,209			
メディアコンバータ撤去		台	1	2,209	2,209			単-49号
支柱設置工		式	1		1,139,100			
気象観測支柱設置	φ216.3×5.8 L=7.225m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	基	1	1,025,000	1,025,000			単-50号
雨量計アーム	φ114.3×4.5 L=0.66m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	組	1	114,100	114,100			単-51号
配管･配線工		式	1		343,459			
ころがし配線	CV2mm2-3C	m	7	906.9	6,348			単-52号
ころがし配線	CV3.5mm2-2C	m	11	925.9	10,184			単-53号
ころがし配線	IV5.5mm2	m	3	270	810			単-54号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ころがし配線	CVV-S1.25mm2-2C	m	14	446.7	6,253			単-55号
ころがし配線	FCPEV-S0.9mm-5P	m	7	1,015	7,105			単-56号
ころがし配線	積雪深計付属ケーブル	m	7	290.7	2,034			単-57号
ころがし配線	光ｺｰﾄﾞ両端光ｺﾈｸﾀ付き(SC-SC)	m	14	161	2,254			単-58号
光コード	両端光ｺﾈｸﾀ付き(SC-SC),SM-2C,10m	本	2	3,550	7,100			単-59号
ピット配線	CV3.5mm2-2C	m	4	1,172	4,688			単-60号
管内配線	CV2mm2-2C	m	10	1,356	13,560			単-61号
管内配線	CV2mm2-3C	m	35	1,399	48,965			単-62号
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	38	1,418	53,884			単-63号
管内配線	CVV-S1.25mm2-2C	m	86	670.3	57,645			単-64号
管内配線	FCPEV-S0.9mm-5P	m	35	1,507	52,745			単-65号
管内配線	積雪深計付属ケーブル	m	33	514.3	16,971			単-66号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線	路面凍結検知ｾﾝｻ付属ｹｰﾌﾞﾙ	m	2	514.3	1,028			単-67号
電線管敷設(高さ2m以上)	G28	m	9	4,053	36,477			単-68号
電線管敷設	F2#30	m	3	2,387	7,161			単-69号
電線管付属品		式	1		8,247			内-4号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		17,850			
プルボックス設置	250×150×150,SUS,WP	個	1	17,850	17,850			単-70号
工場製品輸送工		式	1		256,500			
輸送工		式	1		256,500			
輸送(電気)		式	1		256,500			内-5号
仮設工		式	1		362,160			
交通管理工		式	1		362,160			
交通誘導警備員A		人	8	17,370	138,960			単-71号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人	15	14,880	223,200			単-72号
直接工事費		式	1		25,385,513			
共通仮設費		式	1		1,799,244			
共通仮設費		式	1		195,244			
技術管理費		式	1		73,244			
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-6号
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		14,444			内-7号
現場環境改善費（率計上）		式	1		122,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,604,000			
純工事費		式	1		27,184,757			
現場管理費		式	1		5,522,000			
機器間接費		式	1		10,123,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事　　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術者間接費		式	1		668,000			
機器管理費		式	1		9,455,000			
工事原価		式	1		42,829,757			
一般管理費等		式	1		8,067,043			
工事価格		式	1		217,360,000			
消費税相当額		式	1		21,736,000			
工事費計		式	1		239,096,000			

1架当たり内訳書

道路情報収集管理装置

第　1号内訳書

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路情報表示装置(主制御機)	操作端末含む	組	1	15,970,000	15,970,000			WYB00004 単－　73号
道路気象観測設備(気象監視装置)		組	1	10,770,000	10,770,000			WYB00005 単－　74号
非常警報設備(受信制御機)		組	1	35,910,000	35,910,000			WYB00007 単－　75号
合　計					62,650,000			

1架当たり内訳書

道路情報収集管理装置設置

第　2号内訳書

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路情報表示装置（主制御機）								
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ｻｰﾊﾞ 新設 補正なし	台	1	25,380	25,380			WE443102 単－　76号
各種情報設備調整	ｻｰﾊﾞ 補正なし	台	1	56,630	56,630			WE443202 単－　77号
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	表示端末装置 新設 補正なし	台	1	25,380	25,380			WE443102 単－　78号
各種情報設備調整	表示端末装置 補正なし	台	1	18,880	18,880			WE443202 単－　79号
道路気象観測設備（気象監視装置）								
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ｻｰﾊﾞ 新設 補正あり	台	1	17,770	17,770			WE443102 単－　80号
各種情報設備調整	ｻｰﾊﾞ 補正あり	台	1	39,640	39,640			WE443202 単－　81号
非常警報設備（受信制御機）								
非常警報受信装置据付	受信制御機 新設 補正なし	面	1	82,420	82,420			WE223101 単－　82号
非常警報受信装置調整	受信制御機 補正なし	面	1	63,130	63,130			WE223201 単－　83号
合　計					329,230			

一式当たり内訳書

電線管付属品

第　3号内訳書

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ３６	個	2	2,610	5,220			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（Ａ型）　　５０mm	組	2	5,850	11,700			
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－１７	個	2	2,430	4,860			
自在バンド	ＩＢＴ－３０８	個	6	642	3,852			
自在バンド	ＩＢＴ－３１２	個	4	827	3,308			
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	4	990	3,960			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８mm	個	2	847	1,694			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８mm	個	2	603	1,206			
合　計					35,800			

一式当たり内訳書

電線管付属品

第　4号内訳書

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ２８	個	2	1,770	3,540			
自在バンド	ＩＢＴ－３１２	個	3	827	2,481			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０mm	個	2	510	1,020			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３０mm	個	2	603	1,206			
合　計					8,247			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	256500円/台	台	1	256,500	256,500			WE100800 単－ 141号
合　計					256,500			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　6号内訳書

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00006 単－ 144号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費	10台まで	装置	10	1,268	12,680			WYB00001 単－ 145号
電気通信施設資産管理用データ作成費	10台超	装置	14	126	1,764			WYB00003 単－ 146号
合　計					14,444			

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	道路情報表示板	HLM2形	単位	面	数量	1	単価	17,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HLM2形表示板	基本機能	面	1	16,600,000	16,600,000	
光成端箱(道路情報表示板)	付加機能	組	1	48,600	48,600	
光伝送装置(道路情報表示板)	付加機能	組	1	481,000	481,000	
機側操作盤(道路情報表示板)	付加機能	組	1	252,000	252,000	
計					17,381,600	
単価					17,390,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	道路情報表示板	HLM2形,分電盤含む	単位	面	数量	1	単価	17,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HLM2形表示板	基本機能	面	1	16,600,000	16,600,000	
光成端箱(道路情報表示板)	付加機能	組	1	48,600	48,600	
光伝送装置(道路情報表示板)	付加機能	組	1	481,000	481,000	
機側操作盤(道路情報表示板)	付加機能	組	1	252,000	252,000	
分電盤(道路情報表示板)	付加機能	組	1	531,000	531,000	
計					17,912,600	
単価					17,920,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	車両感知器	感知部２車線	単位	組	数量	1	単価	332,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両感知器	感知部２車線	組	1	332,000	332,000	
計					332,000	
単価					332,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	路側筐体		単位	組	数量	1	単価	2,095,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処理部（複数車線用）		組	1	420,000	420,000	
データ蓄積部	上位伝送部含む	組	1	910,000	910,000	
雷サージ保護部		組	1	105,000	105,000	
路側筐体		組	1	660,000	660,000	
計					2,095,000	
単価					2,095,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	路面凍結検知センサ	近赤外線式	単位	組	数量	1	単価	2,276,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通風式気温計		台	1	348,000	348,000	
路面放射温度計		台	1	1,240,000	1,240,000	
路面水分検知器		台	1	688,000	688,000	
計					2,276,000	
単価					2,276,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	積雪深計	レーザ式	単位	組	数量	1	単価	988,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レーザ式積雪深計感部		台	1	704,000	704,000	
人体感知器		台	1	284,000	284,000	
計					988,000	
単価					988,000	円／組

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	風向風速計		単位	台	数量	1	単価	572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風向風速計		台	1	572,000	572,000	
計					572,000	
単価					572,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	気象観測装置	屋内自立型	単位	組	数量	1	単価	6,242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
筐体･接続部	屋内自立型	台	1	1,240,000	1,240,000	
路面状態判定部		台	1	2,200,000	2,200,000	
風向風速変換部		台	1	530,000	530,000	
積雪深計測部		台	1	386,000	386,000	
雨量変換部		台	1	481,000	481,000	
IP変換部(気象観測装置)		台	1	825,000	825,000	
光伝送装置(気象観測装置)		台	1	440,000	440,000	
光成端箱(気象観測装置)		台	1	40,000	40,000	
電源部(気象観測装置)	雷サージ保護機能含む	台	1	100,000	100,000	
計					6,242,000	
単価					6,242,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	雨量計	転倒マス型,ヒータ付	単位	台	数量	1	単価	274,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨量計	転倒マス型	台	1	142,000	142,000	
融雪ヒータ	付加機能	式	1		132,000	
計					274,000	
単価					274,000	円／台

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	中継盤		単位	台	数量	1	単価	268,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中継盤		台	1	268,000	268,000	
計					268,000	
単価					268,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	メディアコンバータ	SM2C用,最大40km,100Mbps	単位	台	数量	1	単価	55,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メディアコンバータ	SM2C用,最大40km,100Mbps	台	1	55,200	55,200	
計					55,200	
単価					55,200	円／台

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	道路情報表示板設置	HLM2形	単位	面	数量	1	単価	128,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増なし	面	1	65,100	65,100	WE221301 単－　84号
道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	面	1	63,130	63,130	WE221401 単－　85号
計					128,230	
単価					128,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光伝送装置調整		単位	台	数量	1	単価	25,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置調整		ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	25,890	25,890	WE443302 単－　86号	
計						25,890		
単価						25,890	円／台	

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	道路情報表示設備支柱設置	φ355.6×11.1 L=7.95m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	単位	基	数量	1	単価	3,332,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	46,160	46,160	WB812120 単－　87号	
道路情報表示板支柱		ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 F型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗	t	1.776	1,850,000	3,285,600		
計						3,331,760		
単価						3,332,000	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	道路情報表示設備支柱設置	φ355.6×11.1 L=7.95m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ,張出アーム付	単位	基	数量	1	単価	3,416,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	46,160	46,160	WB812120 単－ 87号
道路情報表示板支柱	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 F型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗	t	1.821	1,850,000	3,368,850	
計					3,415,010	
単価					3,416,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	コンクリート柱設置(機械施工)	8m	単位	基	数量	1	単価	163,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱(機械を使用した施工)	8m以下	本	1	69,540	69,540	WYB00002 単－　88号
作業種別=ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下; 作業内容による補正=新						
設;						
コンクリートポール（ＮＴＴ仕様）	8.0m 末口19cm 430kgf	本	1	49,800	49,800	WE520300 単－　89号
スパイラルダクト(亜鉛引)	φ350×t0.6	m	1.4	1,830	2,562	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ８００mm×０．８ｔ	m	1.5	6,600	9,900	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.6	37,740	22,644	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.5	1,366	683	CB221110
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－　90号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－　91号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470	WE521700 単－　92号

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	コンクリート柱設置(機械施工)	8m	単位	基	数量	1	単価	163,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 15%	m	3	132	396	WE505500 単－ 93号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	4	109	436	WE500100 単－ 94号
計					163,641	
単価					163,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	分電盤設置(No.8+50)		単位	面	数量	1	単価	559,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	18,220	18,220	WE211000 単－ 95号	
分電盤(No.8+50)			面	1	541,000	541,000		
計						559,220		
単価						559,300	円／面	

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	分電盤設置(No.44+70)		単位	面	数量	1	単価	529,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	18,220	18,220	WE211000 単－ 95号	
分電盤(No.44+70)			面	1	511,000	511,000		
計						529,220		
単価						529,300	円／面	

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188	WE500500 単－ 97号
計					1,418	
単価					1,418	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	管内配線	CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	267	267	WE500500 単－ 98号
計					1,497	
単価					1,497	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	管内配線	CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	376	376	WE500500 単－ 99号
計					1,606	
単価					1,606	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	管内配線	VVR5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	269	269	WE500300 単－ 100号
計					1,499	
単価					1,499	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	管内配線	VVR14mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 14mm2-2C	m	1	571	571	WE500300 単－ 101号
計					1,801	
単価					1,801	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	ピット配線	CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	983.9	983.9	WE114000 単－ 102号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	267	267	WE500500 単－ 98号
計					1,250.9	
単価					1,251	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	電線管敷設	F#38	単位	m	数量	1	単価	2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	m	1	1,454	1,454	WE112150 単－ 103号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３８mm	m	1	1,160	1,160	
計					2,614	
単価					2,614	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	電線管敷設(高さ2m以上)	G36	単位	m	数量	1	単価	4,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,193	3,193	WE111100 単－ 104号
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	WE505200 単－ 105号
計					4,301	
単価					4,301	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	電線管敷設	G54	単位	m	数量	1	単価	5,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	3,913	3,913	WE111100 単－ 106号
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838	WE505200 単－ 107号
計					5,751	
単価					5,751	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	地中管内配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	246	246	WE120010 単－ 108号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	m・本	1	412	412	WE507100 単－ 109号
計					658	
単価					658	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	ケーブル銘板	アクリル樹脂板	単位	枚	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル銘板	アクリル樹脂板	枚	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	成端接続	5テープ以下	単位	箇所	数量	1	単価	30,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	30,940	30,940	WE121002 単－ 110号
計					30,940	
単価					30,940	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	分岐接続	5テープ以下	単位	箇所	数量	1	単価	47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	47,980	47,980	WE121001 単－ 111号
計					47,980	
単価					47,980	円／箇所

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	後分岐接続材(クロージャ銘板含む)	120C以下6穴	単位	組	数量	1	単価	5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１２０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
クロージャ銘板	アクリル樹脂板	枚	1	1,200	1,200	
計					5,400	
単価					5,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	24,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	24,620	24,620	WE121202 単－ 112号
計					24,620	
単価					24,620	円／対向

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	17,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	17,680	17,680	WE121201 単－ 113号
計					17,680	
単価					17,680	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	車両感知器設置(機械施工)		単位	台	数量	1	単価	45,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両感知装置据付(機械を使用した施工)		台	1	8,468	8,468	WYB00012 単－ 114号
作業種別=超音波ヘッド; 作業内容による補正=新設						
; 2台目以降による補正=補正なし;						
車両感知装置調整(機械を使用した施工)		台	1	36,740	36,740	WYB00015 単－ 115号
作業種別=超音波ヘッド; 2台目以降による補正=補						
正なし;						
計					45,208	
単価					45,210	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	車両感知器設置(2台目)(機械施工)		単位	台	数量	1	単価	31,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両感知装置据付(機械を使用した施工)		台	1	5,927	5,927	WYB00017 単－ 116号
作業種別=超音波ヘッド; 作業内容による補正=新設						
; 2台目以降による補正=補正あり;						
車両感知装置調整(機械を使用した施工)		台	1	25,710	25,710	WYB00018 単－ 117号
作業種別=超音波ヘッド; 2台目以降による補正=補						
正あり;						
計					31,637	
単価					31,640	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	路側筐体設置		単位	組	数量	1	単価	63,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通量計測装置据付		路側装置（2車線） 新設 補正なし	組	1	25,380	25,380	WE333401 単－ 118号	
交通量計測装置調整		路側装置（2車線） 補正なし	組	1	37,760	37,760	WE333403 単－ 119号	
計						63,140		
単価						63,140	円／組	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188	WE500500 単－ 97号	
計						1,418		
単価						1,418	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	管内配線	CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	259	259	WE500500 単－ 120号
計					1,489	
単価					1,489	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	管内配線	Cat5e-4P	単位	m	数量	1	単価	709.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	514.3	514.3	WE114000 単－ 121号
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P（屋外用）	m	1	195	195	WE503700 単－ 122号
計					709.3	
単価					709.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	路面凍結検知センサ設置(機械施工)		単位	組	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面凍結検知装置据付(機械を使用した施工)		組	1	11,400	11,400	WYB00027 単－ 123号
作業種別=ｾﾝｻｰ; 作業内容による補正=新設; 2組目						
以降による補正=補正なし;						
路面凍結検知装置調整(機械を使用した施工)		組	1	11,400	11,400	WYB00028 単－ 124号
作業種別=ｾﾝｻｰ; 2組目以降による補正=補正なし;						
計					22,800	
単価					22,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	積雪深計設置(機械施工)		単位	組	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面凍結検知装置据付(機械を使用した施工)		組	1	11,400	11,400	WYB00030 単－ 123号
作業種別=ｾﾝｻｰ; 作業内容による補正=新設; 2組目						
以降による補正=補正なし;						
路面凍結検知装置調整(機械を使用した施工)		組	1	11,400	11,400	WYB00031 単－ 124号
作業種別=ｾﾝｻｰ; 2組目以降による補正=補正なし;						
計					22,800	
単価					22,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	風向風速計設置(機械施工)		単位	台	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面凍結検知装置据付(機械を使用した施工)		組	1	11,400	11,400	WYB00020 単－ 123号
作業種別=ｾﾝｻｰ; 作業内容による補正=新設; 2組目						
以降による補正=補正なし;						
路面凍結検知装置調整(機械を使用した施工)		組	1	11,400	11,400	WYB00022 単－ 124号
作業種別=ｾﾝｻｰ; 2組目以降による補正=補正なし;						
計					22,800	
単価					22,800	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	気象観測装置設置		単位	組	数量	1	単価	120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面凍結検知装置据付		観測装置 新設 補正なし	台	1	63,130	63,130	WE226101 単－ 125号	
路面凍結検知装置調整		観測装置 補正なし	台	1	56,790	56,790	WE226201 単－ 126号	
計						119,920		
単価						120,000	円／組	

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	光伝送装置調整		単位	台	数量	1	単価	25,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置調整		ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	25,890	25,890	WE443302 単－ 86号	
計						25,890		
単価						25,890	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	雨量計取付(機械施工)		単位	台	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面凍結検知装置据付(機械を使用した施工)		組	1	11,400	11,400	WYB00021 単－ 123号
作業種別=ｾﾝｻｰ; 作業内容による補正=新設; 2組目						
以降による補正=補正なし;						
計					11,400	
単価					11,400	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	中継盤取付		単位	台	数量	1	単価	4,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		計器箱 新設	個	1	4,472	4,472	WE122900 単－ 127号	
計						4,472		
単価						4,472	円／台	

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	メディアコンバータ設置		単位	台	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,418	4,418	WE443301 単－ 128号	
ＩＰネットワーク装置調整		光リピータ 補正なし	台	1	6,312	6,312	WE443302 単－ 129号	
計						10,730		
単価						10,730	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	メディアコンバータ撤去		単位	台	数量	1	単価	2,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置据付		光リピータ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	2,209	2,209	WE443301 単－ 130号	
計						2,209		
単価						2,209	円／台	

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	気象観測支柱設置	φ216.3×5.8 L=7.225m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	単位	基	数量	1	単価	1,025,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	35,050	35,050	WB812120 単－ 131号	
気象観測支柱		溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上げ	t	0.391	2,530,000	989,230		
計						1,024,280		
単価						1,025,000	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	雨量計アーム	φ114.3×4.5 L=0.66m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	単位	組	数量	1	単価	114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	35,050	35,050	WB812120 単－ 131号
雨量計アーム	φ114.3×4.5 L660,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上	組	1	79,000	79,000	
計					114,050	
単価					114,100	円／組

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	ころがし配線	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	906.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	m	1	737.9	737.9	WE114000 単－ 132号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	169	169	WE500500 単－ 133号
計					906.9	
単価					906.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	ころがし配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	925.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	m	1	737.9	737.9	WE114000 単－ 132号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188	WE500500 単－ 97号
計					925.9	
単価					925.9	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	ころがし配線	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 5mm以下 新設	m	1	161	161	WE114000 単－ 134号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	109	109	WE500100 単－ 94号
計					270	
単価					270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	ころがし配線	CVV-S1.25mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	446.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	m	1	290.7	290.7	WE114000 単－ 135号
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 2心	m	1	156	156	WE501300 単－ 136号
計					446.7	
単価					446.7	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	ころがし配線	FCPEV-S0.9mm-5P	単位	m	数量	1	単価	1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	m	1	737.9	737.9	WE114000 単－ 132号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 5対	m	1	277	277	WE501500 単－ 137号
計					1,014.9	
単価					1,015	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	ころがし配線	積雪深計付属ケーブル	単位	m	数量	1	単価	290.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	m	1	290.7	290.7	WE114000 単－ 135号
計					290.7	
単価					290.7	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	ころがし配線	光ｺｰﾄﾞ両端光ｺﾈｸﾀ付き(SC-SC)	単位	m	数量	1	単価	161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 5mm以下 新設	m	1	161	161	WE114000 単－ 134号
計					161	
単価					161	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	光コード	両端光ｺﾈｸﾀ付き(SC-SC),SM-2C,10m	単位	本	数量	1	単価	3,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コード	両端光ｺﾈｸﾀ付き(SC-SC),SM-2C,10m	本	1	3,550	3,550	
計					3,550	
単価					3,550	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	ピット配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	983.9	983.9	WE114000 単－ 102号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188	WE500500 単－ 97号
計					1,171.9	
単価					1,172	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	管内配線	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	126	126	WE500500 単－ 138号
計					1,356	
単価					1,356	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	管内配線	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	169	169	WE500500 単－ 133号
計					1,399	
単価					1,399	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188	WE500500 単－ 97号
計					1,418	
単価					1,418	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	管内配線	CVV-S1.25mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	670.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	514.3	514.3	WE114000 単－ 121号
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 2心	m	1	156	156	WE501300 単－ 136号
計					670.3	
単価					670.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	管内配線	FCPEV-S0.9mm-5P	単位	m	数量	1	単価	1,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,230	1,230	WE114000 単－ 96号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 5対	m	1	277	277	WE501500 単－ 137号
計					1,507	
単価					1,507	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	管内配線	積雪深計付属ケーブル	単位	m	数量	1	単価	514.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	514.3	514.3	WE114000 単－ 121号
計					514.3	
単価					514.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	管内配線	路面凍結検知ｾﾝｻ付属ｹｰﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1	単価	514.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	m	1	514.3	514.3	WE114000 単－ 121号
計					514.3	
単価					514.3	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	電線管敷設(高さ2m以上)	G28	単位	m	数量	1	単価	4,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,193	3,193	WE111100 単－ 104号
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	WE505200 単－ 139号
計					4,053	
単価					4,053	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	電線管敷設	F2#30	単位	m	数量	1	単価	2,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	1,454	1,454	WE112150 単－ 103号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０mm	m	1	933	933	
計					2,387	
単価					2,387	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	プルボックス設置	250×150×150,SUS,WP	単位	個	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 25cm 15cm 15cm	個	1	6,149	6,149	WE122300 単－ 140号
プルボックス	250×150×150,SUS,WP	個	1	11,700	11,700	
計					17,849	
単価					17,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－ 142号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人	

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 143号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人	

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	道路情報表示装置(主制御機)	操作端末含む	単位	組	数量	1	単価	15,970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サーバ機 処理部(道路情報表示装置)	基本機能	組	1	12,300,000	12,300,000	
サーバ機 コンソール部(道路情報表示装置)	基本機能	組	1	365,000	365,000	
操作機 処理部(道路情報表示装置)	付加機能	組	1	594,000	594,000	
操作機 表示部(道路情報表示装置)	付加機能	組	1	52,500	52,500	
操作機 操作部(道路情報表示装置)	付加機能	組	1	20,900	20,900	
小型シンボル表示機能(道路情報表示装置)	付加機能	式	1		214,000	
表示機能の登録・当初(道路情報表示装置)		面	45	54,000	2,430,000	
計					15,976,400	
単価					15,970,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	道路気象観測設備(気象監視装置)		単位	組	数量	1	単価	10,770,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サーバ機 処理部(道路気象観測設備)	基本機能	台	1	4,060,000	4,060,000	
サーバ機 コンソール部(道路気象観測設備)	基本機能	台	1	840,000	840,000	
気象観測装置の登録･当初(道路気象観測設備)		局	13	452,000	5,876,000	
計					10,776,000	
単価					10,770,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	非常警報設備(受信制御機)		単位	組	数量	1	単価	35,910,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処理部 サーバ(非常警報設備)	構成機器	組	1	15,200,000	15,200,000	
コンソール部(非常警報設備)	構成機器	組	1	350,000	350,000	
L2-SW部(非常警報設備)	構成機器	組	3	150,000	450,000	
筐体(非常警報設備)	構成機器	組	1	737,000	737,000	
警報灯 ブザー(非常警報設備)	構成機器	組	1	147,000	147,000	
操作端末用 処理部PC(非常警報設備)	構成機器	組	1	600,000	600,000	
表示部(非常警報設備)	構成機器	組	1	50,000	50,000	
記録機能(非常警報設備)	付加機能	組	1	363,000	363,000	
モニター転送部(非常警報設備)	付加機能	組	1	1,460,000	1,460,000	
増設用モニター転送部(非常警報設備)	付加機能	組	7	206,000	1,442,000	
他設備制御監視機能･制御(非常警報設備)	付加機能	組	9	280,000	2,520,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	非常警報設備(受信制御機)		単位	組	数量	1	単価	35,910,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
他設備制御監視機能･監視(非常警報設備)	付加機能	組	45	280,000	12,600,000	
計					35,919,000	
単価					35,910,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ｻｰﾊﾞ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	25,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	25,376	25,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,380	
単価					25,380	円／台

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	各種情報設備調整	ｻｰﾊﾞ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	56,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.5	37,752	56,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					56,630	
単価					56,630	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	表示端末装置 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	25,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	25,376	25,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,380	
単価					25,380	円／台

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	各種情報設備調整	表示端末装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	37,752	18,876	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,880	
単価					18,880	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ｻｰﾊﾞ 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	17,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.7	25,376	17,763	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,770	
単価					17,770	円／台

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	各種情報設備調整	ｻｰﾊﾞ 補正あり	単位	台	数量	1	単価	39,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.05	37,752	39,639	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					39,640	
単価					39,640	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	非常警報受信装置据付	受信制御機 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	82,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	37,752	18,876	
電工		人	2	22,360	44,720	
普通作業員		人	1	18,824	18,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,420	
単価					82,420	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	非常警報受信装置調整	受信制御機 補正なし	単位	面	数量	1	単価	63,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,752	37,752	
電気通信技術員		人	1	25,376	25,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,130	
単価					63,130	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	65,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	37,752	18,876	
電工		人	1.5	22,360	33,540	
普通作業員		人	0.5	18,824	9,412	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.08	40,800	3,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					65,100	
単価					65,100	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	単位	面	数量	1	単価	63,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,752	37,752	
電気通信技術員		人	1	25,376	25,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,130	
単価					63,130	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	25,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	37,752	15,478	
電気通信技術員		人	0.41	25,376	10,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,890	
単価					25,890	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	46,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					46,160	
単価					46,160	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	コンクリート柱建柱(機械を使用した施工)	8m以下	単位	本	数量	1	単価	69,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	22,360	17,888	
普通作業員		人	1.3	18,824	24,471	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	2.94	8,130	23,902	単－ 147号
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０m　２００ｋｇ２名	時間	0.42	7,791	3,272	単－ 148号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					69,540	
単価					69,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	コンクリートポール（ＮＴＴ仕様）	8.0m 末口19cm 430kgf	単位	本	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	22,360	5,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,590	
単価					5,590	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8㎜2×500	単位	本	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８mm２×５００	本	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６mm	m	1	115	115	
附属品費 15%		式	1		17	
計					132	
単価					132	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５mm２	m	1	109	109	
計					109	
単価					109	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	18,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	22,360	116,272	
普通作業員		人	3.5	18,824	65,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					182,200	
単価					18,220	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	22,360	122,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					123,000	
単価					1,230	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5㎜2 2心	単位	m	数量	1	単価	188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	188	188	
計					188	
単価					188	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm２　２心	m	1	267	267	
計					267	
単価					267	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm２　３心	m	1	376	376	
計					376	
単価					376	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５mm２　２心	m	1	269	269	
計					269	
単価					269	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV)　14mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４mm２　２心	m	1	571	571	
計					571	
単価					571	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	983.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	22,360	98,384	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					98,390	
単価					983.9	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	22,360	145,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					145,400	
単価					1,454	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28	22,360	319,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					319,300	
単価					3,193	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ３６	m	1	964.27	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	22,360	391,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					391,300	
単価					3,913	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ５４	m	1	1,599.67	1,599	
附属品費 15%		式	1		239	
計					1,838	
単価					1,838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	光ケーブル配線	地中管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	22,360	24,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,600	
単価					246	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量	1	単価	412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	412	412	
計					412	
単価					412	円／m・本

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	30,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	37,752	18,498	
電気通信技術員		人	0.49	25,376	12,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,940	
単価					30,940	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－111号	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	37,752	28,691	
電気通信技術員		人	0.76	25,376	19,285	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					47,980	
単価					47,980	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－112号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	24,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	37,752	14,723	
電気通信技術員		人	0.39	25,376	9,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,620	
単価					24,620	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－113号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	17,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	37,752	10,570	
電気通信技術員		人	0.28	25,376	7,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,680	
単価					17,680	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－114号	車両感知装置据付(機械を使用した施工)		単位	台	数量	1	単価	8,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	22,360	2,236	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.8	7,791	6,232	単－ 148号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,468	
単価					8,468	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－115号	車両感知装置調整(機械を使用した施工)		単位	台	数量	1	単価	36,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.3	37,752	11,325	
電工		人	0.3	22,360	6,708	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	2.4	7,791	18,698	単－ 148号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					36,740	
単価					36,740	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	車両感知装置据付(機械を使用した施工)		単位	台	数量	1	単価	5,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	22,360	1,565	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.56	7,791	4,362	単－ 148号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,927	
単価					5,927	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	車両感知装置調整(機械を使用した施工)		単位	台	数量	1	単価	25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.21	37,752	7,927	
電工		人	0.21	22,360	4,695	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1.68	7,791	13,088	単－ 148号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,710	
単価					25,710	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	交通量計測装置据付	路側装置（2車線） 新設 補正なし	単位	組	数量	1	単価	25,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	25,376	25,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,380	
単価					25,380	円／組

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	交通量計測装置調整	路側装置（2車線） 補正なし	単位	組	数量	1	単価	37,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,752	37,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,760	
単価					37,760	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５mm２　３心	m	1	259	259	
計					259	
単価					259	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－121号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	514.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	22,360	51,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,430	
単価					514.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－122号	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P（屋外用）	単位	m	数量	1	単価	195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	1	195	195	
計					195	
単価					195	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－123号	路面凍結検知装置据付(機械を使用した施工)		単位	組	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.13	25,376	3,298	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1.04	7,791	8,102	単－ 148号
計					11,400	
単価					11,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－124号	路面凍結検知装置調整(機械を使用した施工)		単位	組	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.13	25,376	3,298	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1.04	7,791	8,102	単－ 148号
計					11,400	
単価					11,400	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－125号	路面凍結検知装置据付	観測装置 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	63,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,752	37,752	
電気通信技術員		人	1	25,376	25,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,130	
単価					63,130	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－126号	路面凍結検知装置調整	観測装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	56,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,752	37,752	
電気通信技術員		人	0.75	25,376	19,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,790	
単価					56,790	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－127号	配線器具取付	計器箱 新設	単位	個	数量	1	単価	4,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	22,360	4,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,472	
単価					4,472	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－128号	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	37,752	2,642	
電気通信技術員		人	0.07	25,376	1,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,418	
単価					4,418	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－129号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.1	37,752	3,775	
電気通信技術員		人	0.1	25,376	2,537	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,312	
単価					6,312	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－130号	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.035	37,752	1,321	
電気通信技術員		人	0.035	25,376	888	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,209	
単価					2,209	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－131号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	35,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	35,047	35,047	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,050	
単価					35,050	円／基

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－132号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	737.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3	22,360	73,788	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					73,790	
単価					737.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－133号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０mm２　３心	m	1	169	169	
計					169	
単価					169	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－134号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.72	22,360	16,099	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,100	
単価					161	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－135号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	290.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	22,360	29,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,070	
単価					290.7	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－136号	ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25㎜2 銅ﾃｰﾌﾟ 2心	単位	m	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル	ＣＶＶ－Ｓ銅テープ１．２５ｍｍ２　２心	m	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－137号	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 5対	単位	m	数量	1	単価	277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９mm　５Ｐ	m	1	277	277	
計					277	
単価					277	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－138号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０mm２　２心	m	1	126	126	
計					126	
単価					126	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－139号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.48	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－140号	プルボックス設置	各種 新設 25cm 15cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	6,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.275	22,360	6,149	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,149	
単価					6,149	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－141号	輸送費（電気）	256500円/台	単位	台	数量	1	単価	256,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	256,500	256,500	
計					256,500	
単価					256,500	円／台

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－142号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－143号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－144号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－145号	電気通信施設資産管理用データ作成費	10台まで	単位	装置	数量	1	単価	1,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.05	25,376	1,268	
計					1,268	
単価					1,268	円／装置

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－146号	電気通信施設資産管理用データ作成費	10台超	単位	装置	数量	1	単価	126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.005	25,376	126	
計					126	
単価					126	円／装置

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－147号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	
軽油		L	5.8	147	852	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,130	
単価					8,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－148号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	7,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	22,464	4,492	
軽油		L	3.6	147	529	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,791	
単価					7,791	円／時間