鏡

1．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事
工事地名	島根県益田市木部町地内

2．工事内容

1）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
2）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
3）	工事番号	3739010022		１４）	単価適用年月	2025年 2月	
4）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
5）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
6）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
7）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
8）	工　　期	287日間	自　令和 7年 3月15日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
9）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月 6日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

3．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		96,038,658			
道路土工		式	1		156,364			
残土処理工		式	1		156,364			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	986.7	19,734			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	1,152	11,520			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70	1,710	119,700			単-3号
土砂等運搬	軟岩	m3	1	1,204	1,204			単-4号
土砂等運搬	硬岩	m3	3	1,402	4,206			単-5号
舗装工		式	1		56,961,250			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)(車道舗装(A))		式	1		46,917,354			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 146ｍｍ	m2	2,420	901.1	2,180,662			単-6号
ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	2,420	2,980	7,211,600			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ(5号) 舗装厚 250ｍｍ	m2	2,420	14,440	34,944,800			単-8号
縦目地 (1号縦目地)		m	286	4,110	1,175,460			単-9号
縦目地 (1号側目地)		m	572	2,456	1,404,832			単-10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT) (1号緩衝版)		式	1		4,603,414			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 145ｍｍ	m2	169	896.3	151,474			単-11号
ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	169	2,980	503,620			単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ(6号) 舗装厚 250ｍｍ	m2	170	19,980	3,396,600			単-13号
縦目地 (2号縦目地)		m	20	4,110	82,200			単-14号
縦目地 (1号側目地)		m	40	2,456	98,240			単-15号
横目地 (1号横目地)		m	34	10,920	371,280			単-16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (1号すり付け版)		式	1		1,781,230			
ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	85	2,980	253,300			単-17号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ(6号) 平均舗装厚 175ｍｍ	m2	85	15,400	1,309,000			単-18号
縦目地 (3号縦目地)		m	10	7,936	79,360			単-19号
横目地 (2号横目地)		m	17	8,210	139,570			単-20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		3,659,252			
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	404	1,063	429,452			単-21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) t=70mm	m2	420	7,690	3,229,800			単-22号
排水構造物工		式	1		14,119,697			
作業土工		式	1		184,057			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	6	2,684	16,104			単-23号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	10	4,552	45,520			単-24号
床掘り	土砂	m3	34	258.2	8,778			単-25号
埋戻し	土砂	m3	30	2,659	79,770			単-26号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	74	376.5	27,861			単-27号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	6	266.1	1,596			単-28号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	10	336.8	3,368			単-29号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224.4	224			単-30号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	3	278.8	836			単-31号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		674,370			
1号集水桝		箇所	6	25,970	155,820			単-32号
2号集水桝		箇所	3	26,790	80,370			単-33号
3号集水桝		箇所	3	24,820	74,460			単-34号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 200×600用 落込 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	12	30,310	363,720			単-35号
場所打水路工		式	1		13,261,270			
1号円形水路		m	301	22,240	6,694,240			単-36号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号円形水路		m	146	22,080	3,223,680			単-37号
3号円形水路		m	155	21,570	3,343,350			単-38号
縁石工		式	1		4,700,305			
縁石工		式	1		4,700,305			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	B種(180/205×250×600) 片面R	m	601	7,575	4,552,575			単-39号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	B種(180/205×250×900) 片面R 水抜き用	m	11	13,430	147,730			単-40号
道路付属施設工		式	1		19,432,442			
作業土工		式	1		702,010			
床掘り	土砂	m3	168	233.4	39,211			単-41号
床掘り	土砂	m3	2	258.2	516			単-42号
床掘り	土砂	m3	130	1,864	242,320			単-43号
埋戻し	土砂	m3	133	1,703	226,499			単-44号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	7	2,659	18,613			単-45号
埋戻し	土砂	m3	50	3,241	162,050			単-46号
基面整正		m2	34	376.5	12,801			単-47号
道路付属物工		式	1		794,940			
1号基礎		箇所	1	85,770	85,770			単-48号
2号基礎		箇所	1	75,250	75,250			単-49号
3号基礎		箇所	1	74,330	74,330			単-50号
4号基礎		箇所	1	132,100	132,100			単-51号
5号基礎		箇所	1	327,600	327,600			単-52号
6号基礎		箇所	1	99,890	99,890			単-53号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		17,935,492			
1号地中配管		m	117	3,327	389,259			単-54号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号地中配管		m	19	8,251	156,769			単-55号
3号地中配管		m	3	9,620	28,860			単-56号
4号地中配管		m	9	7,705	69,345			単-57号
5号地中配管		m	7	5,320	37,240			単-58号
6号地中配管		m	7	9,501	66,507			単-59号
7号地中配管		m	7	12,120	84,840			単-60号
8号地中配管		m	51	5,320	271,320			単-61号
9号地中配管		m	5	2,264	11,320			単-62号
10号地中配管		m	3	1,706	5,118			単-63号
11号地中配管		m	35	12,820	448,700			単-64号
12号地中配管		m	22	1,991	43,802			単-65号
13号地中配管		m	1	10,870	10,870			単-66号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
14号地中配管		m	4	2,537	10,148			単-67号
15号地中配管		m	4	1,433	5,732			単-68号
16号地中配管		m	3	2,868	8,604			単-69号
17号地中配管		m	4	9,229	36,916			単-70号
18号地中配管		m	61	8,251	503,311			単-71号
19号地中配管		m	2	3,950	7,900			単-72号
20号地中配管		m	6	3,244	19,464			単-73号
1号坑内配管		m	9	5,121	46,089			単-74号
2号坑内配管		m	96	6,523	626,208			単-75号
3号坑内配管		m	155	7,111	1,102,205			単-76号
4号坑内配管		m	10	7,925	79,250			単-77号
5号坑内配管		m	27	10,730	289,710			単-78号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6号坑内配管		m	124	10,160	1,259,840			単-79号
7号坑内配管		m	156	10,810	1,686,360			単-80号
8号坑内配管		m	22	8,754	192,588			単-81号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	427	686	292,922			単-82号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	91	545	49,595			単-83号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	650,800	2,603,200			単-84号
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	267,500	267,500			単-85号
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	342,100	1,368,400			単-86号
4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	386,900	773,800			単-87号
5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	541,700	541,700			単-88号
1号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	6	260,500	1,563,000			単-89号
2号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	260,900	1,043,600			単-90号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	313,700	627,400			単-91号
4号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	260,500	781,500			単-92号
5号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	262,300	524,600			単-93号
仮設工		式	1		668,600			
目地工		式	1		73,400			
3号横目地		箇所	8	9,175	73,400			単-94号
交通管理工		式	1		595,200			
交通誘導警備員		人日	40	14,880	595,200			単-95号
直接工事費		式	1		96,038,658			
共通仮設費		式	1		15,468,660			
共通仮設費		式	1		5,951,660			
運搬費		式	1		4,154,200			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	4	553,300	2,213,200			単-96号
重建設機械分解組立費		回	1	1,941,000	1,941,000			単-97号
技術管理費		式	1		847,460			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		150,000			内-2号
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,300			内-3号
保守管理(ICT)		式	1		8,360			内-4号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		623,000			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		950,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,517,000			
純工事費		式	1		111,507,318			
現場管理費		式	1		29,781,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		141,288,318			
一般管理費等		式	1		23,121,682			
工事価格		式	1		164,410,000			
消費税相当額		式	1		16,441,000			
工事費計		式	1		180,851,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00085 単ー 202号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		150,000			WYB00086
合　計					150,000			

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示４６号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,300	7,300			A7852002
合　計					7,300			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	2589m2 1層	式	1		8,360			WB010460 単ー 203号
合　計					8,360			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー 204号
合　計					623,000			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	986.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	986.7	986.7	CB210110
計					986.7	
単価					986.7	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	ｍ３	1	1,152	1,152	CB210110
計					1,152	
単価					1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	ｍ３	1	1,710	1,710	CB210110
計					1,710	
単価					1,710	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,204	1,204	CB210110
計					1,204	
単価					1,204	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	1,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,402	1,402	CB210110
計					1,402	
単価					1,402	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 146ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	901.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	146mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	901.1	901.1	CB410080
計					901.1	
単価					901.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント安定処理路盤(粒度調整砕石 M-40 t=150mm)		ｍ２	1	2,980	2,980	WYB00188 単－　98号
一般軟弱土用 フレコン						
計					2,980	
単価					2,980	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ(5号) 舗装厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	14,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工		ｍ２	1	6,122	6,122	WYB00004 単－　99号
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.293t/100m2 0.184t/100m2 0t/100m2 0.25m 無	ｍ２	1	8,318	8,318	WB410870 単－ 100号
計					14,440	
単価					14,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	縦目地 (1号縦目地)		単位	m	数量	1,000	単価	4,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ付きタイバー(D22×1000)		本	1,000	1,300	1,300,000	WYB00001 単－ 101号
チェアー･クロスバー(チェアーD13×500 クロスバー		個	1,000	1,200	1,200,000	WYB00002 単－ 102号
D13)						
注入目地材(加熱注入型 低弾性)		ｋｇ	428	3,760	1,609,280	WYB00015 単－ 103号
計					4,109,280	
単価					4,110	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	縦目地 (1号側目地)		単位	m	数量	1,000	単価	2,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板(瀝青繊維質目地板 t-=10)			m２	210	4,030	846,300	WYB00017 単－ 104号	
注入目地材(加熱注入型 低弾性)			ｋｇ	428	3,760	1,609,280	WYB00023 単－ 103号	
計						2,455,580		
単価						2,456	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 145ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	896.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		145mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	896.3	896.3	CB410080	
計						896.3		
単価						896.3	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント安定処理路盤(粒度調整砕石 M-40 t=150mm)		ｍ２	1	2,980	2,980	WYB00231 単－　98号
一般軟弱土用 フレコン						
計					2,980	
単価					2,980	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ(6号) 舗装厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	170	単価	19,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設(平均舗設厚20cm以上)		ｍ２	170	16,670	2,833,900	WYB00142 単ー 105号
鉄筋加工･組立(SD345 D16～25)		t	2.04	240,600	490,824	WYB00143 単ー 106号
鉄筋加工･組立(SD345 D13)		t	0.29	243,000	70,470	WYB00172 単ー 107号
計					3,395,194	
単価					19,980	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	縦目地 (2号縦目地)		単位	m	数量	1,000	単価	4,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ付きタイバー(D22×1000)		本	1,000	1,300	1,300,000	WYB00019 単ー 101号
チェアー･クロスバー(チェアーD13×500 クロスバー		個	1,000	1,200	1,200,000	WYB00024 単ー 102号
D13)						
注入目地材(加熱注入型 低弾性)		ｋｇ	428	3,760	1,609,280	WYB00025 単ー 103号
計					4,109,280	
単価					4,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	縦目地 (1号側目地)		単位	m	数量	1,000	単価	2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板(瀝青繊維質目地板 t-=10)		m２	210	4,030	846,300	WYB00026 単ー 104号
注入目地材(加熱注入型 低弾性)		ｋｇ	428	3,760	1,609,280	WYB00028 単ー 103号
計					2,455,580	
単価					2,456	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	横目地 (1号横目地)	単位	m	数量	1,000	単価	10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウエルバー(φ28×700)		本	2,827	1,390	3,929,530	WYB00029 単－ 108号
チェアー･クロスバー(チェアーD13×500 クロスバー		個	5,654	650	3,675,100	WYB00030 単－ 109号
D13)						
目地板(樹脂発泡体(15倍発泡) t=25)		ｍ２	210	4,000	840,000	WYB00018 単－ 110号
注入目地材(加熱注入型 高弾性)		ｋｇ	1,070	2,310	2,471,700	WYB00036 単－ 111号
計					10,916,330	
単価					10,920	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント安定処理路盤(粒度調整砕石 M-40 t=150mm)		ｍ２	1	2,980	2,980	WYB00226 単一　98号
一般軟弱土用 フレコン						
計					2,980	
単価					2,980	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．２
歩掛使用年月	2025．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ(6号) 平均舗装厚 175ｍｍ	単位	m2	数量	42.45	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設(平均舗設厚20cm未満)		ｍ２	42.45	11,920	506,004	WYB00125 単一 112号
鉄筋網敷設(人力舗設)		ｍ２	38.832	1,577	61,238.06	WYB00128 単一 113号
鉄筋網(SD345 D13 200×200)(材料費)		t	0.388	222,000	86,136	WYB00016 単一 114号
計					653,378.06	
単価					15,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	縦目地 (3号縦目地)		単位	m	数量	1,000	単価	7,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ付きタイバー(D29×700)		本	2,400	1,900	4,560,000	WYB00037 単ー 115号
チェアー･クロスバー(チェアーD13×350 クロスバー		個	2,400	736	1,766,400	WYB00038 単ー 116号
D13)						
注入目地材(加熱注入型 低弾性)		ｋｇ	428	3,760	1,609,280	WYB00039 単ー 103号
計					7,935,680	
単価					7,936	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	横目地 (2号横目地)		単位	m	数量	1,000	単価	8,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ付きタイバー(D29×700)		本	2,827	1,900	5,371,300	WYB00116 単ー 117号
チェアー･クロスバー(チェアーD13×450 クロスバー		個	2,827	630	1,781,010	WYB00044 単ー 118号
D13)						
成型目地材(10×40)		巻	200	5,205	1,041,000	WYB00027 単ー 119号
プライマー(成型目地接着剤)		缶	4	4,000	16,000	WYB00048 単ー 120号
計					8,209,310	
単価					8,210	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,063	1,063	CB410031
計					1,063	
単価					1,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) t=70mm	単位	m2	数量	420	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(小型構造物 人力打設 一般養生 現場内		ｍ３	26	84,580	2,199,080	WYB00009 単－ 121号
小運搬無し)						
型枠(一般型枠 小型構造物)		ｍ２	31	25,650	795,150	WYB00007 単－ 122号
目地板(30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10)		ｍ２	6	28,880	173,280	WYB00011 単－ 123号
アスファルト乳剤(プライムコート用 PK-3)(材料費)		ｍ２	413	150	61,950	WYB00003 単－ 124号
計					3,229,460	
単価					7,690	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,684	2,684	CB210100
計						2,684	
単価						2,684	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価 4,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,552	4,552	CB210100
計						4,552	
単価						4,552	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030
計					258.2	
単価					258.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	266.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	266.1	266.1	CB210020
計					266.1	
単価					266.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	336.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	336.8	336.8	CB210020
計					336.8	
単価					336.8	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.4	224.4	CB210020
計					224.4	
単価					224.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	278.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	278.8	278.8	CB210020
計					278.8	
単価					278.8	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	1号集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	25,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.191	34,990	6,683.09	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.688	7,173	19,281.02	CB240210
計					25,964.11	
単価					25,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	2号集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	26,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.191	34,990	6,683.09	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.688	7,173	19,281.02	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.606	1,361	824.76	CB221110
計					26,788.87	
単価					26,790	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	3号集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	24,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.179	34,990	6,263.21	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.556	7,173	18,334.18	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.157	1,361	213.67	CB221110
計					24,811.06	
単価					24,820	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 200×600用 落込 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	30,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	30,310	30,310	WB821430 単ー 125号
計					30,310	
単価					30,310	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	1号円形水路	単位	m	数量	10	単価	22,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサライン工設置･撤去		m	10	1,090	10,900	WYB00245 単－ 126号
打設･成型工		m	10	16,790	167,900	WYB00247 単－ 127号
補正仕上げ工		m	10	983.7	9,837	WYB00251 単－ 128号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.088	182,400	16,051.2	WB810010 単－ 129号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7	1,361	9,527	CB221110
収縮目地(常温式注入式ウレタン系)		箇所	1.429	3,025	4,322.72	WYB00253 単－ 130号
膨張目地(瀝青繊維質目地板 t=20)		箇所	0.4	973	389.2	WYB00256 単－ 131号
養生工		ｍ２	12.7	270.2	3,431.54	WYB00258 単－ 132号
計					222,358.66	
単価					22,240	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	2号円形水路	単位	m	数量	10	単価	22,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサライン工設置･撤去		m	10	1,090	10,900	WYB00259 単－ 126号
打設･成型工		m	10	16,790	167,900	WYB00261 単－ 127号
補正仕上げ工		m	10	983.7	9,837	WYB00265 単－ 128号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.088	182,400	16,051.2	WB810010 単－ 129号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	5.85	1,361	7,961.85	CB221110
収縮目地(常温式注入式ウレタン系)		箇所	1.429	3,025	4,322.72	WYB00267 単－ 130号
膨張目地(瀝青繊維質目地板 t=20)		箇所	0.4	973	389.2	WYB00270 単－ 131号
養生工		m２	12.7	270.2	3,431.54	WYB00272 単－ 132号
計					220,793.51	
単価					22,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	3号円形水路		単位	m	数量	10	単価	21,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサライン工設置･撤去		m	10	1,090	10,900	WYB00200 単－ 126号
打設･成型工(基礎材無し)		m	10	17,050	170,500	WYB00202 単－ 133号
補正仕上げ工(基礎材無し)		m	10	983.7	9,837	WYB00206 単－ 134号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.088	182,400	16,051.2	WB810010 単－ 129号
収縮目地(常温式注入式ウレタン系)		箇所	1.429	3,120	4,458.48	WYB00208 単－ 135号
膨張目地(瀝青繊維質目地板 t=20)		箇所	0.4	1,030	412	WYB00211 単－ 136号
養生工		ｍ２	13.1	270.2	3,539.62	WYB00213 単－ 137号
計					215,698.3	
単価					21,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	B種(180/205×250×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	7,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	7,575	7,575	CB422510
計					7,575	
単価					7,575	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	B種(180/205×250×900) 片面R 水抜き用	単位	m	数量	1	単価	13,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) 1.1個/m 無し 無し	m	1	13,430	13,430	CB422510
計					13,430	
単価					13,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030
計					258.2	
単価					258.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計						1,864	
単価						1,864	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計						1,703	
単価						1,703	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	85,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.334	35,890	11,987.26	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,600	1,786	WB810010 単－ 138号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	175,500	1,228.5	WB810010 単－ 139号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 140号
スパイラルダクト(亜鉛引き)(直管 φ500mm×0.6t)		m	1.8	2,980	5,364	WYB00117 単－ 141号
(材料費)						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,361	266.75	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,650	18,650	WYB00008 単－ 142号
枠組アンカーボルト(4-M24×500L)(材料費)		組	1	27,600	27,600	WYB00012 単－ 143号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00013 単－ 144号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	85,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 145号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単ー 146号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単ー 147号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単ー 148号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	115	230	WE505500 単ー 149号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	2	70	140	WE500100 単ー 150号
計					85,762.11	
単価					85,770	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	2号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	75,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.334	35,890	11,987.26	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,600	1,786	WB810010 単－ 138号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	175,500	1,228.5	WB810010 単－ 139号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 140号
スパイラルダクト(亜鉛引き)(直管 φ500mm×0.6t) (材料費)		m	1.8	2,980	5,364	WYB00124 単－ 141号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,361	266.75	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,650	18,650	WYB00126 単－ 142号
枠組アンカーボルト(4-M24×500L)(材料費)		組	1	27,600	27,600	WYB00127 単－ 143号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) 新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00129 単－ 144号

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	2号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	75,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					75,246.11	
単価					75,250	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	3号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	74,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.2	34,990	6,998	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.6	7,173	11,476.8	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.49	1,361	666.89	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,650	18,650	WYB00083 単ー 142号
枠組アンカーボルト(4-M16×400L)(材料費)		組	1	24,200	24,200	WYB00084 単ー 151号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	1	717.8	717.8	WYB00087 単ー 152号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	444.8	444.8	WE110500 単ー 153号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 145号
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,090	3,090	WE521600 単ー 154号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	745	745	WE521700 単ー 155号

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	3号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	74,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	1	1,118	1,118	WE112000 単ー 148号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1	85	85	WE505400 単ー 156号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	2	272	544	WE500100 単ー 157号
計					74,326.29	
単価					74,330	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	4号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.96	34,990	33,590.4	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.014	178,600	2,500.4	WB810010 単－ 138号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.8	7,173	20,084.4	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.52	1,361	3,429.72	CB221110
アンカーボルト設置		本	6	1,333	7,998	WYB00138 単－ 158号
アンカーボルト(M12×200L)(材料費)		本	6	500	3,000	WYB00152 単－ 159号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	1	7,178	7,178	WYB00153 単－ 160号
新設 難燃FEP50mm 10条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	1	1,432	1,432	WYB00164 単－ 161号
新設 難燃FEP100mm 1条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	444.8	444.8	WE110500 単－ 153号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	4号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	132,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		C種接地 補正あり	極	1	22,360	22,360	WE123800 単ー 162号	
避雷針（接地極銅板）		900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付	枚	1	28,000	28,000	WE521300 単ー 163号	
硬質ビニル管敷設		地中 22mm以下 新設	m	1	1,118	1,118	WE112000 単ー 148号	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）		呼び径 16 0%	m	1	85	85	WE505400 単ー 156号	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）		IV 14mm2	m	3	272	816	WE500100 単ー 157号	
計						132,036.72		
単価						132,100	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	5号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	327,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4.32	31,330	135,345.6	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.203	176,500	35,829.5	WB810010 単－ 164号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10.08	7,960	80,236.8	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.48	1,586	7,105.28	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,650	18,650	WYB00155 単－ 142号
枠組アンカーボルト(4-M30×850L)(材料費)		組	1	45,840	45,840	WYB00156 単－ 165号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	1.5	2,154	3,231	WYB00157 単－ 166号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	1.5	889.6	1,334.4	WE110500 単－ 167号
計					327,572.58	
単価					327,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー53号	6号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	99,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.386	31,330	43,423.38	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.041	178,600	7,322.6	WB810010 単ー 138号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	4.06	7,960	32,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.6	1,361	3,538.6	CB221110
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		ｍ	1	1,436	1,436	WYB00161 単ー 168号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	ｍ	1	889.6	889.6	WE110500 単ー 167号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 145号
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,090	3,090	WE521600 単ー 154号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	745	745	WE521700 単ー 155号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	ｍ	1	1,118	1,118	WE112000 単ー 148号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	6号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	99,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1	85	85	WE505400 単－ 156号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	3	109	327	WE500100 単－ 169号
計					99,882.78	
単価					99,890	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	1号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,780	17,800	WE110500 単－ 170号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00094 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					33,263.95	
単価					3,327	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	2号地中配管		単位	m	数量	10	単価	8,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	4,307	43,070	WYB00070 単ー 173号
新設 難燃FEP50mm 6条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,335	13,350	WE110500 単ー 174号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00096 単ー 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.501	3,241	8,105.74	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.001	4,500	13,504.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					82,504.64	
単価					8,251	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	3号地中配管	単位	m	数量	10	単価	9,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	5,025	50,250	WYB00020 単－ 175号
新設 難燃FEP50mm 7条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,335	13,350	WE110500 単－ 174号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00014 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	3.254	3,241	10,546.21	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.905	4,500	17,572.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					96,193.11	
単価					9,620	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	4号地中配管		単位	m	数量	10	単価	7,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00022 単－ 176号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	m	10	2,224	22,240	WE110500 単－ 177号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00031 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.501	3,241	8,105.74	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.001	4,500	13,504.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					77,044.64	
単価					7,705	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	5号地中配管		単位	m	数量	10	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00093 単－ 176号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 153号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00095 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.8	3,241	5,833.8	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	2.16	4,500	9,720	CB440730
(砂(クッション用))						
計					53,196.2	
単価					5,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	6号地中配管	単位	m	数量	10	単価	9,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00098 単－ 178号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	m	10	2,669	26,690	WE110500 単－ 179号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00099 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	3.235	3,241	10,484.63	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.882	4,500	17,469	CB440730
(砂(クッション用))						
計					95,008.03	
単価					9,501	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	7号地中配管	単位	m	数量	10	単価	12,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	6,461	64,610	WYB00033 単－ 180号
新設 難燃FEP50mm 9条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,780	17,800	WE110500 単－ 170号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00034 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	3.968	3,241	12,860.28	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	4.762	4,500	21,429	CB440730
(砂(クッション用))						
計					121,173.68	
単価					12,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	8号地中配管	単位	m	数量	10	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00041 単－ 176号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 153号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00042 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.8	3,241	5,833.8	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	2.16	4,500	9,720	CB440730
(砂(クッション用))						
計					53,196.2	
単価					5,320	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	9号地中配管		単位	m	数量	10	単価	2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)			m	10	717.8	7,178	WYB00046 単ー 181号	
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)								
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単ー 153号	
埋設標識シート敷設		埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 171号	
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)			m	10	358	3,580	WYB00047 単ー 172号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.756	3,241	2,450.19	CB210410	
中埋材（材料費）		砂	ｍ３	0.907	4,500	4,081.5	CB440730	
(砂(クッション用))								
計						22,632.09		
単価						2,264	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	10号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00049 単ー 181号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00050 単ー 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,053.02	
単価					1,706	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	11号地中配管	単位	m	数量	10	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	7,178	71,780	WYB00072 単ー 182号
新設 難燃FEP50mm 10条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,780	17,800	WE110500 単ー 170号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00073 単ー 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	3.948	3,241	12,795.46	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	4.738	4,500	21,321	CB440730
(砂(クッション用))						
計					128,170.86	
単価					12,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	12号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	889.6	8,896	WE110500 単－ 167号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00075 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.756	3,241	2,450.19	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.907	4,500	4,081.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					19,902.09	
単価					1,991	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	13号地中配管	単位	m	数量	10	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	7,178	71,780	WYB00076 単ー 182号
新設 難燃FEP50mm 10条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単ー 153号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00077 単ー 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	3.235	3,241	10,484.63	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.882	4,500	17,469	CB440730
(砂(クッション用))						
計					108,656.03	
単価					10,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	14号地中配管	単位	m	数量	10	単価	2,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,432	14,320	WYB00080 単－ 183号
新設 難燃FEP100mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00081 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.761	3,241	2,466.4	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	0.913	4,500	4,108.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					25,369.3	
単価					2,537	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	15号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 153号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00089 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					14,323.02	
単価					1,433	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	16号地中配管	単位	m	数量	10	単価	2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,726	17,260	WYB00091 単ー 184号
新設 難燃FEP65mm 2条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00092 単ー 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.803	3,241	2,602.52	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	0.964	4,500	4,338	CB440730
(砂(クッション用))						
計					28,674.92	
単価					2,868	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	17号地中配管	単位	m	数量	10	単価	9,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00090 単－ 176号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 7条 0%	m	10	3,114	31,140	WE110500 単－ 185号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00137 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	3.235	3,241	10,484.63	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.882	4,500	17,469	CB440730
(砂(クッション用))						
計					92,288.03	
単価					9,229	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．２
歩掛使用年月	2025．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	18号地中配管	単位	m	数量	10	単価	8,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	4,307	43,070	WYB00158 単－ 173号
新設　難燃FEP50mm 6条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,335	13,350	WE110500 単－ 174号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00159 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.501	3,241	8,105.74	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.001	4,500	13,504.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					82,504.64	
単価					8,251	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	19号地中配管	単位	m	数量	10	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,436	14,360	WYB00162 単ー 186号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	889.6	8,896	WE110500 単ー 167号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00163 単ー 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.362	3,241	4,414.24	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.634	4,500	7,353	CB440730
(砂(クッション用))						
計					39,497.64	
単価					3,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	20号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,436	14,360	WYB00165 単－ 186号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 153号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 171号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00166 単－ 172号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					32,434.11	
単価					3,244	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	1号坑内配管		単位	m	数量	10	単価	5,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00052 単ー 178号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%)						
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1.772	3,241	5,743.05	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m 3	2.126	4,500	9,567	CB440730
(砂(クッション用))						
計					51,200.05	
単価					5,121	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	2号坑内配管	単位	m	数量	10	単価	6,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	5,025	50,250	WYB00054 単－ 175号
新設 難燃FEP50mm 7条 付属品率0%)						
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.733	3,241	5,616.65	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	2.08	4,500	9,360	CB440730
(砂(クッション用))						
計					65,226.65	
単価					6,523	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	3号坑内配管		単位	m	数量	10	単価	7,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	5,025	50,250	WYB00097 単ー 175号
新設 難燃FEP50mm 7条 付属品率0%)						
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.413	3,241	7,820.53	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	2.896	4,500	13,032	CB440730
(砂(クッション用))						
計					71,102.53	
単価					7,111	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	4号坑内配管	単位	m	数量	10	単価	7,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	6,461	64,610	WYB00056 単－ 180号
新設 難燃FEP50mm 9条 付属品率0%)						
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.693	3,241	5,487.01	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	2.032	4,500	9,144	CB440730
(砂(クッション用))						
計					79,241.01	
単価					7,925	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	5号坑内配管	単位	m	数量	10	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	9,332	93,320	WYB00069 単ー 187号
新設 難燃FEP50mm 13条 付属品率0%)						
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.615	3,241	5,234.21	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	1.938	4,500	8,721	CB440730
(砂(クッション用))						
計					107,275.21	
単価					10,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．２
歩掛使用年月	2025．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	6号坑内配管		単位	m	数量	10	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	7,896	78,960	WYB00100 単－ 188号
新設 難燃FEP50mm 11条 付属品率0%)						
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.614	3,241	8,471.97	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	3.137	4,500	14,116.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					101,548.47	
単価					10,160	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	7号坑内配管		単位	m	数量	10	単価	10,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	7,896	78,960	WYB00160 単ー 188号
新設 難燃FEP50mm 11条 付属品率0%)						
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	3.364	3,241	10,902.72	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m 3	4.037	4,500	18,166.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					108,029.22	
単価					10,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	8号坑内配管	単位	m	数量	10	単価	8,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	6,461	64,610	WYB00167 単ー 180号
新設 難燃FEP50mm 9条 付属品率0%)						
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	2.653	3,241	8,598.37	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	3.184	4,500	14,328	CB440730
(砂(クッション用))						
計					87,536.37	
単価					8,754	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(難燃FEP用 50mm)(材料費)		個	1	686	686	WYB00021 単－ 189号
計					686	
単価					686	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(FEP用 50mm)(材料費)		個	1	545	545	WYB00035 単－ 190号
計					545	
単価					545	円／個

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	650,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	646,600	646,600	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2.596	1,586	4,117.25	CB221110
計					650,717.25	
単価					650,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	267,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	266,300	266,300	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.846	1,361	1,151.4	CB221110
計					267,451.4	
単価					267,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	342,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	339,400	339,400	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.69	1,586	2,680.34	CB221110
計					342,080.34	
単価					342,100	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	386,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	384,400	384,400	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.538	1,586	2,439.26	CB221110
計					386,839.26	
単価					386,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	541,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	537,600	537,600	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.56	1,586	4,060.16	CB221110
計					541,660.16	
単価					541,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	1号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	260,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.186	34,990	6,508.14	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.972	7,173	14,145.15	CB240210
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	239,800	239,800	WB821430 単－ 191号
計					260,453.29	
単価					260,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	2号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	260,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.194	34,990	6,788.06	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.992	7,173	14,288.61	CB240210
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	239,800	239,800	WB821430 単ー 191号
計					260,876.67	
単価					260,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	3号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	313,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.246	34,990	8,607.54	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.398	7,173	17,200.85	CB240210
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	287,800	287,800	WB821430 単ー 192号
計					313,608.39	
単価					313,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	4号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	260,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.112	34,990	3,918.88	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.002	185,500	371	WB810010 単ー 193号
樹脂アンカー(D13用)(材料費)		本	8	157	1,256	WYB00032 単ー 194号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8	548.5	4,388	CB224410
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.498	7,173	10,745.15	CB240210
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	239,800	239,800	WB821430 単ー 191号
計					260,479.03	
単価					260,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	5号坑内ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	262,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22	34,990	7,697.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.05	7,173	14,704.65	CB240210
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	239,800	239,800	WB821430 単ー 191号
計					262,202.45	
単価					262,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	3号横目地		単位	箇所	数量	1	単価	9,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(SD345 D16 防食ペイント)(材料費)		t	0.053	173,100	9,174.3	WYB00005 単－ 195号
計					9,174.3	
単価					9,175	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 196号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	建設機械運搬費		単位	台	数量	4	単価	553,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)(片道運搬距離L=496.3		台	2	178,400	356,800	WYB00045 単－ 197号
km)(往路)(スリップフォームペーバ[コンクリート舗						
装用](最大舗装幅6m×舗装厚30cm))						
建設機械の運搬中の本体賃料(往路)		式	1		749,700	WYB00051 単－ 198号
貨物自動車による運搬(1車1回)(片道運搬距離L=495.6		台	2	178,400	356,800	WYB00055 単－ 199号
km)(復路)(スリップフォームペーバ[コンクリート舗						
装用](最大舗装幅6m×舗装厚30cm))						
建設機械の運搬中の本体賃料(復路)		式	1		749,700	WYB00068 単－ 200号
計					2,213,000	
単価					553,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	1	単価	1,941,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立費(スリップフォームペーバ 最大		回	1	1,941,000	1,941,000	WYB00053 単－ 201号
舗装幅6m×舗装厚30cm)						
計					1,941,000	
単価					1,941,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	セメント安定処理路盤(粒度調整砕石 M-40 t=150mm)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	24,232	8,069	R0125000
普通作業員		人	1.332	18,824	25,073	R0102000
モータグレーダ運転[土工用･排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	日	0.333	55,290	18,411	WYB00189 単－ 205号
ロードローラ運転[マカダム･排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	0.333	49,080	16,343	WYB00190 単－ 206号
タイヤローラ運転[普通型･排出ガス対策型(第2次)]	運転質量8～20t	日	0.333	35,410	11,791	WYB00219 単－ 207号
スタビライザ運転[路盤再生用]	処理深さ0.4×幅2.0m	日	0.333	236,500	78,754	WYB00220 単－ 208号
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	19.65	4,350	85,477	Z2124003
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	1.35	19,000	25,650	Y0800008-001
諸雑費 (率＋まるめ) 18%		式	1		28,432	X1001001
計					298,000	
単価					2,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	連続鉄筋コンクリート舗装工	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	R0125000
特殊作業員		人	1.6	22,880	36,608	R0101000
普通作業員		人	6	18,824	112,944	R0102000
鉄筋工		人	2.4	26,000	62,400	R0110000
左官		人	2.4	22,464	53,913	R0135000
スリップフォームペーバ運転[コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm	日	0.24	667,000	160,080	WYB00006 単－ 209号
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		162,023	X1001001
計					612,200	
単価					6,122	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.293t/100m2 0.184t/100m2 0t/100m2 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	4.5-4-40(高炉)	ｍ３	25.75	24,850	639,887	Y0210000-001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	119	14,994	Z4130002
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.293	104,000	134,472	Z1102020
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.184	106,000	19,504	Z1102019
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	0	0	0	Z1102018
スペーサー	連続鉄筋コンクリート舗装用	m	50	458	22,900	Y1265000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		43	X1002001
計					831,800	
単価					8,318	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ネジ付きタイバー(D22×1000)		単位	本	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ付きタイバー	D22×1000	本	1	1,300	1,300	Y0800004-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,300	
単価					1,300	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	チェアー･クロスバー(チェアーD13 ×500 クロスバー		単位	個	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェアー･クロスバー(1号縦目地)	チェアーD13×500 クロスバーD13	個	1	1,200	1,200	Y0800005-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	注入目地材(加熱注入型 低弾性)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入目地材	加熱注入型 低弾性	ｋｇ	1	3,760	3,760	Y0800007-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,760	
単価					3,760	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	目地板(瀝青繊維質目地板 t-=10)	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	ｍ２	1	4,030	4,030	Y0800002-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,030	
単価					4,030	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	コンクリート舗装工 人力舗設(平均舗設厚20cm以上)		単位	ｍ２	数量	100	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.333	24,232	80,765	R0125000	
特殊作業員			人	13.332	22,880	305,036	R0101000	
普通作業員			人	19.998	18,824	376,442	R0102000	
生コンクリート		4.5-6.5-40(高炉)	ｍ３	26	24,250	630,500	Y0800003-002	
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		274,257	X1001001	
計						1,667,000		
単価						16,670	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鉄筋加工･組立(SD345 D16～25)	単位	t	数量	1	単価	240,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	4	26,000	104,000	R0110000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29,480	X1001001
計					240,600	
単価					240,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鉄筋加工･組立(SD345 D13)	単位	t	数量	1	単価	243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	4	26,000	104,000	R0110000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29,820	X1001001
計					243,000	
単価					243,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ダウエルバー(φ28×700)		単位	本	数量	1	単価	1,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウエルバー		φ28×700	本	1	1,390	1,390	Y0800004-005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1,390		
単価						1,390	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	チェアー･クロスバー(チェアーD13×500 クロスバー		単位	個	数量	1	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェアー･クロスバー(1号横目地)		チェアーD13×500 クロスバーD13	個	1	650	650	Y0800005-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						650		
単価						650	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	目地板(樹脂発泡体(15倍発泡) t=25)	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=25	ｍ２	1	4,000	4,000	Y0800002-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,000	
単価					4,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	注入目地材(加熱注入型 高弾性)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	1	2,310	2,310	Y0800007-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,310	
単価					2,310	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－112号	コンクリート舗装工 人力舗設(平均舗設厚20cm未満)		単位	ｍ２	数量	100	単価	11，920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2．222	24，232	53，843	R0125000	
特殊作業員			人	8．888	22，880	203，357	R0101000	
普通作業員			人	17．776	18，824	334，615	R0102000	
生コンクリート		4．5-6．5-40(高炉)	ｍ３	18．2	24，250	441，350	Y0800003-002	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		158，835	X1001001	
計						1，192，000		
単価						11，920	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．２
歩掛使用年月	2025．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鉄筋網敷設(人力舗設)		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	24,232	30,290	R0125000
鉄筋工		人	2.5	26,000	65,000	R0110000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.25	33,500	41,875	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		20,535	X1001001
計					157,700	
単価					1,577	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	鉄筋網(SD345 D13 200×200)(材料費)	単位	t	数量	1	単価	222,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋網	SD345 D13 200×200	t	1	222,000	222,000	Y0800008-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					222,000	
単価					222,000	円／ t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ネジ付きタイバー(D29×700)	単位	本	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ付きタイバー	D29×700	本	1	1,900	1,900	Y0800004-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,900	
単価					1,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	チェアー･クロスバー(チェアーD13 ×350 クロスバー	単位	個	数量	1	単価	736
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェアー･クロスバー(3号縦目地)	チェアーD13×350 クロスバーD13	個	1	736	736	Y0800005-005	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					736		
単価					736	円／個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ネジ付きタイバー(D29×700)	単位	本	数量	1	単価	1,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジ付きタイバー	D29×700	本	1	1,900	1,900	Y0800004-003	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					1,900		
単価					1,900	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	チェアー･クロスバー(チェアーD13×450 クロスバー	単位	個	数量	1	単価	630
名称	**規格**	**単位**	**数量**	**単価**	**金額**	**摘要**	
チェアー･クロスバー(2号横目地)	チェアーD13×450 クロスバーD13	個	1	630	630	Y0800005-006	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					630		
単価					630	円／個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	成型目地材(10×40)	単位	巻	数量	1	単価	5,205
名称	**規格**	**単位**	**数量**	**単価**	**金額**	**摘要**	
成型目地材	10×40	巻	1	5,205	5,205	Y0800015-002	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					5,205		
単価					5,205	円／巻	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	プライマー(成型目地接着剤)	単位	缶	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー	成型目地接着剤	缶	1	4,000	4,000	Y0800015-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,000	
単価					4,000	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	コンクリート(小型構造物 人力打設 一般養生 現場内		単位	ｍ３	数量	1	単価	84,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	24,232	6,058	R0125000
特殊作業員		人	1	22,880	22,880	R0101000
普通作業員		人	0.75	18,824	14,118	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.1	22,100	24,310	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		17,214	X1001001
計					84,580	
単価					84,580	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	型枠(一般型枠 小型構造物)		単位	m２	数量	1	単価	25,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	24,232	3,029	R0125000
普通作業員		人	0.375	18,824	7,059	R0102000
型わく工		人	0.5	24,440	12,220	R0133000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		3,342	X1001001
計					25,650	
単価					25,650	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	目地板(30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10)		単位	ｍ２	数量	1	単価	28,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	24,232	4,046	R0125000
普通作業員		人	1.002	18,824	18,861	R0102000
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1.12	1,250	1,400	Z4152001
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		4,573	X1001001
計					28,880	
単価					28,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	アスファルト乳剤(プライムコート用 PK-3)(材料費)	単位	m２	数量	100	単価	150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	119	14,994	Z4130002
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					15,000	
単価					150	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	Q1367001
グレーチング蓋	T-25 200×600用 落込 並目 ボルト固定	枚	100	30,000	3,000,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					3,031,000	
単価					30,310	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	センサライン工設置･撤去		単位	m	数量	100	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,232	12,116	R0125000
特殊作業員		人	1	22,880	22,880	R0101000
センサライン	ポリエステルロープ 径3.5mm	m	100	250	25,000	Y0800001-002
トラック運転[普通型]	2t積	日	0.5	28,070	14,035	WYB00246 単－ 210号
諸雑費（率＋まるめ） 100%		式	1		34,969	X1001001
計					109,000	
単価					1,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	打設･成型工		単位	m	数量	100	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.33	24,232	32,228	R0125000
運転手（特殊）		人	1.33	22,464	29,877	R0114000
機械工		人	2.67	25,480	68,031	R0164000
普通作業員		人	4	18,824	75,296	R0102000
生コンクリート	21-3-25(20)(高炉)	ｍ３	18.32	23,850	436,932	Y0800003-001
スリップフォームペーバ運転[コンクリート構造物用]	溝､防護柵､円形水路､パラペット	日	1.33	533,800	709,954	WYB00248 単－ 211号
バイブレータ運転	油圧式	日	5.33	3,686	19,646	WYB00249 単－ 212号
トラック運転[普通型]	2t積	日	1.33	28,070	37,333	WYB00250 単－ 213号
雑機械損耗費	モールド	m	100	1,500	150,000	Y0800001-003
特許料		m	100	1,000	100,000	Y0800001-004
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		19,703	X1001001

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	打設･成型工		単位	m	数量	100	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,679,000	
単価					16,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	補正仕上げ工		単位	m	数量	100	単価	983.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	1.54	22,464	34,594	R0135000
普通作業員		人	1.54	18,824	28,988	R0102000
トラック運転[普通型]	2t積	日	0.77	28,070	21,613	WYB00252 単－ 214号
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		13,175	X1001001
計					98,370	
単価					983.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	103,000	106,090	Z1102008
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	76,304.8	76,304	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					182,400	
単価					182,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	収縮目地(常温式注入式ウレタン系)	単位	箇所	数量	1	単価	3,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収縮目地(カッタ式)		m	1.27	2,382	3,025	WYB00254 単－ 215号
計					3,025	
単価					3,025	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	膨張目地(瀝青繊維質目地板 t=20)	単位	箇所	数量	1	単価	973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板設置		ｍ２	0.171	5,692	973	WYB00257 単－ 216号
計					973	
単価					973	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	養生工		単位	ｍ２	数量	100	単価	270.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	18,824	18,824	R0102000
養生剤	被膜型	ｋｇ	12	605	7,260	Y0800007-001
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		936	X1001001
計					27,020	
単価					270.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	打設･成型工(基礎材無し)		単位	m	数量	100	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.33	24,232	32,228	R0125000
運転手（特殊）		人	1.33	22,464	29,877	R0114000
機械工		人	2.67	25,480	68,031	R0164000
普通作業員		人	4	18,824	75,296	R0102000
生コンクリート	21-3-25(20)(高炉)	ｍ３	19.38	23,850	462,213	Y0800003-001
スリップフォームペーバ運転[コンクリート構造物用]	溝､防護柵､円形水路､パラペット	日	1.33	533,800	709,954	WYB00203 単－ 211号
バイブレータ運転	油圧式	日	5.33	3,686	19,646	WYB00204 単－ 212号
トラック運転[普通型]	2t積	日	1.33	28,070	37,333	WYB00205 単－ 213号
雑機械損耗費	モールド	m	100	1,500	150,000	Y0800001-003
特許料		m	100	1,000	100,000	Y0800001-004
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,422	X1001001

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	打設･成型工(基礎材無し)		単位	m	数量	100	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,705,000	
単価					17,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	補正仕上げ工(基礎材無し)	単位	m	数量	100	単価	983.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	1.54	22,464	34,594	R0135000
普通作業員		人	1.54	18,824	28,988	R0102000
トラック運転[普通型]	2t積	日	0.77	28,070	21,613	WYB00207 単ー 214号
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		13,175	X1001001
計					98,370	
単価					983.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	収縮目地(常温式注入式ウレタン系)		単位	箇所	数量	1	単価 3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収縮目地(カッタ式)			m	1.31	2,382	3,120	WYB00209 単ー 217号
計						3,120	
単価						3,120	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	膨張目地(瀝青繊維質目地板 t=20)		単位	箇所	数量	1	単価 1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板設置			ｍ２	0.181	5,692	1,030	WYB00212 単ー 218号
計						1,030	
単価						1,030	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	養生工		単位	ｍ２	数量	100	単価	270.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	18,824	18,824	R0102000
養生剤	被膜型	ｋｇ	12	605	7,260	Y0800007-001
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		936	X1001001
計					27,020	
単価					270.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	103,000	106,090	Z1102008
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		42	X1002001
計					175,500	
単価					175,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	6,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	18,824	16,941	R0102000
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	7,477	52,339	K2088001 単－ 219号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					69,280	
単価					6,928	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	スパイラルダクト(亜鉛引き)(直管φ500mm×0.6t)	単位	m	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	1	2,980	2,980	V1355001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,980	
単価					2,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	枠組アンカーボルト設置	単位	組	数量	1	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,232	4,846	R0125000
特殊作業員		人	0.4	22,880	9,152	R0101000
普通作業員		人	0.2	18,824	3,764	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		888	X1001001
計					18,650	
単価					18,650	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	枠組アンカーボルト(4-M24×500L)(材料費)		単位	組	数量	1	単価	27,600	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M24×500L	組	1	27,600	27,600	Y0800009-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					27,600	
単価					27,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	22,360	5,590	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,590		
単価						5,590	円／極	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,620	1,620	V1501002	
計						1,620		
単価						1,620	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	700	700	V1504002
計					700	
単価					700	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	22,360	111,800	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					111,800	
単価					1,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	V1109002
計					115	
単価					115	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	70.3	70	V1001012
計					70	
単価					70	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	枠組アンカーボルト(4-M16×400L)(材料費)		単位	組	数量	1	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M16×400L	組	1	24,200	24,200	Y0800009-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					24,200	
単価					24,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	444.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					44,480	
単価					444.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,090	3,090	V1501003
計					3,090	
単価					3,090	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745	V1504003
計					745	
単価					745	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価 85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管		ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002
計						85	
単価						85	円／ｍ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線 ）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価 272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　１４ｍｍ２	m	1	272	272	V1001015
計						272	
単価						272	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	アンカーボルト設置		単位	本	数量	10	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	24,232	3,465	R0125000
特殊作業員		人	0.286	22,880	6,543	R0101000
普通作業員		人	0.143	18,824	2,691	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		631	X1001001
計					13,330	
単価					1,333	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	アンカーボルト(M12×200L)(材料費)	単位	本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M12×200L	本	1	500	500	Y0800004-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					500	
単価					500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	7,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	22,360	111,800	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	1,000	606	606,000	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					717,800	
単価					7,178	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	100	1,320	132,000	V1113006
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					143,200	
単価					1,432	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	接地設置	C種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	22,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					22,360	
単価					22,360	円／極

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	避雷針（接地極銅板）	900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付	単位	枚	数量	1	単価	28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	1	28,000	28,000	V1506001
計					28,000	
単価					28,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		12	X1002001
計					176,500	
単価					176,500	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	枠組アンカーボルト(4-M30×850L)(材料費)	単位	組	数量	1	単価	45,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M30×850L	組	1	45,840	45,840	Y0800009-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					45,840	
単価					45,840	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	2,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					215,400	
単価					2,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	333	66,600	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					88,960	
単価					889.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					143,600	
単価					1,436	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	109	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５mm２	m	1	109	109	V1001013
計					109	
単価					109	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	333	133,200	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					178,000	
単価					1,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	89.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	22,360	8,944	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						8,944		
単価						89.44	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		単位	m	数量	50	単価	358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						17,900		
単価						358	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	4,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	22,360	67,080	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	600	606	363,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					430,700	
単価					4,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	333	99,900	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					133,500	
単価					1,335	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	5,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5	22,360	78,260	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	700	606	424,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					502,500	
単価					5,025	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	2,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	606	242,400	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					287,200	
単価					2,872	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	22,360	55,900	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	500	333	166,500	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					222,400	
単価					2,224	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	22,360	55,900	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	500	606	303,000	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					358,900	
単価					3,589	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	22,360	67,080	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	600	333	199,800	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					266,900	
単価					2,669	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.5	22,360	100,620	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	900	606	545,400	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					646,100	
単価					6,461	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	7,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	22,360	111,800	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	1,000	606	606,000	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					717,800	
単価					7,178	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	100	1,320	132,000	V1113006
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					143,200	
単価					1,432	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	200	751	150,200	V1113004
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					172,600	
単価					1,726	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 7条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価	3,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5	22,360	78,260	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	ｍ	700	333	233,100	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					311,400	
単価					3,114	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					143,600	
単価					1,436	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	9,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	22,360	145,340	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	1,300	606	787,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					933,200	
単価					9,332	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	7,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	22,360	122,980	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	1,100	606	666,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					789,600	
単価					7,896	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(難燃FEP用	単位	個	数量	1	単価	686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	686	686	V1114003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					686	
単価					686	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(FEP用 50	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	V1112003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					545	
単価					545	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	239,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
ハンドホール鉄蓋	T-2 400×800 シリンダー錠付	枚	100	239,000	23,900,000	Y0301000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		1,584	X1002001
計					23,980,000	
単価					239,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	287,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
ハンドホール鉄蓋	T-2 400×1200 シリンダー錠付	枚	100	287,000	28,700,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		1,584	X1002001
計					28,780,000	
単価					287,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,500	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	76,304.8	76,304	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		16	X1002001
計					185,500	
単価					185,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	樹脂アンカー(D13用)(材料費)	単位	本	数量	1	単価	157
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー	D13用	本	1	157	157	Y0800004-001	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					157		
単価					157	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	鉄筋(SD345 D16 防食ペイント)(材料費)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16 防錆ペイント	t	1	173,076	173,076	Y0800008-003	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001	
計					173,100		
単価					173,100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,872	14,872	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	貨物自動車による運搬(1車1回)(片道運搬距離L=496.		単位	台	数量	1	単価	178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		トレーラ(20tクラス) 500kmまで	台	1	178,330	178,330	Y0800011-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	X1002001	
計						178,400		
単価						178,400	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	建設機械の運搬中の本体賃料(往路)		単位	式	数量	1	単価	749,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップフォームペーバ賃料[コンクリート舗装用]		最大舗装幅6m×舗装厚30cm	日	2.1	357,000	749,700	Y0800015-004	
諸雑費（まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						749,700		
単価						749,700	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	貨物自動車による運搬(1車1回)(片道運搬距離L=495.		単位	台	数量	1	単価	178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		トレーラ(20tクラス) 500kmまで	台	1	178,330	178,330	Y0800011-001	
諸雑費（まるめ)			式	1		70	X1002001	
計						178,400		
単価						178,400	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	建設機械の運搬中の本体賃料(復路)	単位	式	数量	1	単価	749,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップフォームペーバ賃料[コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm	日	2.1	357,000	749,700	Y0800015-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					749,700	
単価					749,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	重建設機械分解組立費(スリップフォームペーバ 最		単位	回	数量	1	単価	1,941,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	24,232	96,928	R0125000
運転手（特殊）		人	12	22,464	269,568	R0114000
スリップフォームペーバ賃料[コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm	日	4	357,000	1,428,000	Y0800015-004
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		146,504	X1001001
計					1,941,000	
単価					1,941,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	2589m2 1層	単位	式	数量	1	単価	8,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.345	24,232	8,360	R0125000	
計						8,360		
単価						8,360	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003
計					623,000	
単価					623,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	モータグレーダ運転[土工用･排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	単位	日	数量	1	単価	55,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	46	151	6,946	Z6702002
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.47	17,600	25,872	M0701015
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					55,290	
単価					55,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ロードローラ運転[マカダム･排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	1	単価	49,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	32	151	4,832	Z6702002
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.59	13,700	21,783	M0801009
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					49,080	
単価					49,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	タイヤローラ運転[普通型･排出ガス対策型(第2次)]	運転質量8～20t	単位	日	数量	1	単価	35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	31	151	4,681	Z6702002
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.62	5,100	8,262	L1060003
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					35,410	
単価					35,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	スタビライザ運転[路盤再生用]	処理深さ0.4×幅2.0m	単位	日	数量	1	単価	236,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	135	151	20,385	Z6702002
スタビライザ［路盤再生用］	処理深さ０．４×幅２．０ｍ	供用日	1.21	160,000	193,600	M0702015
諸雑費（まるめ）		式	1		51	X1002001
計					236,500	
単価					236,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	スリップフォームペーバ運転[コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm	単位	日	数量	1	単価	667,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	4	22,464	89,856	R0114000
軽油		L	63	151	9,513	Z6702002
スリップフォームペーバ賃料[コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm	日	1.59	357,000	567,630	Y0800015-004
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					667,000	
単価					667,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	トラック運転[普通型]	2t積	単位	日	数量	1	単価	28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,240	19,240	R0115000
軽油		L	25	151	3,775	Z6702002
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	5.4	935	5,049	M0302002
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					28,070	
単価					28,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	スリップフォームペーバ運転[コンクリート構造物用	溝､防護柵､円形水路､パラペット	単位	日	数量	1	単価	533,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	145	151	21,895	Z6702002
スリップフォームペーバ賃料[コンクリート構造物用]	溝、防護柵、円形水路、パラペット	日	1.57	326,000	511,820	Y0800015-005
諸雑費（まるめ）		式	1		85	X1002001
計					533,800	
単価					533,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	バイブレータ運転	油圧式	単位	日	数量	1	単価	3,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブレータ損料	油圧式	日	1	3,650	3,650	N0009
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		36	X1001001
計					3,686	
単価					3,686	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	トラック運転[普通型]	2t積	単位	日	数量	1	単価	28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,240	19,240	R0115000
軽油		L	25	151	3,775	Z6702002
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	5.4	935	5,049	M0302002
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					28,070	
単価					28,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	トラック運転[普通型]	2t積	単位	日	数量	1	単価	28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,240	19,240	R0115000
軽油		L	25	151	3,775	Z6702002
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	5.4	935	5,049	M0302002
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					28,070	
単価					28,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	収縮目地(カッタ式)		単位	m	数量	100	単価	2,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4	18,824	75,296	R0102000
コーキング材	常温式注入式ウレタン系	L	38	755	28,690	Y0800010-001
コンクリートカッタ運転[手動式･湿式]	切削深10cm級 ブレード径30cm	日	4	24,990	99,960	WYB00255 単－ 220号
カッターブレード損耗	ブレード径30cm	枚	0.9	34,900	31,410	Y0800006-001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,844	X1001001
計					238,200	
単価					2,382	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	目地板設置	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.43	18,824	26,918	R0102000
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	12	2,500	30,000	Z4152002
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					56,920	
単価					5,692	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	収縮目地(カッタ式)	単位	m	数量	100	単価	2,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4	18,824	75,296	R0102000
コーキング材	常温式注入式ウレタン系	L	38	755	28,690	Y0800010-001
コンクリートカッタ運転[手動式･湿式]	切削深10cm級 ブレード径30cm	日	4	24,990	99,960	WYB00210 単－ 220号
カッターブレード損耗	ブレード径30cm	枚	0.9	34,900	31,410	Y0800006-001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,844	X1001001
計					238,200	
単価					2,382	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	目地板設置	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.43	18,824	26,918	R0102000
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	12	2,500	30,000	Z4152002
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					56,920	
単価					5,692	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	R0114000
軽油		L	4.3	151	649	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	M2088001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,477	
単価					7,477	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	コンクリートカッタ運転[手動式･湿式]	切削深10cm級 ブレード径30cm	単位	日	数量	1	単価	24,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	22,880	22,880	R0101000
ガソリン	レギュラー	L	6	163	978	Z6704001
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	1	1,130	1,130	M1161002
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					24,990	
単価					24,990	円／日