鏡

１．工事名

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事
工事地名	島根県益田市喜阿弥町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010027		１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	329日間	自　令和 7年 3月 8日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 1月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	412,610	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月15日	
１１）	河川・路線	一般国道１９１号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		144,626,444			
道路土工		式	1		1,146,921			
残土処理工		式	1		1,146,921			
整地	残土受入れ地での処理	m3	710	122.1	86,691			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	330	1,316	434,280			単-2号
土砂等運搬	軟岩	m3	390	1,605	625,950			単-3号
舗装工		式	1		183,664			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		183,664			
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	52	1,063	55,276			単-4号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	52	2,469	128,388			単-5号
排水構造物工		式	1		187,957			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		20,117			
床掘り	土砂	m3	10	233.4	2,334			単-6号
埋戻し	土砂	m3	10	1,703	17,030			単-7号
基面整正		m2	2	376.5	753			単-8号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		167,840			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	49,940	99,880			単-9号
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	4	16,990	67,960			単-10号
縁石工		式	1		406,250			
縁石工		式	1		406,250			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(200))	B種(180/205×250×600)	m	50	8,125	406,250			単-11号
道路付属施設工		式	1		8,662			
道路付属物工		式	1		8,662			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	流用品 両面φ100 土中建込 10本未満	本	2	4,331	8,662			単-12号
擁壁工		式	1		92,911,162			
鋼管矢板工		式	1		84,555,032			
先行掘削	φ1500 掘削長L=11.0m 全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 砂充填	本	40	620,500	24,820,000			単-13号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	780	224.4	175,032			単-14号
鋼管矢板	φ1000×t11 L=12.3m SKY400 継手P-P型(t11)	本	40	1,489,000	59,560,000			単-15号
上部工		式	1		8,170,000			
1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	50	163,400	8,170,000			単-16号
裏込工		式	1		186,130			
裏込	土砂	m3	70	2,659	186,130			単-17号
根固め工		式	1		459,424			
根固め工		式	1		459,424			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用 設置	袋	112	4,102	459,424			単-18号
構造物撤去工		式	1		1,706,689			
道路付属物撤去工		式	1		2,424			
視線誘導標撤去	両面φ100 土中建込 10本未満	本	2	1,212	2,424			単-19号
構造物取壊し工		式	1		450,243			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	59	7,349	433,591			単-20号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	92	181	16,652			単-21号
根固め撤去工		式	1		643,536			
袋詰玉石撤去	2t用	袋	150	2,433	364,950			単-22号
大型土のう撤去		袋	402	693	278,586			単-23号
運搬処理工		式	1		610,486			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	59	3,628	214,052			単-24号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	1,956	7,824			単-25号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	59	5,870	346,330			単-26号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	10,570	42,280			単-27号
仮設工		式	1		47,615,715			
仮橋･仮桟橋工 (仮設構台工)		式	1		8,693,926			
橋脚		t	153	36,600	5,599,800			単-28号
仮橋上部 (仮設上部)	架設	t	12.6	68,090	857,934			単-29号
仮橋上部 (仮設上部)(撤去)	撤去	t	12.6	8,547	107,692			単-30号
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	150	14,190	2,128,500			単-31号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		14,811,508			
袋詰玉石	2t用 設置・撤去	袋	150	6,535	980,250			単-32号
袋詰玉石	2t用 製作・設置・撤去	袋	323	30,230	9,764,290			単-33号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう	設置･撤去	袋	402	2,084	837,768			単-34号
大型土のう	製作･設置･撤去	袋	598	5,400	3,229,200			単-35号
運搬処理工		式	1		3,127,681			
廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	4	10,290	41,160			単-36号
現場発生品運搬	袋詰玉石(2t用) L=11.5km以下	袋	211	5,545	1,169,995			単-37号
現場発生品運搬	袋詰玉石(2t用) L=9.5km以下	袋	150	5,238	785,700			単-38号
現場発生品運搬	大型土のう L=9.5km以下	袋	402	2,813	1,130,826			単-39号
交通管理工		式	1		20,982,600			
交通誘導警備員		人日	180	17,370	3,126,600			単-40号
交通誘導警備員		人日	1,200	14,880	17,856,000			単-41号
直接工事費		式	1		144,626,444			
共通仮設費		式	1		27,163,940			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		8,890,940			
運搬費		式	1		7,519,140			
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,434,000	4,302,000			単-42号
仮設材運搬費		t	366	8,790	3,217,140			単-43号
技術管理費		式	1		58,800			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,313,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		18,273,000			
純工事費		式	1		171,790,384			
現場管理費		式	1		57,449,000			
工事原価		式	1		229,239,384			
一般管理費等		式	1		35,180,616			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第２災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		264,420,000			
消費税相当額		式	1		26,442,000			
工事費計		式	1		290,862,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00027 単ー　85号
合　計					58,800			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	122.1	122.1	CB210610
計					122.1	
単価					122.1	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1	1,316	1,316	CB210110
計					1,316	
単価					1,316	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 7.5km以下	ｍ３	1	1,605	1,605	CB210110
計					1,605	
単価					1,605	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,063	1,063	CB410031
計					1,063	
単価					1,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,469	2,469	CB410261
計					2,469	
単価					2,469	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	49,940	49,940	CB222950
計					49,940	
単価					49,940	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,990	16,990	WB821430 単－ 44号
計					16,990	
単価					16,990	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(200))	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	8,125	8,125	CB422510
計					8,125	
単価					8,125	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	視線誘導標	流用品 両面φ100 土中建込 10本未満	単位	本	数量	1	単価	4,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	4,331	4,331	WB812310 単－ 45号
計					4,331	
単価					4,331	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	先行掘削	φ1500 掘削長L=11.0m 全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 砂充填	単位	本	数量	1	単価	620,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行掘削(全回転オールケーシング工法)		本	1	620,500	620,500	WYB00020 単－ 46号
φ1500 全体掘削長11.0m 砂置換						
掘削長内訳：ﾚｷ質土･砂質土･粘性土4.6m 軟岩I6.4m						
計					620,500	
単価					620,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	224.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.4	224.4	CB210020
計					224.4	
単価					224.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鋼管矢板	φ1000×t11 L=12.3m SKY400 継手P-P型(t11)	単位	本	数量	40	単価	1,489,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板打込工(バイブロハンマによる打込)		本	40	1,481,000	59,240,000	WYB00025 単－　47号
平均N値 20以下、杭長 L=16m以下、継手管板厚11mm						
、本管板厚11mm、打込長 L=16m以下、鋼管矢板杭径						
φ1000mm、継杭無し						
継手管内排土工		m	316	982.3	310,406.8	WB231540 単－　48号
計					59,550,406.8	
単価					1,489,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	50	単価	163,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	117	29,340	3,432,780	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	220	7,960	1,751,200	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	17.55	167,500	2,939,625	WB810010 単－ 49号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	9	5,024	45,216	CB224710
計					8,168,821	
単価					163,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	裏込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	袋詰玉石	2t用 設置	単位	袋	数量	1	単価	4,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石設置(2t用)		袋	1	4,102	4,102	WYB00028 単－　50号
計					4,102	
単価					4,102	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	視線誘導標撤去	両面φ100 土中建込 10本未満	単位	本	数量	1	単価	1,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,212	1,212	WB812360 単－ 51号
計					1,212	
単価					1,212	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	7,349	7,349	WB824010 単－ 52号
計					7,349	
単価					7,349	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	181	181	CB430310
計					181	
単価					181	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去(2t用)		袋	1	2,433	2,433	WYB00012 単－　53号
計					2,433	
単価					2,433	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	693	693	WB252730 単－ 54号
計					693	
単価					693	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,628	3,628	CB227010
計					3,628	
単価					3,628	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,956	1,956	CB227010
計					1,956	
単価					1,956	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,870	5,870	WB020051 単－　55号
計					5,870	
単価					5,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　56号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	橋脚		単位	t	数量	153	単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H400 6m以下	本	100	11,370	1,137,000	WB250210 単－ 57号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	7	53,230	372,610	WB252860 単－ 58号
バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	本	100	4,143	414,300	WB250250 単－ 59号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	7	21,050	147,350	WB252860 単－ 60号
H形鋼杭賃料	H400 8.475m/本 160日 無 有 3650円 無 1回	本	100	33,610	3,361,000	WB251760 単－ 61号
水平材(損料)(SS400 [-150×75×6.5)		t	4	23,200	92,800	WYB00002 単－ 62号
損率期間：6ヶ月未満						
斜材(損料)(SS400 L-75×75×9)		t	3	24,600	73,800	WYB00008 単－ 63号
損率期間：6ヶ月未満						
計					5,598,860	
単価					36,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	仮橋上部 (仮設上部)	架設	単位	t	数量	12.6	単価	68,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	12.6	16,710	210,546	WB252810 単－　64号
H形鋼材料費(SS400 H250×250×9×14 L=3.0m)		t	5.4	90,300	487,620	WYB00031 単－　65号
スクラップ控除含む						
H形鋼杭賃料	H250 10m/本 151日 無 有 3650円 無 1回	本	10	15,970	159,700	WB251760 単－　66号
計					857,866	
単価					68,090	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	仮橋上部 (仮設上部)(撤去)	撤去	単位	t	数量	1	単価	8,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	1	8,547	8,547	WB252810 単－　67号
計					8,547	
単価					8,547	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		単位	m2	数量	1	単価	14,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	ｍ２	1	1,097	1,097	WB252820 単－　68号
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	ｍ２	1	540.1	540.1	WB252820 単－　69号
覆工板開閉工	標準	ｍ２	1	3,851	3,851	WB440200 単－　70号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 5月 無 有 1100円 1回	ｍ２	1	8,692	8,692	WB251920 単－　71号
計					14,180.1	
単価					14,190	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	袋詰玉石	2t用 設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	6,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石設置(2t用)		袋	1	4,102	4,102	WYB00019 単－ 50号
袋詰玉石撤去(2t用)		袋	1	2,433	2,433	WYB00014 単－ 53号
計					6,535	
単価					6,535	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	袋詰玉石	2t用 製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	30,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	22,250	22,250	CB322430
袋詰玉石積込・運搬(2t用 10tDT L=11.5km以下)		袋	1	5,545	5,545	WYB00015 単－ 72号
袋詰玉石撤去(2t用)		袋	1	2,433	2,433	WYB00011 単－ 53号
計					30,228	
単価					30,230	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	大型土のう	設置･撤去	単位	袋	数量	1	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,391	1,391	WB252730 単－ 73号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	693	693	WB252730 単－ 54号
計					2,084	
単価					2,084	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	大型土のう	製作･設置･撤去	単位	袋	数量	598	単価	5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	500	224.4	112,200	CB210020
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	598	4,414	2,639,572	WB252730 単－ 74号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	598	693	414,414	WB252730 単－ 54号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	500	125.8	62,900	CB210610
計					3,229,086	
単価					5,400	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	4	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		17,159	WYB00003
処分費（ｍ３）		ｍ３	4	6,000	24,000	WB020051 単－　75号
計					41,159	
単価					10,290	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場発生品運搬	袋詰玉石(2t用) L=11.5km以下	単位	袋	数量	1	単価	5,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石運搬・荷下し(2t用 10tDT L=11.5km以下)		袋	1	5,545	5,545	WYB00024 単－　76号
計					5,545	
単価					5,545	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場発生品運搬	袋詰玉石(2t用) L=9.5km以下	単位	袋	数量	1	単価	5,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石運搬・荷下し(2t用 10tDT L=9.5km以下)		袋	1	5,238	5,238	WYB00038 単－ 77号
計					5,238	
単価					5,238	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場発生品運搬	大型土のう L=9.5km以下	単位	袋	数量	1	単価	2,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう運搬・荷下し(1t用 10tDT L=9.5km以下)		袋	1	2,813	2,813	WYB00032 単－ 78号
計					2,813	
単価					2,813	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　79号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　80号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	1,434,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	1,035,000	2,070,000	WB010350 単－ 81号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	1	2,230,000	2,230,000	WB010350 単－ 82号
計					4,300,000	
単価					1,434,000	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	8,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 145.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	7,290	7,290	WB010020 単－ 83号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 84号
計					8,790	
単価					8,790	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
GC-B500-L500		枚	100	16,200	1,620,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					1,699,000	
単価					16,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	11,011.02	11,011	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-6,680	-6,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,331	
単価					4,331	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	先行掘削(全回転オールケーシング工法)		単位	本	数量	1	単価	620,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.74	24,232	17,931	
とび工		人	0.74	24,960	18,470	
特殊作業員		人	0.74	22,880	16,931	
普通作業員		人	0.74	18,824	13,929	
全回転オールケーシング掘削機運転	1500mm	日	0.74	263,600	195,064	WYB00021 単－　86号
クローラクレーン運転	1500mm	日	0.74	138,300	102,342	WYB00022 単－　87号
バックホウ運転	排出ガス対策型(3次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.74	32,600	24,124	WYB00023 単－　88号
砂	クッション用	ｍ３	23.327	5,100	118,967	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		112,742	
計					620,500	
単価					620,500	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	鋼管矢板打込工(バイブロハンマによる打込)		単位	本	数量	10	単価	1,481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	24,232	48,464	
とび工		人	4	24,960	99,840	
普通作業員		人	2	18,824	37,648	
鋼管矢板(重防食加工含む)	φ1000×t11 L=12.3m SKY400 P-P型(t11)	本	10	1,418,218	14,182,180	
バイブロハンマ打込機運転（陸上）	打込 電動式120kW	日	2	168,300	336,600	WYB00026 単－ 89号
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		105,268	
計					14,810,000	
単価					1,481,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	継手管内排土工		単位	m	数量	100	単価	982.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	24,232	9,692	
特殊作業員		人	1.2	22,880	27,456	
普通作業員		人	1.3	18,824	24,471	
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.4	82,300	32,920	WK230320 単－　90号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,691	
計					98,230	
単価					982.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					167,500	
単価					167,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	袋詰玉石設置(2t用)		単位	袋	数量	10	単価	4,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.263	24,232	6,373	
特殊作業員		人	0.526	22,880	12,034	
普通作業員		人	0.526	18,824	9,901	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.263	45,300	11,913	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		799	
計					41,020	
単価					4,102	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,212	
単価					1,212	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,349.05	7,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,349	
単価					7,349	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	袋詰玉石撤去(2t用)		単位	袋	数量	10	単価	2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.156	24,232	3,780	
特殊作業員		人	0.312	22,880	7,138	
普通作業員		人	0.312	18,824	5,873	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.156	45,300	7,066	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		473	
計					24,330	
単価					2,433	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	24,232	1,817	
特殊作業員		人	0.075	22,880	1,716	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	45,300	3,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,930	
単価					693	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	5,870	587,000		
計						587,000		
単価						5,870	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	ｍ３	100	10,570	1,057,000		
計						1,057,000		
単価						10,570	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	バイブロハンマ施工によるＨ形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H400 6m以下	単位	本	数量	10	単価	11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	24,232	9,692	
とび工		人	0.8	24,960	19,968	
普通作業員		人	0.4	18,824	7,529	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H400	日	0.4	145,900	58,360	WK250010 単－ 91号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		18,151	
計					113,700	
単価					11,370	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	53,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	37,024	77,750	
橋りょう特殊工		人	4.9	29,848	146,255	
溶接工		人	1.8	25,480	45,864	
普通作業員		人	1.3	18,824	24,471	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	1.7	117,500	199,750	WK250420 単－　92号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		38,210	
計					532,300	
単価					53,230	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	バイブロハンマ施工によるＨ形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	本	数量	10	単価	4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147	24,232	3,562	
とび工		人	0.294	24,960	7,338	
普通作業員		人	0.147	18,824	2,767	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.147	145,900	21,447	WK250010 単－ 93号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		6,316	
計					41,430	
単価					4,143	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	21,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74	37,024	27,397	
橋りょう特殊工		人	1.9	29,848	56,711	
溶接工		人	0.52	25,480	13,249	
普通作業員		人	0.27	18,824	5,082	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.85	117,500	99,875	WK250420 単－　92号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,186	
計					210,500	
単価					21,050	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	H形鋼杭賃料	H400 8.475m/本 160日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	33,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	1.458	14,400	20,995	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.458	8,650.5	12,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					33,610	
単価					33,610	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	水平材(損料)(SS400 [-150×75×6.5)		単位	t	数量	1	単価	23,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材(損料)	SS400 [-150×75×6.5	t	1	23,200	23,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,200	
単価					23,200	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	斜材(損料)(SS400 L-75×75×9)		単位	t	数量	1	単価	24,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材(損料)	SS400 L-75×75×9	t	1	24,600	24,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,600	
単価					24,600	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	37,024	22,954	
橋りょう特殊工		人	2.1	29,848	62,680	
普通作業員		人	0.41	18,824	7,717	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.58	117,500	68,150	WK250420 単－ 92号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,599	
計					167,100	
単価					16,710	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	H形鋼材料費(SS400 H250×250×9×14 L=3.0m)		単位	t	数量	1	単価	90,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２５０×２５０	t	1	122,000	122,000	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	31,700	-31,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					90,300	
単価					90,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	H形鋼杭賃料	H250 10m/本 151日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２５０型（７１．８ｋｇ／ｍ）	t	0.718	13,590	9,757	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.718	8,650.5	6,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,970	
単価					15,970	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	8,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34	37,024	12,588	
橋りょう特殊工		人	1	29,848	29,848	
溶接工		人	0.13	25,480	3,312	
普通作業員		人	0.17	18,824	3,200	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.29	117,500	34,075	WK250420 単－　92号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,447	
計					85,470	
単価					8,547	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	24,232	10,904	
とび工		人	1.5	24,960	37,440	
普通作業員		人	0.27	18,824	5,082	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.47	117,500	55,225	WK250420 単－　92号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,049	
計					109,700	
単価					1,097	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	540.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	24,232	6,542	
とび工		人	0.8	24,960	19,968	
普通作業員		人	0.12	18,824	2,258	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.21	117,500	24,675	WK250420 単－　92号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		567	
計					54,010	
単価					540.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	覆工板開閉工	標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	24,232	67,849	
とび工		人	5.5	24,960	137,280	
普通作業員		人	3.3	18,824	62,119	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.6	45,300	117,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					385,100	
単価					3,851	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 5月 無 有 1100円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	7,350	7,350	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,342	1,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,692	
単価					8,692	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	袋詰玉石積込・運搬(2t用 10tDT L=11.5km以下)		単位	袋	数量	10	単価	5,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.139	24,232	3,368	
特殊作業員		人	0.278	22,880	6,360	
普通作業員		人	0.278	18,824	5,233	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.139	45,300	6,296	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級	時間	3.575	9,261	33,108	WYB00017 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,085	
計					55,450	
単価					5,545	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	24,232	3,029	
特殊作業員		人	0.125	22,880	2,860	
普通作業員		人	0.125	18,824	2,353	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	45,300	5,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,910	
単価					1,391	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	24,232	4,652	
特殊作業員		人	0.192	22,880	4,392	
普通作業員		人	0.192	18,824	3,614	
大型土のう袋材	H=1.08m　W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	57,430	11,026	WK250500 単－　95号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	45,300	8,697	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		759	
計					44,140	
単価					4,414	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	袋詰玉石運搬・荷下し(2t用 10tDT L=11.5km以下)		単位	袋	数量	10	単価	5,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.139	24,232	3,368	
特殊作業員		人	0.278	22,880	6,360	
普通作業員		人	0.278	18,824	5,233	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.139	45,300	6,296	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級	時間	3.575	9,261	33,108	WYB00029 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,085	
計					55,450	
単価					5,545	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	袋詰玉石運搬・荷下し(2t用 10tDT L=9.5km以下)		単位	袋	数量	10	単価	5,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.139	24,232	3,368	
特殊作業員		人	0.278	22,880	6,360	
普通作業員		人	0.278	18,824	5,233	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.139	45,300	6,296	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級	時間	3.25	9,261	30,098	WYB00039 単－　96号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,025	
計					52,380	
単価					5,238	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	大型土のう運搬・荷下し(1t用 10tD T L=9.5km以下)		単位	袋	数量	10	単価	2,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.093	24,232	2,253	
特殊作業員		人	0.186	22,880	4,255	
普通作業員		人	0.186	18,824	3,501	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.093	45,300	4,212	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級	時間	1.443	9,261	13,363	WYB00033 単－　97号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		546	
計					28,130	
単価					2,813	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,035,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	22,880	125,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,300	67,950	
運搬費等率 434%		式	1		841,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		162	
計					1,035,000	
単価					1,035,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	22,880	112,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	22,340	265,846	単－　98号
運搬費等率 490%		式	1		1,851,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					2,230,000	
単価					2,230,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 145.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 150kmまで	t	1	7,290	7,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,290	
単価					7,290	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,800	
単価					58,800	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	全回転オールケーシング掘削機運転	1500mm	単位	日	数量	1	単価	263,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	88	151	13,288	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					263,600	
単価					263,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	クローラクレーン運転	1500mm	単位	日	数量	1	単価	138,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	106	151	16,006	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.38	72,300	99,774	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					138,300	
単価					138,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	バックホウ運転	排出ガス対策型(3次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	32,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	22,464	17,971	
軽油		L	28	151	4,228	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					32,600	
単価					32,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	バイブロハンマ打込機運転（陸上）	打込 電動式120kW	単位	日	数量	1	単価	168,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	76	151	11,476	
バイブロハンマ(単体)[電動式・普通型](損料)	７４８ｋＮ １２０ｋＷ	供用日	1.31	38,800	50,828	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					168,300	
単価					168,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	82,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	152	151	22,952	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.26	47,100	59,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					82,300	
単価					82,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H400	単位	日	数量	1	単価	145,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	76	151	11,476	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					145,900	
単価					145,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	117,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	72	151	10,872	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.32	63,700	84,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					117,500	
単価					117,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	145,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	76	151	11,476	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					145,900	
単価					145,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	9,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	9.8	151	1,479	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,261	
単価					9,261	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	57,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	119	151	17,969	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	11,800	16,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,430	
単価					57,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	9,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	9.8	151	1,479	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,261	
単価					9,261	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	9,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	9.8	151	1,479	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,261	
単価					9,261	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	22,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	
軽油		L	16	151	2,416	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,340	
単価					22,340	円／時間