鏡

１．工事名

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事
工事地名	島根県益田市栄町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3753010024	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	310日間　自　令和 7年 3月27日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 1月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（　0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	6,000
１０）	地　　区	益田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月27日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		75,608,035			
道路土工		式	1		10,448,515			
掘削工		式	1		2,077,490			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300	229.8	298,740			単-1号
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	670	1,704	1,141,680			単-2号
掘削	軟岩 片切掘削	m3	190	3,353	637,070			単-3号
掘削工(ICT)		式	1		1,584,171			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,570	416.3	1,069,891			単-4号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	430	1,196	514,280			単-5号
法面整形工(ICT)		式	1		803,712			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	480	836.9	401,712			単-6号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	400	1,005	402,000			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		5,983,142			
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,900	125.9	491,010			単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,020	1,347	4,067,940			単-9号
土砂等運搬	軟岩	m3	860	1,643	1,412,980			単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6	1,515	9,090			単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1	2,122	2,122			単-12号
法面工		式	1		39,710,490			
植生工		式	1		2,364,560			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	440	5,374	2,364,560			単-13号
法枠工		式	1		11,968,080			
1号吹付枠		m2	564	21,220	11,968,080			単-14号
鉄筋挿入工		式	1		23,465,100			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号鉄筋挿入		本	73	238,700	17,425,100			単-15号
2号鉄筋挿入		本	25	241,600	6,040,000			単-16号
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1		1,912,750			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 径90mm	m	29	10,170	294,930			単-17号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90mm	m	59	18,850	1,112,150			単-18号
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 各種 VP40	m	61	1,065	64,965			単-19号
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 各種 VP40	m	27	536.5	14,485			単-20号
1号流末処理		箇所	3	16,500	49,500			単-21号
2号流末処理		箇所	2	16,600	33,200			単-22号
3号流末処理		箇所	2	16,880	33,760			単-23号
4号流末処理		箇所	2	16,780	33,560			単-24号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回	2	138,100	276,200			単-25号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		1,438,309			
作業土工		式	1		74,414			
床掘り	土砂	m3	17	267.7	4,550			単-26号
床掘り	土砂	m3	3	1,942	5,826			単-27号
埋戻し	土砂	m3	19	2,792	53,048			単-28号
埋戻し	土砂	m3	1	3,402	3,402			単-29号
基面整正		m2	19	399.4	7,588			単-30号
側溝工		式	1		369,920			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	34	10,880	369,920			単-31号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		88,900			
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	44,450	88,900			単-32号
排水工		式	1		905,075			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号小段排水		m	59	5,557	327,863			単-33号
小段排水 (2号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	m	4	14,570	58,280			単-34号
3号小段排水		m	58	8,404	487,432			単-35号
小段排水 (4号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	m	2	15,750	31,500			単-36号
仮設工		式	1		24,010,721			
工事用道路工		式	1		4,210,956			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,120	317	355,040			単-37号
掘削	土砂 片切掘削	m3	480	1,085	520,800			単-38号
掘削	軟岩 片切掘削	m3	20	3,353	67,060			単-39号
工事用道路盛土	2.5m未満	m3	6	5,664	33,984			単-40号
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	140	802.1	112,294			単-41号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510	229.8	117,198			単-42号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,570	1,347	2,114,790			単-43号
土砂等運搬	軟岩	m3	20	1,643	32,860			単-44号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,600	125.9	201,440			単-45号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	m2	47	4,090	192,230			単-46号
大型土のう		袋	70	6,618	463,260			単-47号
防護施設工		式	1		18,248,225			
1号土工用防護柵(夜間)		m2	459	37,640	17,276,760			単-48号
2号土工用防護柵		m2	187	5,195	971,465			単-49号
運搬処理工		式	1		6,740			
廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.5	13,480	6,740			単-50号
交通管理工		式	1		1,544,800			
交通誘導警備員		人日	30	18,520	555,600			単-51号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	30	15,810	474,300			単-52号
交通誘導警備員（夜間）		人日	10	27,770	277,700			単-53号
交通誘導警備員（夜間）		人日	10	23,720	237,200			単-54号
直接工事費		式	1		75,608,035			
共通仮設費		式	1		11,638,645			
共通仮設費		式	1		1,484,645			
運搬費		式	1		14,539			
仮設材運搬費		t	2.6	5,592	14,539			単-55号
技術管理費		式	1		684,106			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
保守管理(ICT)		式	1		22,926			内-2号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-3号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		786,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,154,000			
純工事費		式	1		87,246,680			
現場管理費		式	1		30,174,000			
工事原価		式	1		117,420,680			
一般管理費等		式	1		19,699,320			
工事価格		式	1		137,120,000			
消費税相当額		式	1		13,712,000			
工事費計		式	1		150,832,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00057 単ー 121号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2570m3	式	1		12,936			WB010400 単－ 122号
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 430m3	式	1		2,239			WB010400 単－ 123号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 480m2	式	1		3,926			WB010440 単－ 124号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 400m2	式	1		3,825			WB010440 単－ 125号
合　計					22,926			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 126号
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,704	1,704	CB210100
計					1,704	
単価					1,704	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	3,353	3,353	CB210100
計					3,353	
単価					3,353	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.3	416.3	CB210120
計					416.3	
単価					416.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,196	1,196	CB210120
計					1,196	
単価					1,196	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	836.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	836.9	836.9	CB220070
計					836.9	
単価					836.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	1,005	1,005	CB220070
計					1,005	
単価					1,005	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,347	1,347	CB210110
計					1,347	
単価					1,347	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,643	1,643	CB210110
計					1,643	
単価					1,643	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,515	1,515	CB210110
計					1,515	
単価					1,515	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	2,122	2,122	CB210110
計					2,122	
単価					2,122	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	ｍ２	1	5,374	5,374	WB810830 単－ 56号
計					5,374	
単価					5,374	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	1号吹付枠		単位	m2	数量	564	単価	21,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	m２	564	2,584	1,457,376	WB811120 単－ 57号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	m	647	12,980	8,398,060	WB811110 単－ 58号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		m３	8	67,880	543,040	WB811130 単－ 59号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m２	363	4,299	1,560,537	WB810830 単－ 60号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	2	3,607	7,214	CB224710
計					11,966,227	
単価					21,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	1号鉄筋挿入		単位	本	数量	73	単価	238,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径φ90 土砂		m	24	14,020	336,480	WYB00172 単－ 61号
足場工無 クローラ型)						
削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径φ90 軟岩		m	399	23,010	9,180,990	WYB00175 単－ 62号
足場工無 クローラ型)						
鋼材挿入･頭部処理(鉄筋挿入)(SD345 D25 L=6.0m		本	73	9,190	670,870	WYB00178 単－ 63号
メッキ)						
異形棒状ロックボルト(材料費)(SD345 D25 L=6.0m		本	73	14,080	1,027,840	WYB00179 単－ 64号
メッキ(スペーサー含む))						
グラウト注入(鉄筋挿入)(径90mm)		m３	4	210,000	840,000	WYB00180 単－ 65号
敷モルタル吹付(交差部)		m３	6	106,800	640,800	WYB00181 単－ 66号
支圧装置設置(800×200 D-10)		基	73	48,370	3,531,010	WYB00184 単－ 67号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	1号鉄筋挿入		単位	本	数量	73	単価	238,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接合ジョイント処理		基	73	14,440	1,054,120	WYB00185 単－　68号
表面コテ仕上げ（加算額）［市場単価］		ｍ２	93	1,473	136,989	WB811140 単－　69号
計					17,419,099	
単価					238,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	2号鉄筋挿入		単位	本	数量	25	単価	241,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径φ90 軟岩		m	158	21,280	3,362,240	WYB00110 単－ 70号
足場工無 クローラ型)						
鋼材挿入･頭部処理(鉄筋挿入)(SD345 D25 L=6.5m		本	25	10,210	255,250	WYB00113 単－ 71号
メッキ)						
異形棒状ロックボルト(材料費)(SD345 D25 L=6.5m		本	25	15,170	379,250	WYB00114 単－ 72号
メッキ(スペーサー含む))						
グラウト注入(鉄筋挿入)(径90mm)		m３	1	210,000	210,000	WYB00115 単－ 73号
敷モルタル吹付(交差部)		m３	2	106,800	213,600	WYB00116 単－ 74号
支圧装置設置(800×200 D-10)		基	25	48,370	1,209,250	WYB00119 単－ 75号
接合ジョイント処理		基	25	14,440	361,000	WYB00120 単－ 76号
表面コテ仕上げ（加算額）［市場単価］		m２	32	1,473	47,136	WB811140 単－ 69号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	2号鉄筋挿入		単位	本	数量	25	単価	241,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,037,726	
単価					241,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 粘性土･砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	10,170	10,170	CB340110
計					10,170	
単価					10,170	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90mm	単位	m	数量	1	単価	18,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	1	18,850	18,850	CB340110
計					18,850	
単価					18,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 各種 VP40	単位	m	数量	1	単価	1,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表 VP 有り 各種	m	1	1,065	1,065	CB340120
計					1,065	
単価					1,065	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 各種 VP40	単位	m	数量	1	単価	536.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	536.5	536.5	CB340120
計					536.5	
単価					536.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	1号流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末配管設置		箇所	1	10,120	10,120	WYB00004 単－ 77号
導水管(材料費)(硬質塩化ビニル管 VP75)		m	3.4	926	3,148.4	WYB00007 単－ 78号
チーズ管45° (材料費)(VP75用)		個	1	1,200	1,200	WYB00008 単－ 79号
エンドキャップ(材料費)(VP75用)		個	1	860	860	WYB00009 単－ 80号
固定バンド(材料費)(VP75用 メッキ)		個	1	1,100	1,100	WYB00010 単－ 81号
アンカービス(材料費)(φ5-L25 SUS)		本	2	35	70	WYB00011 単－ 82号
計					16,498.4	
単価					16,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	2号流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末配管設置		箇所	1	10,120	10,120	WYB00013 単－ 77号
導水管(材料費)(硬質塩化ビニル管 VP75)		m	3.5	926	3,241	WYB00014 単－ 83号
チーズ管45° (材料費)(VP75用)		個	1	1,200	1,200	WYB00015 単－ 79号
エンドキャップ(材料費)(VP75用)		個	1	860	860	WYB00016 単－ 80号
固定バンド(材料費)(VP75用 メッキ)		個	1	1,100	1,100	WYB00017 単－ 81号
アンカービス(材料費)(φ5-L25 SUS)		本	2	35	70	WYB00018 単－ 82号
計					16,591	
単価					16,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	3号流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末配管設置		箇所	1	10,310	10,310	WYB00020 単－ 84号
導水管(材料費)(硬質塩化ビニル管 VP75)		m	3.6	926	3,333.6	WYB00021 単－ 85号
チーズ管45° (材料費)(VP75用)		個	1	1,200	1,200	WYB00022 単－ 79号
エンドキャップ(材料費)(VP75用)		個	1	860	860	WYB00023 単－ 80号
固定バンド(材料費)(VP75用 メッキ)		個	1	1,100	1,100	WYB00024 単－ 81号
アンカービス(材料費)(φ5-L25 SUS)		本	2	35	70	WYB00025 単－ 82号
計					16,873.6	
単価					16,880	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	4号流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末配管設置		箇所	1	10,120	10,120	WYB00027 単－ 77号
導水管(材料費)(硬質塩化ビニル管 VP75)		m	3.7	926	3,426.2	WYB00028 単－ 86号
チーズ管45° (材料費)(VP75用)		個	1	1,200	1,200	WYB00029 単－ 79号
エンドキャップ(材料費)(VP75用)		個	1	860	860	WYB00030 単－ 80号
固定バンド(材料費)(VP75用 メッキ)		個	1	1,100	1,100	WYB00031 単－ 81号
アンカービス(材料費)(φ5-L25 SUS)		本	2	35	70	WYB00032 単－ 82号
計					16,776.2	
単価					16,780	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		単位	回	数量	1	単価	138,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング仮設機材		地表 標準	回	1	138,100	138,100	CB340130	
計						138,100		
単価						138,100	円／回	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.7	267.7	CB210030	
計						267.7		
単価						267.7	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,792	2,792	CB210410
計					2,792	
単価					2,792	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,402	3,402	CB210410
計					3,402	
単価					3,402	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 87号	
計						10,880		
単価						10,880	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	44,450	44,450	CB222950	
計						44,450		
単価						44,450	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	1号小段排水		単位	m	数量	10	単価	5,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10.05	5,361	53,878.05	WB240730 単－ 88号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	10.05	167.9	1,687.39	WB240740 単－ 89号
計					55,565.44	
単価					5,557	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	小段排水 (2号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10	8,781	87,810	WB821410 単－ 90号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40 (高炉) 無し 8.2m3/100m2 無し	m２	7.79	5,582	43,483.78	WB240730 単－ 91号
型枠工	小段排水溝	m２	1.4	9,350	13,090	WB240720 単－ 92号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	7.79	167.9	1,307.94	WB240740 単－ 89号
計					145,691.72	
単価					14,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	3号小段排水		単位	m	数量	10	単価	8,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15.2	5,361	81,487.2	WB240730 単－ 88号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	15.2	167.9	2,552.08	WB240740 単－ 89号
計					84,039.28	
単価					8,404	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	小段排水 (4号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10	8,781	87,810	WB821410 単－ 90号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m２	11.63	5,261	61,185.43	WB240730 単－ 93号
型枠工	小段排水溝	m２	0.7	9,350	6,545	WB240720 単－ 92号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	11.63	167.9	1,952.67	WB240740 単－ 89号
計					157,493.1	
単価					15,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	317	317	CB210100
計					317	
単価					317	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,085	1,085	CB210100
計					1,085	
単価					1,085	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m３	1	3,353	3,353	CB210100
計					3,353	
単価					3,353	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	1	5,347	5,347	CB210510
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	1	317	317	CB210100
計					5,664	
単価					5,664	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	802.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	802.1	802.1	CB220010
計					802.1	
単価					802.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,347	1,347	CB210110
計					1,347	
単価					1,347	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,643	1,643	CB210110
計					1,643	
単価					1,643	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	単位	m2	数量	47	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	各種 無 312日 有 1311日 無	枚	10	19,220	192,200	WB253630 単－ 94号
計					192,200	
単価					4,090	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	大型土のう		単位	袋	数量	70	単価	6,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	70	4,665	326,550	WB252730 単－ 95号
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	70	689.6	48,272	WB252730 単－ 96号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	60	1,347	80,820	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	60	125.9	7,554	CB210610
計					463,196	
単価					6,618	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	1号土工用防護柵 (夜間)		単位	m2	数量	459	単価	37,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工用防護柵設置(支柱根入れ長2mをこえる)		m２	459	5,222	2,396,898	WYB00072 単－ 97号
ダウンザホールハンマによる削孔(削孔径φ400 軟岩		本	43	310,600	13,355,800	WYB00076 単－ 98号
削孔長L=4.72m)						
H形鋼杭賃料	H200 12m/本 270日 有 330日 無	本	43	13,270	570,610	WB251760 単－ 99号
杭材損料(松丸太 末口4.5cm L=6.0m 2年未満)		本	42	478	20,076	WYB00012 単－ 100号
土留材（板材）材料費	2年未満	m２	126	2,052	258,552	WB253320 単－ 101号
土留材（板材）材料費	2年未満	m２	68	3,420	232,560	WB253320 単－ 102号
金網材料費	2年未満	m２	265	1,654	438,310	WB253330 単－ 103号
シート・ナイロンネット材料費		m２	265	13.8	3,657	WB253340 単－ 104号
計					17,276,463	
単価					37,640	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	2号土工用防護柵		単位	m2	数量	187	単価	5,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭賃料((H-200 L=12.0m 供用日数312日		本	17	16,310	277,270	WYB00019 単－ 105号
継続工事有 総供用日数1311日 修理費･損耗費無し)						
H形鋼横桁賃料((H-150 L=3.5m 供用日数312日		本	8	2,969	23,752	WYB00035 単－ 106号
継続工事有 総供用日数1311日 修理費･損耗費無し)						
チェーン賃料(φ5.8 L=3.0m)		本	16	1,560	24,960	WYB00033 単－ 107号
(供用日数312日 総供用日数1311日)						
土留材(鉄板)賃料(9×2000×3000)		枚	8	14,140	113,120	WYB00034 単－ 108号
(供用日数312日 総供用日数1311日)						
土留材(鉄板)賃料(12×1524×3048)		枚	8	14,670	117,360	WYB00037 単－ 109号
(供用日数312日 総供用日数1311日)						
狭締金具賃料(はさみ代9～50mm)		個	57	4,243	241,851	WYB00038 単－ 110号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	2号土工用防護柵		単位	m2	数量	187	単価	5,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(供用日数312日 総供用日数1311日)						
固定金具賃料(150×100×9×2枚 ボルト・ナット付)		組	40	3,744	149,760	WYB00039 単－ 111号
(供用日数312日 総供用日数1311日)						
単管パイプ賃料(φ48.6×2.4 L=3.5m)		本	24	315	7,560	WYB00040 単－ 112号
(供用日数312日 総供用日数1311日)						
H鋼クランプ賃料(φ48.6用)		個	48	327	15,696	WYB00041 単－ 113号
(供用日数312日 総供用日数1311日)						
計					971,329	
単価					5,195	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	0.5	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		740	WYB00001
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.5	12,000	6,000	WB020051 単－ 114号
計					6,740	
単価					13,480	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,520	18,520	WB010211 単－ 115号
計					18,520	
単価					18,520	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－ 116号	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	27,770	27,770	WB010211 単－ 117号	
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,720	23,720	WB010212 単－ 118号
計					23,720	
単価					23,720	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 1.8km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単－ 119号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 120号
計					5,592	
単価					5,592	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	5,374.38	5,374	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,374	
単価					5,374	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,583.24	258,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					258,400	
単価					2,584	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	12,978	1,297,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,298,000	
単価					12,980	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	67,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	67,877	6,787,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					6,788,000	
単価					67,880	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	4,299.5	4,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,299	
単価					4,299	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径 φ90 土砂		単位	m	数量	10	単価	14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	
普通作業員		人	0.667	19,968	13,318	
消耗部品	二重管削孔 土砂	m	10	2,767	27,670	WYB00173 単－ 127号
ボーリングマシン運転	[ロータリーパーカッション式]クローラ型 81kW級	日	0.333	204,800	68,198	WYB00174 単－ 128号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		14,600	
計					140,200	
単価					14,020	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径 φ90 軟岩		単位	m	数量	10	単価	23,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	25,168	11,979	
特殊作業員		人	0.476	24,128	11,484	
普通作業員		人	0.952	19,968	19,009	
消耗部品	二重管削孔 軟岩	m	10	6,919	69,190	WYB00176 単－ 129号
ボーリングマシン運転	[ロータリーパーカッション式]クローラ型 81kW級	日	0.476	204,800	97,484	WYB00177 単－ 130号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		20,954	
計					230,100	
単価					23,010	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鋼材挿入･頭部処理(鉄筋挿入)(SD345 D25 L=6.0m		単位	本	数量	10	単価	9,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	
普通作業員		人	2	19,968	39,936	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,668	
計					91,900	
単価					9,190	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	異形棒状ロックボルト(材料費)(SD345 D25 L=6.0m		単位	本	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒状ロックボルト	SD345 D25 L=6.0m メッキ(スペーサー含む)	本	1	14,080	14,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,080	
単価					14,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	グラウト注入(鉄筋挿入)(径90㎜)		単位	ｍ３	数量	10	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	25,168	352,352	
特殊作業員		人	28	24,128	675,584	
普通作業員		人	14	19,968	279,552	
グラウト材	鉄筋挿入用	ｍ３	14	28,560	399,840	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		392,672	
計					2,100,000	
単価					210,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	敷モルタル吹付(交差部)		単位	ｍ３	数量	10	単価	106,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	25,168	75,504	
法面工		人	9	26,728	240,552	
特殊作業員		人	6	24,128	144,768	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	5.46	21,800	119,028	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	16.12	5,100	82,212	
モルタルコンクリート吹付機運転	湿式0.8～1.2m3 10～19m3/min	日	3	18,000	54,000	WYB00182 単－ 131号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	山積0.34～0.35m3 排ガス対策型(第1次)	日	3	29,190	87,570	WYB00183 単－ 132号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		144,558	
計					1,068,000	
単価					106,800	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	支圧装置設置(800×200 D-10)		単位	基	数量	10	単価	48,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	
普通作業員		人	2	19,968	39,936	
ロックボルト支圧装置	ネジ節異形棒状 D25 メッキ	基	10	36,700	367,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,340	
計					483,700	
単価					48,370	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	接合ジョイント処理		単位	基	数量	10	単価	14,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	25,168	32,718	
特殊作業員		人	2.6	24,128	62,732	
普通作業員		人	1.3	19,968	25,958	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		22,992	
計					144,400	
単価					14,440	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	表面コテ仕上げ（加算額）［市場単価］		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	表面コテ仕上げ	ｍ２	100	1,472.9	147,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					147,300	
単価					1,473	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径 φ90 軟岩		単位	m	数量	10	単価	21,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.435	25,168	10,948	
特殊作業員		人	0.435	24,128	10,495	
普通作業員		人	0.87	19,968	17,372	
消耗部品	二重管削孔 軟岩	m	10	6,919	69,190	WYB00111 単－ 129号
ボーリングマシン運転	[ロータリーパーカッション式]クローラ型 81kW級	日	0.435	197,900	86,086	WYB00112 単－ 133号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		18,709	
計					212,800	
単価					21,280	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鋼材挿入･頭部処理(鉄筋挿入)(SD345 D25 L=6.5m		単位	本	数量	10	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.111	25,168	27,961	
特殊作業員		人	1.111	24,128	26,806	
普通作業員		人	2.222	19,968	44,368	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,965	
計					102,100	
単価					10,210	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	異形棒状ロックボルト(材料費)(SD345 D25 L=6.5m		単位	本	数量	1	単価	15,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒状ロックボルト	SD345 D25 L=6.5m メッキ(スペーサー含む)	本	1	15,170	15,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,170	
単価					15,170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	グラウト注入(鉄筋挿入)(径90㎜)		単位	ｍ３	数量	10	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	25,168	352,352	
特殊作業員		人	28	24,128	675,584	
普通作業員		人	14	19,968	279,552	
グラウト材	鉄筋挿入用	ｍ３	14	28,560	399,840	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		392,672	
計					2,100,000	
単価					210,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	敷モルタル吹付(交差部)		単位	ｍ３	数量	10	単価	106,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	25,168	75,504	
法面工		人	9	26,728	240,552	
特殊作業員		人	6	24,128	144,768	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	5.46	21,800	119,028	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	16.12	5,100	82,212	
モルタルコンクリート吹付機運転	湿式0.8～1.2m3 10～19m3/min	日	3	18,000	54,000	WYB00117 単－ 131号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	山積0.34～0.35m3 排ガス対策型(第1次)	日	3	29,190	87,570	WYB00118 単－ 132号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		144,558	
計					1,068,000	
単価					106,800	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	支圧装置設置(800×200 D-10)		単位	基	数量	10	単価	48,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	
普通作業員		人	2	19,968	39,936	
ロックボルト支圧装置	ネジ節異形棒状 D25 メッキ	基	10	36,700	367,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,340	
計					483,700	
単価					48,370	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	接合ジョイント処理		単位	基	数量	10	単価	14,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	25,168	32,718	
特殊作業員		人	2.6	24,128	62,732	
普通作業員		人	1.3	19,968	25,958	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		22,992	
計					144,400	
単価					14,440	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	流末配管設置		単位	箇所	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	25,168	3,146	
法面工		人	0.25	26,728	6,682	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		292	
計					10,120	
単価					10,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	導水管(材料費)(硬質塩化ビニル管 VP75)		単位	m	数量	1	単価	926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管　ＶＰ－７５	m	1	926	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						926		
単価						926	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	チーズ管45°（材料費)(VP75用)		単位	個	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーズ管45°		VP75用	個	1	1,200	1,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,200		
単価						1,200	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	エンドキャップ(材料費)(VP75用)		単位	個	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドキャップ	VP75用	個	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860	
単価					860	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	固定バンド(材料費)(VP75用 メッキ)		単位	個	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定バンド	VP75用 メッキ	個	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,100	
単価					1,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	アンカービス(材料費)(φ5-L25 SUS)		単位	本	数量	1	単価	35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカービス	φ5-L25 SUS	本	1	35	35	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35	
単価					35	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	導水管(材料費)(硬質塩化ビニル管 VP75)		単位	m	数量	1	単価	926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	1	926	926	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					926	
単価					926	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	流末配管設置		単位	箇所	数量	1	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	25,168	3,146	
法面工		人	0.25	26,728	6,682	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		482	
計					10,310	
単価					10,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	導水管(材料費)(硬質塩化ビニル管 VP75)		単位	m	数量	1	単価	926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管　ＶＰ－７５	m	1	926	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						926		
単価						926	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	導水管(材料費)(硬質塩化ビニル管 VP75)		単位	m	数量	1	単価	926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管　ＶＰ－７５	m	1	926	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						926		
単価						926	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,750	2,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,168	45,302	
特殊作業員		人	2.1	24,128	50,668	
普通作業員		人	3.5	19,968	69,888	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,520	179,816	単－ 134号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,239	
計					536,100	
単価					5,361	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	167.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	25,168	5,285	
普通作業員		人	0.56	19,968	11,182	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		323	
計					16,790	
単価					167.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,169.07	41,690	
鉄筋コンクリートU型側溝	B300-H300-L2000(B型1種300A)	個	5	8,720	43,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,750	2,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,810	
単価					8,781	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 8.2m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,168	45,302	
特殊作業員		人	2.1	24,128	50,668	
普通作業員		人	3.1	19,968	61,900	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	9.922	22,100	219,276	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,520	179,816	単－ 134号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%		式	1		1,238	
計					558,200	
単価					5,582	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	25,168	22,651	
型わく工		人	1.6	26,000	41,600	
普通作業員		人	1.2	19,968	23,961	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,288	
計					93,500	
単価					9,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,168	45,302	
特殊作業員		人	2.1	24,128	50,668	
普通作業員		人	3.1	19,968	61,900	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,520	179,816	単－ 134号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%		式	1		1,227	
計					526,100	
単価					5,261	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	敷鉄板賃料	各種 無 312日 有 1311日 無	単位	枚	数量	1	単価	19,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	312	61.6	19,219	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,220	
単価					19,220	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	25,168	6,996	
特殊作業員		人	0.278	24,128	6,707	
普通作業員		人	0.278	19,968	5,551	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,240	15,634	WK250500 単－ 135号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		762	
計					46,650	
単価					4,665	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	689.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	25,168	1,736	
特殊作業員		人	0.069	24,128	1,664	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	50,670	3,496	WK250500 単－ 136号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,896	
単価					689.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	土工用防護柵設置(支柱根入れ長2m をこえる)		単位	ｍ２	数量	100	単価	5,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	37,752	75,504	
とび工		人	2	39,780	79,560	
普通作業員		人	4	29,952	119,808	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	2	50,200	100,400	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型･標準デッキタイプ］作業床高さ12m	日	2	52,880	105,760	WYB00073 単－ 137号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		41,168	
計					522,200	
単価					5,222	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	ダウンザホールハンマによる削孔(削孔径φ400 軟岩		単位	本	数量	1	単価	310,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.667	37,752	25,180	
とび工		人	1.334	39,780	53,066	
特殊作業員		人	0.667	36,192	24,140	
普通作業員		人	0.667	29,952	19,977	
砂	クッション用	ｍ３	0.652	4,500	2,934	
ラフテレーンクレーン運転(掘削用)	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス型(2次)	日	0.667	98,590	65,759	WYB00077 単－ 138号
ダウンザホールハンマ運転	掘削孔径 382～457mm	日	0.667	17,530	11,692	WYB00078 単－ 139号
空気圧縮機運転	可搬式･エンジン掛 吐出量18～19m3/min	日	1.334	28,550	38,085	WYB00079 単－ 140号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		69,767	
計					310,600	
単価					310,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	H形鋼杭賃料	H200 12m/本 270日 有 330日 無	単位	本	数量	1	単価	13,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.599	22,152	13,269	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,270	
単価					13,270	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	杭材損料(松丸太 末口4.5cm L=6.0m 2年未満)		単位	本	数量	1	単価	478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭材損料(2年未満)	足場丸太 末口4.5cm L=6.0m	本	1	478	478	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					478	
単価					478	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	土留材（板材）材料費	2年未満	単位	ｍ２	数量	10	単価	2,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留材（板材）	松 t=3.6cm	ｍ２	10	2,052	20,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,520	
単価					2,052	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	土留材（板材）材料費	2年未満	単位	ｍ２	数量	10	単価	3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留材（板材）	松 t=6.0cm	ｍ２	10	3,420	34,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,200	
単価					3,420	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	金網材料費	2年未満	単位	m２	数量	10	単価	1,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	菱形 4mm×50mm目	m２	10.4	1,590	16,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,540	
単価					1,654	円／m２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	シート・ナイロンネット材料費		単位	m２	数量	10	単価	13.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート	2.7m×3.6m×0.5mm	m２	10.9	12.72	138	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					138	
単価					13.8	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	H形鋼杭賃料((H-200 L=12.0m 供用 日数312日		単位	本	数量	1	単価	16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用)賃料		200型	t	0.599	27,240	16,316	WYB00026 単－ 141号	
計						16,316		
単価						16,310	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	H形鋼横桁賃料((H-150 L=3.5m 供用 日数312日		単位	本	数量	1	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用)賃料		150型	t	0.109	27,240	2,969	WYB00036 単－ 142号	
計						2,969		
単価						2,969	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	チェーン賃料(φ5.8 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	1,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーン賃料		φ5.8 L=3.0m 1ヶ月以上	本･日	312	5	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,560		
単価						1,560	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	土留材(鉄板)賃料(9×2000×3000)		単位	枚	数量	1	単価	14,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材(鉄板)賃料		9×2000×3000 1080日以内	枚･日	312	45.3	14,133		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,140		
単価						14,140	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	土留材(鉄板)賃料(12×1524×3048)		単位	枚	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材(鉄板)賃料		12×1524×3048 1080日以内	枚･日	312	47	14,664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,670		
単価						14,670	円／枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	狭締金具賃料(はさみ代9～50㎜)		単位	個	数量	1	単価	4,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
狭締金具賃料		はさみ代9～50㎜ 1ヶ月以上	個･日	312	13.6	4,243		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,243		
単価						4,243	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	固定金具賃料(150×100×9×2枚 ボルト・ナット付)		単位	組	数量	1	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具賃料	150×100×9×2枚 ボルトナット付	組･日	312	12	3,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,744	
単価					3,744	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	単管パイプ賃料(φ48.6×2.4 L=3.5m)		単位	本	数量	1	単価	315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料	φ48.6×2.4 L=3.5m	本	312	1.01	315	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					315	
単価					315	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	H鋼クランプ賃料(φ48.6用)		単位	個	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼クランプ賃料	φ48.6用	個･日	312	1.05	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					327	
単価					327	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,512	18,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,808	15,808		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	27,768	27,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	23,712	23,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,720		
単価						23,720	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 1.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,092	
単価					4,092	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2570m3	単位	式	数量	1	単価	12,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.514	25,168	12,936	
計					12,936	
単価					12,936	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 430m3	単位	式	数量	1	単価	2,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.089	25,168	2,239	
計					2,239	
単価					2,239	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 480m2	単位	式	数量	1	単価	3,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.156	25,168	3,926	
計					3,926	
単価					3,926	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 400m2	単位	式	数量	1	単価	3,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	25,168	3,825	
計					3,825	
単価					3,825	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	消耗部品	二重管削孔 土砂	単位	m	数量	10	単価	2,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.03	76,000	2,280	
クリーニングアダプタ	φ９０mm用	個	0.02	126,000	2,520	
エキステンションロッド	φ９０mm用	個	0.03	42,900	1,287	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.07	61,900	4,333	
インナーロッド	φ９０mm用（１．５m）	本	0.09	48,400	4,356	
リングビット	φ９０mm用	個	0.13	63,500	8,255	
インナービット	φ９０mm用	個	0.09	35,700	3,213	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.01	142,000	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,670	
単価					2,767	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ボーリングマシン運転	［ロータリーパーカッション式］クローラ型 81kW級	単位	日	数量	1	単価	204,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	74.4	155	11,532	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	供用日	2.8	69,000	193,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					204,800	
単価					204,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	消耗部品	二重管削孔 軟岩	単位	m	数量	10	単価	6,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.05	76,000	3,800	
クリーニングアダプタ	φ９０mm用	個	0.04	126,000	5,040	
エキステンションロッド	φ９０mm用	個	0.05	42,900	2,145	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.29	61,900	17,951	
インナーロッド	φ９０mm用（１．５m）	本	0.34	48,400	16,456	
リングビット	φ９０mm用	個	0.24	63,500	15,240	
インナービット	φ９０mm用	個	0.16	35,700	5,712	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.02	142,000	2,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,190	
単価					6,919	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ボーリングマシン運転	［ロータリーパーカッション式］クローラ型 81kW級	単位	日	数量	1	単価	204,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	74.4	155	11,532	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	供用日	2.8	69,000	193,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					204,800	
単価					204,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	モルタルコンクリート吹付機運転	湿式0.8～1.2m3 10～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22.6	155	3,503	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	供用日	1.5	9,660	14,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,000	
単価					18,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	山積0.34～0.35m3 排ガス対策型(第1次)	単位	日	数量	1	単価	29,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	
軽油		L	14.2	155	2,201	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	供用日	1.6	4,190	6,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,190	
単価					29,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ボーリングマシン運転	［ロータリーパーカッション式］クローラ型 81kW級	単位	日	数量	1	単価	197,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	74.4	155	11,532	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	供用日	2.7	69,000	186,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					197,900	
単価					197,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	
軽油		L	18	155	2,790	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,520	
単価					13,520	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	104	155	16,120	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,800	16,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,240	
単価					56,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	78	155	12,090	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,800	14,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,670	
単価					50,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型･標準デッキタイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	52,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	24	155	3,720	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.07	12,700	13,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					52,880	
単価					52,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	ラフテレーンクレーン運転(掘削用)	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス型(2次)	単位	日	数量	1	単価	98,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	84	155	13,020	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.65	30,300	49,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					98,590	
単価					98,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	ダウンザホールハンマ運転	掘削孔径 382～457mm	単位	日	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ３８２～４５７ｍｍ	供用日	1.38	12,700	17,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,530	
単価					17,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	空気圧縮機運転	可搬式･エンジン掛 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	28,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114	155	17,670	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,180	10,879	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					28,550	
単価					28,550	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	H形鋼(杭用)賃料	200型	単位	t	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料	200型 1080日以内	t･日	312	87.3	27,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,240	
単価					27,240	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	H形鋼(杭用)賃料	150型	単位	t	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(横桁用)賃料	150型 1080日以内	t･日	312	87.3	27,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,240	
単価					27,240	円／t