鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事
工事地名	島根県益田市遠田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010033	１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	351日間　自　令和 7年 3月14日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	益田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月 9日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		211,242,746			
道路土工		式	1		12,377,379			
掘削工		式	1		1,604,312			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	740	1,669	1,235,060			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	70	2,624	183,680			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	740	224.4	166,056			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	70	278.8	19,516			単-4号
掘削工(ICT)		式	1		731,679			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,500	409.4	614,100			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	330	356.3	117,579			単-6号
路体盛土工		式	1		3,446,784			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	741.2	14,824			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	680	5,047	3,431,960			単-8号
路体盛土工(ICT)		式	1		56,327			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	230	244.9	56,327			単-9号
路床盛土工		式	1		23,367			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	778.9	23,367			単-10号
路床盛土工(ICT)		式	1		7,060			
路床盛土(ICT)		m3	20	353	7,060			単-11号
法面整形工(ICT)		式	1		238,510			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	460	518.5	238,510			単-12号
残土処理工		式	1		6,269,340			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	380	2,083	791,540			単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	780	2,577	2,010,060			単-14号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	2,577	77,310			単-15号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	110	3,761	413,710			単-16号
土砂等運搬	軟岩	m3	180	2,542	457,560			単-17号
土砂等運搬	軟岩	m3	720	3,143	2,262,960			単-18号
土砂等運搬	硬岩	m3	70	3,660	256,200			単-19号
法面工		式	1		16,760			
植生工		式	1		16,760			
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	40	419	16,760			単-20号
舗装工		式	1		123,897,494			
舗装準備工(ICT)		式	1		581,724			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	4,520	128.7	581,724			単-21号
橋面防水工		式	1		6,471,500			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水 (橋面防水(A))	塗膜防水	m2	3,500	1,849	6,471,500			単-22号
排水性舗装工(ICT) 車道舗装(A)		式	1		88,547,300			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	9,260	1,146	10,611,960			単-23号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	9,260	1,028	9,519,280			単-24号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	8,920	3,028	27,009,760			単-25号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	8,760	2,238	19,604,880			単-26号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs(13)DS3000 50mm	m2	8,590	2,538	21,801,420			単-27号
排水性舗装工 路肩舗装(A)		式	1		14,694,360			
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,340	1,057	2,473,380			単-28号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,400	2,332	5,596,800			単-29号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs(13)DS3000 50mm	m2	2,610	2,538	6,624,180			単-30号
排水性舗装工 橋面舗装(A)		式	1		13,602,610			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS3000 舗装厚 40mｍ 3.0m超	m2	3,470	1,813	6,291,110			単-31号
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ポーラスAs(13)DS3000 40mm	m2	3,500	2,089	7,311,500			単-32号
排水構造物工		式	1		35,442,428			
作業土工		式	1		2,775,866			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	30	2,908	87,240			単-33号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	380	2,684	1,019,920			単-34号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	390	266.1	103,779			単-35号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	30	4,552	136,560			単-36号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	30	336.8	10,104			単-37号
床掘り	土砂	m3	20	233.4	4,668			単-38号
床掘り	土砂	m3	260	258.2	67,132			単-39号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	150	1,864	279,600			単-40号
埋戻し	土砂	m3	20	1,703	34,060			単-41号
埋戻し	土砂	m3	350	2,659	930,650			単-42号
基面整正		m2	170	376.5	64,005			単-43号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	170	224.4	38,148			単-44号
側溝工		式	1		22,016,385			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	546	10,880	5,940,480			単-45号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300) (基礎材無し)	基礎材無し	m	40	9,944	397,760			単-46号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	270	12,600	3,402,000			単-47号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)	基礎材無し	m	632	11,900	7,520,800			単-48号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400) (基礎材無し)	基礎材無し	m	45	15,250	686,250			単-49号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	307	9,245	2,838,215			単-50号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	112	10,990	1,230,880			単-51号
管渠工		式	1		473,280			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D600 (基礎材無し)	重圧管(1種) 基礎材無し	m	12	39,440	473,280			単-52号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,852,410			
現場打ち街渠桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	12	51,830	621,960			単-53号
現場打ち街渠桝 (G1-B500-L500-H700) (基礎材無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無し	箇所	5	51,830	259,150			単-54号
現場打ち街渠桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無し	箇所	1	57,030	57,030			単-55号
現場打ち街渠桝 (G1-B600-L600-H800) (基礎材無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無し	箇所	1	57,030	57,030			単-56号
現場打ち街渠桝 (G1-B800-L800-H1000) (基礎材無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無し	箇所	4	82,120	328,480			単-57号
現場打ち集水桝　(G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	148,200	296,400			単-58号
蓋 (GC-B500-L500)	GC-B500-L500	枚	6	16,990	101,940			単-59号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	14	35,890	502,460			単-60号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	2	45,390	90,780			単-61号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	6	81,290	487,740			単-62号
足掛金具	W300	個	16	3,090	49,440			単-63号
地下排水工		式	1		5,462,440			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	493	11,080	5,462,440			単-64号
場所打水路工		式	1		1,398,162			
現場打水路 (1号現場打水路)		m	5	26,590	132,950			単-65号
現場打水路 (1号現場打水路) (基礎材無し)	基礎材無し	m	0.8	25,640	20,512			単-66号
現場打水路 (2号現場打水路) (基礎材無し)	基礎材無し	m	21	34,600	726,600			単-67号
現場打水路 (3号現場打水路) (基礎材無し)	基礎材無し	m	15	34,540	518,100			単-68号
排水性舗装用路肩排水工		式	1		463,885			
導水管(A)		m	361	1,285	463,885			単-69号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		1,378,650			
縁石工		式	1		1,378,650			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	1,010	1,365	1,378,650			単-70号
踏掛版設置工		式	1		1,175,220			
踏掛版設置工 (遠田高架橋 A1)		式	1		1,175,220			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	18	65,290	1,175,220			単-71号
標識工		式	1		3,129,600			
大型標識工		式	1		3,129,600			
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	430,600	430,600			単-72号
標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	443,000	443,000			単-73号
標識基礎 (3号大型標識基礎)		基	2	1,128,000	2,256,000			単-74号
道路付属施設工		式	1		21,967,088			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		1,056,640			
床掘り	土砂	m3	50	233.4	11,670			単-75号
床掘り	土砂	m3	50	258.2	12,910			単-76号
床掘り	土砂	m3	230	1,864	428,720			単-77号
埋戻し	土砂	m3	40	1,703	68,120			単-78号
埋戻し	土砂	m3	40	2,659	106,360			単-79号
埋戻し	土砂	m3	130	3,241	421,330			単-80号
基面整正		m2	20	376.5	7,530			単-81号
道路付属物工		式	1		14,358,681			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	408	7,355	3,000,840			単-82号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	45	7,046	317,070			単-83号
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	29	7,416	215,064			単-84号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	16	7,108	113,728			単-85号
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	170	6,043	1,027,310			単-86号
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	592	5,345	3,164,240			単-87号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	81	2,582	209,142			単-88号
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	24	2,017	48,408			単-89号
9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	44	6,043	265,892			単-90号
10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	214	2,441	522,374			単-91号
11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	33	1,453	47,949			単-92号
12号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	503	1,437	722,811			単-93号
13号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	172	2,764	475,408			単-94号
14号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	13	2,905	37,765			単-95号
1号中央分離帯		m	174	18,390	3,199,860			単-96号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号基礎		箇所	1	210,800	210,800			単-97号
2号基礎		箇所	2	93,550	187,100			単-98号
3号基礎		箇所	6	94,530	567,180			単-99号
4号基礎		箇所	1	25,740	25,740			単-100号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		6,551,767			
1号地中配管		m	252	1,706	429,912			単-101号
2号地中配管		m	12	1,433	17,196			単-102号
3号地中配管		m	162	3,517	569,754			単-103号
4号地中配管		m	183	1,706	312,198			単-104号
5号地中配管		m	46	3,517	161,782			単-105号
6号地中配管		m	403	3,327	1,340,781			単-106号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用　50mm	個	17	545	9,265			単-107号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	33	663	21,879			単-108号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	257,500	1,030,000			単-109号
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	267,500	1,070,000			単-110号
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	287,600	287,600			単-111号
4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	650,700	1,301,400			単-112号
橋梁付属物工		式	1		11,684,427			
伸縮装置工		式	1		11,684,427			
鋼･ｺﾞﾑ伸縮装置		式	1		11,684,427			内-1号
仮設工		式	1		173,700			
交通管理工		式	1		173,700			
交通誘導警備員		人日	10	17,370	173,700			単-113号
直接工事費		式	1		211,242,746			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		21,699,271			
共通仮設費		式	1		3,913,271			
技術管理費		式	1		2,118,271			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			内-2号
道路工事完成図書等作成費用		式	1		210,000			内-3号
保守管理(ICT)		式	1		80,471			内-4号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,795,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		17,786,000			
純工事費		式	1		232,942,017			
現場管理費		式	1		54,910,000			
工事原価		式	1		287,852,017			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		42,697,983			
工事価格		式	1		330,550,000			
消費税相当額		式	1		33,055,000			
工事費計		式	1		363,605,000			

一式当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ伸縮装置

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼･ゴム製伸縮装置		式	1		11,684,427			WYB00066
直接工事費(排水性舗装工(種別)の10%を計上								
合　計					11,684,427			

国土交通省　中国地方整備局

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			WYB00075 単ー 168号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図書等作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		210,000			WYB00007
合　計					210,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1500m3	式	1		7,269			WB010400 単ー 169号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 230m3	式	1		702			WB010420 単ー 170号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 20m3	式	1		72			WB010430 単ー 171号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 460m2	式	1		2,302			WB010440 単ー 172号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	4520m2 1層	式	1		10,274			WB010450 単ー 173号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9260m2 1層	式	1		29,926			WB010460 単ー 174号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9260m2 1層	式	1		29,926			WB010470 単ー 175号
合　計					80,471			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 176号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー 177号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー 178号
合　計					1,769,000			

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,669	1,669	CB210100
計					1,669	
単価					1,669	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,624	2,624	CB210100
計					2,624	
単価					2,624	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.4	224.4	CB210020
計					224.4	
単価					224.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	278.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	278.8	278.8	CB210020
計					278.8	
単価					278.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	409.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	409.4	409.4	CB210120
計					409.4	
単価					409.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	356.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	356.3	356.3	CB210110
計					356.3	
単価					356.3	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	741.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	1	741.2	741.2	CB210510
計					741.2	
単価					741.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	1	244.9	244.9	CB210570	
計						244.9		
単価						244.9	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	778.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	778.9	778.9	CB210520	
計						778.9		
単価						778.9	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	1	353	353	CB210580	
計						353		
単価						353	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	518.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ＩＣＴ）		盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	518.5	518.5	CB220070	
計						518.5		
単価						518.5	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,083	2,083	CB210110
計					2,083	
単価					2,083	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,577	2,577	CB210110
計					2,577	
単価					2,577	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,577	2,577	CB210110
計						2,577	
単価						2,577	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 3,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,761	3,761	CB210110
計						3,761	
単価						3,761	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,542	2,542	CB210110
計					2,542	
単価					2,542	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,143	3,143	CB210110
計					3,143	
単価					3,143	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,660	3,660	CB210110	
計						3,660		
単価						3,660	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	ｍ２	1	419	419	WB810830 単－ 114号	
計						419		
単価						419	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価 128.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）		無し	ｍ２	1	128.7	128.7	CB410060
計						128.7	
単価						128.7	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	橋面防水 (橋面防水(A))	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価 1,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	ｍ２	1	1,849	1,849	WB812920 単－ 115号
計						1,849	
単価						1,849	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 1,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,146	1,146	CB410080
計						1,146	
単価						1,146	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,028	1,028	CB410090
計						1,028	
単価						1,028	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー25号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,028	3,028	CB410040
計					3,028	
単価					3,028	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー26号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,238	2,238	CB410240
計					2,238	
単価					2,238	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,538	2,538	CB410510
計					2,538	
単価					2,538	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,057	1,057	CB410031
計					1,057	
単価					1,057	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,332	2,332	CB410240
計					2,332	
単価					2,332	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,538	2,538	CB410510
計					2,538	
単価					2,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,813	1,813	CB410240
計					1,813	
単価					1,813	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスAs(13)DS3000 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,089	2,089	CB410510
計					2,089	
単価					2,089	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,908	2,908	CB210100
計					2,908	
単価					2,908	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,684	2,684	CB210100
計					2,684	
単価					2,684	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	266.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	266.1	266.1	CB210020
計					266.1	
単価					266.1	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,552	4,552	CB210100
計					4,552	
単価					4,552	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	336.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	336.8	336.8	CB210020
計					336.8	
単価					336.8	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号 床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030	
計					258.2		
単価					258.2	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号 床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030	
計					1,864		
単価					1,864	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080	
計						376.5		
単価						376.5	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.4	224.4	CB210020	
計						224.4		
単価						224.4	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 116号
計					10,880	
単価					10,880	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300) (基礎材無し)	基礎材無し	単位	m	数量	1	単価	9,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	9,944	9,944	WB821410 単－ 117号
計					9,944	
単価					9,944	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単－ 118号
計					12,600	
単価					12,600	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)	基礎材無し	単位	m	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 119号
計					11,900	
単価					11,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400) (基礎材無し)	基礎材無し	単位	m	数量	1	単価 15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	m	1	15,250	15,250	WB821410 単－ 120号
計						15,250	
単価						15,250	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価 9,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	9,245	9,245	WB821410 単－ 121号
計						9,245	
単価						9,245	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		単位	m	数量	1	単価 10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	m	1	10,990	10,990	WB821410 単ー 122号
計						10,990	
単価						10,990	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D600 (基礎材無し)	重圧管(1種) 基礎材無し	単位	m	数量	10	単価 39,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	38,200	382,000	CB222850
モルタル練		高炉 全ての費用	m３	0.154	80,400	12,381.6	CB240060
計						394,381.6	
単価						39,440	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打ち街渠桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	51,830	51,830	CB222950
計					51,830	
単価					51,830	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打ち街渠桝 (G1-B500-L500-H700) (基礎材無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無し	単位	箇所	数量	1	単価	51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	51,830	51,830	CB222950
計					51,830	
単価					51,830	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち街渠桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無し	単位	箇所	数量	1	単価 57,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	57,030	57,030	CB222950
計					57,030	
単価					57,030	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打ち街渠桝 (G1-B600-L600-H800) (基礎材無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無し	単位	箇所	数量	1	単価 57,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	57,030	57,030	CB222950
計					57,030	
単価					57,030	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打ち街渠桝 (G1-B800-L800-H1000) (基礎材無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無し	単位	箇所	数量	1	単価	82,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	82,120	82,120	CB222950
計					82,120	
単価					82,120	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400) 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	2	単価	148,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	151,800	151,800	CB222950
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	144,500	144,500	CB222950
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					296,300	
単価					148,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	蓋 (GC-B500-L500)	GC-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	16,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,990	16,990	WB821430 単－ 123号	
計						16,990		
単価						16,990	円／枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 124号	
計						35,890		
単価						35,890	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,390	45,390	WB821430 単ー 125号
計					45,390	
単価					45,390	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,290	81,290	WB821430 単ー 126号
計					81,290	
単価					81,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価 3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(材料費)			個	1	3,090	3,090	WYB00067 単ー 127号
計						3,090	
単価						3,090	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価 11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,113	51,130	CB222770
フィルター材		各種 全ての費用	m３	6.418	9,288	59,610.38	CB222780
計						110,740.38	
単価						11,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	現場打水路 (1号現場打水路)		単位	m	数量	10	単価	26,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	2.265	34,990	79,252.35	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	21.2	7,173	152,067.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14	178,600	25,004	WB810010 単－ 128号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7	1,355	9,485	CB221110
計					265,808.95	
単価					26,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	現場打水路 (1号現場打水路) (基礎材無し)	基礎材無し	単位	m	数量	10	単価	25,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.265	34,990	79,252.35	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	21.2	7,173	152,067.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14	178,600	25,004	WB810010 単ー 128号
計					256,323.95	
単価					25,640	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	現場打水路 (2号現場打水路) (基礎材無し)	基礎材無し	単位	m	数量	10	単価 34,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	2.91	34,990	101,820.9	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	29.8	7,173	213,755.4	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.17	178,600	30,362	WB810010 単－ 128号
計					345,938.3	
単価					34,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打水路 (3号現場打水路) (基礎材無し)	基礎材無し	単位	m	数量	10	単価	34,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.015	34,990	105,494.85	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	29.2	7,173	209,451.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.17	178,600	30,362	WB810010 単ー 128号
計					345,308.45	
単価					34,540	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	導水管(A)		単位	m	数量	10	単価	1,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管(材料費)(スプリングメッシュ管φ18)			m	10	1,170	11,700	WYB00019 単－ 129号	
排水性合材(材料費)(ポーラスAs(13) DS3000)			t	0.056	20,400	1,142.4	WYB00030 単－ 130号	
計						12,842.4		
単価						1,285	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,365	1,365	CB410330	
計						1,365		
単価						1,365	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	18	単価	65,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	18	43,990	791,820	CB411010
鉄筋工［市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	178,600	28,576	WB810010 単ー 128号
鉄筋工［市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.01	176,500	354,765	WB810010 単ー 131号
計					1,175,161	
単価					65,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	430,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	3.28	110,100	361,128	WB812170 単ー 132号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	71.2	975	69,420	WB812180 単ー 133号
計					430,548	
単価					430,600	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	443,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	3.393	110,100	373,569.3	WB812170 単ー 132号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	71.2	975	69,420	WB812180 単ー 133号
計					442,989.3	
単価					443,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	標識基礎 (3号大型標識基礎)	単位	基	数量	2	単価	1,128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工2回､施工1回)	無し	式	1		478,900	WB823020 単－ 134号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	2	860,000	1,720,000	WB823040 単－ 135号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.8	34,990	27,992	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	7,173	28,692	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1		416	X1002001
計					2,256,000	
単価					1,128,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030
計					258.2	
単価					258.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m２	22.8	3,002	68,445.6	WB240730 単ー 136号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	22.8	81.75	1,863.9	WB240740 単ー 138号
計					73,541.4	
単価					7,355	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	21.8	3,002	65,443.6	WB240730 単ー 136号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	21.8	81.75	1,782.15	WB240740 単ー 138号
計					70,457.65	
単価					7,046	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	23	3,002	69,046	WB240730 単ー 136号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	23	81.75	1,880.25	WB240740 単ー 138号
計					74,158.15	
単価					7,416	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22	3,002	66,044	WB240730 単－ 136号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22	81.75	1,798.5	WB240740 単－ 138号
計					71,074.4	
単価					7,108	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,002	52,535	WB240730 単－ 136号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単－ 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	81.75	1,430.62	WB240740 単－ 138号
計					60,429.42	
単価					6,043	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	5,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15.5	2,741	42,485.5	WB240730 単－ 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.1	4,617	9,695.7	WB240720 単－ 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15.5	81.75	1,267.12	WB240740 単－ 138号
計					53,448.32	
単価					5,345	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	8	2,741	21,928	WB240730 単ー 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	8	81.75	654	WB240740 単ー 138号
計					25,813.9	
単価					2,582	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	6	2,741	16,446	WB240730 単一 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単一 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	6	81.75	490.5	WB240740 単一 138号
計					20,168.4	
単価					2,017	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,002	52,535	WB240730 単－ 136号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単－ 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	81.75	1,430.62	WB240740 単－ 138号
計					60,429.42	
単価					6,043	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,741	20,557.5	WB240730 単－ 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単－ 138号
計					24,402.52	
単価					2,441	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	1,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	4	2,741	10,964	WB240730 単－ 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4	81.75	327	WB240740 単－ 138号
計					14,522.9	
単価					1,453	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	12号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	2.8	2,741	7,674.8	WB240730 単ー 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.8	81.75	228.9	WB240740 単ー 138号
計					14,367.5	
単価					1,437	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	13号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,741	20,557.5	WB240730 単ー 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単ー 138号
計					27,634.42	
単価					2,764	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	14号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	8	2,741	21,928	WB240730 単－ 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単－ 137号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	8	81.75	654	WB240740 単－ 138号
計					29,045.8	
単価					2,905	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	1号中央分離帯	単位	m	数量	10	単価	18,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	20	8,344	166,880	CB422510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m２	6	2,741	16,446	WB240730 単－ 139号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	6	81.75	490.5	WB240740 単－ 138号
計					183,816.5	
単価					18,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	210,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.08	31,330	65,166.4	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5.8	7,960	46,168	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.045	178,600	8,037	WB810010 単ー 128号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.7	1,577	4,257.9	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00005 単ー 140号
枠組アンカーボルト(材料費)(4-M20×500L)		組	1	51,430	51,430	WYB00006 単ー 141号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 142号
連結式接地棒(材料費)(φ10×1500mm)		本	1	1,620	1,620	WYB00004 単ー 143号
連結式接地棒用リード端子(材料費)(φ10用 22mm2×5		本	1	700	700	WYB00002 単ー 144号
00)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	ｍ	2	1,118	2,236	WE112000 単ー 145号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	210,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管(VE 16mm)(材料費)		m	2	85	170	WYB00001 単ー 146号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	5	109	545	WE500100 単ー 147号
埋設表示杭(材料費)(100×100×300 ダクタイル鋳鉄		本	1	6,230	6,230	WYB00003 単ー 148号
埋込型)						
計					210,790.3	
単価					210,800	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	2号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	93,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.334	35,890	11,987.26	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,600	1,786	WB810010 単－ 128号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	175,500	1,228.5	WB810010 単－ 149号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 150号
スパイラルダクト(亜鉛引き)(材料費)(φ500mm×0.6t		m	1.8	2,980	5,364	WYB00017 単－ 151号
)						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.196	1,355	265.58	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00013 単－ 140号
枠組アンカーボルト(材料費)(4-M24×500L)		組	1	29,010	29,010	WYB00014 単－ 152号
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00068 単－ 153号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	2号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	93,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 142号
連結式接地棒(材料費)(φ10×1500mm)		本	1	1,620	1,620	WYB00015 単－ 143号
連結式接地棒用リード端子(材料費)(φ10用 22mm2×5		本	1	700	700	WYB00016 単－ 144号
00)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単－ 145号
硬質ビニル電線管(VE 16mm)(材料費)		m	2	85	170	WYB00008 単－ 146号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	5	70	350	WE500100 単－ 154号
埋設表示杭(材料費)(100×100×300 ダクタイル鋳鉄		本	1	6,230	6,230	WYB00018 単－ 148号
埋込型)						
計					93,540.94	
単価					93,550	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	3号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	94,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.353	35,890	12,669.17	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,600	1,786	WB810010 単－ 128号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	175,500	1,228.5	WB810010 単－ 149号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 150号
スパイラルダクト(亜鉛引き)(材料費)(φ500mm×0.6t		m	1.9	2,980	5,662	WYB00020 単－ 155号
)						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.196	1,355	265.58	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00021 単－ 140号
枠組アンカーボルト(材料費)(4-M24×500L)		組	1	29,010	29,010	WYB00022 単－ 152号
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00077 単－ 153号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	3号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	94,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 142号
連結式接地棒(材料費)(φ10×1500mm)		本	1	1,620	1,620	WYB00023 単ー 143号
連結式接地棒用リード端子(材料費)(φ10用 22mm2×5		本	1	700	700	WYB00025 単ー 144号
00)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単ー 145号
硬質ビニル電線管(VE 16mm)(材料費)		m	2	85	170	WYB00009 単ー 146号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	5	70	350	WE500100 単ー 154号
埋設表示杭(材料費)(100×100×300 ダクタイル鋳鉄		本	1	6,230	6,230	WYB00026 単ー 148号
埋込型)						
計					94,520.85	
単価					94,530	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	4号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	25,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.263	34,990	9,202.37	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.1	7,173	15,063.3	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.49	1,355	663.95	CB221110
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1.81	444.8	805.08	WE110500 単－ 156号
計					25,734.7	
単価					25,740	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	1号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00027 単ー 157号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 158号
埋設標識シート(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00024 単ー 159号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材(材料費)		ｍ３	0.75	4,500	3,375	WYB00028 単ー 160号
計					17,053.02	
単価					1,706	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	2号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単ー 156号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 158号
埋設標識シート(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00031 単ー 159号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材(材料費)		ｍ３	0.75	4,500	3,375	WYB00032 単ー 160号
計					14,323.02	
単価					1,433	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	3号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00036 単ー 161号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 158号
埋設標識シート(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00038 単ー 159号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材(材料費)		m３	1.271	4,500	5,719.5	WYB00039 単ー 162号
計					35,166.11	
単価					3,517	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	4号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00051 単ー 157号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 158号
埋設標識シート(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00053 単ー 159号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材(材料費)		ｍ３	0.75	4,500	3,375	WYB00054 単ー 160号
計					17,053.02	
単価					1,706	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	5号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00060 単ー 161号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 158号
埋設標識シート(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00062 単ー 159号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材(材料費)		ｍ３	1.271	4,500	5,719.5	WYB00063 単ー 162号
計					35,166.11	
単価					3,517	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	6号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,780	17,800	WE110500 単－ 163号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 158号
埋設標識シート(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00048 単－ 159号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材(材料費)		ｍ３	1.526	4,500	6,867	WYB00061 単－ 164号
計					33,263.95	
単価					3,327	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	545	545	WYB00029 単－ 165号
(FEP50用)						
計					545	
単価					545	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	663	663	WYB00033 単－ 166号
(難燃FEP50用)						
計					663	
単価					663	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	257,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,355	1,146.33	CB221110
計					257,446.33	
単価					257,500	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	267,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	266,300	266,300	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,355	1,146.33	CB221110
計					267,446.33	
単価					267,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	287,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	286,300	286,300	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.922	1,355	1,249.31	CB221110
計					287,549.31	
単価					287,600	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	650,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	646,600	646,600	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.596	1,577	4,093.89	CB221110
計					650,693.89	
単価					650,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－ 167号
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	419.42	419	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					419	
単価					419	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	1,848.3	184,830	Q1572001
別途計上のため、無単価		m	0	0	0	Y1474101-001
諸雑費（まるめ）		式	1		70	X1002001
計					184,900	
単価					1,849	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,700	2,220	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,745.67	47,456	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					99,440	
単価					9,944	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					126,000	
単価					12,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	ｍ	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	ｍ	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	24,500	122,500	Z2308013
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					152,500	
単価					15,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリート U型側溝(1種･B型)	300B(蓋掛無) L=2000	個	5	11,100	55,500	Y0300000-003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					92,450	
単価					9,245	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリート U型側溝(1種･B型)	400B(蓋掛無) L=2000	個	5	14,500	72,500	Y0300000-001
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,700	2,930	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		15	X1002001
計					109,900	
単価					10,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	GC-B500-L500	枚	100	16,200	1,620,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					1,699,000	
単価					16,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	44,600	4,460,000	Y0301000-005
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					4,539,000	
単価					45,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	80,500	8,050,000	Y0301000-006
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,129,000	
単価					81,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	足掛金具(材料費)	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	3,090	3,090	Y0800005-002
計					3,090	
単価					3,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	導水管(材料費)(スプリングメッシュ管φ18)		単位	m	数量	1	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管		スプリングメッシュ管 φ18	m	1	1,170	1,170	Y0800001-001	
計						1,170		
単価						1,170	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	排水性合材(材料費)(ポーラスAs(13) DS3000)		単位	t	数量	1	単価	20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性アスファルト合材		(13) 目標DS3000以上	t	1	20,400	20,400	Y1102000-002	
計						20,400		
単価						20,400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		12	X1002001
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	110,090	110,090	Q1212001
諸雑費（まるめ）		式	1		10	X1002001
計					110,100	
単価					110,100	円／ｍ３

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	Q1234003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工2回､施工1回)	無し	単位	式	数量	1	単価	478,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間		施工条件II	式	1		478,898	Q1671004	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						478,900		
単価						478,900	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	Z4241001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						860,000		
単価						860,000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	R0125000
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	R0101000
普通作業員		人	1.9	18,824	35,765	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,810	34,540	WK240050 単ー 179号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,001	X1001001
計					300,200	
単価					3,002	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,232	10,419	R0125000
型わく工		人	0.86	24,440	21,018	R0133000
普通作業員		人	0.52	18,824	9,788	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,945	X1001001
計					46,170	
単価					4,617	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	R0125000
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	X1001001
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	R0125000
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,445	X1001001
計					274,100	
単価					2,741	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	枠組アンカーボルト設置		単位	組	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,232	4,846	R0125000
特殊作業員		人	0.2	22,880	4,576	R0101000
普通作業員		人	0.4	18,824	7,529	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,689	X1001001
計					18,640	
単価					18,640	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	枠組アンカーボルト(材料費)(4-M20×500L)		単位	組	数量	1	単価	51,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組アンカーボルト		4-M20×500L	組	1	51,430	51,430	Y0800009-001	
計						51,430		
単価						51,430	円／組	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	22,360	5,590	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,590		
単価						5,590	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	連結式接地棒(材料費)(φ10×1500mm)		単位	本	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,620	1,620	V1501002	
計						1,620		
単価						1,620	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	連結式接地棒用リード端子(材料費)(φ10用 22mm2×5		単位	本	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	700	700	V1504002	
計						700		
単価						700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	22,360	111,800	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					111,800	
単価					1,118	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	硬質ビニル電線管(VE 16mm)(材料費)		単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002
計					85	
単価					85	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	109	109	V1001013
計					109	
単価					109	円／ｍ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	埋設表示杭(材料費)(100×100×300 ダクタイル鋳鉄		単位	本	数量	1	単価	6,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示杭	100×100×300 ダクタイル鋳鉄埋込型	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
計					6,230	
単価					6,230	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	鉄筋工［市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	103,000	106,090	Z1102008
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		42	X1002001
計					175,500	
単価					175,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	6,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	18,824	16,941	R0102000
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	7,477	52,339	K2088001 単－ 180号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					69,280	
単価					6,928	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	スパイラルダクト(亜鉛引き)(材料費)(φ500mm×0.6		単位	m	数量	1	単価 2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）		直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	1	2,980	2,980	V1355001
計						2,980	
単価						2,980	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	枠組アンカーボルト(材料費)(4-M24×500L)		単位	組	数量	1	単価 29,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト		4-M24×500L	組	1	29,010	29,010	Y0800009-003
計						29,010	
単価						29,010	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	70.3	70	V1001012	
計						70		
単価						70	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	スパイラルダクト(亜鉛引き)(材料費)(φ500mm×0.6		単位	m	数量	1	単価	2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト（亜鉛引き）		直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	1	2,980	2,980	V1355001	
計						2,980		
単価						2,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	444.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					44,480	
単価					444.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価 89.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	22,360	8,944	R0201000
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						8,944	
単価						89.44	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	埋設標識シート(材料費)		単位	m	数量	50	単価 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						17,900	
単価						358	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	中埋材（材料費）	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	ｍ３	1	4,500	4,500	Z2150001
計					4,500	
単価					4,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	2,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					215,400	
単価					2,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	中埋材(材料費)	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	ｍ３	1	4,500	4,500	Z2150001
計					4,500	
単価					4,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	ｍ	400	333	133,200	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					178,000	
単価					1,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	中埋材(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂		クッション用	ｍ３	1	4,500	4,500	Z2150001	
計						4,500		
単価						4,500	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	V1112003	
計						545		
単価						545	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	1	単価 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	663	663	V1114003
計						663	
単価						663	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価 17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,368	17,368	R0803000
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001
計						17,370	
単価						17,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1500m3	単位	式	数量	1	単価	7,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	24,232	7,269	R0125000	
計						7,269		
単価						7,269	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 230m3	単位	式	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.029	24,232	702	R0125000	
計						702		
単価						702	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 20m3	単位	式	数量	1	単価	72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.003	24,232	72	R0125000	
計						72		
単価						72	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 460m2	単位	式	数量	1	単価	2,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.095	24,232	2,302	R0125000
計					2,302	
単価					2,302	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	4520m2 1層	単位	式	数量	1	単価	10,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.424	24,232	10,274	R0125000
計					10,274	
単価					10,274	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9260m2 1層	単位	式	数量	1	単価	29,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.235	24,232	29,926	R0125000
計					29,926	
単価					29,926	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9260m2 1層	単位	式	数量	1	単価	29,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.235	24,232	29,926	R0125000
計					29,926	
単価					29,926	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計						598,000	
単価						598,000	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計						548,000	
単価						548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003
計					623,000	
単価					623,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	38,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	37	151	5,587	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					38,810	
単価					38,810	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	R0114000
軽油		L	4.3	151	649	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	M2088001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,477	
単価					7,477	円／時間