鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事
工事地名	島根県益田市西平原町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010027		１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	350日間	自　令和 7年 3月15日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月 9日
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		264,617,116			
道路土工		式	1		13,731,954			
掘削工		式	1		5,641,176			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,770	1,200	3,324,000			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	480	2,624	1,259,520			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,800	224.4	628,320			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	480	278.8	133,824			単-4号
土砂等運搬	軟岩	m3	30	501.6	15,048			単-5号
土砂等運搬	硬岩	m3	480	584.3	280,464			単-6号
掘削工(ICT)		式	1		69,598			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	170	409.4	69,598			単-7号
路体盛土工		式	1		5,242,882			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	741.2	44,472			単-8号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,030	5,047	5,198,410			単-9号
路体盛土工(ICT)		式	1		198,369			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	810	244.9	198,369			単-10号
埋土		式	1		18,870			
埋土	2.5m以上	m3	150	125.8	18,870			単-11号
法面整形工(ICT)		式	1		570,350			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,100	518.5	570,350			単-12号
残土処理工		式	1		1,990,709			
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,900	122.1	354,090			単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	170	465.9	79,203			単-14号
土砂等運搬	軟岩	m3	2,740	568.4	1,557,416			単-15号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		37,710			
植生工		式	1		37,710			
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	90	419	37,710			単-16号
舗装工		式	1		151,027,629			
舗装準備工(ICT)		式	1		729,729			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	5,670	128.7	729,729			単-17号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		124,551,640			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	12,920	1,146	14,806,320			単-18号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	12,900	1,028	13,261,200			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	12,640	3,028	38,273,920			単-20号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	12,390	2,238	27,728,820			単-21号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	12,010	2,538	30,481,380			単-22号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		25,746,260			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	4,160	1,057	4,397,120			単-23号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,290	2,332	10,004,280			単-24号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	4,470	2,538	11,344,860			単-25号
排水構造物工		式	1		59,379,539			
作業土工		式	1		5,818,639			
床掘り	土砂	m3	10	233.4	2,334			単-26号
床掘り	土砂	m3	50	258.2	12,910			単-27号
床掘り	土砂	m3	5	1,864	9,320			単-28号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,115	2,684	2,992,660			単-29号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	320	2,908	930,560			単-30号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1,130	266.1	300,693			単-31号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事				(当　初)	事業区分	道路新設･改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	240	1,703	408,720			単-32号	
埋戻し	土砂	m3	430	2,659	1,143,370			単-33号	
基面整正		m2	48	376.5	18,072			単-34号	
側溝工		式	1		29,859,150				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	627	10,880	6,821,760			単-35号	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	506	12,600	6,375,600			単-36号	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	m	970	11,900	11,543,000			単-37号	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		m	26	14,390	374,140			単-38号	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400)	基礎材無	m	105	15,250	1,601,250			単-39号	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)	B300-H400-L2000(B型 3種 300B)	m	310	10,140	3,143,400			単-40号	
管渠工		式	1		10,448,550				
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種 基礎材無	m	103	36,730	3,783,190			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)		m	8	39,440	315,520			単-42号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600基礎材無)		m	161	39,440	6,349,840			単-43号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,444,600			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	10	51,830	518,300			単-44号
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	51,830	155,490			単-45号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	57,030	57,030			単-46号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	90,170	180,340			単-47号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	159,500	319,000			単-48号
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	49,940	199,760			単-49号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	151,800	151,800			単-50号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	78,340	78,340			単-51号
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	159,500	159,500			単-52号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	188,300	188,300			単-53号
現場打ち集水桝 (5号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	196,400	196,400			単-54号
現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	206,200	206,200			単-55号
現場打ち集水桝 (7号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	216,700	216,700			単-56号
現場打ち集水桝 (8号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	34,800	34,800			単-57号
現場打ち集水桝 (9号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	38,580	38,580			単-58号
現場打ち集水桝 (10号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	38,580	38,580			単-59号
蓋 (GC-B500-L500)	GC-B500-L500	枚	8	16,990	135,920			単-60号
蓋 (GC-B600-L600)	GC-B600-L600	枚	2	19,890	39,780			単-61号
蓋 (GC-B800-L800)	GC-B800-L800	枚	2	26,390	52,780			単-62号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	12	35,890	430,680			単-63号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	10	81,290	812,900			単-64号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2 ﾒｯｷ	枚	4	25,910	103,640			単-65号
足掛金具	W300	個	42	3,090	129,780			単-66号
地下排水工		式	1		8,808,600			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	795	11,080	8,808,600			単-67号
縁石工		式	1		2,224,950			
縁石工		式	1		2,224,950			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	1,630	1,365	2,224,950			単-68号
標識工		式	1		443,000			
大型標識工		式	1		443,000			
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	443,000	443,000			単-69号
道路付属施設工		式	1		36,581,934			
作業土工		式	1		2,457,021			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	290	233.4	67,686			単-70号
床掘り	土砂	m3	4	258.2	1,032			単-71号
床掘り	土砂	m3	566	1,864	1,055,024			単-72号
埋戻し	土砂	m3	240	1,703	408,720			単-73号
埋戻し	土砂	m3	3	2,659	7,977			単-74号
埋戻し	土砂	m3	277	3,241	897,757			単-75号
基面整正		m2	50	376.5	18,825			単-76号
道路付属物工		式	1		18,283,257			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	833	7,355	6,126,715			単-77号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	105	7,046	739,830			単-78号
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	176	2,576	453,376			単-79号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	275	2,655	730,125			単-80号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	516	6,043	3,118,188			単-81号
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	593	5,022	2,978,046			単-82号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	54	2,849	153,846			単-83号
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	144	2,441	351,504			単-84号
9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	12	1,453	17,436			単-85号
10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	183	2,849	521,367			単-86号
11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	144	2,936	422,784			単-87号
1号ﾉｰｽﾞ		箇所	1	235,600	235,600			単-88号
2号ﾉｰｽﾞ		箇所	1	255,100	255,100			単-89号
1号基礎		箇所	1	212,300	212,300			単-90号
2号基礎		箇所	1	616,800	616,800			単-91号
3号基礎		箇所	1	386,300	386,300			単-92号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号基礎		箇所	2	93,050	186,100			単-93号
5号基礎		箇所	8	94,030	752,240			単-94号
6号基礎		箇所	1	25,600	25,600			単-95号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		15,841,656			
1号地中配管	難燃FEP×1条	m	203	1,706	346,318			単-96号
2号地中配管	FEP×1条	m	109	1,433	156,197			単-97号
3号地中配管	難燃FEP×1条 FEP×1条	m	3	2,264	6,792			単-98号
4号地中配管	難燃FEP×3条	m	327	3,517	1,150,059			単-99号
5号地中配管	難燃FEP×4条	m	5	4,419	22,095			単-100号
6号地中配管	難燃FEP×5条	m	41	5,592	229,272			単-101号
7号地中配管	難燃FEP×3条 FEP×4条	m	9	6,578	59,202			単-102号
8号地中配管	難燃FEP×1条	m	26	1,706	44,356			単-103号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
9号地中配管	難燃FEP×5条 FEP×6条	m	137	9,501	1,301,637			単-104号
10号地中配管	難燃FEP×1条	m	53	1,706	90,418			単-105号
11号地中配管	難燃FEP×3条	m	51	3,517	179,367			単-106号
12号地中配管	難燃FEP×2条 FEP×1条	m	14	3,244	45,416			単-107号
13号地中配管	FEP×3条	m	146	2,698	393,908			単-108号
14号地中配管	難燃FEP×4条	m	19	4,419	83,961			単-109号
15号地中配管	FEP×4条	m	921	3,327	3,064,167			単-110号
16号地中配管	難燃FEP×5条	m	33	5,592	184,536			単-111号
17号地中配管	難燃FEP×6条	m	25	6,293	157,325			単-112号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	145	686	99,470			単-113号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	88	545	47,960			単-114号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 600×600×600	箇所	3	257,700	773,100			単-115号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 600×600×900	箇所	7	267,700	1,873,900			単-116号
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 900×900×900	箇所	1	297,800	297,800			単-117号
4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 900×900×1200	箇所	2	258,800	517,600			単-118号
5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 600×600×600	箇所	1	257,800	257,800			単-119号
6号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 600×600×900	箇所	3	287,800	863,400			単-120号
7号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 900×900×900	箇所	1	342,100	342,100			単-121号
8号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 1600×800×1000	箇所	5	650,700	3,253,500			単-122号
仮設工		式	1		1,190,400			
交通管理工		式	1		1,190,400			
交通誘導警備員		人日	80	14,880	1,190,400			単-123号
直接工事費		式	1		264,617,116			
共通仮設費		式	1		25,537,939			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		4,315,939			
技術管理費		式	1		2,172,939			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-1号
道路工事完成図作成費		式	1		240,000			内-2号
保守管理(ICT)		式	1		105,139			内-3号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,143,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		21,222,000			
純工事費		式	1		290,155,055			
現場管理費		式	1		65,913,000			
工事原価		式	1		356,068,055			
一般管理費等		式	1		51,191,945			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		407,260,000			
消費税相当額		式	1		40,726,000			
工事費計		式	1		447,986,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00004 単ー 185号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図作成費		式	1		240,000			WYB00005
合　計					240,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 170m3	式	1		823			WB010400 単ー 186号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 810m3	式	1		2,495			WB010420 単ー 187号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1100m2	式	1		5,500			WB010440 単ー 188号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	5670m2 1層	式	1		12,891			WB010450 単ー 189号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	12920m2 1層	式	1		41,751			WB010460 単ー 190号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	12900m2 1層	式	1		41,679			WB010470 単ー 191号
合　計					105,139			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 192号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー 193号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー 194号
合　計					1,769,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,200	1,200	CB210100
計					1,200	
単価					1,200	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,624	2,624	CB210100
計					2,624	
単価					2,624	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.4	224.4	CB210020
計					224.4	
単価					224.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	278.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	278.8	278.8	CB210020
計					278.8	
単価					278.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 501.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1	501.6	501.6	CB210110
計					501.6	
単価					501.6	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価 584.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1	584.3	584.3	CB210110
計					584.3	
単価					584.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	409.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	409.4	409.4	CB210120
計					409.4	
単価					409.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	741.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	741.2	741.2	CB210510
計					741.2	
単価					741.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	244.9	244.9	CB210570
計					244.9	
単価					244.9	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋土	2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	125.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	125.8	125.8	CB210610
計					125.8	
単価					125.8	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	518.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	518.5	518.5	CB220070
計					518.5	
単価					518.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	122.1	122.1	CB210610
計					122.1	
単価					122.1	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	465.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1	465.9	465.9	CB210110
計					465.9	
単価					465.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	568.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	1	568.4	568.4	CB210110
計					568.4	
単価					568.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	ｍ２	1	419	419	WB810830 単－ 124号
計					419	
単価					419	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	128.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）	無し	ｍ２	1	128.7	128.7	CB410060
計					128.7	
単価					128.7	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,146	1,146	CB410080
計					1,146	
単価					1,146	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,028	1,028	CB410090
計					1,028	
単価					1,028	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,028	3,028	CB410040
計					3,028	
単価					3,028	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,238	2,238	CB410240
計					2,238	
単価					2,238	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,538	2,538	CB410510
計					2,538	
単価					2,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 1,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,057	1,057	CB410031
計					1,057	
単価					1,057	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,332	2,332	CB410240
計					2,332	
単価					2,332	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価 2,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,538	2,538	CB410510
計						2,538	
単価						2,538	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 233.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計						233.4	
単価						233.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030
計					258.2	
単価					258.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,684	2,684	CB210100	
計						2,684		
単価						2,684	円／m3	

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,908	2,908	CB210100	
計						2,908		
単価						2,908	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	266.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	266.1	266.1	CB210020	
計						266.1		
単価						266.1	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410	
計						1,703		
単価						1,703	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 125号
計					10,880	
単価					10,880	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単－ 126号
計					12,600	
単価					12,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単ー 127号
計					11,900	
単価					11,900	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		単位	m	数量	1	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14,390	14,390	WB821410 単ー 128号
計					14,390	
単価					14,390	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	m	1	15,250	15,250	WB821410 単ー 129号
計					15,250	
単価					15,250	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)	B300-H400-L2000(B型 3種 300B)	単位	m	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	10,140	10,140	WB821410 単ー 130号
計					10,140	
単価					10,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種 基礎材無	単位	m	数量	1	単価 36,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 600mm 90°巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	36,730	36,730	CB222860
計					36,730	
単価					36,730	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)		単位	m	数量	10	単価 39,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	38,200	382,000	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.154	80,400	12,381.6	CB240060
計					394,381.6	
単価					39,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600基礎材無)		単位	m	数量	10	単価	39,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	38,200	382,000	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.154	80,400	12,381.6	CB240060
計					394,381.6	
単価					39,440	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	51,830	51,830	CB222950
計					51,830	
単価					51,830	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	51,830	51,830	CB222950
計					51,830	
単価					51,830	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 57,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	57,030	57,030	CB222950
計					57,030	
単価					57,030	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 90,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	90,170	90,170	CB222950
計					90,170	
単価					90,170	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 159,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	159,500	159,500	CB222950
計					159,500	
単価					159,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 49,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	49,940	49,940	CB222950
計						49,940	
単価						49,940	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 151,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	151,800	151,800	CB222950
計						151,800	
単価						151,800	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 78,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	78,340	78,340	CB222950
計						78,340	
単価						78,340	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 159,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	159,500	159,500	CB222950
計						159,500	
単価						159,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打ち集水桝 (4号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	188,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	169,200	169,200	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.089	178,600	15,895.4	WB810010 単ー 131号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.018	176,500	3,177	WB810010 単ー 132号
計					188,272.4	
単価					188,300	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打ち集水桝 (5号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	178,000	178,000	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.085	178,600	15,181	WB810010 単－ 131号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.018	176,500	3,177	WB810010 単－ 132号
計					196,358	
単価					196,400	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.61m3を超え1.70m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	187,100	187,100	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.089	178,600	15,895.4	WB810010 単－ 131号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.018	176,500	3,177	WB810010 単－ 132号
計					206,172.4	
単価					206,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー56号	現場打ち集水桝 (7号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	216,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	197,000	197,000	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.094	178,600	16,788.4	WB810010 単ー 131号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.016	176,500	2,824	WB810010 単ー 132号
計					216,612.4	
単価					216,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打ち集水桝 (8号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	34,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	34,800	34,800	CB222950
計					34,800	
単価					34,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打ち集水桝 (9号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	38,580	38,580	CB222950
計					38,580	
単価					38,580	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	現場打ち集水桝 (10号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	38,580	38,580	CB222950
計					38,580	
単価					38,580	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋 (GC-B500-L500)	GC-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,990	16,990	WB821430 単－ 133号
計					16,990	
単価					16,990	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	蓋 (GC-B600-L600)	GC-B600-L600	単位	枚	数量	1	単価 19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19,890	19,890	WB821430 単ー 134号
計					19,890	
単価					19,890	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋 (GC-B800-L800)	GC-B800-L800	単位	枚	数量	1	単価 26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,390	26,390	WB821430 単ー 135号
計					26,390	
単価					26,390	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単ー 136号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,290	81,290	WB821430 単ー 137号
計					81,290	
単価					81,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	25,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,910	25,910	WB821430 単－ 138号	
計						25,910		
単価						25,910	円／枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具(材料費)			個	1	3,090	3,090	WYB00001 単－ 139号	
計						3,090		
単価						3,090	円／個	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,113	51,130	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,288	59,610.38	CB222780
計					110,740.38	
単価					11,080	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,365	1,365	CB410330
計					1,365	
単価					1,365	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	443,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	3.393	110,100	373,569.3	WB812170 単－ 140号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	71.2	975	69,420	WB812180 単－ 141号
計					442,989.3	
単価					443,000	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030
計					258.2	
単価					258.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計						1,703	
単価						1,703	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計						2,659	
単価						2,659	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,002	68,445.6	WB240730 単－ 142号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	81.75	1,863.9	WB240740 単－ 144号
計					73,541.4	
単価					7,355	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	21.8	3,002	65,443.6	WB240730 単－ 142号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	21.8	81.75	1,782.15	WB240740 単－ 144号
計					70,457.65	
単価					7,046	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.98	2,741	21,873.18	WB240730 単一 145号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単一 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.98	81.75	652.36	WB240740 単一 144号
計					25,757.44	
単価					2,576	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	8.26	2,741	22,640.66	WB240730 単ー 145号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	8.26	81.75	675.25	WB240740 単ー 144号
計					26,547.81	
単価					2,655	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,002	52,535	WB240730 単ー 142号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	81.75	1,430.62	WB240740 単ー 144号
計					60,429.42	
単価					6,043	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	5,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15.5	2,741	42,485.5	WB240730 単ー 145号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15.5	81.75	1,267.12	WB240740 単ー 144号
計					50,216.42	
単価					5,022	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.8	2,741	21,379.8	WB240730 単ー 145号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.8	81.75	637.65	WB240740 単ー 144号
計					28,481.25	
単価					2,849	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,741	20,557.5	WB240730 単ー 145号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単ー 144号
計					24,402.52	
単価					2,441	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	1,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	4	2,741	10,964	WB240730 単ー 145号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4	81.75	327	WB240740 単ー 144号
計					14,522.9	
単価					1,453	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.8	2,741	21,379.8	WB240730 単ー 145号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.8	81.75	637.65	WB240740 単ー 144号
計					28,481.25	
単価					2,849	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.445	34,990	15,570.55	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.4	7,173	10,042.2	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.044	3,499	153.95	CB224710
溶接金網設置(線径2mm 50×50mm)		ｍ２	5.65	634.5	3,584.92	WYB00016 単－ 146号
計					29,351.62	
単価					2,936	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	1号ﾉｰｽﾞ	単位	箇所	数量	1	単価	235,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	23	8,236	189,428	CB422510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	ｍ２	12	3,722	44,664	WB240730 単ー 147号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.1	4,617	461.7	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	12	81.75	981	WB240740 単ー 144号
計					235,534.7	
単価					235,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	2号ﾉｰｽﾞ		単位	箇所	数量	1	単価	255,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	23	8,236	189,428	CB422510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40 （高炉） 無し 10m3/100m2 無し	m２	17	3,722	63,274	WB240730 単ー 147号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.2	4,617	923.4	WB240720 単ー 143号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	17	81.75	1,389.75	WB240740 単ー 144号
計					255,015.15	
単価					255,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	212,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.08	31,330	65,166.4	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5.8	7,960	46,168	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.053	178,600	9,465.8	WB810010 単－ 131号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.7	1,577	4,257.9	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00002 単－ 148号
枠組アンカーボルト(材料費)(4-M20×500L)		組	1	51,430	51,430	WYB00022 単－ 149号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 150号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 151号
(材料費)						
連結式接地棒用リード端子	径10用 22㎜2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 152号
(材料費)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	212,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単－ 153号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 154号
(材料費)						
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	5	109	545	WE500100 単－ 155号
(材料費)						
埋設柱(ダクタイル鋳鉄埋込み型 100×100×300)		本	1	6,230	6,230	WYB00027 単－ 156号
(材料費)						
計					212,219.1	
単価					212,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	2号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	616,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	11.232	29,340	329,546.88	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	16.8	7,960	133,728	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.227	178,600	40,542.2	WB810010 単－ 131号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10.8	1,577	17,031.6	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00015 単－ 148号
枠組アンカーボルト(材料費)(8-M30×1310L)		組	1	57,700	57,700	WYB00034 単－ 157号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 150号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 151号
(材料費)						
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 152号
(材料費)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	2号基礎		単位	箇所	数量	1	単価 616,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	4	1,118	4,472	WE112000 単－ 153号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	4	85	340	WE505400 単－ 154号
(材料費)						
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	6	109	654	WE500100 単－ 155号
(材料費)						
埋設柱(ダクタイル鋳鉄埋込み型 100×100×300)		本	1	6,230	6,230	WYB00037 単－ 156号
(材料費)						
計					616,794.68	
単価					616,800	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−92号	3号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	386,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	5.04	31,330	157,903.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	11.76	7,960	93,609.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.208	176,500	36,712	WB810010 単− 132号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.48	1,355	6,070.4	CB221110
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	2.5	1,335	3,337.5	WE110500 単− 158号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	2.5	1,436	3,590	WYB00040 単− 159号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%)						
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00017 単− 148号
枠組アンカーボルト(材料費)(4-M30×900L)		組	1	46,330	46,330	WYB00008 単− 160号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単− 150号
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,090	3,090	WE521600 単− 161号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	3号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	386,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(材料費)						
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	745	745	WE521700 単－ 162号
(材料費)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2.5	1,118	2,795	WE112000 単－ 153号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2.5	85	212.5	WE505400 単－ 154号
(材料費)						
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	5	272	1,360	WE500100 単－ 163号
(材料費)						
埋設柱(ダクタイル鋳鉄埋込み型 100×100×300)		本	1	6,230	6,230	WYB00045 単－ 156号
(材料費)						
計					386,215.2	

１次単価表

単価使用年月	2025． 2
歩掛使用年月	2025． 2
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－92号	3号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	386，300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					386，300	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	4号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	93,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.334	35,890	11,987.26	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,600	1,786	WB810010 単－ 131号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	175,500	1,228.5	WB810010 単－ 164号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 165号
スパイラルダクト(亜鉛引き)(直管 φ500mm×0.6t)		m	1.8	2,980	5,364	WYB00006 単－ 166号
(材料費)						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.196	1,355	265.58	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00018 単－ 148号
枠組アンカーボルト(材料費)(4-M24×500L)		組	1	28,510	28,510	WYB00003 単－ 167号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00007 単－ 168号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	4号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	93,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 150号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 151号
(材料費)						
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 152号
(材料費)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単－ 153号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 154号
(材料費)						
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	5	70	350	WE500100 単－ 169号
(材料費)						
埋設柱(ダクタイル鋳鉄埋込み型 100×100×300)		本	1	6,230	6,230	WYB00046 単－ 156号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	4号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	93,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(材料費)						
計					93,040.94	
単価					93,050	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	5号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	94,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.353	35,890	12,669.17	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,600	1,786	WB810010 単－ 131号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	175,500	1,228.5	WB810010 単－ 164号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 165号
スパイラルダクト(亜鉛引き)(直管 φ500mm×0.6t)		m	1.9	2,980	5,662	WYB00010 単－ 170号
(材料費)						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,355	265.58	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00013 単－ 148号
枠組アンカーボルト(材料費)(4-M24×500L)		組	1	28,510	28,510	WYB00011 単－ 167号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00014 単－ 168号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	5号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	94,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 150号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 151号
(材料費)						
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 152号
(材料費)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単－ 153号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 154号
(材料費)						
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	5	70	350	WE500100 単－ 169号
(材料費)						
埋設柱(ダクタイル鋳鉄埋込み型 100×100×300)		本	1	6,230	6,230	WYB00049 単－ 156号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	5号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	94,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
（材料費）						
計					94,020.85	
単価					94,030	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	6号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.263	34,990	9,202.37	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.1	7,173	15,063.3	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.49	1,355	663.95	CB221110
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1.5	444.8	667.2	WE110500 単－ 171号
計					25,596.82	
単価					25,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	1号地中配管	難燃FEP×1条	単位	m	数量	10	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00050 単ー 172号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00051 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,053.02	
単価					1,706	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	2号地中配管	FEP×1条	単位	m	数量	10	単価	1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単ー 171号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00052 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					14,323.02	
単価					1,433	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	3号地中配管	難燃FEP×1条 FEP×1条	単位	m	数量	10	単価	2,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00053 単－ 172号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 171号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00054 単－ 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.756	3,241	2,450.19	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.907	4,500	4,081.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					22,632.09	
単価					2,264	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	4号地中配管	難燃FEP×3条	単位	m	数量	10	単価	3,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00043 単ー 175号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00056 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,166.11	
単価					3,517	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	5号地中配管	難燃FEP×4条	単位	m	数量	10	単価	4,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00057 単ー 176号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00059 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					44,183.95	
単価					4,419	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	6号地中配管	難燃FEP×5条	単位	m	数量	10	単価	5,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00060 単－ 177号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00062 単－ 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.8	3,241	5,833.8	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	2.16	4,500	9,720	CB440730
(砂(クッション用))						
計					55,918.2	
単価					5,592	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	7号地中配管	難燃FEP×3条 FEP×4条	単位	m	数量	10	単価	6,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00058 単ー 175号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,780	17,800	WE110500 単ー 178号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00061 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.541	3,241	8,235.38	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.049	4,500	13,720.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					65,770.28	
単価					6,578	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	8号地中配管	難燃FEP×1条	単位	m	数量	10	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00073 単ー 172号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00079 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,053.02	
単価					1,706	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	9号地中配管	難燃FEP×5条 FEP×6条	単位	m	数量	10	単価	9,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00083 単ー 177号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	m	10	2,669	26,690	WE110500 単ー 179号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00084 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	3.235	3,241	10,484.63	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.882	4,500	17,469	CB440730
(砂(クッション用))						
計					95,008.03	
単価					9,501	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号 10号地中配管	難燃FEP×1条	単位	m	数量	10	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00086 単－ 172号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00087 単－ 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,053.02	
単価					1,706	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	11号地中配管	難燃FEP×3条	単位	m	数量	10	単価	3,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00063 単－ 175号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00064 単－ 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,166.11	
単価					3,517	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	12号地中配管	難燃FEP×2条 FEP×1条	単位	m	数量	10	単価	3,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,436	14,360	WYB00085 単－ 180号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 171号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00088 単－ 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					32,434.11	
単価					3,244	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	13号地中配管	FEP×3条	単位	m	数量	10	単価	2,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,335	13,350	WE110500 単－ 158号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00067 単－ 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					26,976.11	
単価					2,698	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	14号地中配管	難燃FEP×4条	単位	m	数量	10	単価	4,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00089 単ー 176号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00090 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					44,183.95	
単価					4,419	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	15号地中配管	FEP×4条	単位	m	数量	10	単価	3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,780	17,800	WE110500 単ー 178号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00091 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					33,263.95	
単価					3,327	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	16号地中配管	難燃FEP×5条	単位	m	数量	10	単価	5,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00092 単ー 177号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00093 単ー 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.8	3,241	5,833.8	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	2.16	4,500	9,720	CB440730
(砂(クッション用))						
計					55,918.2	
単価					5,592	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	17号地中配管	難燃FEP×6条	単位	m	数量	10	単価	6,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	4,307	43,070	WYB00080 単－ 181号
新設 難燃FEP50mm 6条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 173号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00081 単－ 174号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.78	3,241	5,768.98	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	2.136	4,500	9,612	CB440730
(砂(クッション用))						
計					62,925.38	
単価					6,293	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)			個	1	686	686	WYB00009 単－ 182号
(難燃FEP用 50mm)							
計						686	
単価						686	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)			個	1	545	545	WYB00019 単－ 183号
(FEP用 50mm)							
計						545	
単価						545	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価 257,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.846	1,577	1,334.14	CB221110
計						257,634.14	
単価						257,700	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 600×600×900	単位	箇所	数量	1	単価 267,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	266,300	266,300	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.846	1,577	1,334.14	CB221110
計						267,634.14	
単価						267,700	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 900×900×900	単位	箇所	数量	1	単価 297,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	295,300	295,300	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.538	1,577	2,425.42	CB221110
計						297,725.42	
単価						297,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 900×900×1200	単位	箇所	数量	1	単価 258,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.538	1,577	2,425.42	CB221110
計						258,725.42	
単価						258,800	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価 257,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.922	1,577	1,453.99	CB221110
計						257,753.99	
単価						257,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	6号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 600×600×900	単位	箇所	数量	1	単価 287,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	286,300	286,300	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.922	1,577	1,453.99	CB221110
計						287,753.99	
単価						287,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	7号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 900×900×900	単位	箇所	数量	1	単価 342,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	339,400	339,400	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.69	1,577	2,665.13	CB221110
計						342,065.13	
単価						342,100	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	8号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 1600×800×1000	単位	箇所	数量	1	単価 650,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	646,600	646,600	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.596	1,577	4,093.89	CB221110
計						650,693.89	
単価						650,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 184号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	419.42	419	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					419	
単価					419	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,700	2,220	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					126,000	
単価					12,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	ｍ	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	ｍ	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	21,400	107,000	Z2308011
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,700	2,353	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		92	X1002001
計					143,900	
単価					14,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	24,500	122,500	Z2308013
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					152,500	
単価					15,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリートU型側溝	B300-H400-L2000(B型 3種 300B)	個	5	12,900	64,500	Y0300000-009
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,700	2,353	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		92	X1002001
計					101,400	
単価					10,140	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		12	X1002001
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	GC-B500-L500	枚	100	16,200	1,620,000	Y0301000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					1,699,000	
単価					16,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	GC-B600-L600	枚	100	19,100	1,910,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					1,989,000	
単価					19,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	GC-B800-L800	枚	100	25,600	2,560,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					2,639,000	
単価					26,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-008
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	80,500	8,050,000	Y0301000-009
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,129,000	
単価					81,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	Q1367001
縞鋼板蓋	600×600用 t=3.2 メッキ	枚	100	25,600	2,560,000	Y0301000-007
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					2,591,000	
単価					25,910	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	足掛金具(材料費)		単位	個	数量	1	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W300	個	1	3,090	3,090	Y0800005-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						3,090		
単価						3,090	円／個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	110,090	110,090	Q1212001	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	X1002001	
計						110,100		
単価						110,100	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	Q1234003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	R0125000
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	R0101000
普通作業員		人	1.9	18,824	35,765	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,810	34,540	WK240050 単－ 195号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,001	X1001001
計					300,200	
単価					3,002	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,232	10,419	R0125000
型わく工		人	0.86	24,440	21,018	R0133000
普通作業員		人	0.52	18,824	9,788	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,945	X1001001
計					46,170	
単価					4,617	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	R0125000
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	X1001001
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	R0125000
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,445	X1001001
計					274,100	
単価					2,741	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	溶接金網設置(線径2mm 50×50mm)		単位	ｍ２	数量	100	単価	634.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	18,824	9,412	R0102000
溶接金網	線径2.6mm 網目50×50mm	ｍ２	105	512	53,760	Y0800002-001
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		278	X1001001
計					63,450	
単価					634.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	R0125000
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	R0101000
普通作業員		人	1.6	18,824	30,118	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	22,100	267,410	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,810	34,540	WK240050 単－ 195号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		425	X1001001
計					372,200	
単価					3,722	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	枠組アンカーボルト設置		単位	組	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,232	4,846	R0125000
特殊作業員		人	0.2	22,880	4,576	R0101000
普通作業員		人	0.4	18,824	7,529	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,689	X1001001
計					18,640	
単価					18,640	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	枠組アンカーボルト(材料費)(4-M20×500L)		単位	組	数量	1	単価	51,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組アンカーボルト		4-M20×500L	組	1	51,430	51,430	Y0800009-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						51,430		
単価						51,430	円／組	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	22,360	5,590	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,590		
単価						5,590	円／極	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,620	1,620	V1501002	
計						1,620		
単価						1,620	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	700	700	V1504002	
計						700		
単価						700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	22,360	111,800	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						111,800		
単価						1,118	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002	
計						85		
単価						85	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価 109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	109	109	V1001013
計					109	
単価					109	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	埋設柱(ダクタイル鋳鉄埋込み型 100×100×300)		単位	本	数量	1	単価 6,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設柱(ダクタイル鋳鉄埋込み型)	100×100×300	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,230	
単価					6,230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	枠組アンカーボルト(材料費)(8-M30×1310L)	単位	組	数量	1	単価	57,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	8-M30×1310L	組	1	57,700	57,700	Y0800009-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					57,700	
単価					57,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50㎜ 3条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価	1,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	333	99,900	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					133,500	
単価					1,335	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					143,600	
単価					1,436	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	枠組アンカーボルト(材料費)(4-M30 ×900L)		単位	組	数量	1	単価 46,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト		4-M30×900L	組	1	46,330	46,330	Y0800009-002
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						46,330	
単価						46,330	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価 3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,090	3,090	V1501003
計						3,090	
単価						3,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745	V1504003	
計						745		
単価						745	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線)	IV 14mm2	単位	ｍ	数量	1	単価	272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　１４ｍｍ２	ｍ	1	272	272	V1001015	
計						272		
単価						272	円／ｍ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	103,000	106,090	Z1102008
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		42	X1002001
計					175,500	
単価					175,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	6,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	18,824	16,941	R0102000
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	7,477	52,339	K2088001 単－ 196号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					69,280	
単価					6,928	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	スパイラルダクト(亜鉛引き)(直管φ500mm×0.6t)	単位	m	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	1	2,980	2,980	V1355001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,980	
単価					2,980	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	枠組アンカーボルト(材料費)(4-M24×500L)	単位	組	数量	1	単価	28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M24×500L	組	1	28,510	28,510	Y0800009-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					28,510	
単価					28,510	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	70.3	70	V1001012
計					70	
単価					70	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	スパイラルダクト(亜鉛引き)(直管φ500mm×0.6t)		単位	m	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	1	2,980	2,980	V1355001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,980	
単価					2,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	444.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					44,480	
単価					444.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	89.44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	22,360	8,944	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,944	
単価					89.44	円／m

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		単位	m	数量	50	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,900	
単価					358	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	2,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					215,400	
単価					2,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	2,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	606	242,400	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					287,200	
単価					2,872	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	22,360	55,900	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	500	606	303,000	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					358,900	
単価					3,589	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	333	133,200	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					178,000	
単価					1,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	22,360	67,080	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	ｍ	600	333	199,800	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					266,900	
単価					2,669	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					143,600	
単価					1,436	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	4,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	22,360	67,080	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	600	606	363,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					430,700	
単価					4,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)	単位	個	数量	1	単価	686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	686	686	V1114003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					686	
単価					686	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	V1112003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					545	
単価					545	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価 14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,872	14,872	R0804000
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001
計						14,880	
単価						14,880	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価 58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						58,800	
単価						58,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 170m3	単位	式	数量	1	単価	823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.034	24,232	823	R0125000
計					823	
単価					823	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 810m3	単位	式	数量	1	単価	2,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.103	24,232	2,495	R0125000
計					2,495	
単価					2,495	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1100m2	単位	式	数量	1	単価 5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.227	24,232	5,500	R0125000
計						5,500	
単価						5,500	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	5670m2 1層	単位	式	数量	1	単価 12,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.532	24,232	12,891	R0125000
計						12,891	
単価						12,891	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	12920m2 1層	単位	式	数量	1	単価	41,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.723	24,232	41,751	R0125000	
計						41,751		
単価						41,751	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	12900m2 1層	単位	式	数量	1	単価	41,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.72	24,232	41,679	R0125000	
計						41,679		
単価						41,679	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003
計					623,000	
単価					623,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	38,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	37	151	5,587	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					38,810	
単価					38,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	R0114000
軽油		L	4.3	151	649	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	M2088001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,477	
単価					7,477	円／時間