鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町岡見地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010025	１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	287日間　自　令和 7年 3月15日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	浜田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日	
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）			事業区分	道路新設･改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装	式	1		250,201,558			
道路土工	式	1		11,670,221			
掘削工	式	1		4,732,806			
掘削工(ICT)	式	1		287,346			
路体盛土工	式	1		2,512,918			
路体盛土工(ICT)	式	1		17,143			
埋土工	式	1		91,812			
法面整形工(ICT)	式	1		336,375			
残土処理工	式	1		3,691,821			
法面工	式	1		12,570			
植生工	式	1		12,570			
舗装工	式	1		118,749,848			
舗装準備工(ICT)	式	1		725,868			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事 (当　初)				事業区分	道路新設･改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水工		式	1		2,828,970			
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		94,386,330			
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		15,027,510			
排水性舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		5,781,170			
排水構造物工		式	1		34,647,146			
作業土工		式	1		3,089,233			
側溝工		式	1		22,796,972			
管渠工		式	1		459,480			
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,526,000			
地下排水工		式	1		6,401,460			
排水性舗装用路肩排水工		式	1		374,001			
縁石工		式	1		1,107,220			
縁石工		式	1		1,107,220			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）			事業区分	道路新設･改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工	式	1		17,398,320			
踏掛版設置工 (板ヶ峠第2 A2上り)	式	1		3,905,550			
踏掛版設置工 (板ヶ峠第2 A2下り)	式	1		4,118,000			
踏掛版設置工 (岡見IC A1)	式	1		1,528,600			
踏掛版設置工 (岡見IC A2)	式	1		1,528,600			
踏掛版設置工 (岡見川橋 A1)	式	1		3,926,450			
踏掛版設置工 (岡見川橋 A2)	式	1		2,391,120			
標識工	式	1		1,834,192			
作業土工	式	1		314,492			
大型標識工	式	1		1,519,700			
道路付属施設工	式	1		33,403,289			
作業土工	式	1		2,297,215			
道路付属物工	式	1		13,248,703			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）			事業区分	道路新設･改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1		17,857,371			
橋梁付属物工	式	1		28,798,752			
伸縮装置工	式	1		28,798,752			
仮設工	式	1		2,580,000			
交通管理工	式	1		2,580,000			
直接工事費	式	1		250,201,558			
共通仮設費	式	1		24,518,372			
共通仮設費	式	1		4,202,372			
技術管理費	式	1		2,151,372			
現場環境改善費（率計上）	式	1		2,051,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		20,316,000			
純工事費	式	1		274,719,930			
現場管理費	式	1		62,979,000			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価	式	1		337,698,930			
一般管理費等	式	1		48,951,070			
工事価格	式	1		386,650,000			
消費税相当額	式	1		38,665,000			
工事費計	式	1		425,315,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		250,201,558			
道路土工		式	1		11,670,221			
掘削工		式	1		4,732,806			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,930	1,200	3,516,000			単-1号
掘削	軟岩 片切掘削	m3	90	3,227	290,430			単-2号
土砂等運搬	軟岩	m3	460	501.6	230,736			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,100	224.4	695,640			単-4号
掘削工(ICT)		式	1		287,346			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	590	409.4	241,546			単-5号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	40	1,145	45,800			単-6号
路体盛土工		式	1		2,512,918			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	190	741.2	140,828			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	470	5,047	2,372,090			単-8号
路体盛土工(ICT)		式	1		17,143			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	70	244.9	17,143			単-9号
埋土工		式	1		91,812			
埋土	2.5m以上	m3	658	125.8	82,776			単-10号
埋土	2.5m未満	m3	2	4,518	9,036			単-11号
法面整形工(ICT)		式	1		336,375			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	50	819.7	40,985			単-12号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩Ⅰ	m2	100	983.6	98,360			単-13号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	380	518.5	197,030			単-14号
残土処理工		式	1		3,691,821			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	630	986.7	621,621			単-15号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩	m3	2,550	1,204	3,070,200			単-16号
法面工		式	1		12,570			
植生工		式	1		12,570			
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	30	419	12,570			単-17号
舗装工		式	1		118,749,848			
舗装準備工(ICT)		式	1		725,868			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	5,640	128.7	725,868			単-18号
橋面防水工		式	1		2,828,970			
橋面防水	塗膜防水	m2	1,530	1,849	2,828,970			単-19号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		94,386,330			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	9,930	1,172	11,637,960			単-20号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	9,960	1,048	10,438,080			単-21号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	9,770	2,907	28,401,390			単-22号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	9,580	2,163	20,721,540			単-23号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	9,380	2,472	23,187,360			単-24号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		15,027,510			
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,470	1,070	2,642,900			単-25号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,530	2,257	5,710,210			単-26号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	2,700	2,472	6,674,400			単-27号
排水性舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		5,781,170			
基層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	1,520	1,753	2,664,560			単-28号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40ｍｍ	m2	1,530	2,037	3,116,610			単-29号
排水構造物工		式	1		34,647,146			
作業土工		式	1		3,089,233			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	60	2,908	174,480			単-30号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	530	2,684	1,422,520			単-31号
床掘り	土砂	m3	170	233.4	39,678			単-32号
床掘り	土砂	m3	210	258.2	54,222			単-33号
床掘り	土砂	m3	30	1,864	55,920			単-34号
埋戻し	土砂	m3	80	1,703	136,240			単-35号
埋戻し	土砂	m3	380	2,659	1,010,420			単-36号
基面整正		m2	110	376.5	41,415			単-37号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	580	266.1	154,338			単-38号
側溝工		式	1		22,796,972			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	m	539	10,890	5,869,710			単-39号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU1-B300-H300)(基礎無し)	PU1-B300-H300(基礎無し)	m	98	9,944	974,512			単-40号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事 (当　初)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)	PU1-B450-H450	m	72	15,280	1,100,160			単-41号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎無し)	PU3-B300-H300(基礎無し)	m	731	11,900	8,698,900			単-42号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	37	64,250	2,377,250			単-43号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	76	49,690	3,776,440			単-44号
管渠工		式	1		459,480			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	m	12	38,290	459,480			単-45号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,526,000			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	52,340	157,020			単-46号
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	1	52,340	52,340			単-47号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	61,250	122,500			単-48号
現場打ち集水桝 (1号集水桝) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	4	146,300	585,200			単-49号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	35,890	143,560			単-50号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	45,390	90,780			単-51号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	81,290	325,160			単-52号
足掛金具	W300	個	16	3,090	49,440			単-53号
地下排水工		式	1		6,401,460			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	566	11,310	6,401,460			単-54号
排水性舗装用路肩排水工		式	1		374,001			
導水管(A)		m	43	1,281	55,083			単-55号
導水管(B)		m	138	2,311	318,918			単-56号
縁石工		式	1		1,107,220			
縁石工		式	1		1,107,220			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	830	1,334	1,107,220			単-57号
踏掛版設置工		式	1		17,398,320			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工 (板ヶ峠第2 A2上り)		式	1		3,905,550			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	55	71,010	3,905,550			単-58号
踏掛版設置工 (板ヶ峠第2 A2下り)		式	1		4,118,000			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	58	71,000	4,118,000			単-59号
踏掛版設置工 (岡見IC A1)		式	1		1,528,600			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	20	76,430	1,528,600			単-60号
踏掛版設置工 (岡見IC A2)		式	1		1,528,600			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	20	76,430	1,528,600			単-61号
踏掛版設置工 (岡見川橋 A1)		式	1		3,926,450			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	59	66,550	3,926,450			単-62号
踏掛版設置工 (岡見川橋 A2)		式	1		2,391,120			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	36	66,420	2,391,120			単-63号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識工		式	1		1,834,192			
作業土工		式	1		314,492			
床掘り	土砂	m3	180	233.4	42,012			単-64号
埋戻し	土砂	m3	160	1,703	272,480			単-65号
大型標識工		式	1		1,519,700			
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	454,300	454,300			単-66号
標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	515,000	515,000			単-67号
標識基礎 (3号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	550,400	550,400			単-68号
道路付属施設工		式	1		33,403,289			
作業土工		式	1		2,297,215			
床掘り	土砂	m3	400	233.4	93,360			単-69号
床掘り	土砂	m3	450	1,864	838,800			単-70号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	330	1,703	561,990			単-71号
埋戻し	土砂	m3	240	3,241	777,840			単-72号
基面整正		m2	67	376.5	25,225			単-73号
道路付属物工		式	1		13,248,703			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	310	2,605	807,550			単-74号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	473	7,585	3,587,705			単-75号
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	15	7,251	108,765			単-76号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	62	2,435	150,970			単-77号
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	306	6,220	1,903,320			単-78号
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	441	5,902	2,602,782			単-79号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	448	2,517	1,127,616			単-80号
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	33	2,035	67,155			単-81号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号基礎		箇所	1	213,800	213,800			単-82号
2号基礎		箇所	1	715,600	715,600			単-83号
3号基礎		箇所	1	93,590	93,590			単-84号
4号基礎		箇所	1	367,600	367,600			単-85号
5号基礎		箇所	8	93,950	751,600			単-86号
6号基礎		箇所	7	94,960	664,720			単-87号
7号基礎		箇所	1	25,270	25,270			単-88号
8号基礎		箇所	1	60,660	60,660			単-89号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		17,857,371			
1号地中配管		m	346	1,751	605,846			単-90号
2号地中配管		m	74	1,478	109,372			単-91号
3号地中配管		m	11	2,318	25,498			単-92号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　　　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号地中配管		m	190	3,593	682,670			単-93号
5号地中配管		m	146	4,510	658,460			単-94号
6号地中配管		m	22	3,964	87,208			単-95号
7号地中配管		m	5	5,722	28,610			単-96号
8号地中配管		m	112	5,603	627,536			単-97号
9号地中配管		m	15	7,732	115,980			単-98号
10号地中配管		m	5	1,478	7,390			単-99号
11号地中配管		m	15	1,478	22,170			単-100号
12号地中配管		m	74	3,593	265,882			単-101号
13号地中配管		m	23	4,510	103,730			単-102号
14号地中配管		m	561	3,418	1,917,498			単-103号
15号地中配管		m	83	5,722	474,926			単-104号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
16号地中配管		m	11	4,237	46,607			単-105号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	98	686	67,228			単-106号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	88	545	47,960			単-107号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	257,500	772,500			単-108号
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	7	267,500	1,872,500			単-109号
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	258,800	776,400			単-110号
4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	257,800	257,800			単-111号
5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	681,700	1,363,400			単-112号
6号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	11	627,800	6,905,800			単-113号
埋設標示鋲	φ25	個	18	800	14,400			単-114号
橋梁付属物工		式	1		28,798,752			
伸縮装置工		式	1		28,798,752			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		28,798,752			内-1号
仮設工		式	1		2,580,000			
交通管理工		式	1		2,580,000			
交通誘導警備員		人日	80	17,370	1,389,600			単-115号
交通誘導警備員		人日	80	14,880	1,190,400			単-116号
直接工事費		式	1		250,201,558			
共通仮設費		式	1		24,518,372			
共通仮設費		式	1		4,202,372			
技術管理費		式	1		2,151,372			
保守管理(ICT)		式	1		83,572			内-2号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-3号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			内-4号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		240,000			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,051,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		20,316,000			
純工事費		式	1		274,719,930			
現場管理費		式	1		62,979,000			
工事原価		式	1		337,698,930			
一般管理費等		式	1		48,951,070			
工事価格		式	1		386,650,000			
消費税相当額		式	1		38,665,000			
工事費計		式	1		425,315,000			

一式当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・ゴム製伸縮装置		式	1		28,798,752			WYB00011
直接工事費(排水性舗装工(種別))の25%を計上								
合　計					28,798,752			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 590m3	式	1		2,859			WB010400 単ー 184号
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 40m3	式	1		193			WB010400 単ー 185号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 70m3	式	1		218			WB010420 単ー 186号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 50m2	式	1		387			WB010440 単ー 187号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 100m2	式	1		920			WB010440 単ー 188号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 380m2	式	1		1,914			WB010440 単ー 189号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	5640m2 1層	式	1		12,818			WB010450 単ー 190号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9930m2 1層	式	1		32,083			WB010460 単ー 191号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9960m2 1層	式	1		32,180			WB010470 単ー 192号
合　計					83,572			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 193号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー 194号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー 195号
合　計					1,769,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			WYB00017 単ー 196号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		240,000			WYB00018
合　計					240,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,200	1,200	CB210100
計					1,200	
単価					1,200	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価 3,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	3,227	3,227	CB210100
計					3,227	
単価					3,227	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	501.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1	501.6	501.6	CB210110
計					501.6	
単価					501.6	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.4	224.4	CB210020
計					224.4	
単価					224.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	409.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	409.4	409.4	CB210120
計					409.4	
単価					409.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,145	1,145	CB210120
計					1,145	
単価					1,145	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	741.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	741.2	741.2	CB210510
計					741.2	
単価					741.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	244.9	244.9	CB210570
計					244.9	
単価					244.9	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	埋土	2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	125.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	125.8	125.8	CB210610
計					125.8	
単価					125.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	4,518	4,518	CB210410
計					4,518	
単価					4,518	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	819.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	819.7	819.7	CB220070
計					819.7	
単価					819.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価 983.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	983.6	983.6	CB220070
計					983.6	
単価					983.6	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価 518.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	518.5	518.5	CB220070
計					518.5	
単価					518.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	986.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	986.7	986.7	CB210110
計					986.7	
単価					986.7	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,204	1,204	CB210110
計					1,204	
単価					1,204	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	ｍ２	1	419	419	WB810830 単－ 117号
計						419	
単価						419	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価 128.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）		無し	ｍ２	1	128.7	128.7	CB410060
計						128.7	
単価						128.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	ｍ２	1	1,849	1,849	WB812920 単－ 118号
計					1,849	
単価					1,849	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,172	1,172	CB410080
計					1,172	
単価					1,172	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 1,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,048	1,048	CB410090
計					1,048	
単価					1,048	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 2,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,907	2,907	CB410040
計					2,907	
単価					2,907	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,163	2,163	CB410240
計					2,163	
単価					2,163	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,472	2,472	CB410510
計					2,472	
単価					2,472	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,070	1,070	CB410031
計						1,070	
単価						1,070	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,257	2,257	CB410240
計						2,257	
単価						2,257	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,472	2,472	CB410510
計					2,472	
単価					2,472	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,753	1,753	CB410240
計					1,753	
単価					1,753	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,037	2,037	CB410510
計					2,037	
単価					2,037	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,908	2,908	CB210100
計					2,908	
単価					2,908	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,684	2,684	CB210100
計					2,684	
単価					2,684	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030
計					258.2	
単価					258.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080	
計						376.5		
単価						376.5	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	266.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	266.1	266.1	CB210020	
計						266.1		
単価						266.1	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,890	10,890	WB821410 単ー 119号	
計					10,890		
単価					10,890	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300) (基礎無し)	PU1-B300-H300(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	9,944
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	9,944	9,944	WB821410 単ー 120号	
計					9,944		
単価					9,944	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)	PU1-B450-H450	単位	m	数量	1	単価	15,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	15,280	15,280	WB821410 単－ 121号	
計						15,280		
単価						15,280	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎無し)	PU3-B300-H300(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 122号	
計						11,900		
単価						11,900	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	37	単価	64,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り	m	6	48,850	293,100	WB821420 単ー 123号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り	m	31	57,850	1,793,350	WB821420 単ー 124号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	29	5,985	173,565	WB821430 単ー 125号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	4	29,290	117,160	WB821430 単ー 126号
計					2,377,175	
単価					64,250	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	単位	m	数量	76	単価	49,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	14	23,620	330,680	WB821420 単ー 127号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	25,270	101,080	WB821420 単ー 128号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	29,070	174,420	WB821420 単ー 129号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	31,070	124,280	WB821420 単ー 130号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	35,520	142,080	WB821420 単ー 131号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	40,620	243,720	WB821420 単ー 132号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m	m	6	48,000	288,000	WB821420 単ー 133号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m	m	6	50,800	304,800	WB821420 単ー 134号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m	m	14	56,750	794,500	WB821420 単ー 135号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m	m	12	68,300	819,600	WB821420 単ー 136号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	60	4,545	272,700	WB821430 単ー 137号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	76	単価	49,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	8	22,490	179,920	WB821430 単ー 138号
計					3,775,780	
単価					49,690	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価 38,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 600mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	38,290	38,290	CB222860
計					38,290	
単価					38,290	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 52,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,340	52,340	CB222950
計					52,340	
単価					52,340	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	単位	箇所	数量	1	単価	52,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,340	52,340	CB222950
計					52,340	
単価					52,340	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	61,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	61,250	61,250	CB222950
計					61,250	
単価					61,250	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝 (1号集水桝) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	単位	箇所	数量	1	単価	146,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	146,300	146,300	CB222950
計					146,300	
単価					146,300	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 139号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	45,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,390	45,390	WB821430 単－ 140号	
計						45,390		
単価						45,390	円／枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	81,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,290	81,290	WB821430 単－ 141号	
計						81,290		
単価						81,290	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	3,090	3,090	Y0800005-001
(材料費)						
計					3,090	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,113	51,130	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,648	61,920.86	CB222780
計					113,050.86	
単価					11,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	導水管(A)		単位	m	数量	10	単価	1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ18			m	10	1,170	11,700	WYB00015 単ー 142号	
排水性合材(材料費)ポーラスAs(13)DS3000			t	0.056	19,800	1,108.8	WYB00019 単ー 143号	
計						12,808.8		
単価						1,281	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	導水管(B)		単位	m	数量	10	単価	2,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ30			m	10	2,200	22,000	WYB00021 単ー 144号	
排水性合材(材料費)ポーラスAs(13)DS3000			t	0.056	19,800	1,108.8	WYB00022 単ー 143号	
計						23,108.8		
単価						2,311	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,334	1,334	CB410330
計					1,334	
単価					1,334	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	踏掛版設置	コンクリート(2号)	単位	m3	数量	55	単価	71,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m３	55	45,590	2,507,450	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.42	169,500	71,190	WB810010 単ー 145号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	7.83	167,500	1,311,525	WB810010 単ー 146号
敷砂(材料費)		m３	3	5,100	15,300	WYB00020 単ー 147号
砂(クッション用)						
計					3,905,465	
単価					71,010	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	58	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	58	45,590	2,644,220	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.44	169,500	74,580	WB810010 単ー 145号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.26	167,500	1,383,550	WB810010 単ー 146号
敷砂(材料費)		ｍ３	3	5,100	15,300	WYB00026 単ー 147号
砂(クッション用)						
計					4,117,650	
単価					71,000	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	20	単価	76,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m３	20	45,590	911,800	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.19	169,500	32,205	WB810010 単ー 145号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.49	167,500	584,575	WB810010 単ー 146号
計					1,528,580	
単価					76,430	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	20	単価	76,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	20	45,590	911,800	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.19	169,500	32,205	WB810010 単－ 145号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.49	167,500	584,575	WB810010 単－ 146号
計					1,528,580	
単価					76,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	59	単価	66,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	59	45,590	2,689,810	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.9	169,500	152,550	WB810010 単－ 145号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.47	167,500	1,083,725	WB810010 単－ 146号
計					3,926,085	
単価					66,550	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	36	単価	66,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m３	36	45,590	1,641,240	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.56	169,500	94,920	WB810010 単ー 145号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.91	167,500	654,925	WB810010 単ー 146号
計					2,391,085	
単価					66,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	454,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	3.506	110,100	386,010.6	WB812170 単－ 148号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	70	975	68,250	WB812180 単－ 149号
計					454,260.6	
単価					454,300	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	515,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	3.845	110,100	423,334.5	WB812170 単－ 148号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	94	975	91,650	WB812180 単－ 149号
計					514,984.5	
単価					515,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	標識基礎 (3号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	4.75	96,560	458,660	WB812170 単ー 150号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	94	975	91,650	WB812180 単ー 149号
計					550,310	
単価					550,400	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー74号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.8	2,843	22,175.4	WB240730 単ー 151号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 152号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.8	81.75	637.65	WB240740 単ー 153号
計					26,044.95	
単価					2,605	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,103	70,748.4	WB240730 単－ 154号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 152号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	81.75	1,863.9	WB240740 単－ 153号
計					75,844.2	
単価					7,585	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	21.75	3,103	67,490.25	WB240730 単－ 154号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 152号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	21.75	81.75	1,778.06	WB240740 単－ 153号
計					72,500.21	
単価					7,251	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.22	2,843	20,526.46	WB240730 単－ 151号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 152号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.22	81.75	590.23	WB240740 単－ 153号
計					24,348.59	
単価					2,435	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	6,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,103	54,302.5	WB240730 単ー 154号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 152号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	81.75	1,430.62	WB240740 単ー 153号
計					62,196.92	
単価					6,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	5,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	16.5	3,103	51,199.5	WB240730 単－ 154号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単－ 152号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	16.5	81.75	1,348.87	WB240740 単－ 153号
計					59,012.17	
単価					5,902	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,843	21,322.5	WB240730 単－ 151号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 152号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単－ 153号
計					25,167.52	
単価					2,517	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	5.85	2,843	16,631.55	WB240730 単ー 151号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 152号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5.85	81.75	478.23	WB240740 単ー 153号
計					20,341.68	
単価					2,035	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	213,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.08	32,990	68,619.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5.8	7,960	46,168	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.044	169,500	7,458	WB810010 単－ 145号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.7	1,596	4,309.2	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00003 単－ 155号
枠組アンカーボルト	4-M20×500L	組	1	51,430	51,430	Y0800009-002
(材料費)						
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 156号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 157号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 158号
(材料費)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	213,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単ー 159号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単ー 160号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	5	109	545	WE500100 単ー 161号
埋設標示杭	100×100×L300(ダグタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
(材料費)						
計					213,715.4	
単価					213,800	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	2号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	715,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	11.664	31,000	361,584	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	17.28	7,960	137,548.8	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.237	169,500	40,171.5	WB810010 単－ 145号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	11.2	1,596	17,875.2	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00027 単－ 155号
枠組アンカーボルト	8-M30×1310L	組	1	120,150	120,150	Y0800009-003
(材料費)						
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 156号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 157号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 158号
(材料費)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	2号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	715,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	4	1,118	4,472	WE112000 単－ 159号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	4	85	340	WE505400 単－ 160号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	6	109	654	WE500100 単－ 161号
埋設標示杭	100×100×L300(ダグタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
(材料費)						
計					715,575.5	
単価					715,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	3号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	93,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.334	37,540	12,538.36	CB240010
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 162号
スパイラルダクト	φ500 t0.6	m	1.8	2,980	5,364	Y0800001-003
(材料費)						
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	166,500	1,165.5	WB810010 単－ 163号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	169,500	1,695	WB810010 単－ 145号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,367	267.93	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00029 単－ 155号
枠組アンカーボルト	4-M24×500L	組	1	29,010	29,010	Y0800009-004
(材料費)						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	1.5	717.8	1,076.7	WYB00016 単－ 164号

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	3号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	93,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 156号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単ー 157号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単ー 158号
(材料費)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単ー 159号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単ー 160号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	5	70	350	WE500100 単ー 165号
埋設標示杭	100×100×L300(ダグタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
(材料費)						
計					93,581.49	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	3号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	93,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					93,590	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	4号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	367,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4.872	32,990	160,727.28	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	11.48	7,960	91,380.8	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.197	167,500	32,997.5	WB810010 単－ 146号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.34	1,596	6,926.64	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00009 単－ 155号
枠組アンカーボルト	4-M30×1000L	組	1	48,150	48,150	Y0800009-001
(材料費)						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		ｍ	2.5	2,154	5,385	WYB00024 単－ 166号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	ｍ	2.5	1,335	3,337.5	WE110500 単－ 167号
計					367,544.72	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	4号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	367,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					367,600	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	5号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	93,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.334	37,540	12,538.36	CB240010
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 162号
スパイラルダクト	φ500 t0.6	m	1.8	2,980	5,364	Y0800001-003
(材料費)						
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	166,500	1,165.5	WB810010 単－ 163号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	169,500	1,695	WB810010 単－ 145号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.196	1,367	267.93	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00033 単－ 155号
枠組アンカーボルト	4-M24×500L	組	1	29,010	29,010	Y0800009-004
(材料費)						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00025 単－ 168号

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	5号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	93,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 156号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単ー 157号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単ー 158号
(材料費)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単ー 159号
硬質ビニル電線管(ＶＥ)	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単ー 160号
ＩＶ電線(６００Ｖビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2	m	5	70	350	WE500100 単ー 165号
埋設標示杭	100×100×L300(ダグタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
(材料費)						
計					93,940.39	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	5号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	93,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					93,950	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	6号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	94,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.353	37,540	13,251.62	CB240010
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,928	6,928	WE211600 単－ 162号
スパイラルダクト	φ500 t0.6	m	1.9	2,980	5,662	Y0800001-003
(材料費)						
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	166,500	1,165.5	WB810010 単－ 163号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	169,500	1,695	WB810010 単－ 145号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,367	267.93	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00035 単－ 155号
枠組アンカーボルト	4-M24×500L	組	1	29,010	29,010	Y0800009-004
(材料費)						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00028 単－ 168号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	6号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	94,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 156号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単ー 157号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単ー 158号
(材料費)						
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単ー 159号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単ー 160号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	5	70	350	WE500100 単ー 165号
埋設標示杭	100×100×L300(ダグタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
(材料費)						
計					94,951.65	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	6号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	94,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					94,960	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	7号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	25,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.263	36,260	9,536.38	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.1	7,173	15,063.3	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.49	1,367	669.83	CB221110
計					25,269.51	
単価					25,270	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	8号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	60,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15	36,260	5,439	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.2	7,173	8,607.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.49	1,367	669.83	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00041 単－ 155号
枠組アンカーボルト	4-M16×300L	組	1	27,300	27,300	Y0800009-006
(材料費)						
計					60,656.43	
単価					60,660	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	1号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00005 単－ 169号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00006 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	0.75	5,100	3,825	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,503.02	
単価					1,751	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	2号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単ー 172号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00010 単ー 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.75	5,100	3,825	CB440730
(砂(クッション用))						
計					14,773.02	
単価					1,478	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	3号地中配管	単位	m	数量	10	単価	2,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00012 単－ 169号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 172号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00013 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.756	3,241	2,450.19	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.907	5,100	4,625.7	CB440730
(砂(クッション用))						
計					23,176.29	
単価					2,318	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	4号地中配管	単位	m	数量	10	単価	3,593
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00036 単ー 173号	
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%							
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 170号	
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00034 単ー 171号	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410	
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.271	5,100	6,482.1	CB440730	
(砂(クッション用))							
計					35,928.71		
単価					3,593	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	5号地中配管	単位	m	数量	10	単価	4,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00040 単－ 174号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00042 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.526	5,100	7,782.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					45,099.55	
単価					4,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	6号地中配管	単位	m	数量	10	単価	3,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,436	14,360	WYB00045 単－ 175号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0％						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	889.6	8,896	WE110500 単－ 176号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00046 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.526	5,100	7,782.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					39,635.55	
単価					3,964	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	7号地中配管	単位	m	数量	10	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00049 単－ 177号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00050 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.8	3,241	5,833.8	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	2.16	5,100	11,016	CB440730
(砂(クッション用))						
計					57,214.2	
単価					5,722	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	8号地中配管	単位	m	数量	10	単価	5,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00057 単－ 173号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,335	13,350	WE110500 単－ 167号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00058 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.78	3,241	5,768.98	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	2.136	5,100	10,893.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					56,026.98	
単価					5,603	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	9号地中配管	単位	m	数量	10	単価	7,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00065 単－ 177号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0％						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,335	13,350	WE110500 単－ 167号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00066 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.521	3,241	8,170.56	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.025	5,100	15,427.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					77,312.46	
単価					7,732	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	10号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 172号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00070 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.75	5,100	3,825	CB440730
(砂(クッション用))						
計					14,773.02	
単価					1,478	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー100号	11号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単ー 172号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00074 単ー 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.75	5,100	3,825	CB440730
(砂(クッション用))						
計					14,773.02	
単価					1,478	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	12号地中配管	単位	m	数量	10	単価	3,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00081 単－ 173号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00082 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.271	5,100	6,482.1	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,928.71	
単価					3,593	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	13号地中配管		単位	m	数量	10	単価	4,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00085 単ー 174号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0％						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00086 単ー 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.526	5,100	7,782.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					45,099.55	
単価					4,510	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	14号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,780	17,800	WE110500 単－ 178号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00090 単－ 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.526	5,100	7,782.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					34,179.55	
単価					3,418	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	15号地中配管		単位	m	数量	10	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00093 単ー 177号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00094 単ー 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.8	3,241	5,833.8	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	2.16	5,100	11,016	CB440730
(砂(クッション用))						
計					57,214.2	
単価					5,722	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	16号地中配管	単位	m	数量	10	単価	4,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00105 単一 173号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0％						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単一 172号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単一 170号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00106 単一 171号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.526	5,100	7,782.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					42,367.55	
単価					4,237	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃FEP用 50mm)		個	1	686	686	WYB00008 単－ 179号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)						
計					686	
単価					686	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(FEP用 50mm)		個	1	545	545	WYB00014 単－ 180号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)						
計					545	
単価					545	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	257,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,367	1,156.48	CB221110
計					257,456.48	
単価					257,500	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	267,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	266,300	266,300	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,367	1,156.48	CB221110
計					267,456.48	
単価					267,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	258,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.538	1,596	2,454.64	CB221110
計					258,754.64	
単価					258,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.922	1,596	1,471.51	CB221110
計					257,771.51	
単価					257,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	681,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	677,600	677,600	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2.56	1,596	4,085.76	CB221110
計					681,685.76	
単価					681,700	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	6号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	627,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	623,600	623,600	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2.596	1,596	4,143.21	CB221110
計					627,743.21	
単価					627,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	埋設標示鋲	φ25	単位	個	数量	1	単価 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標示鋲（φ25）（材料費）			個	1	800	800	WYB00007 単－ 181号
計						800	
単価						800	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－ 182号
計						17,370	
単価						17,370	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 183号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	419.42	419	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					419	
単価					419	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	1,848.3	184,830	Q1572001
導水パイプ(別途計上)	φ30 ステンレス製	m	0	0	0	Y1474101-002
諸雑費（まるめ）		式	1		70	X1002001
計					184,900	
単価					1,849	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートＵ形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,800	2,280	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		97	X1002001
計					108,900	
単価					10,890	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,745.67	47,456	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					99,440	
単価					9,944	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートＵ形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	5,780	95,370	Z2306007
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	3,800	2,872	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		10	X1002001
計					152,800	
単価					15,280	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	48,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	500×1100×2000 縦断用	個	5	78,200	391,000	Y0300000-003
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.625	23,300	14,562	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.455	23,300	10,601	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.064	3,800	4,043	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		18	X1002001
計					488,500	
単価					48,850	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	57,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	500×1200×2000 縦断用	個	5	96,200	481,000	Y0300000-004
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.625	23,300	14,562	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.455	23,300	10,601	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.064	3,800	4,043	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		18	X1002001
計					578,500	
単価					57,850	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
自由勾配側溝コンクリート蓋	車道用 B500 L500	枚	100	5,200	520,000	Y0301000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					598,500	
単価					5,985	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
自由勾配側溝グレーチング蓋	車道用 B500 L1000	枚	100	28,500	2,850,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					2,929,000	
単価					29,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	23,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×500×2000 縦断用	個	5	31,800	159,000	Y0300000-005
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		96	X1002001
計					236,200	
単価					23,620	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	25,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×600×2000 縦断用	個	5	35,100	175,500	Y0300000-006
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		96	X1002001
計					252,700	
単価					25,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	29,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×700×2000 縦断用	個	5	42,700	213,500	Y0300000-007
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		96	X1002001
計					290,700	
単価					29,070	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	31,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×800×2000 縦断用	個	5	46,700	233,500	Y0300000-008
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		96	X1002001
計					310,700	
単価					31,070	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	35,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×900×2000 縦断用	個	5	55,600	278,000	Y0300000-009
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		96	X1002001
計					355,200	
単価					35,520	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	40,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×1000×2000 縦断用	個	5	65,800	329,000	Y0300000-010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		96	X1002001
計					406,200	
単価					40,620	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m	単位	m	数量	10	単価	48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	400×1100×2000 縦断用	個	5	77,400	387,000	Y0300000-011
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		46	X1002001
計					480,000	
単価					48,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m	単位	m	数量	10	単価 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	400×1200×2000 縦断用	個	5	83,000	415,000	Y0300000-012
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		46	X1002001
計					508,000	
単価					50,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m	単位	m	数量	10	単価	56,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	400×1300×2000 縦断用	個	5	94,900	474,500	Y0300000-013
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		46	X1002001
計					567,500	
単価					56,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.395m3/10m	単位	m	数量	10	単価	68,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	400×1400×2000 縦断用	個	5	118,000	590,000	Y0300000-014
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.419	23,300	9,762	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.529	23,300	12,325	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.682	3,800	2,591	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		46	X1002001
計					683,000	
単価					68,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
自由勾配側溝コンクリート蓋	車道用 B400 L500	枚	100	3,760	376,000	Y0301000-005
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					454,500	
単価					4,545	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
自由勾配側溝グレーチング蓋	車道用 B400 L1000	枚	100	21,700	2,170,000	Y0301000-006
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					2,249,000	
単価					22,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	44,600	4,460,000	Y0301000-010
諸雑費（まるめ)		式	1		584	X1002001
計					4,539,000	
単価					45,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	80,500	8,050,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,129,000	
単価					81,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．２
歩掛使用年月	2025．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ18	単位	m	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水パイプ	φ18 ステンレス製	m	1	1,170	1,170	Y0800001-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,170	
単価					1,170	円／m

単価使用年月	2025．２
歩掛使用年月	2025．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	排水性合材(材料費)ポーラスAs(13)DS3000	単位	t	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性アスファルト合材	ポーラス(13)DS3000以上	t	1	19,800	19,800	Y1102000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					19,800	
単価					19,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ30	単位	m	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水パイプ	φ30 ステンレス製	m	1	2,200	2,200	Y1474101-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,200	
単価					2,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					169,500	
単価					169,500	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,500	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					167,500	
単価					167,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	敷砂(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂		クッション用	ｍ３	1	5,100	5,100	Y0240000-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,100		
単価						5,100	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	110,090	110,090	Q1212001	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	X1002001	
計						110,100		
単価						110,100	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	Q1234003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	96,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０～６．０ｍ３未満	ｍ３	1	96,556	96,556	Q1212002
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					96,560	
単価					96,560	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	R0125000
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	23,300	197,351	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,481	X1001001
計					284,300	
単価					2,843	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,232	10,419	R0125000
型わく工		人	0.86	24,440	21,018	R0133000
普通作業員		人	0.52	18,824	9,788	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,945	X1001001
計					46,170	
単価					4,617	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	R0125000
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	X1001001
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	R0125000
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	R0101000
普通作業員		人	1.9	18,824	35,765	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	23,300	197,351	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,810	34,540	WK240050 単－ 197号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,937	X1001001
計					310,300	
単価					3,103	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	枠組アンカーボルト設置		単位	組	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,232	4,846	R0125000
特殊作業員		人	0.2	22,880	4,576	R0101000
普通作業員		人	0.4	18,824	7,529	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,689	X1001001
計					18,640	
単価					18,640	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	22,360	5,590	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,590		
単価						5,590	円／極	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,620	1,620	V1501002	
計						1,620		
単価						1,620	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	700	700	V1504002	
計						700		
単価						700	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	ｍ	数量	100	単価	1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	22,360	111,800	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						111,800		
単価						1,118	円／ｍ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価 85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管		ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002
計						85	
単価						85	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	109	109	V1001013
計						109	
単価						109	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	6,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	18,824	16,941	R0102000
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	7,477	52,339	K2088001 単－ 198号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					69,280	
単価					6,928	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	103,000	106,090	Z1102008
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		90	X1002001
計					166,500	
単価					166,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線 ）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	70.3	70	V1001012
計					70	
単価					70	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	2,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					215,400	
単価					2,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	333	99,900	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					133,500	
単価					1,335	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	89.44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	22,360	8,944	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,944	
単価					89.44	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		単位	m	数量	50	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,900	
単価					358	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	444.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					44,480	
単価					444.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	2,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					215,400	
単価					2,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	2,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	606	242,400	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					287,200	
単価					2,872	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					143,600	
単価					1,436	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価 889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	333	66,600	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					88,960	
単価					889.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	22,360	55,900	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	500	606	303,000	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					358,900	
単価					3,589	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	333	133,200	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					178,000	
単価					1,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃FEP用 50mm)	単位	個	数量	1	単価	686
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	686	686	V1114003	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					686		
単価					686	円／個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(FEP用 50mm)	単位	個	数量	1	単価	545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	V1112003	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					545		
単価					545	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	埋設標示鋲(φ25)(材料費)	単位	個	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標示鋲	φ25	個	1	800	800	Y0800005-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					800	
単価					800	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,872	14,872	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 590m3	単位	式	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.118	24,232	2,859	R0125000	
計						2,859		
単価						2,859	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 40m3	単位	式	数量	1	単価	193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.008	24,232	193	R0125000
計					193	
単価					193	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 70m3	単位	式	数量	1	単価	218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.009	24,232	218	R0125000
計					218	
単価					218	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 50m2	単位	式	数量	1	単価 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.016	24,232	387	R0125000
計						387	
単価						387	円／式

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 100m2	単位	式	数量	1	単価 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.038	24,232	920	R0125000
計						920	
単価						920	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 380m2	単位	式	数量	1	単価 1,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.079	24,232	1,914	R0125000
計						1,914	
単価						1,914	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	5640m2 1層	単位	式	数量	1	単価 12,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.529	24,232	12,818	R0125000
計						12,818	
単価						12,818	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9930m2 1層	単位	式	数量	1	単価	32,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.324	24,232	32,083	R0125000
計					32,083	
単価					32,083	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9960m2 1層	単位	式	数量	1	単価	32,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.328	24,232	32,180	R0125000
計					32,180	
単価					32,180	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	Z6890002	
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001	
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003	
計						623,000		
単価						623,000	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	37	151	5,587	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					38,810	
単価					38,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	R0114000
軽油		L	4.3	151	649	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	M2088001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,477	
単価					7,477	円／時間