鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町岡見地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010026	１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	289日間　自　令和 7年 3月13日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	浜田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		207,100,172			
道路土工		式	1		27,743,074			
掘削工		式	1		3,828,252			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,210	1,202	2,656,420			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	220	2,628	578,160			単-2号
土砂等運搬	軟岩	m3	40	435.2	17,408			単-3号
土砂等運搬	硬岩	m3	40	507	20,280			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,200	224.8	494,560			単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	220	279.2	61,424			単-6号
掘削工(ICT)		式	1		825,680			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,992	409.9	816,520			単-7号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	8	1,145	9,160			単-8号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事	(当　初)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工		式	1		504,700			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,047	504,700			単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		81,202			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	80	820.4	65,632			単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	30	519	15,570			単-11号
残土処理工		式	1		22,503,240			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,140	3,458	7,400,120			単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	3,458	276,640			単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	180	5,133	923,940			単-14号
土砂等運搬	軟岩	m3	2,970	4,218	12,527,460			単-15号
土砂等運搬	硬岩	m3	280	4,911	1,375,080			単-16号
法面工		式	1		146,850			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		146,850			
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100 m2未満	m2	50	2,937	146,850			単-17号
舗装工		式	1		79,885,815			
舗装準備工(ICT)		式	1		1,646,118			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	6,950	128.8	895,160			単-18号
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 11 ｃｍ	m2	221	3,398	750,958			単-19号
橋面防水工		式	1		508,475			
橋面防水	塗膜防水	m2	275	1,849	508,475			単-20号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		69,238,770			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	7,320	1,172	8,579,040			単-21号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	7,290	1,048	7,639,920			単-22号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	7,100	2,907	20,639,700			単-23号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事 (当　初)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	7,050	2,163	15,249,150			単-24号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	6,930	2,472	17,130,960			単-25号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		7,460,720			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,200	1,070	1,284,000			単-26号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,280	2,257	2,888,960			単-27号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	1,330	2,472	3,287,760			単-28号
排水性舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		1,031,732			
基層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	269	1,753	471,557			単-29号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40ｍｍ	m2	275	2,037	560,175			単-30号
排水構造物工		式	1		63,742,462			
作業土工		式	1		6,440,083			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	50	2,912	145,600			単-31号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	950	2,687	2,552,650			単-32号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	120	4,558	546,960			単-33号
床掘り	土砂	m3	770	233.8	180,026			単-34号
床掘り	土砂	m3	230	258.5	59,455			単-35号
床掘り	土砂	m3	80	1,865	149,200			単-36号
埋戻し	土砂	m3	540	1,704	920,160			単-37号
埋戻し	土砂	m3	460	2,660	1,223,600			単-38号
基面整正		m2	400	376.5	150,600			単-39号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1,000	266.4	266,400			単-40号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	120	337.2	40,464			単-41号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	800	224.8	179,840			単-42号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	90	279.2	25,128			単-43号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1		38,801,152			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	m	41	10,890	446,490			単-44号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B600-H600)	PU1-B600-H600	m	22	21,140	465,080			単-45号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)	PU2-B300-H300	m	49	10,710	524,790			単-46号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	PU3-B300-H300	m	179	12,610	2,257,190			単-47号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎無し)	PU3-B300-H300(基礎無し)	m	614	11,900	7,306,600			単-48号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400) (基礎無し)	PU3-B300-H400(基礎無し)	m	165	13,700	2,260,500			単-49号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400) (基礎無し)	PU3-B400-H400(基礎無し)	m	21	15,250	320,250			単-50号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H500) (基礎無し)	PU3-B400-H500(基礎無し)	m	272	17,850	4,855,200			単-51号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B500-H500) (基礎無し)	PU3-B500-H500(基礎無し)	m	118	18,950	2,236,100			単-52号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)	B300-H300	m	112	8,061	902,832			単-53号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)	B500-H600	m	29	15,840	459,360			単-54号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	76	50,650	3,849,400			単-55号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	40	46,410	1,856,400			単-56号
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		m	64	54,280	3,473,920			単-57号
1号円形水路		m	218	31,600	6,888,800			単-58号
側溝蓋 (PC1-D600)	600 74×7.5×60	枚	6	4,635	27,810			単-59号
側溝蓋 (PC2-D300)	300 40×10×60	枚	60	4,325	259,500			単-60号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B300×1000 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	13	31,610	410,930			単-61号
管渠工		式	1		1,687,560			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	m	12	18,570	222,840			単-62号
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	m	18	38,290	689,220			単-63号
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P4-RC1-D600)	外圧管1種	m	10	77,550	775,500			単-64号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,785,680			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	52,340	209,360			単-65号
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	3	52,340	157,020			単-66号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	2	60,490	120,980			単-67号
現場打ち集水桝 (G1-B700-L700-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	75,370	301,480			単-68号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	83,040	249,120			単-69号
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	50,420	50,420			単-70号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	308,400	308,400			単-71号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	308,200	308,200			単-72号
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	146,300	292,600			単-73号
現場打ち集水桝 (3号集水桝) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	4	146,300	585,200			単-74号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (4号集水桝)		箇所	7	59,200	414,400			単-75号
1号吐口		箇所	1	90,880	90,880			単-76号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	7	35,890	251,230			単-77号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	45,390	90,780			単-78号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	55,690	222,760			単-79号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	9	81,290	731,610			単-80号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 1000×1000用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	128,600	257,200			単-81号
足掛金具	W300	個	52	2,770	144,040			単-82号
地下排水工		式	1		11,841,570			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	1,047	11,310	11,841,570			単-83号
排水性舗装用路肩排水工		式	1		186,417			
導水管(A)		m	63	2,959	186,417			単-84号
縁石工		式	1		2,363,104			
縁石工		式	1		2,363,104			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600)両面R片斜	m	79	7,975	630,025			単-85号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	B種(180/205×250×600)片面R	m	13	8,123	105,599			単-86号
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	1,220	1,334	1,627,480			単-87号
踏掛版設置工		式	1		2,868,930			
踏掛版設置工 (岡見Eﾗﾝﾌﾟ橋 A1)		式	1		1,464,330			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	21	69,730	1,464,330			単-88号
踏掛版設置工 (岡見Eﾗﾝﾌﾟ橋 A2)		式	1		1,404,600			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	20	70,230	1,404,600			単-89号
標識工		式	1		2,025,172			
作業土工		式	1		109,472			
床掘り	土砂	m3	70	233.8	16,366			単-90号
埋戻し	土砂	m3	50	1,704	85,200			単-91号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	21	376.5	7,906			単-92号
大型標識工		式	1		1,915,700			
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	570,100	570,100			単-93号
標識基礎 (2号大型標識基礎)	門型式の基礎 6.0m3以上	基	2	672,800	1,345,600			単-94号
道路付属施設工		式	1		20,890,704			
作業土工		式	1		1,474,858			
床掘り	土砂	m3	230	233.8	53,774			単-95号
床掘り	土砂	m3	10	258.5	2,585			単-96号
床掘り	土砂	m3	280	1,865	522,200			単-97号
埋戻し	土砂	m3	201	1,704	342,504			単-98号
埋戻し	土砂	m3	9	2,660	23,940			単-99号
埋戻し	土砂	m3	160	3,241	518,560			単-100号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	30	376.5	11,295			単-101号
道路付属物工		式	1		9,988,432			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	66	5,994	395,604			単-102号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	44	7,141	314,204			単-103号
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	37	12,120	448,440			単-104号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	435	2,605	1,133,175			単-105号
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	348	7,587	2,640,276			単-106号
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	249	7,253	1,805,997			単-107号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	162	6,886	1,115,532			単-108号
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	142	2,435	345,770			単-109号
9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	62	5,473	339,326			単-110号
10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	9	2,517	22,653			単-111号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	33	2,035	67,155			単-112号
1号基礎		箇所	3	94,100	282,300			単-113号
2号基礎		箇所	4	269,500	1,078,000			単-114号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		9,427,414			
1号地中配管		m	13	1,751	22,763			単-115号
2号地中配管		m	5	2,318	11,590			単-116号
3号地中配管		m	10	3,055	30,550			単-117号
4号地中配管		m	327	4,510	1,474,770			単-118号
5号地中配管		m	5	5,722	28,610			単-119号
6号地中配管		m	48	6,148	295,104			単-120号
7号地中配管		m	53	7,578	401,634			単-121号
8号地中配管		m	38	1,478	56,164			単-122号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
9号地中配管		m	9	3,055	27,495			単-123号
10号地中配管		m	44	3,593	158,092			単-124号
11号地中配管		m	26	6,036	156,936			単-125号
12号地中配管		m	52	9,290	483,080			単-126号
13号地中配管		m	200	3,593	718,600			単-127号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 80mm	個	4	799	3,196			単-128号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 65mm	個	12	756	9,072			単-129号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	163	686	111,818			単-130号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	12	545	6,540			単-131号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	257,500	772,500			単-132号
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	10	267,500	2,675,000			単-133号
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	258,800	1,035,200			単-134号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	297,900	297,900			単-135号
5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	650,800	650,800			単-136号
橋梁付属物工		式	1		3,886,561			
伸縮装置工		式	1		3,886,561			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		3,886,561			内-1号
仮設工		式	1		3,547,500			
交通管理工		式	1		3,547,500			
交通誘導警備員		人日	110	17,370	1,910,700			単-137号
交通誘導警備員		人日	110	14,880	1,636,800			単-138号
直接工事費		式	1		207,100,172			
共通仮設費		式	1		20,742,269			
共通仮設費		式	1		3,243,269			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		1,483,269			
保守管理(ICT)		式	1		73,469			内-2号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,221,000			内-3号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			内-4号
道路工事完成図等作成費		式	1		130,000			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,760,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		17,499,000			
純工事費		式	1		227,842,441			
現場管理費		式	1		53,953,000			
工事原価		式	1		281,795,441			
一般管理費等		式	1		41,954,559			
工事価格		式	1		323,750,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		32,375,000			
工事費計		式	1		356,125,000			

一式当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・ゴム製伸縮装置		式	1		3,886,561			WYB00011
直接工事費(排水性舗装工(種別))の5%を計上								
合　計					3,886,561			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1992m3	式	1		9,644			WB010400 単ー 224号
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 8m3	式	1		48			WB010400 単ー 225号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 80m2	式	1		630			WB010440 単ー 226号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 30m2	式	1		145			WB010440 単ー 227号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	6950m2 1層	式	1		15,799			WB010450 単ー 228号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	7320m2 1層	式	1		23,650			WB010460 単ー 229号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	7290m2 1層	式	1		23,553			WB010470 単ー 230号
合　計					73,469			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 231号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー 232号
合　計					1,221,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			WYB00017 単ー 233号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　5号内訳書

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		130,000			WYB00018
合　計					130,000			

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,202	1,202	CB210100	
計						1,202		
単価						1,202	円／m3	

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,628	2,628	CB210100	
計						2,628		
単価						2,628	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	435.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1	435.2	435.2	CB210110
計					435.2	
単価					435.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1	507	507	CB210110
計					507	
単価					507	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.8	224.8	CB210020
計					224.8	
単価					224.8	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	279.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	279.2	279.2	CB210020
計					279.2	
単価					279.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	409.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	409.9	409.9	CB210120
計					409.9	
単価					409.9	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,145	1,145	CB210120
計					1,145	
単価					1,145	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510	
計						5,047		
単価						5,047	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	1	単価	820.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ＩＣＴ）		切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	820.4	820.4	CB220070	
計						820.4		
単価						820.4	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ＩＣＴ）		盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	519	519	CB220070	
計						519		
単価						519	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1	3,458	3,458	CB210110	
計						3,458		
単価						3,458	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,458	3,458	CB210110	
計						3,458		
単価						3,458	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	5,133	5,133	CB210110	
計						5,133		
単価						5,133	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以下	ｍ３	1	4,218	4,218	CB210110
計					4,218	
単価					4,218	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 49.5km以下	ｍ３	1	4,911	4,911	CB210110
計					4,911	
単価					4,911	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価 2,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 100m2未満 無	ｍ２	1	1,698	1,698	WB810830 単－ 139号
繊維ネット工		250m2未満 無 無	ｍ２	1	1,239	1,239	WB810880 単－ 140号
計						2,937	
単価						2,937	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価 128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）		無し	ｍ２	1	128.8	128.8	CB410060
計						128.8	
単価						128.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 11ｃｍ	単位	m2	数量	221	単価 3,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	25	29,710	742,750	CB240010
型枠		一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,059	8,118	CB240210
計						750,868	
単価						3,398	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価 1,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	ｍ２	1	1,849	1,849	WB812920 単－ 141号
計						1,849	
単価						1,849	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 1,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,172	1,172	CB410080
計					1,172	
単価					1,172	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 1,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,048	1,048	CB410090
計					1,048	
単価					1,048	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−23号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,907	2,907	CB410040
計					2,907	
単価					2,907	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−24号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,163	2,163	CB410240
計					2,163	
単価					2,163	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,472	2,472	CB410510
計					2,472	
単価					2,472	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,070	1,070	CB410031
計					1,070	
単価					1,070	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,257	2,257	CB410240
計						2,257	
単価						2,257	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価 2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,472	2,472	CB410510
計						2,472	
単価						2,472	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,753	1,753	CB410240	
計						1,753		
単価						1,753	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40mｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,037	2,037	CB410510	
計						2,037		
単価						2,037	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,912	2,912	CB210100
計					2,912	
単価					2,912	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 2,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,687	2,687	CB210100
計					2,687	
単価					2,687	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,558	4,558	CB210100
計					4,558	
単価					4,558	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.8	233.8	CB210030
計					233.8	
単価					233.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.5	258.5	CB210030
計					258.5	
単価					258.5	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,865	1,865	CB210030
計					1,865	
単価					1,865	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,704	1,704	CB210410
計					1,704	
単価					1,704	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,660	2,660	CB210410
計					2,660	
単価					2,660	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080	
計						376.5		
単価						376.5	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	266.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	266.4	266.4	CB210020	
計						266.4		
単価						266.4	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	337.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	337.2	337.2	CB210020
計					337.2	
単価					337.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.8	224.8	CB210020
計					224.8	
単価					224.8	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	279.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	279.2	279.2	CB210020
計					279.2	
単価					279.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,890	10,890	WB821410 単－ 142号
計					10,890	
単価					10,890	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B600-H600)	PU1-B600-H600	単位	m	数量	1	単価	21,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	21,140	21,140	WB821410 単ー 143号
計					21,140	
単価					21,140	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)	PU2-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,710	10,710	WB821410 単ー 144号
計					10,710	
単価					10,710	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,610	12,610	WB821410 単－ 145号
計					12,610	
単価					12,610	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎無し)	PU3-B300-H300(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 146号
計					11,900	
単価					11,900	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400) (基礎無し)	PU3-B300-H400(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	m	1	13,700	13,700	WB821410 単－ 147号
計					13,700	
単価					13,700	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400) (基礎無し)	PU3-B400-H400(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	m	1	15,250	15,250	WB821410 単－ 148号
計					15,250	
単価					15,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H500) (基礎無し)	PU3-B400-H500(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 無し	m	1	17,850	17,850	WB821410 単－ 149号
計					17,850	
単価					17,850	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B500-H500) (基礎無し)	PU3-B500-H500(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	18,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 無し	m	1	18,950	18,950	WB821410 単－ 150号
計					18,950	
単価					18,950	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー53号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	8,061	8,061	WB821410 単ー 151号
計					8,061	
単価					8,061	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー54号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)	B500-H600	単位	m	数量	1	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	1	15,840	15,840	WB821410 単ー 152号
計					15,840	
単価					15,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	76	単価	50,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	23,610	236,100	WB821420 単－ 153号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	25,260	151,560	WB821420 単－ 154号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	29,060	116,240	WB821420 単－ 155号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	31,060	186,360	WB821420 単－ 156号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	35,510	142,040	WB821420 単－ 157号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	40,610	243,660	WB821420 単－ 158号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m	m	6	48,000	288,000	WB821420 単－ 159号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m	m	6	50,800	304,800	WB821420 単－ 160号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m	m	16	56,750	908,000	WB821420 単－ 161号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m	m	12	68,300	819,600	WB821420 単－ 162号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	60	4,545	272,700	WB821430 単－ 163号

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	76	単価	50,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	8	22,490	179,920	WB821430 単－ 164号
計					3,848,980	
単価					50,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	単位	m	数量	40	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	8	31,550	252,400	WB821420 単ー 165号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	33,700	202,200	WB821420 単ー 166号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	8	36,000	288,000	WB821420 単ー 167号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m	m	10	43,940	439,400	WB821420 単ー 168号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m	m	8	46,440	371,520	WB821420 単ー 169号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	31	5,985	185,535	WB821430 単ー 170号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	4	29,290	117,160	WB821430 単ー 171号
計					1,856,215	
単価					46,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	単位	m	数量	64	単価	54,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	31,610	316,100	WB821420 単一 172号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	33,760	202,560	WB821420 単一 173号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	36,060	216,360	WB821420 単一 174号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m	m	6	44,000	264,000	WB821420 単一 175号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m	m	6	46,500	279,000	WB821420 単一 176号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m	m	4	49,150	196,600	WB821420 単一 177号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m	m	26	58,150	1,511,900	WB821420 単一 178号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	52	5,985	311,220	WB821430 単一 170号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	6	29,290	175,740	WB821430 単一 171号
計					3,473,480	
単価					54,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	1号円形水路		単位	m	数量	1	単価	31,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	31,600	31,600	CB222790
計					31,600	
単価					31,600	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝蓋 (PC1-D600)	600 74×7.5×60	単位	枚	数量	1	単価	4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 600 74×7.5×60 無し 無し	枚	1	4,635	4,635	WB821430 単－ 179号
計					4,635	
単価					4,635	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	側溝蓋 (PC2-D300)	300 40×10×60	単位	枚	数量	1	単価	4,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し	枚	1	4,325	4,325	WB821430 単－ 180号
計					4,325	
単価					4,325	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B300×1000 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,610	31,610	WB821430 単－ 181号
計					31,610	
単価					31,610	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（Ｂ形管）		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	18,570	18,570	CB222860	
計						18,570		
単価						18,570	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	38,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（Ｂ形管）		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	38,290	38,290	CB222860	
計						38,290		
単価						38,290	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P4-RC1-D600)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	77,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 600mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	1	77,550	77,550	CB222860
計					77,550	
単価					77,550	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,340	52,340	CB222950
計					52,340	
単価					52,340	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	単位	箇所	数量	1	単価	52,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,340	52,340	CB222950
計					52,340	
単価					52,340	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	単位	箇所	数量	1	単価	60,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	60,490	60,490	CB222950
計					60,490	
単価					60,490	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打ち集水桝 (G1-B700-L700-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	75,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	75,370	75,370	CB222950	
計						75,370		
単価						75,370	円／箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	83,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	83,040	83,040	CB222950	
計						83,040		
単価						83,040	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 50,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	50,420	50,420	CB222950
計						50,420	
単価						50,420	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 308,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 2.62m3を超え2.77m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	283,900	283,900	CB222950
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.137	178,600	24,468.2	WB810010 単－ 182号
計						308,368.2	
単価						308,400	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 308,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 2.62m3を超え2.77m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	283,900	283,900	CB222950
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.136	178,600	24,289.6	WB810010 単－ 182号
計						308,189.6	
単価						308,200	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 146,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	146,300	146,300	CB222950
計						146,300	
単価						146,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場打ち集水桝 (3号集水桝) (基礎無し)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	単位	箇所	数量	1	単価	146,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	146,300	146,300	CB222950
計					146,300	
単価					146,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (4号集水桝)		単位	箇所	数量	1	単価	59,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,101	5,101	CB222800
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.033	36,260	1,196.58	CB240010
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	52,900	52,900	CB222810
計					59,197.58	
単価					59,200	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	1号吐口		単位	箇所	数量	1	単価	90,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.029	31,700	32,619.3	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	7.318	7,960	58,251.28	CB240210
計					90,870.58	
単価					90,880	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 183号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,390	45,390	WB821430 単－ 184号
計					45,390	
単価					45,390	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	55,690	55,690	WB821430 単－ 185号
計					55,690	
単価					55,690	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,290	81,290	WB821430 単ー 186号
計					81,290	
単価					81,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 1000×1000用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	128,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	784.2	1,568.4	WB821430 単ー 187号
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	127,000	127,000	Y0800006-001
(材料費)						
計					128,568.4	
単価					128,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	2,770	2,770	Y0800005-001
（材料費）						
計					2,770	
単価					2,770	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,113	51,130	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,650	61,933.7	CB222780
計					113,063.7	
単価					11,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	導水管(A)	単位	m	数量	10	単価	2,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ25		m	20	1,400	28,000	WYB00024 単ー 188号
排水性合材(材料費)ポーラスAs(13)DS3000		t	0.08	19,800	1,584	WYB00025 単ー 189号
計					29,584	
単価					2,959	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600)両面R片斜	単位	m	数量	1	単価	7,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	7,975	7,975	CB422510
計					7,975	
単価					7,975	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	B種(180/205×250×600)片面R	単位	m	数量	1	単価	8,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	8,123	8,123	CB422510
計					8,123	
単価					8,123	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,334	1,334	CB410330
計					1,334	
単価					1,334	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	21	単価	69,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	21	45,590	957,390	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	178,600	28,576	WB810010 単－ 182号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.71	176,500	478,315	WB810010 単－ 190号
計					1,464,281	
単価					69,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	20	単価	70,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	20	45,590	911,800	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	178,600	28,576	WB810010 単－ 182号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.63	176,500	464,195	WB810010 単－ 190号
計					1,404,571	
単価					70,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 233.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.8	233.8	CB210030
計						233.8	
単価						233.8	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,704	1,704	CB210410
計						1,704	
単価						1,704	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080	
計						376.5		
単価						376.5	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	570,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	5.904	96,560	570,090.24	WB812170 単－ 191号	
計						570,090.24		
単価						570,100	円／基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	標識基礎 (2号大型標識基礎)	門型式の基礎 6.0m3以上	単位	基	数量	1	単価	672,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		門型式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	ｍ３	7.2	93,440	672,768	WB812170 単－ 192号	
計						672,768		
単価						672,800	円／基	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.8	233.8	CB210030	
計						233.8		
単価						233.8	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.5	258.5	CB210030
計					258.5	
単価					258.5	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,865	1,865	CB210030
計					1,865	
単価					1,865	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,704	1,704	CB210410	
計						1,704		
単価						1,704	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,660	2,660	CB210410	
計						2,660		
単価						2,660	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	5,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.8	3,104	55,251.2	WB240730 単ー 193号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.8	81.75	1,455.15	WB240740 単ー 195号
計					59,938.25	
単価					5,994	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	21.4	3,104	66,425.6	WB240730 単－ 193号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	21.4	81.75	1,749.45	WB240740 単－ 195号
計					71,406.95	
単価					7,141	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	12,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	37	3,104	114,848	WB240730 単ー 193号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	37	81.75	3,024.75	WB240740 単ー 195号
計					121,104.65	
単価					12,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.8	2,843	22,175.4	WB240730 単ー 196号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.8	81.75	637.65	WB240740 単ー 195号
計					26,044.95	
単価					2,605	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,104	70,771.2	WB240730 単－ 193号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	81.75	1,863.9	WB240740 単－ 195号
計					75,867	
単価					7,587	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	21.75	3,104	67,512	WB240730 単－ 193号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	21.75	81.75	1,778.06	WB240740 単－ 195号
計					72,521.96	
単価					7,253	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	6,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	20.6	3,104	63,942.4	WB240730 単ー 193号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	20.6	81.75	1,684.05	WB240740 単ー 195号
計					68,858.35	
単価					6,886	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.22	2,843	20,526.46	WB240730 単－ 196号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.22	81.75	590.23	WB240740 単－ 195号
計					24,348.59	
単価					2,435	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー110号	9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	5,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	16.5	2,843	46,909.5	WB240730 単ー 196号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	16.5	81.75	1,348.87	WB240740 単ー 195号
計					54,722.17	
単価					5,473	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,843	21,322.5	WB240730 単ー 196号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単ー 195号
計					25,167.52	
単価					2,517	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー112号	11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	5.85	2,843	16,631.55	WB240730 単ー 196号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 194号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5.85	81.75	478.23	WB240740 単ー 195号
計					20,341.68	
単価					2,035	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	94,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.334	37,540	12,538.36	CB240010
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	6,931	6,931	WE211600 単－ 197号
スパイラルダクト	φ500 t0.6	m	1.8	2,980	5,364	Y0800001-003
(材料費)						
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	175,500	1,228.5	WB810010 単－ 198号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,600	1,786	WB810010 単－ 182号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.196	1,368	268.12	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00033 単－ 199号
枠組アンカーボルト	4-M24×500L	組	1	29,010	29,010	Y0800009-004
(材料費)						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	2	717.8	1,435.6	WYB00009 単－ 200号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	94,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単ー 201号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単ー 202号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単ー 203号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単ー 204号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単ー 205号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	5	70	350	WE500100 単ー 206号
埋設標示杭	100×100×L300(ダグタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
計					94,097.58	
単価					94,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	2号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	269,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.873	31,700	91,074.1	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	8.84	7,960	70,366.4	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.25	1,368	3,078	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00037 単－ 199号
枠組アンカーボルト	8-M27×950L	組	1	67,540	67,540	Y0800009-005
(材料費)						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	2	444.8	889.6	WE110500 単－ 207号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 201号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 202号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 203号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2	1,118	2,236	WE112000 単－ 204号

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	2号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	269,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単ー 205号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	5	272	1,360	WE500100 単ー 208号
埋設標示杭	100×100×L300(ダグタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
計					269,494.1	
単価					269,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	1号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00005 単－ 209号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00006 単－ 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	0.75	5,100	3,825	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,503.02	
単価					1,751	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	2号地中配管	単位	m	数量	10	単価	2,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00012 単ー 209号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0％						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単ー 207号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00013 単ー 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.756	3,241	2,450.19	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.907	5,100	4,625.7	CB440730
(砂(クッション用))						
計					23,176.29	
単価					2,318	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	3号地中配管	単位	m	数量	10	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,081	10,810	WYB00023 単ー 212号
新設 難燃FEP80mm 1条 付属品率0%						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00030 単ー 209号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00016 単ー 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.863	3,241	2,796.98	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.036	5,100	5,283.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					30,542.98	
単価					3,055	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	4号地中配管	単位	m	数量	10	単価	4,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00040 単－ 213号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00042 単－ 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	1.526	5,100	7,782.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					45,099.55	
単価					4,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	5号地中配管		単位	m	数量	10	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00049 単－ 214号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00050 単－ 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.8	3,241	5,833.8	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	2.16	5,100	11,016	CB440730
(砂(クッション用))						
計					57,214.2	
単価					5,722	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	6号地中配管	単位	m	数量	10	単価	6,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,589	35,890	WYB00053 単－ 214号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 207号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00054 単－ 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.78	3,241	5,768.98	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	2.136	5,100	10,893.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					61,474.98	
単価					6,148	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	7号地中配管		単位	m	数量	10	単価	7,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	4,307	43,070	WYB00061 単－ 215号
新設 難燃FEP50mm 6条 付属品率0%						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 207号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00062 単－ 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.541	3,241	8,235.38	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.049	5,100	15,549.9	CB440730
(砂(クッション用))						
計					75,777.68	
単価					7,578	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	8号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単－ 207号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00074 単－ 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,241	2,025.62	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.75	5,100	3,825	CB440730
(砂(クッション用))						
計					14,773.02	
単価					1,478	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー123号	9号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,081	10,810	WYB00076 単ー 212号
新設 難燃FEP80mm 1条 付属品率0%						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	717.8	7,178	WYB00077 単ー 209号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00078 単ー 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.863	3,241	2,796.98	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	1.036	5,100	5,283.6	CB440730
(砂(クッション用))						
計					30,542.98	
単価					3,055	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	10号地中配管	単位	m	数量	10	単価	3,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00081 単一 216号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単一 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00082 単一 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	1.271	5,100	6,482.1	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,928.71	
単価					3,593	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー125号	11号地中配管	単位	m	数量	10	単価	6,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,726	17,260	WYB00096 単ー 217号
新設 難燃FEP65mm 2条 付属品率0%						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00097 単ー 216号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00098 単ー 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.825	3,241	5,914.82	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	2.19	5,100	11,169	CB440730
(砂(クッション用))						
計					60,358.22	
単価					6,036	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	12号地中配管		単位	m	数量	10	単価	9,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,726	17,260	WYB00100 単ー 217号
新設 難燃FEP65mm 2条 付属品率0％						
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	4,307	43,070	WYB00101 単ー 215号
新設 難燃FEP50mm 6条 付属品率0％						
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	444.8	4,448	WE110500 単ー 207号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単ー 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00102 単ー 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.526	3,241	8,186.76	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.031	5,100	15,458.1	CB440730
(砂(クッション用))						
計					92,897.26	

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	12号地中配管		単位	m	数量	10	単価	9,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					9,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	13号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,154	21,540	WYB00084 単－ 216号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 210号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00085 単－ 211号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ3	1.059	3,241	3,432.21	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ3	1.271	5,100	6,482.1	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,928.71	
単価					3,593	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 80mm	単位	個	数量	1	単価	799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃FEP用 80mm)		個	1	799	799	WYB00010 単－ 218号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)						
計					799	
単価					799	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 65mm	単位	個	数量	1	単価	756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃FEP用 65mm)		個	1	756	756	WYB00021 単－ 219号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)						
計					756	
単価					756	円／個

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ベルマウス	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス(難燃FEP用 50mm)		個	1	686	686	WYB00008 単－ 220号
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)						
計					686	
単価					686	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ベルマウス	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス(FEP用 50mm)		個	1	545	545	WYB00014 単－ 221号
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)						
計					545	
単価					545	円／個

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	257,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.846	1,368	1,157.32	CB221110
計					257,457.32	
単価					257,500	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	267,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	266,300	266,300	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.846	1,368	1,157.32	CB221110
計					267,457.32	
単価					267,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	258,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	256,300	256,300	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.538	1,596	2,454.64	CB221110
計					258,754.64	
単価					258,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	297,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	295,400	295,400	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.538	1,596	2,454.64	CB221110
計					297,854.64	
単価					297,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	650,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	646,600	646,600	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.596	1,596	4,143.21	CB221110
計					650,743.21	
単価					650,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－ 222号
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 223号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚１ｃｍ	ｍ２	1	1,698.3	1,698	Q1409001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1,698		
単価						1,698	円／ｍ２	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	繊維ネット工	250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（繊維ネット工）		肥料袋無	ｍ２	1	1,239.3	1,239	Q1417001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1,239		
単価						1,239	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	1,848.3	184,830	Q1572001
導水パイプ(別途計上)	φ30 ステンレス製	m	0	0	0	Y1474101-002
諸雑費（まるめ）		式	1		70	X1002001
計					184,900	
単価					1,849	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,800	2,280	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		97	X1002001
計					108,900	
単価					10,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	21,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートＵ形	６００　６００×６００×６００	個	16.5	9,280	153,120	Z2306008
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96	3,800	3,648	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					211,400	
単価					21,140	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	14,000	70,000	Z2308002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		92	X1002001
計					107,100	
単価					10,710	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		92	X1002001
計					126,100	
単価					12,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	21,400	107,000	Z2308011
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					137,000	
単価					13,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	24,500	122,500	Z2308013
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					152,500	
単価					15,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 無し	単位	ｍ	数量	10	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	ｍ	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ｂ　４００×５００×２０００	個	5	29,700	148,500	Z2308014
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					178,500	
単価					17,850	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	18,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ａ　５００×５００×２０００	個	5	31,900	159,500	Z2308015
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					189,500	
単価					18,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価 8,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	B300-H300-L2000(B型1種300A)	個	5	8,720	43,600	Y0300000-001
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					80,610	
単価					8,061	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	B500-H600-L2000(B型3種500B)	個	5	24,100	120,500	Y0300000-002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	3,800	3,420	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		25	X1002001
計					158,400	
単価					15,840	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	23,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×500 縦断用	個	5	31,800	159,000	Y0300000-005
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		38	X1002001
計					236,100	
単価					23,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	25,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×600 縦断用	個	5	35,100	175,500	Y0300000-006
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		38	X1002001
計					252,600	
単価					25,260	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×700 縦断用	個	5	42,700	213,500	Y0300000-007
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		38	X1002001
計					290,600	
単価					29,060	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	31,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×800 縦断用	個	5	46,700	233,500	Y0300000-008
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		38	X1002001
計					310,600	
単価					31,060	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	35,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×900 縦断用	個	5	55,600	278,000	Y0300000-009
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		38	X1002001
計					355,100	
単価					35,510	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価 40,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	400×1000 縦断用	個	5	65,800	329,000	Y0300000-010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		38	X1002001
計					406,100	
単価					40,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m	単位	m	数量	10	単価	48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	400×1100 縦断用	個	5	77,400	387,000	Y0300000-011
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		88	X1002001
計					480,000	
単価					48,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m	単位	m	数量	10	単価	50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	400×1200 縦断用	個	5	83,000	415,000	Y0300000-012
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		88	X1002001
計					508,000	
単価					50,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m	単位	m	数量	10	単価	56,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	400×1300 縦断用	個	5	94,900	474,500	Y0300000-013
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		88	X1002001
計					567,500	
単価					56,750	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m	単位	m	数量	10	単価	68,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	400×1400 縦断用	個	5	118,000	590,000	Y0300000-014
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.526	23,300	12,255	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.683	3,800	2,595	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		88	X1002001
計					683,000	
単価					68,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
自由勾配側溝コンクリート蓋	車道用 B400 L500	枚	100	3,760	376,000	Y0301000-005
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					454,500	
単価					4,545	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
自由勾配側溝グレーチング蓋	車道用 B400 L1000	枚	100	21,700	2,170,000	Y0301000-006
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					2,249,000	
単価					22,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	31,550	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	500×600 縦断用	個	5	46,300	231,500	Y0300000-015
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.588	23,300	13,700	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.025	3,800	3,895	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		23	X1002001
計					315,500	
単価					31,550	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	33,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	500×700 縦断用	個	5	50,600	253,000	Y0300000-016
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.588	23,300	13,700	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.025	3,800	3,895	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		23	X1002001
計					337,000	
単価					33,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	500×800 縦断用	個	5	55,200	276,000	Y0300000-017
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.588	23,300	13,700	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.025	3,800	3,895	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		23	X1002001
計					360,000	
単価					36,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m	単位	m	数量	10	単価	43,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	500×900 縦断用	個	5	67,900	339,500	Y0300000-018
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.588	23,300	13,700	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.025	3,800	3,895	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		73	X1002001
計					439,400	
単価					43,940	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.565m3/10m	単位	m	数量	10	単価	46,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	500×1000 縦断用	個	5	72,900	364,500	Y0300000-019
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.588	23,300	13,700	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.025	3,800	3,895	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		73	X1002001
計					464,400	
単価					46,440	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
自由勾配側溝コンクリート蓋	車道用 B500 L500	枚	100	5,200	520,000	Y0301000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					598,500	
単価					5,985	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
自由勾配側溝グレーチング蓋	車道用 B500 L1000	枚	100	28,500	2,850,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					2,929,000	
単価					29,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	500×600 縦断用	個	5	46,300	231,500	Y0300000-015
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.611	23,300	14,236	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.042	3,800	3,959	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		23	X1002001
計					316,100	
単価					31,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	33,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	500×700 縦断用	個	5	50,600	253,000	Y0300000-016
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.611	23,300	14,236	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.042	3,800	3,959	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		23	X1002001
計					337,600	
単価					33,760	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	36,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	500×800 縦断用	個	5	55,200	276,000	Y0300000-017
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.611	23,300	14,236	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.042	3,800	3,959	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		23	X1002001
計					360,600	
単価					36,060	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	500×900 縦断用	個	5	67,900	339,500	Y0300000-018
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.611	23,300	14,236	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.042	3,800	3,959	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		73	X1002001
計					440,000	
単価					44,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m	単位	m	数量	10	単価	46,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	500×1000 縦断用	個	5	72,900	364,500	Y0300000-019
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.611	23,300	14,236	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.042	3,800	3,959	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		73	X1002001
計					465,000	
単価					46,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m	単位	m	数量	10	単価	49,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	500×1100 縦断用	個	5	78,200	391,000	Y0300000-020
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.611	23,300	14,236	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.042	3,800	3,959	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		73	X1002001
計					491,500	
単価					49,150	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.576m3/10m	単位	m	数量	10	単価	58,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,827.6	68,276	Q1366002
自由勾配側溝	500×1200 縦断用	個	5	96,200	481,000	Y0300000-021
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.611	23,300	14,236	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.599	23,300	13,956	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.042	3,800	3,959	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		73	X1002001
計					581,500	
単価					58,150	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 600 74×7.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
Ｕ形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚	100	3,850	385,000	Z2320005
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					463,500	
単価					4,635	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
Ｕ形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	100	3,540	354,000	Z2320007
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					432,500	
単価					4,325	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	Q1367001
グレーチング蓋	T-25 B300×1000 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	31,300	3,130,000	Y0301000-009
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					3,161,000	
単価					31,610	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	44,600	4,460,000	Y0301000-010
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					4,539,000	
単価					45,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	54,900	5,490,000	Y0301000-011
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					5,569,000	
単価					55,690	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	80,500	8,050,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,129,000	
単価					81,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	784.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋(別途計上)	T-25 1000×1000用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	0	0	Y0301000-012
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					78,420	
単価					784.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ25		単位	m	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水パイプ		φ25 ステンレス製	m	1	1,400	1,400	Y0800001-002	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1,400		
単価						1,400	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	排水性合材(材料費)ポーラスAs(13)DS3000		単位	t	数量	1	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性アスファルト合材		ポーラス(13)DS3000以上	t	1	19,800	19,800	Y1102000-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						19,800		
単価						19,800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		12	X1002001
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	96,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０～６．０ｍ３未満	ｍ３	1	96,556	96,556	Q1212002
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					96,560	
単価					96,560	円／ｍ３

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	標識基礎設置（片持式・門型式）	門型式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	93,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　６．０ｍ３以上	ｍ３	1	93,435.1	93,435	Q1212005
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					93,440	
単価					93,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	R0125000
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	R0101000
普通作業員		人	1.9	18,824	35,765	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	23,300	197,351	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,840	34,567	WK240050 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,010	X1001001
計					310,400	
単価					3,104	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価 4,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,232	10,419	R0125000
型わく工		人	0.86	24,440	21,018	R0133000
普通作業員		人	0.52	18,824	9,788	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,945	X1001001
計					46,170	
単価					4,617	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	R0125000
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	X1001001
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	R0125000
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	23,300	197,351	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,481	X1001001
計					284,300	
単価					2,843	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	6,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	18,824	16,941	R0102000
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	7,481	52,367	K2088001 単－ 235号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					69,310	
単価					6,931	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	103,000	106,090	Z1102008
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		42	X1002001
計					175,500	
単価					175,500	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	枠組アンカーボルト設置	単位	組	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,232	4,846	R0125000
特殊作業員		人	0.2	22,880	4,576	R0101000
普通作業員		人	0.4	18,824	7,529	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,689	X1001001
計					18,640	
単価					18,640	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価 5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.25	22,360	5,590	R0201000
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						5,590	
単価						5,590	円／極

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価 1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,620	1,620	V1501002
計						1,620	
単価						1,620	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	700	700	V1504002
計					700	
単価					700	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	22,360	111,800	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					111,800	
単価					1,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価 85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管		ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002
計						85	
単価						85	円／ｍ

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価 70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	70.3	70	V1001012
計						70	
単価						70	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	444.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					44,480	
単価					444.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価	272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１４ｍｍ２	m	1	272	272	V1001015
計					272	
単価					272	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					71,780	
単価					717.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	89.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	22,360	8,944	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						8,944		
単価						89.44	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	埋設標識シート材料費(W=300 2倍)		単位	m	数量	50	単価	358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						17,900		
単価						358	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,360	11,180	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100	969	96,900	V1113005
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					108,100	
単価					1,081	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設(道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	2,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	606	242,400	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					287,200	
単価					2,872	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	22,360	55,900	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	500	606	303,000	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					358,900	
単価					3,589	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	4,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	22,360	67,080	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	600	606	363,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					430,700	
単価					4,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)	単位	m	数量	100	単価	2,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					215,400	
単価					2,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃)敷設 (道路沿い(地中)		単位	m	数量	100	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	200	751	150,200	V1113004
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					172,600	
単価					1,726	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃FEP用 80㎜)	単位	個	数量	1	単価	799
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　８０ｍｍ	個	1	799	799	V1114005	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					799		
単価					799	円／個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃FEP用 65㎜)	単位	個	数量	1	単価	756
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　６５ｍｍ	個	1	756	756	V1114004	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					756		
単価					756	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃FEP用 50㎜)		単位	個	数量	1	単価	686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	686	686	V1114003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						686		
単価						686	円／個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(FEP用 50㎜)		単位	個	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	V1112003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						545		
単価						545	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,872	14,872	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1992m3	単位	式	数量	1	単価 9,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.398	24,232	9,644	R0125000
計						9,644	
単価						9,644	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 8m3	単位	式	数量	1	単価 48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.002	24,232	48	R0125000
計						48	
単価						48	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 80m2	単位	式	数量	1	単価	630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.026	24,232	630	R0125000
計					630	
単価					630	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 30m2	単位	式	数量	1	単価	145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006	24,232	145	R0125000
計					145	
単価					145	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	6950m2 1層	単位	式	数量	1	単価 15,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.652	24,232	15,799	R0125000
計					15,799	
単価					15,799	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	7320m2 1層	単位	式	数量	1	単価 23,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.976	24,232	23,650	R0125000
計					23,650	
単価					23,650	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	7290m2 1層	単位	式	数量	1	単価	23,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.972	24,232	23,553	R0125000	
計						23,553		
単価						23,553	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	Z6890002	
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003	
計						623,000		
単価						623,000	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	37	152	5,624	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					38,840	
単価					38,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	R0114000
軽油		L	4.3	152	653	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	M2088001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,481	
単価					7,481	円／時間