鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事
工事地名	島根県益田市土田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010029	１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	一式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	347日間　自　令和 7年 3月18日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	益田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　　（当　初）				事業区分	道路新設･改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		168,654,149			
道路土工		式	1		6,610,455			
掘削工		式	1		964,336			
掘削工(ICT)		式	1		941,620			
路体盛土工		式	1		1,211,280			
路体盛土工(ICT)		式	1		53,878			
法面整形工(ICT)		式	1		134,810			
残土処理工		式	1		3,304,531			
法面工		式	1		8,380			
植生工		式	1		8,380			
舗装工		式	1		87,094,373			
舗装準備工(ICT)		式	1		706,563			
橋面防水工		式	1		5,399,080			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))	式	1		57,976,160			
排水性舗装工 (路肩舗装(A))	式	1		11,654,990			
排水性舗装工 (橋面舗装(A))	式	1		11,357,580			
排水構造物工	式	1		39,990,194			
作業土工	式	1		3,706,198			
側溝工	式	1		15,939,896			
管渠工	式	1		5,134,240			
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1		2,536,890			
地下排水工	式	1		11,955,320			
排水性舗装用路肩排水工	式	1		717,650			
縁石工	式	1		1,446,900			
縁石工	式	1		1,446,900			
踏掛版設置工	式	1		4,537,120			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）			事業区分	道路新設･改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工 (馬橋高架橋 A1)	式	1		2,334,600			
踏掛版設置工 (馬橋高架橋 A2)	式	1		2,202,520			
道路付属施設工	式	1		11,900,481			
作業土工	式	1		289,294			
道路付属物工	式	1		9,046,297			
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1		2,564,890			
橋梁付属物工	式	1		16,197,746			
伸縮装置工	式	1		16,197,746			
仮設工	式	1		868,500			
交通管理工	式	1		868,500			
直接工事費	式	1		168,654,149			
共通仮設費	式	1		18,527,963			
共通仮設費	式	1		3,652,963			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）				事業区分	共通仮設費		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		2,151,963			
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,501,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		14,875,000			
純工事費		式	1		187,182,112			
現場管理費		式	1		45,800,000			
工事原価		式	1		232,982,112			
一般管理費等		式	1		35,617,888			
工事価格		式	1		268,600,000			
消費税相当額		式	1		26,860,000			
工事費計		式	1		295,460,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		168,654,149			
道路土工		式	1		6,610,455			
掘削工		式	1		964,336			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	270	1,669	450,630			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	100	2,624	262,400			単-2号
土砂等運搬	軟岩	m3	170	568.4	96,628			単-3号
土砂等運搬	硬岩	m3	100	662.1	66,210			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	270	224.4	60,588			単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	100	278.8	27,880			単-6号
掘削工(ICT)		式	1		941,620			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,300	409.4	941,620			単-7号
路体盛土工		式	1		1,211,280			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	240	5,047	1,211,280			単-8号
路体盛土工(ICT)		式	1		53,878			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	220	244.9	53,878			単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		134,810			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	260	518.5	134,810			単-10号
残土処理工		式	1		3,304,531			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,500	411.1	616,650			単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	420	520.8	218,736			単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	480	3,454	1,657,920			単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70	603	42,210			単-14号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	767.4	46,044			単-15号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	440	854.7	376,068			単-16号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	270	1,026	277,020			単-17号
土砂等運搬	軟岩	m3	110	635.3	69,883			単-18号
法面工		式	1		8,380			
植生工		式	1		8,380			
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	20	419	8,380			単-19号
舗装工		式	1		87,094,373			
舗装準備工(ICT)		式	1		706,563			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	5,490	128.7	706,563			単-20号
橋面防水工		式	1		5,399,080			
橋面防水(橋面防水(A))	塗膜防水	m2	2,920	1,849	5,399,080			単-21号
排水性舗装工(ICT)(車道舗装(A))		式	1		57,976,160			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	5,910	1,146	6,772,860			単-22号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	6,020	1,028	6,188,560			単-23号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	5,890	3,028	17,834,920			単-24号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	5,760	2,238	12,890,880			単-25号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	5,630	2,538	14,288,940			単-26号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		11,654,990			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	1,850	1,057	1,955,450			単-27号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,950	2,332	4,547,400			単-28号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	2,030	2,538	5,152,140			単-29号
排水性舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		11,357,580			
基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,900	1,813	5,257,700			単-30号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40mm	m2	2,920	2,089	6,099,880			単-31号
排水構造物工		式	1		39,990,194			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		3,706,198			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	150	2,684	402,600			単-32号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	9	4,552	40,968			単-33号
床掘り	土砂	m3	410	233.4	95,694			単-34号
床掘り	土砂	m3	520	258.2	134,264			単-35号
床掘り	土砂	m3	711	1,864	1,325,304			単-36号
埋戻し	土砂	m3	310	1,703	527,930			単-37号
埋戻し	土砂	m3	390	2,659	1,037,010			単-38号
基面整正		m2	180	376.5	67,770			単-39号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	150	266.1	39,915			単-40号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	9	336.8	3,031			単-41号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	224.4	8,976			単-42号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩	m3	40	568.4	22,736			単-43号
側溝工		式	1		15,939,896			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	45	10,880	489,600			単-44号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	81	12,600	1,020,600			単-45号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	(基礎材無し)	m	995	11,900	11,840,500			単-46号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)	(基礎材無し)	m	69	13,700	945,300			単-47号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	73	10,140	740,220			単-48号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	50	10,450	522,500			単-49号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3号側溝)		m	62	6,148	381,176			単-50号
管渠工		式	1		5,134,240			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	m	24	38,090	914,160			単-51号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	重圧管(1種)	m	107	39,440	4,220,080			単-52号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,536,890			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	16	51,830	829,280			単-53号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	78,340	78,340			単-54号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	137,800	137,800			単-55号
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	49,940	199,760			単-56号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	206,100	206,100			単-57号
1号接続桝		箇所	1	45,030	45,030			単-58号
2号接続桝		箇所	1	52,330	52,330			単-59号
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	11	16,990	186,890			単-60号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	12	35,890	430,680			単-61号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	81,290	243,870			単-62号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B500用 並目 滑 止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	44,090	44,090			単-63号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2 ﾒｯｷ	枚	2	25,910	51,820			単-64号
足掛金具	W300	個	10	3,090	30,900			単-65号
地下排水工		式	1		11,955,320			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	1,079	11,080	11,955,320			単-66号
排水性舗装用路肩排水工		式	1		717,650			
導水管(A)		m	310	2,315	717,650			単-67号
縁石工		式	1		1,446,900			
縁石工		式	1		1,446,900			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	1,060	1,365	1,446,900			単-68号
踏掛版設置工		式	1		4,537,120			
踏掛版設置工 (馬橋高架橋 A1)		式	1		2,334,600			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	36	64,850	2,334,600			単-69号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工 (馬橋高架橋 A2)		式	1		2,202,520			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	34	64,780	2,202,520			単-70号
道路付属施設工		式	1		11,900,481			
作業土工		式	1		289,294			
床掘り	土砂	m3	30	233.4	7,002			単-71号
床掘り	土砂	m3	80	1,864	149,120			単-72号
埋戻し	土砂	m3	20	1,703	34,060			単-73号
埋戻し	土砂	m3	30	3,241	97,230			単-74号
基面整正		m2	5	376.5	1,882			単-75号
道路付属物工		式	1		9,046,297			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	952	7,355	7,001,960			単-76号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	117	6,043	707,031			単-77号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	11	6,136	67,496			単-78号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	18	1,679	30,222			単-79号
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	63	5,720	360,360			単-80号
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	57	2,441	139,137			単-81号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	46	2,655	122,130			単-82号
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	73	5,304	387,192			単-83号
9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	81	2,849	230,769			単-84号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		2,564,890			
1号地中配管		m	374	3,355	1,254,770			単-85号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	16	545	8,720			単-86号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	650,700	1,301,400			単-87号
橋梁付属物工		式	1		16,197,746			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置工		式	1		16,197,746			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		16,197,746			内-1号
仮設工		式	1		868,500			
交通管理工		式	1		868,500			
交通誘導警備員		人日	50	17,370	868,500			単-88号
直接工事費		式	1		168,654,149			
共通仮設費		式	1		18,527,963			
共通仮設費		式	1		3,652,963			
技術管理費		式	1		2,151,963			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-2号
道路工事完成図等作成費		式	1		260,000			内-3号
保守管理(ICT)		式	1		64,163			内-4号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第１舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,501,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		14,875,000			
純工事費		式	1		187,182,112			
現場管理費		式	1		45,800,000			
工事原価		式	1		232,982,112			
一般管理費等		式	1		35,617,888			
工事価格		式	1		268,600,000			
消費税相当額		式	1		26,860,000			
工事費計		式	1		295,460,000			

一式当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		16,197,746			WYB00001
直接工事費(排水性舗装工(種別))の20%を計上								
合　計					16,197,746			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00004 単ー 118号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		260,000			WYB00005
合　計					260,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2300m3	式	1		11,146			WB010400 単ー 119号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 220m3	式	1		678			WB010420 単ー 120号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 260m2	式	1		1,308			WB010440 単ー 121号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	5490m2 1層	式	1		12,479			WB010450 単ー 122号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	5910m2 1層	式	1		19,094			WB010460 単ー 123号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	6020m2 1層	式	1		19,458			WB010470 単ー 124号
合　計					64,163			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 125号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー 126号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー 127号
合　計					1,769,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,669	1,669	CB210100
計					1,669	
単価					1,669	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,624	2,624	CB210100
計					2,624	
単価					2,624	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 568.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	1	568.4	568.4	CB210110
計						568.4	
単価						568.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価 662.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.0km以下	ｍ３	1	662.1	662.1	CB210110
計						662.1	
単価						662.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.4	224.4	CB210020
計					224.4	
単価					224.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	278.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	278.8	278.8	CB210020
計					278.8	
単価					278.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	409.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	409.4	409.4	CB210120
計					409.4	
単価					409.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	1	244.9	244.9	CB210570	
計						244.9		
単価						244.9	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	518.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ＩＣＴ）		盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	518.5	518.5	CB220070	
計						518.5		
単価						518.5	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1	411.1	411.1	CB210110
計					411.1	
単価					411.1	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	520.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	520.8	520.8	CB210110
計					520.8	
単価					520.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1	3,454	3,454	CB210110
計					3,454	
単価					3,454	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1	603	603	CB210110
計					603	
単価					603	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	767.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	767.4	767.4	CB210110
計					767.4	
単価					767.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	854.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1	854.7	854.7	CB210110
計					854.7	
単価					854.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	1,026	1,026	CB210110	
計						1,026		
単価						1,026	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	635.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	1	635.3	635.3	CB210110	
計						635.3		
単価						635.3	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	ｍ２	1	419	419	WB810830 単ー　89号
計						419	
単価						419	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価 128.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）		無し	ｍ２	1	128.7	128.7	CB410060
計						128.7	
単価						128.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	橋面防水 (橋面防水(A))	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	ｍ２	1	1,849	1,849	WB812920 単－　90号
計					1,849	
単価					1,849	円／m2

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,146	1,146	CB410080
計					1,146	
単価					1,146	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,028	1,028	CB410090
計					1,028	
単価					1,028	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,028	3,028	CB410040
計					3,028	
単価					3,028	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,238	2,238	CB410240
計					2,238	
単価					2,238	円／m2

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,538	2,538	CB410510
計					2,538	
単価					2,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,057	1,057	CB410031
計					1,057	
単価					1,057	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,332	2,332	CB410240
計					2,332	
単価					2,332	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,538	2,538	CB410510
計					2,538	
単価					2,538	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,813	1,813	CB410240
計					1,813	
単価					1,813	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40mm	単位	m2	数量	1	単価 2,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,089	2,089	CB410510
計					2,089	
単価					2,089	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,684	2,684	CB210100
計					2,684	
単価					2,684	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,552	4,552	CB210100
計					4,552	
単価					4,552	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030
計					258.2	
単価					258.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080	
計						376.5		
単価						376.5	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	266.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	266.1	266.1	CB210020	
計						266.1		
単価						266.1	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	336.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	336.8	336.8	CB210020
計					336.8	
単価					336.8	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.4	224.4	CB210020
計					224.4	
単価					224.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	568.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	1	568.4	568.4	CB210110
計					568.4	
単価					568.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 91号
計					10,880	
単価					10,880	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単－ 92号
計					12,600	
単価					12,600	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	（基礎材無し）	単位	m	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 93号
計					11,900	
単価					11,900	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)	（基礎材無し）	単位	m	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	m	1	13,700	13,700	WB821410 単－ 94号
計					13,700	
単価					13,700	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	10,140	10,140	WB821410 単－ 95号
計					10,140	
単価					10,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)	単位	m	数量	1	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	10,450	10,450	WB821410 単－ 96号
計					10,450	
単価					10,450	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3号側溝)	単位	m	数量	1	単価	6,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	6,148	6,148	WB821410 単－ 97号
計					6,148	
単価					6,148	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価 38,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 600mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	38,090	38,090	CB222860
計					38,090	
単価					38,090	円／m

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価 39,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	38,200	382,000	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.154	80,400	12,381.6	CB240060
計					394,381.6	
単価					39,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	51,830	51,830	CB222950	
計						51,830		
単価						51,830	円／箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	78,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	78,340	78,340	CB222950	
計						78,340		
単価						78,340	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 137,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	137,800	137,800	CB222950
計					137,800	
単価					137,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 49,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	49,940	49,940	CB222950
計					49,940	
単価					49,940	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	206,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	187,200	187,200	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.088	178,600	15,716.8	WB810010 単ー　98号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.018	176,500	3,177	WB810010 単ー　99号
計					206,093.8	
単価					206,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．２
歩掛使用年月	2025．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	1号接続桝	単位	箇所	数量	1	単価	45,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.377	34,990	13,191.23	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.2	7,173	30,126.6	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.08	1,577	1,703.16	CB221110
計					45,020.99	
単価					45,030	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	2号接続桝	単位	箇所	数量	1	単価	52,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.434	34,990	15,185.66	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.93	7,173	35,362.89	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.125	1,577	1,774.12	CB221110
計					52,322.67	
単価					52,330	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	16,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,990	16,990	WB821430 単－ 100号	
計						16,990		
単価						16,990	円／枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 101号	
計						35,890		
単価						35,890	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,290	81,290	WB821430 単ー 102号
計					81,290	
単価					81,290	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B500用 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	44,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,090	44,090	WB821430 単ー 103号
計					44,090	
単価					44,090	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	25,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,910	25,910	WB821430 単ー 104号
計					25,910	
単価					25,910	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(W300)(材料費)		個	1	3,090	3,090	WYB00003 単ー 105号
計					3,090	
単価					3,090	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,113	51,130	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,288	59,610.38	CB222780
計					110,740.38	
単価					11,080	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	導水管(A)		単位	m	数量	10	単価	2,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管(スプリングメッシュ管 φ30)(材料費)		m	10	2,200	22,000	WYB00007 単－ 106号
排水性合材(ポーラスAs(13) DS3000)(材料費)		t	0.056	20,400	1,142.4	WYB00016 単－ 107号
計					23,142.4	
単価					2,315	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,365	1,365	CB410330
計					1,365	
単価					1,365	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号 踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	36	単価	64,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	36	43,990	1,583,640	CB411010	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.29	178,600	51,794	WB810010 単ー 98号	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.91	176,500	690,115	WB810010 単ー 99号	
敷砂(砂（クッション用))(材料費)		ｍ３	2	4,500	9,000	WYB00006 単ー 108号	
計					2,334,549		
単価					64,850	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	34	単価	64,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	34	43,990	1,495,660	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.27	178,600	48,222	WB810010 単ー 98号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.68	176,500	649,520	WB810010 単ー 99号
敷砂(砂（クッション用))(材料費)		ｍ３	2	4,500	9,000	WYB00011 単ー 108号
計					2,202,402	
単価					64,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,002	68,445.6	WB240730 単－ 109号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	81.75	1,863.9	WB240740 単－ 111号
計					73,541.4	
単価					7,355	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,002	52,535	WB240730 単ー 109号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	81.75	1,430.62	WB240740 単ー 111号
計					60,429.42	
単価					6,043	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号 3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価 6,136
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.8	3,002	53,435.6	WB240730 単ー 109号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.8	81.75	1,455.15	WB240740 単ー 111号
計					61,354.55	
単価					6,136	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	1,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	4.8	2,741	13,156.8	WB240730 単－ 112号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4.8	81.75	392.4	WB240740 単－ 111号
計					16,781.1	
単価					1,679	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	5,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,002	52,535	WB240730 単－ 109号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	81.75	1,430.62	WB240740 単－ 111号
計					57,197.52	
単価					5,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,741	20,557.5	WB240730 単ー 112号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単ー 111号
計					24,402.52	
単価					2,441	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	8.26	2,741	22,640.66	WB240730 単ー 112号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単ー 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	8.26	81.75	675.25	WB240741 単ー 111号
計					26,547.81	
単価					2,655	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m２	16.5	2,741	45,226.5	WB240730 単ー 112号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	16.5	81.75	1,348.87	WB240740 単ー 111号
計					53,039.17	
単価					5,304	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.8	2,741	21,379.8	WB240730 単ー 112号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単ー 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.8	81.75	637.65	WB240740 単ー 111号
計					28,481.25	
単価					2,849	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	1号地中配管	単位	m	数量	10	単価	3,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,808	18,080	WE110500 単一 113号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単一 114号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00015 単一 115号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					33,543.95	
単価					3,355	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価 545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス		個	1	545	545	WYB00019 単－ 116号
(FEP用 50mm)(材料費)						
計					545	
単価					545	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価 650,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	646,600	646,600	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.596	1,577	4,093.89	CB221110
計					650,693.89	
単価					650,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－ 117号
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	419.42	419	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					419	
単価					419	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	1,848.3	184,830	Q1572001
床版排水材(別途計上)		m	0	0	0	Y1474101-001
諸雑費（まるめ）		式	1		70	X1002001
計					184,900	
単価					1,849	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,700	2,220	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					126,000	
単価					12,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	ｍ	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	ｍ	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	21,400	107,000	Z2308011
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					137,000	
単価					13,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリートU型側溝	B300-H400-L2000(B型3種300B)	個	5	12,900	64,500	Y0300000-001
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,700	2,353	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		92	X1002001
計					101,400	
単価					10,140	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリートU型側溝	B300-H500-L2000(B型1種300C)	個	5	13,500	67,500	Y0300000-002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					104,500	
単価					10,450	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
プレキャストU型側溝(ベンチフリューム)	B300-H200-L2000(2種)	個	5	6,300	31,500	Y0300000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					61,480	
単価					6,148	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		12	X1002001
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	GC-B500-L500	枚	100	16,200	1,620,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					1,699,000	
単価					16,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	80,500	8,050,000	Y0301000-005
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,129,000	
単価					81,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 B500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	43,300	4,330,000	Y0301000-006
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					4,409,000	
単価					44,090	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	Q1367001
縞鋼板蓋	600×600用 t=3.2 メッキ	枚	100	25,600	2,560,000	Y0301000-007
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					2,591,000	
単価					25,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	足掛金具(W300)(材料費)	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	3,090	3,090	Y0800005-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,090	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	導水管(スプリングメッシュ管　φ30)(材料費)	単位	m	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管	スプリングメッシュ管　φ30	m	1	2,200	2,200	Y0800001-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,200	
単価					2,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	排水性合材(ポーラスAs(13) DS3000)(材料費)		単位	t	数量	1	単価	20,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性アスファルト合材	ポーラスアスファルト混合物(13) DS3000以上	t	1	20,400	20,400	Y1102000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					20,400	
単価					20,400	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	敷砂(砂（クッション用))(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	ｍ３	1	4,500	4,500	Y0240000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,500	
単価					4,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	R0125000
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	R0101000
普通作業員		人	1.9	18,824	35,765	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,810	34,540	WK240050 単－ 128号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,001	X1001001
計					300,200	
単価					3,002	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,232	10,419	R0125000
型わく工		人	0.86	24,440	21,018	R0133000
普通作業員		人	0.52	18,824	9,788	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,945	X1001001
計					46,170	
単価					4,617	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	R0125000
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	X1001001
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	R0125000
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,445	X1001001
計					274,100	
単価					2,741	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	340	136,000	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					180,800	
単価					1,808	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	89.44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	22,360	8,944	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,944	
単価					89.44	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		単位	m	数量	50	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,900	
単価					358	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス		単位	個	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	V1112003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						545		
単価						545	円／個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,368	17,368	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2300m3	単位	式	数量	1	単価	11,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.46	24,232	11,146	R0125000	
計						11,146		
単価						11,146	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 220m3	単位	式	数量	1	単価 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.028	24,232	678	R0125000
計						678	
単価						678	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 260m2	単位	式	数量	1	単価 1,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.054	24,232	1,308	R0125000
計						1,308	
単価						1,308	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	5490m2 1層	単位	式	数量	1	単価	12,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.515	24,232	12,479	R0125000	
計						12,479		
単価						12,479	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	5910m2 1層	単位	式	数量	1	単価	19,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.788	24,232	19,094	R0125000	
計						19,094		
単価						19,094	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	6020m2 1層	単位	式	数量	1	単価	19,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.803	24,232	19,458	R0125000
計					19,458	
単価					19,458	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001	
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003	
計						623,000		
単価						623,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	37	151	5,587	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					38,810	
単価					38,810	円／日