鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事
工事地名	島根県益田市土田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010030		１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	347日間	自　令和 7年 3月18日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装	式	1		132,586,164			
道路土工	式	1		6,048,503			
掘削工(ICT)	式	1		968,156			
路体盛土工	式	1		3,577,372			
路体盛土工(ICT)	式	1		793,476			
埋土	式	1		45,819			
法面整形工(ICT)	式	1		663,680			
法面工	式	1		64,600			
植生工	式	1		64,600			
舗装工	式	1		82,051,350			
舗装準備工(ICT)	式	1		321,750			
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))	式	1		68,377,160			
排水性舗装工 (路肩舗装(A))	式	1		13,352,440			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工	式	1		25,083,637			
作業土工	式	1		1,340,483			
側溝工	式	1		19,302,964			
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1		1,958,270			
地下排水工	式	1		2,481,920			
縁石工	式	1		518,700			
縁石工	式	1		518,700			
道路付属施設工	式	1		18,124,574			
作業土工	式	1		812,513			
道路付属物工	式	1		11,546,070			
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1		5,765,991			
仮設工	式	1		694,800			
交通管理工	式	1		694,800			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		132,586,164			
共通仮設費	式	1		15,631,559			
共通仮設費	式	1		3,354,559			
技術管理費	式	1		2,121,559			
現場環境改善費（率計上）	式	1		1,233,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		12,277,000			
純工事費	式	1		148,217,723			
現場管理費	式	1		37,709,000			
工事原価	式	1		185,926,723			
一般管理費等	式	1		29,323,277			
工事価格	式	1		215,250,000			
消費税相当額	式	1		21,525,000			
工事費計	式	1		236,775,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		132,586,164			
道路土工		式	1		6,048,503			
掘削工(ICT)		式	1		968,156			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,200	409.4	491,280			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,160	411.1	476,876			単-2号
路体盛土工		式	1		3,577,372			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	741.2	44,472			単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	700	5,047	3,532,900			単-4号
路体盛土工(ICT)		式	1		793,476			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,240	244.9	793,476			単-5号
埋土		式	1		45,819			
埋土	2.5m以上	m3	41	125.8	5,157			単-6号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋土	2.5m未満	m3	9	4,518	40,662			単-7号
法面整形工(ICT)		式	1		663,680			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,280	518.5	663,680			単-8号
法面工		式	1		64,600			
植生工		式	1		64,600			
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	170	380	64,600			単-9号
舗装工		式	1		82,051,350			
舗装準備工(ICT)		式	1		321,750			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	2,500	128.7	321,750			単-10号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		68,377,160			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	7,100	1,146	8,136,600			単-11号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	7,100	1,028	7,298,800			単-12号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	6,940	3,028	21,014,320			単-13号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	6,770	2,238	15,151,260			単-14号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	6,610	2,538	16,776,180			単-15号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		13,352,440			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	2,160	1,057	2,283,120			単-16号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,200	2,332	5,130,400			単-17号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	2,340	2,538	5,938,920			単-18号
排水構造物工		式	1		25,083,637			
作業土工		式	1		1,340,483			
床掘り	土砂	m3	60	233.4	14,004			単-19号
床掘り	土砂	m3	420	258.2	108,444			単-20号
床掘り	土砂	m3	160	1,864	298,240			単-21号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	50	1,703	85,150			単-22号
埋戻し	土砂	m3	270	2,659	717,930			単-23号
基面整正		m2	310	376.5	116,715			単-24号
側溝工		式	1		19,302,964			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	1,048	10,880	11,402,240			単-25号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	147	12,600	1,852,200			単-26号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	(基礎材無し)	m	224	11,900	2,665,600			単-27号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		m	42	14,390	604,380			単-28号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	252	9,245	2,329,740			単-29号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	73	6,148	448,804			単-30号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,958,270			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	13	49,940	649,220			単-31号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	78,340	78,340			単-32号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	144,500	433,500			単-33号
蓋 (GC-B800-L800)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	2	26,390	52,780			単-34号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	13	35,890	466,570			単-35号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	81,290	243,870			単-36号
足掛金具	W300	個	11	3,090	33,990			単-37号
地下排水工		式	1		2,481,920			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	224	11,080	2,481,920			単-38号
縁石工		式	1		518,700			
縁石工		式	1		518,700			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	380	1,365	518,700			単-39号
道路付属施設工		式	1		18,124,574			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		812,513			
床掘り	土砂	m3	80	233.4	18,672			単-40号
床掘り	土砂	m3	220	1,864	410,080			単-41号
埋戻し	土砂	m3	70	1,703	119,210			単-42号
埋戻し	土砂	m3	80	3,241	259,280			単-43号
基面整正		m2	14	376.5	5,271			単-44号
道路付属物工		式	1		11,546,070			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	366	7,355	2,691,930			単-45号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	54	2,576	139,104			単-46号
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	558	6,043	3,371,994			単-47号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	568	5,345	3,035,960			単-48号
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	73	5,720	417,560			単-49号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	566	2,441	1,381,606			単-50号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	44	2,764	121,616			単-51号
1号基礎		箇所	1	386,300	386,300			単-52号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		5,765,991			
1号地中配管		m	810	3,327	2,694,870			単-53号
2号地中配管		m	8	6,851	54,808			単-54号
3号地中配管		m	104	4,774	496,496			単-55号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	14	663	9,282			単-56号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	43	545	23,435			単-57号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	650,700	1,952,100			単-58号
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	267,500	535,000			単-59号
仮設工		式	1		694,800			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		694,800			
交通誘導警備員		人日	40	17,370	694,800			単-60号
直接工事費		式	1		132,586,164			
共通仮設費		式	1		15,631,559			
共通仮設費		式	1		3,354,559			
技術管理費		式	1		2,121,559			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		220,000			内-2号
保守管理(ICT)		式	1		73,759			内-3号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,233,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		12,277,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		148,217,723			
現場管理費		式	1		37,709,000			
工事原価		式	1		185,926,723			
一般管理費等		式	1		29,323,277			
工事価格		式	1		215,250,000			
消費税相当額		式	1		21,525,000			
工事費計		式	1		236,775,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00004 単ー　96号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		220,000			WYB00005
合　計					220,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1200m3	式	1		5,815			WB010400 単－　97号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 3240m3	式	1		9,983			WB010420 単－　98号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1280m2	式	1		6,397			WB010440 単－　99号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	2500m2 1層	式	1		5,670			WB010450 単－ 100号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	7100m2 1層	式	1		22,947			WB010460 単－ 101号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	7100m2 1層	式	1		22,947			WB010470 単－ 102号
合　計					73,759			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 103号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－ 104号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単－ 105号
合　計					1,769,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	409.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	409.4	409.4	CB210120
計					409.4	
単価					409.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1	411.1	411.1	CB210110
計					411.1	
単価					411.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	741.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	741.2	741.2	CB210510
計					741.2	
単価					741.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	1	244.9	244.9	CB210570	
計						244.9		
単価						244.9	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	埋土	2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	125.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	125.8	125.8	CB210610	
計						125.8		
単価						125.8	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	4,518	4,518	CB210410
計					4,518	
単価					4,518	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	518.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	518.5	518.5	CB220070
計					518.5	
単価					518.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	ｍ２	1	380	380	WB810830 単－　61号
計					380	
単価					380	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	128.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）	無し	ｍ２	1	128.7	128.7	CB410060
計					128.7	
単価					128.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,146	1,146	CB410080
計					1,146	
単価					1,146	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,028	1,028	CB410090
計					1,028	
単価					1,028	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,028	3,028	CB410040
計					3,028	
単価					3,028	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,238	2,238	CB410240
計					2,238	
単価					2,238	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,538	2,538	CB410510
計					2,538	
単価					2,538	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,057	1,057	CB410031
計					1,057	
単価					1,057	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,332	2,332	CB410240
計					2,332	
単価					2,332	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,538	2,538	CB410510
計					2,538	
単価					2,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	258.2	258.2	CB210030
計					258.2	
単価					258.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,659	2,659	CB210410
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 62号	
計						10,880		
単価						10,880	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単－ 63号	
計						12,600		
単価						12,600	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	（基礎材無し）	単位	m	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 64号
計					11,900	
単価					11,900	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		単位	m	数量	1	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14,390	14,390	WB821410 単－ 65号
計					14,390	
単価					14,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価	9,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	9,245	9,245	WB821410 単－ 66号	
計						9,245		
単価						9,245	円／m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		単位	m	数量	1	単価	6,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	6,148	6,148	WB821410 単－ 67号	
計						6,148		
単価						6,148	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	49,940	49,940	CB222950
計					49,940	
単価					49,940	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	78,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	78,340	78,340	CB222950
計					78,340	
単価					78,340	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	144,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	144,500	144,500	CB222950	
計						144,500		
単価						144,500	円／箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	蓋 (GC-B800-L800)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	26,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,390	26,390	WB821430 単－ 68号	
計						26,390		
単価						26,390	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 69号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,290	81,290	WB821430 単－ 70号
計					81,290	
単価					81,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(W300)(材料費)		個	1	3,090	3,090	WYB00006 単－　71号
計					3,090	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,113	51,130	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,288	59,610.38	CB222780
計					110,740.38	
単価					11,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,365	1,365	CB410330
計					1,365	
単価					1,365	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210030
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,703	1,703	CB210410
計					1,703	
単価					1,703	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	7,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,002	68,445.6	WB240730 単－ 72号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 73号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	81.75	1,863.9	WB240740 単－ 74号
計					73,541.4	
単価					7,355	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.98	2,741	21,873.18	WB240730 単－ 75号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 73号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.98	81.75	652.36	WB240740 単－ 74号
計					25,757.44	
単価					2,576	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,002	52,535	WB240730 単－ 72号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単－ 73号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	81.75	1,430.62	WB240740 単－ 74号
計					60,429.42	
単価					6,043	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	5,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15.5	2,741	42,485.5	WB240730 単－ 75号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.1	4,617	9,695.7	WB240720 単－ 73号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15.5	81.75	1,267.12	WB240740 単－ 74号
計					53,448.32	
単価					5,345	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	5,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,002	52,535	WB240730 単－ 72号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 73号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	81.75	1,430.62	WB240740 単－ 74号
計					57,197.52	
単価					5,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,741	20,557.5	WB240730 単－ 75号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単－ 73号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単－ 74号
計					24,402.52	
単価					2,441	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,741	20,557.5	WB240730 単－ 75号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,617	6,463.8	WB240720 単－ 73号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	81.75	613.12	WB240740 単－ 74号
計					27,634.42	
単価					2,764	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	386,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	5.04	31,330	157,903.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	11.76	7,960	93,609.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.208	176,500	36,712	WB810010 単－ 76号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.48	1,355	6,070.4	CB221110
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	ｍ	2.5	1,335	3,337.5	WE110500 単－ 77号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		ｍ	2.5	1,436	3,590	WYB00025 単－ 78号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%)						
枠組アンカーボルト設置		組	1	18,640	18,640	WYB00002 単－ 79号
枠組アンカーボルト(4-M30×900L)(材料費)		組	1	46,330	46,330	WYB00001 単－ 80号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,590	5,590	WE123800 単－ 81号
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,090	3,090	WE521600 単－ 82号

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	386,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	745	745	WE521700 単－ 83号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2.5	1,118	2,795	WE112000 単－ 84号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2.5	85	212.5	WE505400 単－ 85号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	5	272	1,360	WE500100 単－ 86号
埋設表示杭(100×100×300(ダクタイル鋳鉄埋込型))		本	1	6,230	6,230	WYB00003 単－ 87号
(材料費)						
計					386,215.2	
単価					386,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	1号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,780	17,800	WE110500 単－ 88号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 89号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00015 単－ 90号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.272	3,241	4,122.55	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					33,263.95	
単価					3,327	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	2号地中配管		単位	m	数量	10	単価	6,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,335	13,350	WE110500 単－ 77号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,872	28,720	WYB00013 単－ 91号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 89号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00017 単－ 90号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	2.541	3,241	8,235.38	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	3.049	4,500	13,720.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					68,500.28	
単価					6,851	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	3号地中配管		単位	m	数量	10	単価	4,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,335	13,350	WE110500 単－ 77号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,436	14,360	WYB00022 単－ 92号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	89.44	894.4	WE122200 単－ 89号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00028 単－ 90号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.8	3,241	5,833.8	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	2.16	4,500	9,720	CB440730
(砂(クッション用))						
計					47,738.2	
単価					4,774	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	663	663	WYB00009 単－　93号
(難燃FEP用 50mm)						
計					663	
単価					663	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	545	545	WYB00019 単－　94号
(FEP用 50mm)						
計					545	
単価					545	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	650,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	646,600	646,600	CB222840	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.596	1,577	4,093.89	CB221110	
計						650,693.89		
単価						650,700	円／箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	267,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	266,300	266,300	CB222840	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,355	1,146.33	CB221110	
計						267,446.33		
単価						267,500	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　95号
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	380.1	380	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					380	
単価					380	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,700	2,220	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					126,000	
単価					12,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	21,400	107,000	Z2308011
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,700	2,353	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		92	X1002001
計					143,900	
単価					14,390	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリートU型側溝	B300-H400-L2000(B型1種300B)	個	5	11,100	55,500	Y0300000-001
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					92,450	
単価					9,245	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
プレキャストU型側溝(ベンチフリューム)	B300-H200-L2000(2種)	個	5	6,300	31,500	Y0300000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					61,480	
単価					6,148	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	GC-B800-L800	枚	100	25,600	2,560,000	Y0301000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					2,639,000	
単価					26,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	80,500	8,050,000	Y0301000-005
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,129,000	
単価					81,290	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	足掛金具(W300)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	3,090	3,090	Y0800005-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,090	
単価					3,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539	R0125000
特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168	R0101000
普通作業員		人	1.9	18,824	35,765	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,810	34,540	WK240050 単－ 106号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,001	X1001001
計					300,200	
単価					3,002	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,232	10,419	R0125000
型わく工		人	0.86	24,440	21,018	R0133000
普通作業員		人	0.52	18,824	9,788	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,945	X1001001
計					46,170	
単価					4,617	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	R0125000
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	X1001001
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	R0125000
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,445	X1001001
計					274,100	
単価					2,741	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		12	X1002001
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	22,360	33,540	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	333	99,900	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					133,500	
単価					1,335	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					143,600	
単価					1,436	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	枠組アンカーボルト設置		単位	組	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,232	4,846	R0125000
特殊作業員		人	0.2	22,880	4,576	R0101000
普通作業員		人	0.4	18,824	7,529	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,689	X1001001
計					18,640	
単価					18,640	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	枠組アンカーボルト(4-M30×900L)(材料費)		単位	組	数量	1	単価	46,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M30×900L	組	1	46,330	46,330	Y0800009-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					46,330	
単価					46,330	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	22,360	5,590	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,590	
単価					5,590	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,090	3,090	V1501003
計					3,090	
単価					3,090	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745	V1504003
計					745	
単価					745	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	22,360	111,800	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					111,800	
単価					1,118	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002
計					85	
単価					85	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価	272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１４ｍｍ２	m	1	272	272	V1001015
計					272	
単価					272	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋設表示杭(100×100×300(ダクタイル鋳鉄埋込型))		単位	本	数量	1	単価	6,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示杭	100×100×300(ダクタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,230	
単価					6,230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	333	133,200	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					178,000	
単価					1,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	89.44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	22,360	8,944	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,944	
単価					89.44	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		単位	m	数量	50	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,900	
単価					358	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	2,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	22,360	44,720	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	606	242,400	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					287,200	
単価					2,872	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	22,360	22,360	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001
計					143,600	
単価					1,436	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	1	単価	663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	663	663	V1114003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						663		
単価						663	円／個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	V1112003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						545		
単価						545	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					58,800	
単価					58,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1200m3	単位	式	数量	1	単価	5,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815	R0125000
計					5,815	
単価					5,815	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 3240m3	単位	式	数量	1	単価	9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.412	24,232	9,983	R0125000
計					9,983	
単価					9,983	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1280m2	単位	式	数量	1	単価	6,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.264	24,232	6,397	R0125000
計					6,397	
単価					6,397	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	2500m2 1層	単位	式	数量	1	単価	5,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.234	24,232	5,670	R0125000
計					5,670	
単価					5,670	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	7100m2 1層	単位	式	数量	1	単価	22,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.947	24,232	22,947	R0125000
計					22,947	
単価					22,947	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	7100m2 1層	単位	式	数量	1	単価	22,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.947	24,232	22,947	R0125000
計					22,947	
単価					22,947	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003
計					623,000	
単価					623,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	R0114000
軽油		L	37	151	5,587	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					38,810	
単価					38,810	円／日