# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事 |
| 工事地名 | 島根県益田市木部町地内 |

２．工事内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 6年 5月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 6年 5月 | |
| ２） | 事務所名 | 浜田河川国道事務所　工務課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0 | 労務費一括割増　0% |
| ３） | 工事番号 | 3739010028 | | １４） | 単価適用年月 | 2025年 3月 | |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | | １５） | 歩掛適用年月 | 2025年 3月 | |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 | |
| ６） | 主 工 種 | 舗装工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 | |
| ７） | 工 事 量 | | | １８） | 調 整 区 分 | 0 | |
| ８） | 工　　期 | 273日間 | 自　令和 7年 3月29日 | １９） | 共通仮設費対象額 | | |
| | | （当初） | 至　令和 7年12月26日 | ２０） | 現場管理費対象額 | | |
| | | （ 0回変更） | 至　年　月　日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | | |
| ９） | 施 工 県 | 島根県 | | ２２） | 処 分 費 等 | 0 | |
| １０） | 地　　区 | 益田 | | ２３） | 公 告 日 | 令和 7年 1月29日 | |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道９号 | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 | |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | 式 | 1 | | 258,431,603 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 21,013,833 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 4,595,564 | | | |
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満 | m3 | 1,180 | 1,225 | 1,445,500 | | | 単-1号 |
| 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 | m3 | 970 | 2,678 | 2,597,660 | | | 単-2号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,200 | 229.8 | 275,760 | | | 単-3号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 土量50,000m3未満 | m3 | 970 | 285.2 | 276,644 | | | 単-4号 |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 543,208 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 1,298 | 416.3 | 540,357 | | | 単-5号 |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | m3 | 2 | 1,196 | 2,392 | | | 単-6号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 2 | 229.8 | 459 | | | 単-7号 |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 3,218,113 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 290 | 771.7 | 223,793 | | | 単-8号 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 560 | 5,347 | 2,994,320 | | | 単-9号 |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 37,395 | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 150 | 249.3 | 37,395 | | | 単-10号 |
| 埋土工 | | 式 | 1 | | 191,720 | | | |
| 埋土 | 2.5m未満 | m3 | 40 | 4,793 | 191,720 | | | 単-11号 |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 168,973 | | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 50 | 836.9 | 41,845 | | | 単-12号 |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 240 | 529.7 | 127,128 | | | 単-13号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 12,258,860 | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 1,350 | 2,637 | 3,559,950 | | | 単-14号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 40 | 2,637 | 105,480 | | | 単-15号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 220 | 5,303 | 1,166,660 | | | 単-16号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 1,180 | 3,217 | 3,796,060 | | | 単-17号 |
| 土砂等運搬 | 硬岩 | m3 | 970 | 3,743 | 3,630,710 | | | 単-18号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 146,810 | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 146,810 | | | |
| 種子散布 | 肥料無し 100m2未満 | m2 | 70 | 419 | 29,330 | | | 単-19号 |
| 客土吹付 | 厚1cm 客土吹付工 100m2未満 | m2 | 40 | 2,937 | 117,480 | | | 単-20号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 148,824,017 | | | |
| 舗装準備工(ICT) | | 式 | 1 | | 848,117 | | | |
| 不陸整正(ICT) | 補足材無し | m2 | 6,430 | 131.9 | 848,117 | | | 単-21号 |
| 橋面防水工 | | 式 | 1 | | 4,622,500 | | | |
| 橋面防水<br>(橋面防水) | 塗膜防水 | m2 | 2,500 | 1,849 | 4,622,500 | | | 単-22号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水性舗装工(ICT)<br>(車道舗装(A)) | | 式 | 1 | | 113,990,920 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ | m2 | 11,640 | 1,152 | 13,409,280 | | | 単-23号 |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 11,680 | 1,034 | 12,077,120 | | | 単-24号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生As安定処理(30)仕上り厚 80ｍｍ | m2 | 11,480 | 3,036 | 34,853,280 | | | 単-25号 |
| 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 11,290 | 2,246 | 25,357,340 | | | 単-26号 |
| 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) | ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上 | m2 | 11,100 | 2,549 | 28,293,900 | | | 単-27号 |
| 排水性舗装工<br>(路肩舗装(A)) | | 式 | 1 | | 19,596,400 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(路盤) | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 3,080 | 1,084 | 3,338,720 | | | 単-28号 |
| 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 3,210 | 2,341 | 7,514,610 | | | 単-29号 |
| 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) | ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上 | m2 | 3,430 | 2,549 | 8,743,070 | | | 単-30号 |
| 排水性舗装工<br>(橋面舗装(A)) | | 式 | 1 | | 9,766,080 | | | |
| 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超 | m2 | 2,480 | 1,821 | 4,516,080 | | | 単-31号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚40mm 2.4m以上 | m2 | 2,500 | 2,100 | 5,250,000 | | | 単-32号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 44,891,565 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 6,005,416 | | | |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 50 | 2,969 | 148,450 | | | 単-33号 |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 620 | 2,739 | 1,698,180 | | | 単-34号 |
| 床掘り(掘削) | 硬岩 | m3 | 490 | 4,644 | 2,275,560 | | | 単-35号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 120 | 240.8 | 28,896 | | | 単-36号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 120 | 267.7 | 32,124 | | | 単-37号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 100 | 1,942 | 194,200 | | | 単-38号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 150 | 1,782 | 267,300 | | | 単-39号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 360 | 2,792 | 1,005,120 | | | 単-40号 |
| 基面整正 | | m2 | 71 | 399.4 | 28,357 | | | 単-41号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | m3 | 570 | 275.1 | 156,807 | | | 単-42号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | m3 | 490 | 347.8 | 170,422 | | | 単-43号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 21,911,920 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300) | PU1-B300-H300 | m | 573 | 10,880 | 6,234,240 | | | 単-44号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) | PU3-B300-H300 | m | 26 | 12,600 | 327,600 | | | 単-45号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎材無し) | PU3-B300-H300(基礎材無し) | m | 572 | 11,900 | 6,806,800 | | | 単-46号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400) | PU3-B300-H400 | m | 28 | 14,390 | 402,920 | | | 単-47号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400) (基礎材無し) | PU3-B300-H400(基礎材無し) | m | 152 | 13,700 | 2,082,400 | | | 単-48号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400) | PU3-B400-H400 | m | 12 | 15,980 | 191,760 | | | 単-49号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400) (基礎材無し) | PU3-B400-H400(基礎材無し) | m | 113 | 15,250 | 1,723,250 | | | 単-50号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H500) (基礎材無し) | PU3-B400-H500(基礎材無し) | m | 189 | 17,850 | 3,373,650 | | | 単-51号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝) | | m | 70 | 10,990 | 769,300 | | | 単-52号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 1,542,010 | | | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(P1-RC1-D500) | 外圧管1種 | m | 9 | 30,690 | 276,210 | | | 単-53号 |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(P1-RC1-D600) | 外圧管1種 | m | 17 | 38,840 | 660,280 | | | 単-54号 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管<br>(CP-PH-D400) | I種 | m | 24 | 25,230 | 605,520 | | | 単-55号 |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 3,161,110 | | | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)<br>法面作業補正無 | 箇所 | 3 | 54,320 | 162,960 | | | 単-56号 |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700)<br>(基礎材無し) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)<br>法面作業補正無(基礎材無し) | 箇所 | 3 | 54,320 | 162,960 | | | 単-57号 |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H800) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)<br>法面作業補正無 | 箇所 | 9 | 62,810 | 565,290 | | | 単-58号 |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H800)<br>(基礎材無し) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)<br>法面作業補正無(基礎材無し) | 箇所 | 6 | 62,720 | 376,320 | | | 単-59号 |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H1400) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)<br>法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 124,500 | 124,500 | | | 単-60号 |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B700-L700-H900)<br>(基礎材無し) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)<br>法面作業補正無(基礎材無し) | 箇所 | 1 | 71,610 | 71,610 | | | 単-61号 |
| 現場打ち集水桝<br>(1号集水桝) | | 箇所 | 1 | 258,700 | 258,700 | | | 単-62号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝<br>(2号集水桝) | | 箇所 | 1 | 268,300 | 268,300 | | | 単-63号 |
| 蓋<br>(GC-B500-L500) | GC-B500-L500 | 枚 | 6 | 16,990 | 101,940 | | | 単-64号 |
| 蓋<br>(GC-B600-L600) | GC-B600-L600 | 枚 | 14 | 19,890 | 278,460 | | | 単-65号 |
| 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 3 | 35,890 | 107,670 | | | 単-66号 |
| 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 9 | 45,390 | 408,510 | | | 単-67号 |
| 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 1 | 55,690 | 55,690 | | | 単-68号 |
| 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 2 | 81,290 | 162,580 | | | 単-69号 |
| 足掛金具 | W300 | 個 | 18 | 3,090 | 55,620 | | | 単-70号 |
| 地下排水工 | | 式 | 1 | | 11,639,124 | | | |
| 地下排水<br>(TP-1-1) | 波状管 | m | 1,026 | 11,190 | 11,480,940 | | | 単-71号 |
| 地下排水<br>(1号地下排水) | 波状管 | m | 18 | 8,788 | 158,184 | | | 単-72号 |
| 排水性舗装用路肩排水工 | | 式 | 1 | | 631,985 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導水管(A) | | m | 268 | 2,315 | 620,420 | | | 単-73号 |
| 導水管(B) | | m | 9 | 1,285 | 11,565 | | | 単-74号 |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 1,574,090 | | | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 1,574,090 | | | |
| ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1) | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満 | m | 1,130 | 1,393 | 1,574,090 | | | 単-75号 |
| 踏掛版設置工 | | 式 | 1 | | 5,665,920 | | | |
| 踏掛版設置工 (木部高架橋 A1) | | 式 | 1 | | 1,184,760 | | | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | m3 | 18 | 65,820 | 1,184,760 | | | 単-76号 |
| 踏掛版設置工 (木部高架橋 A2) | | 式 | 1 | | 2,094,720 | | | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | m3 | 32 | 65,460 | 2,094,720 | | | 単-77号 |
| 踏掛版設置工 (新沖田川橋 A1) | | 式 | 1 | | 1,193,220 | | | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | m3 | 18 | 66,290 | 1,193,220 | | | 単-78号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 踏掛版設置工<br>(新沖田川橋 A2) | | 式 | 1 | | 1,193,220 | | | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | m3 | 18 | 66,290 | 1,193,220 | | | 単-79号 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 27,666,098 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,438,976 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 270 | 240.8 | 65,016 | | | 単-80号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 2 | 267.7 | 535 | | | 単-81号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 298 | 1,942 | 578,716 | | | 単-82号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 212 | 1,782 | 377,784 | | | 単-83号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 8 | 2,792 | 22,336 | | | 単-84号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 110 | 3,402 | 374,220 | | | 単-85号 |
| 基面整正 | | m2 | 51 | 399.4 | 20,369 | | | 単-86号 |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 13,563,394 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 707 | 7,509 | 5,308,863 | | | 単-87号 |
| 2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 277 | 7,194 | 1,992,738 | | | 単-88号 |
| 3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 26 | 2,585 | 67,210 | | | 単-89号 |
| 4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 64 | 6,184 | 395,776 | | | 単-90号 |
| 5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 576 | 5,658 | 3,259,008 | | | 単-91号 |
| 6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 42 | 5,428 | 227,976 | | | 単-92号 |
| 7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 42 | 6,279 | 263,718 | | | 単-93号 |
| 8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 23 | 7,599 | 174,777 | | | 単-94号 |
| 9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 19 | 2,926 | 55,594 | | | 単-95号 |
| 10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 26 | 2,639 | 68,614 | | | 単-96号 |
| 11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 30 | 2,498 | 74,940 | | | 単-97号 |
| 12号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 100 | 6,970 | 697,000 | | | 単-98号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号基礎 | | 箇所 | 1 | 396,200 | 396,200 | | | 単-99号 |
| 2号基礎 | | 箇所 | 1 | 93,360 | 93,360 | | | 単-100号 |
| 3号基礎 | | 箇所 | 1 | 287,400 | 287,400 | | | 単-101号 |
| 4号基礎 | | 箇所 | 1 | 94,220 | 94,220 | | | 単-102号 |
| 5号基礎 | | 箇所 | 1 | 106,000 | 106,000 | | | 単-103号 |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管工 | | 式 | 1 | | 12,663,728 | | | |
| 1号地中配管 | | m | 1 | 3,756 | 3,756 | | | 単-104号 |
| 2号地中配管 | | m | 38 | 4,560 | 173,280 | | | 単-105号 |
| 3号地中配管 | | m | 13 | 5,563 | 72,319 | | | 単-106号 |
| 4号地中配管 | | m | 9 | 6,850 | 61,650 | | | 単-107号 |
| 5号地中配管 | | m | 58 | 8,105 | 470,090 | | | 単-108号 |
| 6号地中配管 | | m | 4 | 15,630 | 62,520 | | | 単-109号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7号地中配管 | | m | 12 | 1,732 | 20,784 | | | 単-110号 |
| 8号地中配管 | | m | 4 | 2,301 | 9,204 | | | 単-111号 |
| 9号地中配管 | | m | 22 | 2,028 | 44,616 | | | 単-112号 |
| 10号地中配管 | | m | 924 | 3,389 | 3,131,436 | | | 単-113号 |
| 11号地中配管 | | m | 38 | 5,400 | 205,200 | | | 単-114号 |
| 12号地中配管 | | m | 14 | 7,505 | 105,070 | | | 単-115号 |
| 13号地中配管 | | m | 37 | 13,930 | 515,410 | | | 単-116号 |
| ﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP用 50mm | 個 | 115 | 545 | 62,675 | | | 単-117号 |
| ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP用 50mm | 個 | 77 | 686 | 52,822 | | | 単-118号 |
| ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP用 80mm | 個 | 4 | 799 | 3,196 | | | 単-119号 |
| 1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 1 | 258,700 | 258,700 | | | 単-120号 |
| 2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 1 | 298,800 | 298,800 | | | 単-121号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 2 | 259,800 | 519,600 | | | 単-122号 |
| 4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 2 | 684,300 | 1,368,600 | | | 単-123号 |
| 5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 8 | 653,000 | 5,224,000 | | | 単-124号 |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 7,167,670 | | | |
| 伸縮装置工 | | 式 | 1 | | 7,167,670 | | | |
| 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 | | 式 | 1 | | 7,167,670 | | | 内-1号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,481,600 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,481,600 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 80 | 18,520 | 1,481,600 | | | 単-125号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 258,431,603 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 25,226,283 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,397,283 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 2,304,283 | | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | 内-2号 |
| 道路工事完成図書等作成費用 | | 式 | 1 | | 370,000 | | | 内-3号 |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 | | 102,103 | | | 内-4号 |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,769,000 | | | 内-5号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 2,093,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 20,829,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 283,657,886 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 64,660,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 348,317,886 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 50,232,114 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 398,550,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 39,855,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 438,405,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製・ゴム伸縮装置 | | 式 | 1 | | 7,167,670 | | | WYB00015 |
| 直接工事費(排水性舗装工(種別))の5%を計上 | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | 7,167,670 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | WYB00041<br>単ー 190号 |
| 合　計 | | | | | 63,180 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路工事完成図書等作成費用

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路工事完成図書等作成費用 | | 式 | 1 | | 370,000 | | | WYB00006 |
| 合　計 | | | | | 370,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ）保守点検 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1298m3 | 式 | 1 | | 6,543 | | | WB010400 単－ 191号 |
| 掘削（ＩＣＴ）保守点検 | 土砂 片切掘削 2m3 | 式 | 1 | | 0 | | | WB010400 単－ 192号 |
| 路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検 | 20,000m3未満 無し 150m3 | 式 | 1 | | 478 | | | WB010420 単－ 193号 |
| 法面整形（ＩＣＴ）保守点検 | 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 50m2 | 式 | 1 | | 402 | | | WB010440 単－ 194号 |
| 法面整形（ＩＣＴ）保守点検 | 盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 240m2 | 式 | 1 | | 1,258 | | | WB010440 単－ 195号 |
| 不陸整正（ＩＣＴ）保守点検 | 6430m2 1層 | 式 | 1 | | 15,176 | | | WB010450 単－ 196号 |
| 下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検 | 11640m2 1層 | 式 | 1 | | 39,060 | | | WB010460 単－ 197号 |
| 上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検 | 11680m2 1層 | 式 | 1 | | 39,186 | | | WB010470 単－ 198号 |
| 合　計 | | | | | 102,103 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 式 | 1 | | 598,000 | | | WB010510<br>単－ 199号 |
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 式 | 1 | | 548,000 | | | WB010510<br>単－ 200号 |
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ | 式 | 1 | | 623,000 | | | WB010510<br>単－ 201号 |
| 合　計 | | | | | 1,769,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し<br>1,000m3以上5,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | ｍ３ | 1 | 1,225 | 1,225 | CB210100 |
| 計 | | | | | 1,225 | |
| 単価 | | | | | 1,225 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,678 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可<br>有り(50,000m3未満) 無し | ｍ３ | 1 | 2,678 | 2,678 | CB210100 |
| 計 | | | | | 2,678 | |
| 単価 | | | | | 2,678 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 229.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 229.8 | 229.8 | CB210020 |
| 計 | | | | | 229.8 | |
| 単価 | | | | | 229.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 285.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 破砕岩 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 285.2 | 285.2 | CB210020 |
| 計 | | | | | 285.2 | |
| 単価 | | | | | 285.2 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 416.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 416.3 | 416.3 | CB210120 |
| 計 | | | | | 416.3 | |
| 単価 | | | | | 416.3 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,196 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 片切掘削 | ｍ３ | 1 | 1,196 | 1,196 | CB210120 |
| 計 | | | | | 1,196 | |
| 単価 | | | | | 1,196 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 229.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 229.8 | 229.8 | CB210020 |
| 計 | | | | | 229.8 | |
| 単価 | | | | | 229.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 771.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | ｍ３ | 1 | 771.7 | 771.7 | CB210510 |
| 計 | | | | | 771.7 | |
| 単価 | | | | | 771.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 5,347 | 5,347 | CB210510 |
| 計 | | | | | 5,347 | |
| 単価 | | | | | 5,347 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 249.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） | 20,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 249.3 | 249.3 | CB210570 |
| 計 | | | | | 249.3 | |
| 単価 | | | | | 249.3 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 埋土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,793 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 無し | ｍ３ | 1 | 4,793 | 4,793 | CB210410 |
| 計 | | | | | 4,793 | |
| 単価 | | | | | 4,793 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 836.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形（ＩＣＴ） | 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | ｍ２ | 1 | 836.9 | 836.9 | CB220070 |
| 計 | | | | | 836.9 | |
| 単価 | | | | | 836.9 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 529.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形（ＩＣＴ） | 盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | ｍ２ | 1 | 529.7 | 529.7 | CB220070 |
| 計 | | | | | 529.7 | |
| 単価 | | | | | 529.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,637 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>22.5km以下 | ｍ３ | 1 | 2,637 | 2,637 | CB210110 |
| 計 | | | | | 2,637 | |
| 単価 | | | | | 2,637 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,637 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し | ｍ３ | 1 | 2,637 | 2,637 | CB210110 |
| 計 | | | | | 2,637 | |
| 単価 | | | | | 2,637 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し | ｍ３ | 1 | 5,303 | 5,303 | CB210110 |
| 計 | | | | | 5,303 | |
| 単価 | | | | | 5,303 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 土砂等運搬 | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,217 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>軟岩 無し 22.5km以下 | ｍ３ | 1 | 3,217 | 3,217 | CB210110 |
| 計 | | | | | 3,217 | |
| 単価 | | | | | 3,217 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 土砂等運搬 | 硬岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,743 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>硬岩 無し 22.5km以下 | ｍ３ | 1 | 3,743 | 3,743 | CB210110 |
| 計 | | | | | 3,743 | |
| 単価 | | | | | 3,743 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 種子散布 | 肥料無し 100m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 419 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 種子散布工 100m2未満 無 | ｍ２ | 1 | 419 | 419 | WB810830 単－ 126号 |
| 計 | | | | | 419 | |
| 単価 | | | | | 419 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 客土吹付 | 厚1cm 客土吹付工 100m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,937 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 客土吹付工 1cm 100m2未満 無 | ｍ２ | 1 | 1,698 | 1,698 | WB810830 単－ 127号 |
| 繊維ネット工 | 250m2未満 無 無 | ｍ２ | 1 | 1,239 | 1,239 | WB810880 単－ 128号 |
| 計 | | | | | 2,937 | |
| 単価 | | | | | 2,937 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 不陸整正(ICT) | 補足材無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 131.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正（ＩＣＴ） | 無し | ｍ２ | 1 | 131.9 | 131.9 | CB410060 |
| 計 | | | | | 131.9 | |
| 単価 | | | | | 131.9 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 橋面防水<br>(橋面防水) | 塗膜防水 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,849 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗膜系防水 | 新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無<br>無 | ｍ２ | 1 | 1,849 | 1,849 | WB812920<br>単－ 129号 |
| 計 | | | | | 1,849 | |
| 単価 | | | | | 1,849 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） | 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | ｍ２ | 1 | 1,152 | 1,152 | CB410080 |
| 計 | | | | | 1,152 | |
| 単価 | | | | | 1,152 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） | 150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 | ｍ２ | 1 | 1,034 | 1,034 | CB410090 |
| 計 | | | | | 1,034 | |
| 単価 | | | | | 1,034 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材(各種) 3.0m超 80mm<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,036 | 3,036 | CB410040 |
| 計 | | | | | 3,036 | |
| 単価 | | | | | 3,036 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒<br>II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,246 | 2,246 | CB410240 |
| 計 | | | | | 2,246 | |
| 単価 | | | | | 2,246 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | 2.4m以上 50mm 無し<br>各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | ｍ２ | 1 | 2,549 | 2,549 | CB410510 |
| 計 | | | | | 2,549 | |
| 単価 | | | | | 2,549 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>(路盤) | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,084 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,084 | 1,084 | CB410031 |
| 計 | | | | | 1,084 | |
| 単価 | | | | | 1,084 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒<br>II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,341 | 2,341 | CB410240 |
| 計 | | | | | 2,341 | |
| 単価 | | | | | 2,341 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | 2.4m以上 50mm 無し<br>各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | ｍ２ | 1 | 2,549 | 2,549 | CB410510 |
| 計 | | | | | 2,549 | |
| 単価 | | | | | 2,549 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,821 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | 3.0m超 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,821 | 1,821 | CB410240 |
| 計 | | | | | 1,821 | |
| 単価 | | | | | 1,821 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚40mm 2.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | 2.4m以上 40mm 無し<br>各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | ｍ２ | 1 | 2,100 | 2,100 | CB410510 |
| 計 | | | | | 2,100 | |
| 単価 | | | | | 2,100 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 床掘り(掘削) | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | ｍ３ | 1 | 2,969 | 2,969 | CB210100 |
| 計 | | | | | 2,969 | |
| 単価 | | | | | 2,969 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 床掘り(掘削) | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,739 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満<br>無し 無し | ｍ３ | 1 | 2,739 | 2,739 | CB210100 |
| 計 | | | | | 2,739 | |
| 単価 | | | | | 2,739 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 床掘り(掘削) | 硬岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,644 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し | ｍ３ | 1 | 4,644 | 4,644 | CB210100 |
| 計 | | | | | 4,644 | |
| 単価 | | | | | 4,644 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 240.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | ｍ３ | 1 | 240.8 | 240.8 | CB210030 |
| 計 | | | | | 240.8 | |
| 単価 | | | | | 240.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 267.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | ｍ３ | 1 | 267.7 | 267.7 | CB210030 |
| 計 | | | | | 267.7 | |
| 単価 | | | | | 267.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,942 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,942 | 1,942 | CB210030 |
| 計 | | | | | 1,942 | |
| 単価 | | | | | 1,942 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,782 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ｍ３ | 1 | 1,782 | 1,782 | CB210410 |
| 計 | | | | | 1,782 | |
| 単価 | | | | | 1,782 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,792 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | ｍ３ | 1 | 2,792 | 2,792 | CB210410 |
| 計 | | | | | 2,792 | |
| 単価 | | | | | 2,792 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 399.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | ｍ２ | 1 | 399.4 | 399.4 | CB210080 |
| 計 | | | | | 399.4 | |
| 単価 | | | | | 399.4 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 275.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | ｍ３ | 1 | 275.1 | 275.1 | CB210020 |
| 計 | | | | | 275.1 | |
| 単価 | | | | | 275.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 347.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | ｍ３ | 1 | 347.8 | 347.8 | CB210020 |
| 計 | | | | | 347.8 | |
| 単価 | | | | | 347.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(PU1-B300-H300) | PU1-B300-H300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS<br>A 5372 300B 300×300×600<br>無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | m | 1 | 10,880 | 10,880 | WB821410<br>単－ 130号 |
| 計 | | | | | 10,880 | |
| 単価 | | | | | 10,880 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B300-H300) | PU3-B300-H300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 300A<br>300×300×2000 無し 無し 有り | m | 1 | 12,600 | 12,600 | WB821410<br>単－ 131号 | |
| 計 | | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円／m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B300-H300)<br>(基礎材無し) | PU3-B300-H300(基礎材無し) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 300A<br>300×300×2000 無し 無し 無し | m | 1 | 11,900 | 11,900 | WB821410<br>単－ 132号 | |
| 計 | | | | | | 11,900 | | |
| 単価 | | | | | | 11,900 | 円／m | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B300-H400) | PU3-B300-H400 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 300B<br>300×400×2000 無し 無し 有り | m | 1 | 14,390 | 14,390 | WB821410<br>単－ 133号 |
| 計 | | | | | 14,390 | |
| 単価 | | | | | 14,390 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B300-H400)<br>(基礎材無し) | PU3-B300-H400(基礎材無し) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 300B<br>300×400×2000 無し 無し 無し | m | 1 | 13,700 | 13,700 | WB821410<br>単－ 134号 |
| 計 | | | | | 13,700 | |
| 単価 | | | | | 13,700 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B400-H400) | PU3-B400-H400 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 400A<br>400×400×2000 無し 無し 有り | m | 1 | 15,980 | 15,980 | WB821410<br>単－ 135号 |
| 計 | | | | | 15,980 | |
| 単価 | | | | | 15,980 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B400-H400)<br>(基礎材無し) | PU3-B400-H400(基礎材無し) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 400A<br>400×400×2000 無し 無し 無し | m | 1 | 15,250 | 15,250 | WB821410<br>単－ 136号 |
| 計 | | | | | 15,250 | |
| 単価 | | | | | 15,250 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B400-H500)<br>(基礎材無し) | PU3-B400-H500(基礎材無し) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 17,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 400B<br>400×500×2000 無し 無し 無し | m | 1 | 17,850 | 17,850 | WB821410<br>単－ 137号 |
| 計 | | | | | 17,850 | |
| 単価 | | | | | 17,850 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(1号側溝) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m | m | 1 | 10,990 | 10,990 | WB821410<br>単－ 138号 |
| 計 | | | | | 10,990 | |
| 単価 | | | | | 10,990 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(P1-RC1-D500) | 外圧管1種 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 30,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管（Ｂ形管） | 据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管1種<br>18-8-40(高炉) 全ての費用 | m | 1 | 30,690 | 30,690 | CB222860 |
| 計 | | | | | 30,690 | |
| 単価 | | | | | 30,690 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(P1-RC1-D600) | 外圧管1種 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 38,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管（Ｂ形管） | 据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種<br>18-8-40(高炉) 全ての費用 | m | 1 | 38,840 | 38,840 | CB222860 |
| 計 | | | | | 38,840 | |
| 単価 | | | | | 38,840 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管<br>(CP-PH-D400) | I種 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 25,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 400mm 2m/個 全ての費用 | m | 10 | 24,340 | 243,400 | CB222850 |
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | m３ | 0.106 | 83,770 | 8,879.62 | CB240060 |
| 計 | | | | | 252,279.62 | |
| 単価 | | | | | 25,230 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | 現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 54,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-40(高炉)<br>0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 54,320 | 54,320 | CB222950 |
| 計 | | | | | 54,320 | |
| 単価 | | | | | 54,320 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | 現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700)<br>(基礎材無し) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎材無し) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 54,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-40(高炉)<br>0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 54,320 | 54,320 | CB222950 |
| 計 | | | | | 54,320 | |
| 単価 | | | | | 54,320 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H800) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 9 | 単価 | 62,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-40(高炉)<br>0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 8 | 62,720 | 501,760 | CB222950 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-40(高炉)<br>0.46m3を超え0.49m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 箇所 | 1 | 63,460 | 63,460 | CB222950 |
| 計 | | | | | 565,220 | |
| 単価 | | | | | 62,810 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H800)<br>(基礎材無し) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎材無し) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 62,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-40(高炉)<br>0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 62,720 | 62,720 | CB222950 |
| 計 | | | | | 62,720 | |
| 単価 | | | | | 62,720 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H1400) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 124,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-40(高炉)<br>1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 124,500 | 124,500 | CB222950 |
| 計 | | | | | 124,500 | |
| 単価 | | | | | 124,500 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | 現場打ち集水桝<br>(G1-B700-L700-H900)<br>(基礎材無し) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎材無し) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 71,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-40(高炉)<br>0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 71,610 | 71,610 | CB222950 |
| 計 | | | | | 71,610 | |
| 単価 | | | | | 71,610 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 現場打ち集水桝<br>(1号集水桝) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 258,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 各種 2.00m3を超え2.11m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 226,800 | 226,800 | CB222950 |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 0.196 | 30,780 | 6,032.88 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 0.56 | 4,308 | 2,412.48 | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.122 | 169,500 | 20,679 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.016 | 167,500 | 2,680 | WB810010<br>単－ 140号 |
| 計 | | | | | 258,604.36 | |
| 単価 | | | | | 258,700 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | 現場打ち集水桝<br>(2号集水桝) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 268,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 各種 2.11m3を超え2.23m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 238,500 | 238,500 | CB222950 |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 0.196 | 30,780 | 6,032.88 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 0.56 | 4,308 | 2,412.48 | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.11 | 169,500 | 18,645 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.016 | 167,500 | 2,680 | WB810010<br>単－ 140号 |
| 計 | | | | | 268,270.36 | |
| 単価 | | | | | 268,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | 蓋<br>(GC-B500-L500) | GC-B500-L500 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 16,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 16,990 | 16,990 | WB821430<br>単－ 141号 |
| 計 | | | | | 16,990 | |
| 単価 | | | | | 16,990 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | 蓋<br>(GC-B600-L600) | GC-B600-L600 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 19,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 19,890 | 19,890 | WB821430<br>単－ 142号 |
| 計 | | | | | 19,890 | |
| 単価 | | | | | 19,890 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 35,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 35,890 | 35,890 | WB821430<br>単－ 143号 |
| 計 | | | | | 35,890 | |
| 単価 | | | | | 35,890 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 45,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 45,390 | 45,390 | WB821430<br>単－ 144号 |
| 計 | | | | | 45,390 | |
| 単価 | | | | | 45,390 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－68号 | 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 55,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 55,690 | 55,690 | WB821430<br>単－ 145号 |
| 計 | | | | | 55,690 | |
| 単価 | | | | | 55,690 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 81,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 81,290 | 81,290 | WB821430<br>単－ 146号 |
| 計 | | | | | 81,290 | |
| 単価 | | | | | 81,290 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | 足掛金具 | W300 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛金具 | W300 | 個 | 1 | 3,090 | 3,090 | Y0800005-001 |
| (材料費) | | | | | | |
| 計 | | | | | 3,090 | |
| 単価 | | | | | 3,090 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | 地下排水<br>(TP-1-1) | 波状管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要<br>全ての費用 | m | 10 | 5,125 | 51,250 | CB222770 |
| フィルター材 | 各種 全ての費用 | m３ | 6.418 | 9,449 | 60,643.68 | CB222780 |
| 計 | | | | | 111,893.68 | |
| 単価 | | | | | 11,190 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | 地下排水<br>(1号地下排水) | 波状管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,788 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要<br>全ての費用 | m | 10 | 5,125 | 51,250 | CB222770 |
| フィルター材 | 各種 全ての費用 | m３ | 3.876 | 9,449 | 36,624.32 | CB222780 |
| 計 | | | | | 87,874.32 | |
| 単価 | | | | | 8,788 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | 導水管(A) | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ30 | | m | 10 | 2,200 | 22,000 | WYB00001<br>単－ 147号 |
| 排水性合材(材料費)ポーラスAs(13)DS3000 | | t | 0.056 | 20,400 | 1,142.4 | WYB00002<br>単－ 148号 |
| 計 | | | | | 23,142.4 | |
| 単価 | | | | | 2,315 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | 導水管(B) | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,285 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ18 | | m | 10 | 1,170 | 11,700 | WYB00004<br>単－ 149号 |
| 排水性合材(材料費)ポーラスAs(13)DS3000 | | t | 0.056 | 20,400 | 1,142.4 | WYB00005<br>単－ 148号 |
| 計 | | | | | 12,842.4 | |
| 単価 | | | | | 1,285 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | ｱｽｶｰﾌﾞ<br>(AC-1-1) | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,393 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスカーブ | 215cm2以上235cm2未満<br>再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用 | m | 1 | 1,393 | 1,393 | CB410330 |
| 計 | | | | | 1,393 | |
| 単価 | | | | | 1,393 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | 単位 | m3 | 数量 | 18 | 単価 | 65,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 踏掛版設置 | 24-12-25(20)(高炉) 有り 有り | ｍ３ | 18 | 44,850 | 807,300 | CB411010 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.29 | 169,500 | 49,155 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1.96 | 167,500 | 328,300 | WB810010<br>単－ 140号 |
| 計 | | | | | 1,184,755 | |
| 単価 | | | | | 65,820 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | 単位 | m3 | 数量 | 32 | 単価 | 65,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 踏掛版設置 | 24-12-25(20)(高炉) 有り 有り | ｍ３ | 32 | 44,850 | 1,435,200 | CB411010 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.49 | 169,500 | 83,055 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 3.44 | 167,500 | 576,200 | WB810010<br>単－ 140号 |
| 計 | | | | | 2,094,455 | |
| 単価 | | | | | 65,460 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | 単位 | m3 | 数量 | 18 | 単価 | 66,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 踏掛版設置 | 24-12-25(20)(高炉) 有り 有り | ｍ３ | 18 | 44,850 | 807,300 | CB411010 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.29 | 169,500 | 49,155 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 2.01 | 167,500 | 336,675 | WB810010<br>単－ 140号 |
| 計 | | | | | 1,193,130 | |
| 単価 | | | | | 66,290 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | 単位 | m3 | 数量 | 18 | 単価 | 66,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 踏掛版設置 | 24-12-25(20)(高炉) 有り 有り | ｍ３ | 18 | 44,850 | 807,300 | CB411010 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.29 | 169,500 | 49,155 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 2.01 | 167,500 | 336,675 | WB810010<br>単－ 140号 |
| 計 | | | | | 1,193,130 | |
| 単価 | | | | | 66,290 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 240.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | ｍ３ | 1 | 240.8 | 240.8 | CB210030 |
| 計 | | | | | 240.8 | |
| 単価 | | | | | 240.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 267.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | ｍ３ | 1 | 267.7 | 267.7 | CB210030 |
| 計 | | | | | 267.7 | |
| 単価 | | | | | 267.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,942 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,942 | 1,942 | CB210030 |
| 計 | | | | | 1,942 | |
| 単価 | | | | | 1,942 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,782 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ｍ３ | 1 | 1,782 | 1,782 | CB210410 |
| 計 | | | | | 1,782 | |
| 単価 | | | | | 1,782 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,792 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | ｍ３ | 1 | 2,792 | 2,792 | CB210410 |
| 計 | | | | | 2,792 | |
| 単価 | | | | | 2,792 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,402 | 3,402 | CB210410 |
| 計 | | | | | 3,402 | |
| 単価 | | | | | 3,402 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 399.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | ｍ２ | 1 | 399.4 | 399.4 | CB210080 |
| 計 | | | | | 399.4 | |
| 単価 | | | | | 399.4 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2<br>有り | ｍ２ | 22.8 | 3,057 | 69,699.6 | WB240730<br>単－ 150号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 22.8 | 86.24 | 1,966.27 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 0.7 | 4,879 | 3,415.3 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 75,081.17 | |
| 単価 | | | | | 7,509 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | 2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,194 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2<br>有り | ｍ２ | 21.8 | 3,057 | 66,642.6 | WB240730<br>単－ 150号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 21.8 | 86.24 | 1,880.03 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 0.7 | 4,879 | 3,415.3 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 71,937.93 | |
| 単価 | | | | | 7,194 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | 3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,585 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）<br>無し 7m3/100m2 有り | ｍ２ | 7.8 | 2,789 | 21,754.2 | WB240730<br>単－ 153号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 7.8 | 86.24 | 672.67 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 0.7 | 4,879 | 3,415.3 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 25,842.17 | |
| 単価 | | | | | 2,585 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | 4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2<br>有り | ｍ２ | 17.5 | 3,057 | 53,497.5 | WB240730<br>単－ 150号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 17.5 | 86.24 | 1,509.2 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.4 | 4,879 | 6,830.6 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 61,837.3 | |
| 単価 | | | | | 6,184 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | 5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,658 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）<br>無し 7m3/100m2 有り | ｍ２ | 17.3 | 2,789 | 48,249.7 | WB240730<br>単－ 153号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 17.3 | 86.24 | 1,491.95 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.4 | 4,879 | 6,830.6 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 56,572.25 | |
| 単価 | | | | | 5,658 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－92号 | 6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,428 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）<br>無し 7m3/100m2 有り | ｍ２ | 16.5 | 2,789 | 46,018.5 | WB240730<br>単－ 153号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 16.5 | 86.24 | 1,422.96 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.4 | 4,879 | 6,830.6 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 54,272.06 | |
| 単価 | | | | | 5,428 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－93号 | 7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,279 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2<br>有り | ｍ２ | 17.8 | 3,057 | 54,414.6 | WB240730<br>単－ 150号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 17.8 | 86.24 | 1,535.07 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.4 | 4,879 | 6,830.6 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 62,780.27 | |
| 単価 | | | | | 6,279 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－94号 | 8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2<br>有り | ｍ２ | 22 | 3,057 | 67,254 | WB240730<br>単－ 150号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 22 | 86.24 | 1,897.28 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.4 | 4,879 | 6,830.6 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 75,981.88 | |
| 単価 | | | | | 7,599 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－95号 | 9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,926 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）<br>無し 7m3/100m2 有り | ｍ２ | 7.8 | 2,789 | 21,754.2 | WB240730<br>単－ 153号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 7.8 | 86.24 | 672.67 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.4 | 4,879 | 6,830.6 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 29,257.47 | |
| 単価 | | | | | 2,926 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－96号 | 10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,639 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）<br>無し 7m3/100m2 有り | ｍ２ | 6.8 | 2,789 | 18,965.2 | WB240730<br>単－ 153号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 6.8 | 86.24 | 586.43 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.4 | 4,879 | 6,830.6 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 26,382.23 | |
| 単価 | | | | | 2,639 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－97号 | 11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,498 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）<br>無し 7m3/100m2 有り | ｍ２ | 7.5 | 2,789 | 20,917.5 | WB240730<br>単－ 153号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 7.5 | 86.24 | 646.8 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 0.7 | 4,879 | 3,415.3 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 24,979.6 | |
| 単価 | | | | | 2,498 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－98号 | 12号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2<br>有り | ｍ２ | 20 | 3,057 | 61,140 | WB240730<br>単－ 150号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 20 | 86.24 | 1,724.8 | WB240740<br>単－ 151号 |
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.4 | 4,879 | 6,830.6 | WB240720<br>単－ 152号 |
| 計 | | | | | 69,695.4 | |
| 単価 | | | | | 6,970 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－99号 | 1号基礎 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 396,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 5.04 | 31,690 | 159,717.6 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 11.76 | 8,437 | 99,219.12 | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | ｔ | 0.208 | 167,500 | 34,840 | WB810010<br>単－ 140号 |
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 4.48 | 1,622 | 7,266.56 | CB221110 |
| 枠組アンカーボルト設置 | | 組 | 1 | 19,620 | 19,620 | WYB00007<br>単－ 154号 |
| 枠組アンカーボルト(材料費) | 4-M30×850L | 組 | 1 | 45,940 | 45,940 | Y0800009-001 |
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条<br>0% | ｍ | 2.5 | 1,361 | 3,402.5 | WE110500<br>単－ 155号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | ｍ | 2.5 | 2,180 | 5,450 | WYB00037<br>単－ 156号 |
| 新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%) | | | | | | |
| 接地設置 | D種接地 補正あり | 極 | 1 | 6,032 | 6,032 | WE123800<br>単－ 157号 |
| 連結式接地棒 | 径14×1500 | 本 | 1 | 3,090 | 3,090 | WE521600<br>単－ 158号 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－99号 | 1号基礎 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 396,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結式接地棒用リード端子 | 径14用 22mm2×500 | 本 | 1 | 745 | 745 | WE521700<br>単－ 159号 |
| ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） | IV 14mm2 | m | 5 | 280 | 1,400 | WE500100<br>単－ 160号 |
| 硬質ビニル管敷設 | 地中 22mm以下 新設 | m | 2.5 | 1,207 | 3,017.5 | WE112000<br>単－ 161号 |
| 硬質ビニル電線管（ＶＥ） | 呼び径 16 0% | m | 2.5 | 85 | 212.5 | WE505400<br>単－ 162号 |
| 埋設表示杭(材料費) | 100×100×300L(ダクタイル鋳鉄製埋込型) | 本 | 1 | 6,230 | 6,230 | Y0800004-001 |
| 計 | | | | | 396,182.78 | |
| 単価 | | | | | 396,200 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－100号 | 2号基礎 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 93,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 0.96 | 35,620 | 34,195.2 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 2.8 | 7,599 | 21,277.2 | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.014 | 169,500 | 2,373 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 2.52 | 1,399 | 3,525.48 | CB221110 |
| 避雷針（接地極銅板） | 900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付 | 枚 | 1 | 28,000 | 28,000 | WE521300<br>単－ 163号 |
| ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） | IV 14mm2 | m | 5 | 280 | 1,400 | WE500100<br>単－ 160号 |
| 硬質ビニル管敷設 | 地中 22mm以下 新設 | m | 2 | 1,207 | 2,414 | WE112000<br>単－ 161号 |
| 硬質ビニル電線管（ＶＥ） | 呼び径 16 0% | m | 2 | 85 | 170 | WE505400<br>単－ 162号 |
| 計 | | | | | 93,354.88 | |
| 単価 | | | | | 93,360 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－101号 | 3号基礎 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 287,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 5.2 | 31,690 | 164,788 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 6.6 | 8,437 | 55,684.2 | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | ｔ | 0.282 | 169,500 | 47,799 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 11.76 | 1,622 | 19,074.72 | CB221110 |
| 計 | | | | | 287,345.92 | |
| 単価 | | | | | 287,400 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－102号 | 4号基礎 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 94,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.334 | 36,520 | 12,197.68 | CB240010 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.007 | 166,500 | 1,165.5 | WB810010<br>単－ 164号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.01 | 169,500 | 1,695 | WB810010<br>単－ 139号 |
| 基礎掘削及びスパイラルダクト立込 | 照明灯基礎 500φ2m以下 | 基 | 1 | 7,192 | 7,192 | WE211600<br>単－ 165号 |
| スパイラルダクト | φ500 t0.6 | m | 1.8 | 2,980 | 5,364 | Y0800001-003 |
| (材料費) | | | | | | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 0.196 | 1,399 | 274.2 | CB221110 |
| 枠組アンカーボルト設置 | | 組 | 1 | 19,620 | 19,620 | WYB00011<br>単－ 154号 |
| 枠組アンカーボルト(材料費) | 4-M24×500L | 組 | 1 | 28,090 | 28,090 | Y0800009-003 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 1.5 | 726.7 | 1,090.05 | WYB00033<br>単－ 166号 |
| 新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%) | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－102号 | 4号基礎 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 94,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接地設置 | D種接地 補正あり | 極 | 1 | 6,032 | 6,032 | WE123800 単－ 157号 |
| 連結式接地棒 | 径10×1500 | 本 | 1 | 1,620 | 1,620 | WE521600 単－ 167号 |
| 連結式接地棒用リード端子 | 径10用 22mm2×500 | 本 | 1 | 700 | 700 | WE521700 単－ 168号 |
| ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） | IV 3.5mm2 | m | 5 | 72 | 360 | WE500100 単－ 169号 |
| 硬質ビニル管敷設 | 地中 22mm以下 新設 | m | 2 | 1,207 | 2,414 | WE112000 単－ 161号 |
| 硬質ビニル電線管（ＶＥ） | 呼び径 16 0% | m | 2 | 85 | 170 | WE505400 単－ 162号 |
| 埋設表示杭(材料費) | 100×100×300L(ダクタイル鋳鉄製埋込型) | 本 | 1 | 6,230 | 6,230 | Y0800004-001 |
| 計 | | | | | 94,214.43 | |
| 単価 | | | | | 94,220 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－103号 | 5号基礎 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 106,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 0.2 | 35,620 | 7,124 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 1.6 | 7,599 | 12,158.4 | CB240210 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 0.49 | 1,399 | 685.51 | CB221110 |
| 枠組アンカーボルト設置 | | 組 | 1 | 19,620 | 19,620 | WYB00013<br>単－ 154号 |
| 枠組アンカーボルト(材料費) | 4-M16×400L | 組 | 1 | 47,620 | 47,620 | Y0800009-004 |
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条<br>0% | m | 1 | 453.7 | 453.7 | WE110500<br>単－ 170号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 1 | 726.7 | 726.7 | WYB00039<br>単－ 171号 |
| 新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%) | | | | | | |
| 接地設置 | D種接地 補正あり | 極 | 1 | 6,032 | 6,032 | WE123800<br>単－ 157号 |
| 連結式接地棒 | 径14×1500 | 本 | 1 | 3,090 | 3,090 | WE521600<br>単－ 158号 |
| 連結式接地棒用リード端子 | 径14用 22mm2×500 | 本 | 1 | 745 | 745 | WE521700<br>単－ 159号 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－103号 | 5号基礎 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 106,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） | IV 3.5mm2 | m | 2 | 72 | 144 | WE500100<br>単－ 169号 |
| 硬質ビニル管敷設 | 地中 22mm以下 新設 | m | 1 | 1,207 | 1,207 | WE112000<br>単－ 161号 |
| 硬質ビニル電線管（ＶＥ） | 呼び径 16 0% | m | 1 | 85 | 85 | WE505400<br>単－ 162号 |
| 埋設表示杭(材料費) | 100×100×300L(ダクタイル鋳鉄製埋込型) | 本 | 1 | 6,230 | 6,230 | Y0800004-001 |
| 計 | | | | | 105,921.31 | |
| 単価 | | | | | 106,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－104号 | 1号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,756 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条<br>0% | m | 10 | 453.7 | 4,537 | WE110500<br>単－ 170号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 726.7 | 7,267 | WYB00016<br>単－ 172号 |
| 新設 難燃FEP50mm 1条 付属品0%) | | | | | | |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 1,090 | 10,900 | WYB00018<br>単－ 173号 |
| 新設 難燃FEP80mm 1条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00008<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 1.171 | 3,402 | 3,983.74 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 1.405 | 4,500 | 6,322.5 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 37,555.34 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－104号 | 1号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,756 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 3,756 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－105号 | 2号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条<br>0% | m | 10 | 453.7 | 4,537 | WE110500<br>単－ 170号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 1,454 | 14,540 | WYB00019<br>単－ 176号 |
| 新設 難燃FEP50mm 2条 付属品0%) | | | | | | |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 1,090 | 10,900 | WYB00021<br>単－ 173号 |
| 新設 難燃FEP80mm 1条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00017<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 1.258 | 3,402 | 4,279.71 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 1.51 | 4,500 | 6,795 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 45,596.81 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－105号 | 2号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 4,560 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－106号 | 3号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0% | m | 10 | 1,361 | 13,610 | WE110500 単－ 155号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 2,180 | 21,800 | WYB00022 単－ 177号 |
| 新設 難燃FEP50mm 3条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200 単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00023 単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 1.78 | 3,402 | 6,055.56 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 2.136 | 4,500 | 9,612 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 55,622.66 | |
| 単価 | | | | | 5,563 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－107号 | 4号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条<br>0% | m | 10 | 2,722 | 27,220 | WE110500<br>単－ 178号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 1,454 | 14,540 | WYB00026<br>単－ 176号 |
| 新設 難燃FEP50mm 2条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00028<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 2.521 | 3,402 | 8,576.44 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 3.025 | 4,500 | 13,612.5 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 68,494.04 | |
| 単価 | | | | | 6,850 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－108号 | 5号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条<br>0% | m | 10 | 1,815 | 18,150 | WE110500<br>単－ 179号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 3,634 | 36,340 | WYB00030<br>単－ 180号 |
| 新設 難燃FEP50mm 5条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00032<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 2.501 | 3,402 | 8,508.4 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 3.001 | 4,500 | 13,504.5 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 81,048 | |
| 単価 | | | | | 8,105 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－109号 | 6号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 15,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0% | m | 10 | 907.3 | 9,073 | WE110500 単－ 181号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 9,447 | 94,470 | WYB00034 単－ 182号 |
| 新設 難燃FEP50mm 13条 付属品0%) | | | | | | |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 1,090 | 10,900 | WYB00035 単－ 173号 |
| 新設 難燃FEP80mm 1条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200 単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00036 単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 4.238 | 3,402 | 14,417.67 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 5.086 | 4,500 | 22,887 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 156,292.77 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－109号 | 6号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 15,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 15,630 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－110号 | 7号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,732 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 726.7 | 7,267 | WYB00027<br>単－ 172号 |
| 新設 難燃FEP50mm 1条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00040<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 0.625 | 3,402 | 2,126.25 | CB210410 |
| 中埋材 (材料費) | 砂 | m３ | 0.75 | 4,500 | 3,375 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 17,313.35 | |
| 単価 | | | | | 1,732 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－111号 | 8号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条<br>0% | m | 10 | 453.7 | 4,537 | WE110500<br>単－ 170号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 726.7 | 7,267 | WYB00042<br>単－ 172号 |
| 新設 難燃FEP50mm 1条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00044<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 0.756 | 3,402 | 2,571.91 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 0.907 | 4,500 | 4,081.5 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 23,002.51 | |
| 単価 | | | | | 2,301 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－112号 | 9号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条<br>0% | m | 10 | 907.3 | 9,073 | WE110500<br>単－ 181号 |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00048<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 0.756 | 3,402 | 2,571.91 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 0.907 | 4,500 | 4,081.5 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 20,271.51 | |
| 単価 | | | | | 2,028 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－113号 | 10号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,389 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条<br>0% | m | 10 | 1,815 | 18,150 | WE110500<br>単－ 179号 |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00052<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 1.272 | 3,402 | 4,327.34 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 1.526 | 4,500 | 6,867 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 33,889.44 | |
| 単価 | | | | | 3,389 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－114号 | 11号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条<br>0% | m | 10 | 453.7 | 4,537 | WE110500<br>単－ 170号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 2,907 | 29,070 | WYB00054<br>単－ 183号 |
| 新設 難燃FEP50mm 4条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00056<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 1.8 | 3,402 | 6,123.6 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 2.16 | 4,500 | 9,720 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 53,995.7 | |
| 単価 | | | | | 5,400 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－115号 | 12号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条<br>0% | m | 10 | 453.7 | 4,537 | WE110500<br>単－ 170号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 4,360 | 43,600 | WYB00058<br>単－ 184号 |
| 新設 難燃FEP50mm 6条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00060<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 2.541 | 3,402 | 8,644.48 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 3.049 | 4,500 | 13,720.5 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 75,047.08 | |
| 単価 | | | | | 7,505 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－116号 | 13号地中配管 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条<br>0% | m | 10 | 1,815 | 18,150 | WE110500<br>単－ 179号 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中) | | m | 10 | 7,994 | 79,940 | WYB00062<br>単－ 185号 |
| 新設 難燃FEP50mm 11条 付属品0%) | | | | | | |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 96.51 | 965.1 | WE122200<br>単－ 174号 |
| 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | m | 10 | 358 | 3,580 | WYB00064<br>単－ 175号 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 4.161 | 3,402 | 14,155.72 | CB210410 |
| 中埋材（材料費） | 砂 | m３ | 4.993 | 4,500 | 22,468.5 | CB440730 |
| (砂(クッション用)) | | | | | | |
| 計 | | | | | 139,259.32 | |
| 単価 | | | | | 13,930 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－117号 | ﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP用 50mm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費) | | 個 | 1 | 545 | 545 | WYB00003<br>単－ 186号 |
| (FEP用 50mm) | | | | | | |
| 計 | | | | | 545 | |
| 単価 | | | | | 545 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－118号 | ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP用 50mm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 686 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費) | | 個 | 1 | 686 | 686 | WYB00020<br>単－ 187号 |
| (難燃FEP用 50mm) | | | | | | |
| 計 | | | | | 686 | |
| 単価 | | | | | 686 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－119号 | ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP用 80mm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費) | | 個 | 1 | 799 | 799 | WYB00025<br>単－ 188号 |
| (難燃FEP用 80mm) | | | | | | |
| 計 | | | | | 799 | |
| 単価 | | | | | 799 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－120号 | 1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 258,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 257,300 | 257,300 | CB222840 |
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 0.846 | 1,622 | 1,372.21 | CB221110 |
| 計 | | | | | 258,672.21 | |
| 単価 | | | | | 258,700 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－121号 | 2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 298,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャストマンホール | | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 296,300 | 296,300 | CB222840 | |
| 基礎砕石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1.538 | 1,622 | 2,494.63 | CB221110 | |
| 計 | | | | | | 298,794.63 | | |
| 単価 | | | | | | 298,800 | 円／箇所 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－122号 | 3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 259,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャストマンホール | | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 257,300 | 257,300 | CB222840 | |
| 基礎砕石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1.538 | 1,622 | 2,494.63 | CB221110 | |
| 計 | | | | | | 259,794.63 | | |
| 単価 | | | | | | 259,800 | 円／箇所 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－123号 | 4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 684,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャストマンホール | | 据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下<br>無しまたは円形断面以外 全ての費用 | 基 | 1 | 679,700 | 679,700 | CB222840 | |
| 基礎砕石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 2.822 | 1,622 | 4,577.28 | CB221110 | |
| 計 | | | | | | 684,277.28 | | |
| 単価 | | | | | | 684,300 | 円／箇所 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－124号 | 5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 653,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャストマンホール | | 据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下<br>無しまたは円形断面以外 全ての費用 | 基 | 1 | 648,700 | 648,700 | CB222840 | |
| 基礎砕石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 2.596 | 1,622 | 4,210.71 | CB221110 | |
| 計 | | | | | | 652,910.71 | | |
| 単価 | | | | | | 653,000 | 円／箇所 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－125号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 18,520 | 18,520 | WB010211<br>単－ 189号 |
| 計 | | | | | 18,520 | |
| 単価 | | | | | 18,520 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－126号 | 機械播種施工による植生工 | 種子散布工 100m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 419 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工 | 種子散布 | ｍ２ | 1 | 419.42 | 419 | Q1411001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 419 | |
| 単価 | | | | | 419 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－127号 | 機械播種施工による植生工 | 客土吹付工 1cm 100m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,698 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（客土吹付） | 厚１ｃｍ | ｍ２ | 1 | 1,698.3 | 1,698 | Q1409001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 1,698 | |
| 単価 | | | | | 1,698 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－128号 | 繊維ネット工 | 250m2未満 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（繊維ネット工） | 肥料袋無 | ｍ２ | 1 | 1,239.3 | 1,239 | Q1417001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 1,239 | |
| 単価 | | | | | 1,239 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－129号 | 塗膜系防水 | 新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無<br>無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,849 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系） | 新設 | ｍ２ | 100 | 1,848.3 | 184,830 | Q1572001 |
| ※別途計上の為無単価 | | m | 0 | 0 | 0 | Y1474101-001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 70 | X1002001 |
| 計 | | | | | 184,900 | |
| 単価 | | | | | 1,849 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－130号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 5,454.8 | 54,548 | Q1365002 |
| 鉄筋コンクリートU形 | ３００Ｂ　３００×３００×６００ | 個 | 16.5 | 3,150 | 51,975 | Z2306003 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.6 | 3,700 | 2,220 | Z2122003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 57 | X1002001 |
| 計 | | | | | 108,800 | |
| 単価 | | | | | 10,880 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－131号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 300A<br>300×300×2000 無し 無し 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 3,445.52 | 34,455 | Q1365003 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | ３種　３００Ａ　３００×３００×２０００ | 個 | 5 | 17,800 | 89,000 | Z2308010 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.672 | 3,700 | 2,486 | Z2122003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 59 | X1002001 |
| 計 | | | | | 126,000 | |
| 単価 | | | | | 12,600 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－132号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 300A<br>300×300×2000 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 2,997.6 | 29,976 | Q1365003 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | ３種　３００Ａ　３００×３００×２０００ | 個 | 5 | 17,800 | 89,000 | Z2308010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | X1002001 |
| 計 | | | | | 119,000 | |
| 単価 | | | | | 11,900 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－133号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 300B<br>300×400×2000 無し 無し 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 3,445.52 | 34,455 | Q1365003 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | ３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００ | 個 | 5 | 21,400 | 107,000 | Z2308011 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.636 | 3,700 | 2,353 | Z2122003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 92 | X1002001 |
| 計 | | | | | 143,900 | |
| 単価 | | | | | 14,390 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－134号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 300B<br>300×400×2000 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 2,997.6 | 29,976 | Q1365003 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | ３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００ | 個 | 5 | 21,400 | 107,000 | Z2308011 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | X1002001 |
| 計 | | | | | 137,000 | |
| 単価 | | | | | 13,700 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－135号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 400A<br>400×400×2000 無し 無し 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 15,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 3,445.52 | 34,455 | Q1365003 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | ３種　４００Ａ　４００×４００×２０００ | 個 | 5 | 24,500 | 122,500 | Z2308013 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.756 | 3,700 | 2,797 | Z2122003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 48 | X1002001 |
| 計 | | | | | 159,800 | |
| 単価 | | | | | 15,980 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－136号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 400A<br>400×400×2000 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 15,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 2,997.6 | 29,976 | Q1365003 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | ３種　４００Ａ　４００×４００×２０００ | 個 | 5 | 24,500 | 122,500 | Z2308013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | X1002001 |
| 計 | | | | | 152,500 | |
| 単価 | | | | | 15,250 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－137号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 400B<br>400×500×2000 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 17,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 2,997.6 | 29,976 | Q1365003 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | ３種　４００Ｂ　４００×５００×２０００ | 個 | 5 | 29,700 | 148,500 | Z2308014 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | X1002001 |
| 計 | | | | | 178,500 | |
| 単価 | | | | | 17,850 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－138号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 3,445.52 | 34,455 | Q1365003 |
| 鉄筋コンクリートU型側溝 | 1種 B型 400B 蓋掛無 L=2000 | 個 | 5 | 14,500 | 72,500 | Y0300000-001 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.792 | 3,700 | 2,930 | Z2122003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 15 | X1002001 |
| 計 | | | | | 109,900 | |
| 単価 | | | | | 10,990 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－139号 | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 169,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 106,000 | 109,180 | Z1102019 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 60,320 | 60,320 | Q1001002 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 169,500 | |
| 単価 | | | | | 169,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－140号 | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 167,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 104,000 | 107,120 | Z1102020 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 60,320 | 60,320 | Q1001002 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | X1002001 |
| 計 | | | | | 167,500 | |
| 単価 | | | | | 167,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－141号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 16,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | Q1367002 |
| 街渠桝蓋 | GC-B500-L500 | 枚 | 100 | 16,200 | 1,620,000 | Y0301000-001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | X1002001 |
| 計 | | | | | 1,699,000 | |
| 単価 | | | | | 16,990 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－142号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 19,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | Q1367002 |
| 街渠桝蓋 | GC-B600-L600 | 枚 | 100 | 19,100 | 1,910,000 | Y0301000-002 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | X1002001 |
| 計 | | | | | 1,989,000 | |
| 単価 | | | | | 19,890 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－143号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 35,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | Q1367002 |
| グレーチング蓋 | T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 100 | 35,100 | 3,510,000 | Y0301000-004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | X1002001 |
| 計 | | | | | 3,589,000 | |
| 単価 | | | | | 35,890 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－144号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 45,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | Q1367002 |
| グレーチング蓋 | T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 100 | 44,600 | 4,460,000 | Y0301000-003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | X1002001 |
| 計 | | | | | 4,539,000 | |
| 単価 | | | | | 45,390 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－145号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 55,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | Q1367002 |
| グレーチング蓋 | T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 100 | 54,900 | 5,490,000 | Y0301000-005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | X1002001 |
| 計 | | | | | 5,569,000 | |
| 単価 | | | | | 55,690 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－146号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 81,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | Q1367002 |
| グレーチング蓋 | T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 100 | 80,500 | 8,050,000 | Y0301000-006 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | X1002001 |
| 計 | | | | | 8,129,000 | |
| 単価 | | | | | 81,290 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－147号 | 導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ30 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 導水パイプ | | φ30 ステンレス製 | m | 1 | 2,200 | 2,200 | Y0800001-002 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 | |
| 計 | | | | | | 2,200 | | |
| 単価 | | | | | | 2,200 | 円／m | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－148号 | 排水性合材(材料費)ポーラスAs(13) DS3000 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 20,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水性アスファルト合材 | | (13) 目標DS3000以上 | t | 1 | 20,400 | 20,400 | Y1102000-002 | |
| 計 | | | | | | 20,400 | | |
| 単価 | | | | | | 20,400 | 円／ t | |
| | | | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－149号 | 導水管(材料費)スプリングメッシュ管φ18 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導水パイプ | φ18 ステンレス製 | m | 1 | 1,170 | 1,170 | Y0800001-001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 1,170 | |
| 単価 | | | | | 1,170 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－150号 | コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2<br>有り | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,057 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.6 | 25,168 | 15,100 | R0125000 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | 24,128 | 26,540 | R0101000 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.9 | 19,968 | 37,939 | R0102000 |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－４０ | ｍ３ | 8.47 | 22,100 | 187,187 | Z2012010 |
| バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 0.89 | 40,200 | 35,778 | WK240050<br>単－ 202号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 3,156 | X1001001 |
| 計 | | | | | 305,700 | |
| 単価 | | | | | 3,057 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－151号 | 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 86.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 25,168 | 2,265 | R0125000 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 19,968 | 6,190 | R0102000 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 169 | X1001001 |
| 計 | | | | | 8,624 | |
| 単価 | | | | | 86.24 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－152号 | 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 10 | 単価 | 4,879 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.43 | 25,168 | 10,822 | R0125000 |
| 型わく工 | | 人 | 0.86 | 26,000 | 22,360 | R0133000 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.52 | 19,968 | 10,383 | R0102000 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% | | 式 | 1 | | 5,225 | X1001001 |
| 計 | | | | | 48,790 | |
| 単価 | | | | | 4,879 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－153号 | コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）<br>無し 7m3/100m2 有り | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,789 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,168 | 25,168 | R0125000 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 19,968 | 63,897 | R0102000 |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－４０ | ｍ３ | 8.47 | 22,100 | 187,187 | Z2012010 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 2,648 | X1001001 |
| 計 | | | | | 278,900 | |
| 単価 | | | | | 2,789 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－154号 | 枠組アンカーボルト設置 | | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 19,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 25,168 | 5,033 | R0125000 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 24,128 | 4,825 | R0101000 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 19,968 | 7,987 | R0102000 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 1,775 | X1001001 |
| 計 | | | | | 19,620 | |
| 単価 | | | | | 19,620 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－155号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条<br>0% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1.5 | 24,128 | 36,192 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 300 | 333 | 99,900 | V1111003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | X1002001 |
| 計 | | | | | 136,100 | |
| 単価 | | | | | 1,361 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－156号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1.5 | 24,128 | 36,192 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 300 | 606 | 181,800 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | X1002001 |
| 計 | | | | | 218,000 | |
| 単価 | | | | | 2,180 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－157号 | 接地設置 | D種接地 補正あり | 単位 | 極 | 数量 | 1 | 単価 | 6,032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.25 | 24,128 | 6,032 | R0201000 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 6,032 | |
| 単価 | | | | | 6,032 | 円／極 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－158号 | 連結式接地棒 | 径14×1500 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結式接地棒 | φ１４×１５００ｍｍ | 本 | 1 | 3,090 | 3,090 | V1501003 |
| 計 | | | | | 3,090 | |
| 単価 | | | | | 3,090 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－159号 | 連結式接地棒用リード端子 | 径14用 22mm2×500 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 745 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結式接地棒用リード端子 | φ１４用　２２ｍｍ２×５００ | 本 | 1 | 745 | 745 | V1504003 |
| 計 | | | | | 745 | |
| 単価 | | | | | 745 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－160号 | ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） | IV 14mm2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ６００Ｖビニル絶縁電線 | ＩＶ　１４ｍｍ２ | m | 1 | 280 | 280 | V1001015 |
| 計 | | | | | 280 | |
| 単価 | | | | | 280 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－161号 | 硬質ビニル管敷設 | 地中 22mm以下 新設 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,207 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 5 | 24,128 | 120,640 | R0201000 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | X1002001 |
| 計 | | | | | 120,700 | |
| 単価 | | | | | 1,207 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－162号 | 硬質ビニル電線管（ＶＥ） | 呼び径 16 0% | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ビニル電線管 | ＶＥ　１６ｍｍ | m | 1 | 85 | 85 | V1107002 |
| 計 | | | | | 85 | |
| 単価 | | | | | 85 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－163号 | 避雷針（接地極銅板） | 900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 28,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接地極銅板 | ９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付 | 枚 | 1 | 28,000 | 28,000 | V1506001 |
| 計 | | | | | 28,000 | |
| 単価 | | | | | 28,000 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－164号 | 鉄筋工［市場単価］ | SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 166,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ２９５　Ｄ１０ | t | 1.03 | 103,000 | 106,090 | Z1102008 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 60,320 | 60,320 | Q1001002 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 90 | X1002001 |
| 計 | | | | | 166,500 | |
| 単価 | | | | | 166,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－165号 | 基礎掘削及びスパイラルダクト立込 | 照明灯基礎 500φ2m以下 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 7,192 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.9 | 19,968 | 17,971 | R0102000 |
| トラック式アースオーガ［建柱車］ | オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ | 時間 | 7 | 7,707 | 53,949 | K2088001<br>単－ 203号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 71,920 | |
| 単価 | | | | | 7,192 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－166号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 726.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 24,128 | 12,064 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 100 | 606 | 60,600 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | X1002001 |
| 計 | | | | | 72,670 | |
| 単価 | | | | | 726.7 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－167号 | 連結式接地棒 | 径10×1500 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結式接地棒 | φ１０×１５００mm | 本 | 1 | 1,620 | 1,620 | V1501002 |
| 計 | | | | | 1,620 | |
| 単価 | | | | | 1,620 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－168号 | 連結式接地棒用リード端子 | 径10用 22mm2×500 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結式接地棒用リード端子 | φ１０用　２２mm２×５００ | 本 | 1 | 700 | 700 | V1504002 |
| 計 | | | | | 700 | |
| 単価 | | | | | 700 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－169号 | ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） | IV 3.5mm2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ６００Ｖビニル絶縁電線 | ＩＶ　３．５ｍｍ２ | m | 1 | 72.5 | 72 | V1001012 |
| 計 | | | | | 72 | |
| 単価 | | | | | 72 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－170号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条<br>0% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 453.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 24,128 | 12,064 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 100 | 333 | 33,300 | V1111003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | X1002001 |
| 計 | | | | | 45,370 | |
| 単価 | | | | | 453.7 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－171号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 726.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 24,128 | 12,064 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 100 | 606 | 60,600 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | X1002001 |
| 計 | | | | | 72,670 | |
| 単価 | | | | | 726.7 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－172号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 726.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 24,128 | 12,064 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 100 | 606 | 60,600 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | X1002001 |
| 計 | | | | | 72,670 | |
| 単価 | | | | | 726.7 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－173号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 24,128 | 12,064 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　８０ｍｍ | m | 100 | 969 | 96,900 | V1113005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 36 | X1002001 |
| 計 | | | | | 109,000 | |
| 単価 | | | | | 1,090 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－174号 | 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 96.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.4 | 24,128 | 9,651 | R0201000 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 9,651 | |
| 単価 | | | | | 96.51 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－175号 | 埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費) | | 単位 | m | 数量 | 50 | 単価 | 358 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設標識シート | ３００ｍｍ×５０ｍ　２倍 | 巻 | 1 | 17,900 | 17,900 | V1538005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 17,900 | |
| 単価 | | | | | 358 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－176号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1 | 24,128 | 24,128 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 200 | 606 | 121,200 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | X1002001 |
| 計 | | | | | 145,400 | |
| 単価 | | | | | 1,454 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－177号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1.5 | 24,128 | 36,192 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 300 | 606 | 181,800 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | X1002001 |
| 計 | | | | | 218,000 | |
| 単価 | | | | | 2,180 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－178号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条<br>0% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,722 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 3 | 24,128 | 72,384 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 600 | 333 | 199,800 | V1111003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | X1002001 |
| 計 | | | | | 272,200 | |
| 単価 | | | | | 2,722 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－179号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条<br>0% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,815 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2 | 24,128 | 48,256 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 400 | 333 | 133,200 | V1111003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 44 | X1002001 |
| 計 | | | | | 181,500 | |
| 単価 | | | | | 1,815 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－180号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 3,634 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.5 | 24,128 | 60,320 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 500 | 606 | 303,000 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | X1002001 |
| 計 | | | | | 363,400 | |
| 単価 | | | | | 3,634 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－181号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条<br>0% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 907.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1 | 24,128 | 24,128 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 200 | 333 | 66,600 | V1111003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | X1002001 |
| 計 | | | | | 90,730 | |
| 単価 | | | | | 907.3 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－182号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 9,447 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 6.5 | 24,128 | 156,832 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 1,300 | 606 | 787,800 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | X1002001 |
| 計 | | | | | 944,700 | |
| 単価 | | | | | 9,447 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－183号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,907 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2 | 24,128 | 48,256 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 400 | 606 | 242,400 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 44 | X1002001 |
| 計 | | | | | 290,700 | |
| 単価 | | | | | 2,907 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－184号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 4,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 3 | 24,128 | 72,384 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 600 | 606 | 363,600 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | X1002001 |
| 計 | | | | | 436,000 | |
| 単価 | | | | | 4,360 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－185号 | 波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 7,994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 5.5 | 24,128 | 132,704 | R0201000 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管（難燃） | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 1,100 | 606 | 666,600 | V1113003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 96 | X1002001 |
| 計 | | | | | 799,400 | |
| 単価 | | | | | 7,994 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－186号 | 波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費) | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） | | ベルマウス　５０ｍｍ | 個 | 1 | 545 | 545 | V1112003 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 | |
| 計 | | | | | | 545 | | |
| 単価 | | | | | | 545 | 円／個 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－187号 | 波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費) | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 686 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用） | | ベルマウス　５０ｍｍ | 個 | 1 | 686 | 686 | V1114003 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 | |
| 計 | | | | | | 686 | | |
| 単価 | | | | | | 686 | 円／個 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－188号 | 波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費) | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用） | ベルマウス　８０ｍｍ | 個 | 1 | 799 | 799 | V1114005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 799 | |
| 単価 | | | | | 799 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－189号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 18,512 | 18,512 | R0803000 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | X1002001 |
| 計 | | | | | 18,520 | |
| 単価 | | | | | 18,520 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－190号 | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 63,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | Y0800015-001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | X1002001 |
| 計 | | | | | 63,180 | |
| 単価 | | | | | 63,180 | 円／式 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－191号 | 掘削（ＩＣＴ）保守点検 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満<br>1298m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 6,543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.26 | 25,168 | 6,543 | R0125000 |
| 計 | | | | | 6,543 | |
| 単価 | | | | | 6,543 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－192号 | 掘削（ＩＣＴ）保守点検 | 土砂 片切掘削 2m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0 | 25,168 | 0 | R0125000 |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－193号 | 路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検 | 20,000m3未満 無し 150m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 478 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.019 | 25,168 | 478 | R0125000 |
| 計 | | | | | 478 | |
| 単価 | | | | | 478 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－194号 | 法面整形（ＩＣＴ）保守点検 | 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 50m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.016 | 25,168 | 402 | R0125000 |
| 計 | | | | | 402 | |
| 単価 | | | | | 402 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－195号 | 法面整形（ＩＣＴ）保守点検 | 盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 240m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,258 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | 25,168 | 1,258 | R0125000 |
| 計 | | | | | 1,258 | |
| 単価 | | | | | 1,258 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－196号 | 不陸整正（ＩＣＴ）保守点検 | 6430m2 1層 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 15,176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.603 | 25,168 | 15,176 | R0125000 |
| 計 | | | | | 15,176 | |
| 単価 | | | | | 15,176 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－197号 | 下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検 | 11640m2 1層 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 39,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.552 | 25,168 | 39,060 | R0125000 |
| 計 | | | | | 39,060 | |
| 単価 | | | | | 39,060 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－198号 | 上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検 | 11680m2 1層 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 39,186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.557 | 25,168 | 39,186 | R0125000 |
| 計 | | | | | 39,186 | |
| 単価 | | | | | 39,186 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－199号 | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | Z6890002 |
| 計 | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | 598,000 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－200号 | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 548,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | Z6890001 |
| 計 | | | | | 548,000 | |
| 単価 | | | | | 548,000 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－201号 | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 623,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | モータグレーダ | 式 | 1 | | 623,000 | Z6890003 |
| 計 | | | | | 623,000 | |
| 単価 | | | | | 623,000 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－202号 | バックホウ（クローラ型）運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 40,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,712 | 23,712 | R0114000 |
| 軽油 | | L | 37 | 155 | 5,735 | Z6702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊 | 日 | 1.6 | 6,720 | 10,752 | L1010008 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | X1002001 |
| 計 | | | | | 40,200 | |
| 単価 | | | | | 40,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－203号 | トラック式アースオーガ［建柱車］ | オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 23,712 | 4,031 | R0114000 |
| 軽油 | | L | 4.3 | 155 | 666 | Z6702002 |
| トラック式アースオーガ［建柱車］ | オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 3,010 | 3,010 | M2088001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 7,707 | |
| 単価 | | | | | 7,707 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |