鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事
工事地名	島根県益田市津田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010031		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	273日間	自　令和 7年 3月29日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月29日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		207,830,858			
道路土工		式	1		16,389,498			
掘削工		式	1		6,138,438			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,690	1,225	3,295,250			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	480	2,678	1,285,440			単-2号
土砂等運搬	軟岩	m3	1,240	445	551,800			単-3号
土砂等運搬	硬岩	m3	480	517.9	248,592			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,700	229.8	620,460			単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	480	285.2	136,896			単-6号
掘削工(ICT)		式	1		308,062			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	740	416.3	308,062			単-7号
路体盛土工		式	1		1,817,980			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	340	5,347	1,817,980			単-8号
路床盛土工		式	1		40,550			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	811	40,550			単-9号
路床盛土工(ICT)		式	1		1,025,715			
路床盛土(ICT)		m3	2,850	359.9	1,025,715			単-10号
法面整形工(ICT)		式	1		442,723			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	10	836.9	8,369			単-11号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	820	529.7	434,354			単-12号
残土処理工		式	1		6,616,030			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	740	2,637	1,951,380			単-13号
土砂等運搬	軟岩	m3	1,450	3,217	4,664,650			単-14号
法面工		式	1		162,540			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		162,540			
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	540	301	162,540			単-15号
舗装工		式	1		127,539,941			
舗装準備工(ICT)		式	1		1,001,121			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	7,590	131.9	1,001,121			単-16号
橋面防水工		式	1		8,856,710			
橋面防水	塗膜防水	m2	4,790	1,849	8,856,710			単-17号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		89,585,620			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	9,110	1,152	10,494,720			単-18号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	9,110	1,034	9,419,740			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	9,000	3,036	27,324,000			単-20号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	8,890	2,246	19,966,940			単-21号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	8,780	2,549	22,380,220			単-22号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		9,387,740			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,480	1,084	1,604,320			単-23号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,550	2,341	3,628,550			単-24号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	1,630	2,549	4,154,870			単-25号
排水性舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		18,708,750			
基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	4,750	1,821	8,649,750			単-26号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚40mm 2.4m以上	m2	4,790	2,100	10,059,000			単-27号
排水構造物工		式	1		45,760,751			
作業土工		式	1		6,055,646			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	60	2,969	178,140			単-28号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,010	2,739	2,766,390			単-29号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	硬岩	m3	240	4,644	1,114,560			単-30号
床掘り	土砂	m3	60	240.8	14,448			単-31号
床掘り	土砂	m3	50	267.7	13,385			単-32号
床掘り	土砂	m3	80	1,942	155,360			単-33号
埋戻し	土砂	m3	365	1,782	650,430			単-34号
埋戻し	土砂	m3	280	2,792	781,760			単-35号
埋戻し	土砂	m3	5	3,402	17,010			単-36号
基面整正		m2	14	399.4	5,591			単-37号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1,000	275.1	275,100			単-38号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	240	347.8	83,472			単-39号
側溝工		式	1		15,403,755			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	202	10,880	2,197,760			単-40号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	m	579	11,900	6,890,100			単-41号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)	基礎材無	m	131	13,700	1,794,700			単-42号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400)	基礎材無	m	44	15,250	671,000			単-43号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	111	9,245	1,026,195			単-44号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 (1号皿型側溝)		m	88	19,450	1,711,600			単-45号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 (1号皿型側溝)	基礎材無	m	60	18,540	1,112,400			単-46号
管渠工		式	1		12,076,460			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D500)	外圧管1種　基礎材無	m	44	29,500	1,298,000			単-47号
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種　基礎材無	m	96	37,400	3,590,400			単-48号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D500)	Ⅰ種　基礎材無	m	119	30,630	3,644,970			単-49号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	Ⅰ種	m	9	39,810	358,290			単-50号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	Ⅰ種　基礎材無	m	80	39,810	3,184,800			単-51号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,102,350			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	6	54,320	325,920			単-52号
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	箇所	7	54,320	380,240			単-53号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	箇所	1	62,720	62,720			単-54号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	箇所	2	85,940	171,880			単-55号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1200)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	箇所	1	130,500	130,500			単-56号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	158,800	158,800			単-57号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	箇所	1	71,610	71,610			単-58号
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	109,300	109,300			単-59号
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	箇所	1	144,200	144,200			単-60号
現場打ち集水桝 (5号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	40,500	121,500			単-61号
現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無 基礎材無	箇所	1	224,400	224,400			単-62号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	14	16,990	237,860			単-63号
蓋 (GC-B600-L600)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	2	19,890	39,780			単-64号
蓋 (GC-B800-L800)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	2	26,390	52,780			単-65号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	9	35,890	323,010			単-66号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	55,690	167,070			単-67号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	81,290	325,160			単-68号
足掛金具	W300	個	18	3,090	55,620			単-69号
地下排水工		式	1		8,426,070			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	753	11,190	8,426,070			単-70号
排水性舗装用路肩排水工		式	1		696,470			
導水管(A)		m	542	1,285	696,470			単-71号
縁石工		式	1		1,058,680			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		1,058,680			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	760	1,393	1,058,680			単-72号
道路付属施設工		式	1		15,993,448			
作業土工		式	1		419,207			
床掘り	土砂	m3	40	240.8	9,632			単-73号
床掘り	土砂	m3	120	1,942	233,040			単-74号
埋戻し	土砂	m3	40	1,782	71,280			単-75号
埋戻し	土砂	m3	30	3,402	102,060			単-76号
基面整正		m2	8	399.4	3,195			単-77号
道路付属物工		式	1		11,789,046			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	692	7,509	5,196,228			単-78号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	44	7,194	316,536			単-79号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	316	5,482	1,732,312			単-80号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	6	6,195	37,170			単-81号
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	24	2,926	70,224			単-82号
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	400	8,867	3,546,800			単-83号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	148	6,012	889,776			単-84号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		3,785,195			
1号地中配管		m	535	3,389	1,813,115			単-85号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	24	545	13,080			単-86号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	653,000	1,959,000			単-87号
仮設工		式	1		926,000			
交通管理工		式	1		926,000			
交通誘導警備員		人日	50	18,520	926,000			単-88号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		207,830,858			
共通仮設費		式	1		21,466,986			
共通仮設費		式	1		3,926,986			
技術管理費		式	1		2,160,986			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		230,000			内-2号
保守管理(ICT)		式	1		98,806			内-3号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,766,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		17,540,000			
純工事費		式	1		229,297,844			
現場管理費		式	1		54,205,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第１舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		283,502,844			
一般管理費等		式	1		42,167,156			
工事価格		式	1		325,670,000			
消費税相当額		式	1		32,567,000			
工事費計		式	1		358,237,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00023 単ー 119号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		230,000			WYB00008
合　計					230,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 740m3	式	1		3,724			WB010400 単－ 120号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 2850m3	式	1		11,677			WB010430 単－ 121号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 10m2	式	1		75			WB010440 単－ 122号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 820m2	式	1		4,253			WB010440 単－ 123号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	7590m2 1層	式	1		17,919			WB010450 単－ 124号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9110m2 1層	式	1		30,579			WB010460 単－ 125号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9110m2 1層	式	1		30,579			WB010470 単－ 126号
合　計					98,806			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 127号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－ 128号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単－ 129号
合　計					1,769,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,225	1,225	CB210100
計					1,225	
単価					1,225	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,678	2,678	CB210100
計					2,678	
単価					2,678	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1	445	445	CB210110
計					445	
単価					445	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	517.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1	517.9	517.9	CB210110
計					517.9	
単価					517.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	285.2	285.2	CB210020
計					285.2	
単価					285.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.3	416.3	CB210120
計					416.3	
単価					416.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,347	5,347	CB210510
計					5,347	
単価					5,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	811	811	CB210520
計					811	
単価					811	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	359.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	359.9	359.9	CB210580
計					359.9	
単価					359.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	836.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	836.9	836.9	CB220070
計					836.9	
単価					836.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	529.7	529.7	CB220070
計					529.7	
単価					529.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,637	2,637	CB210110
計					2,637	
単価					2,637	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,217	3,217	CB210110
計					3,217	
単価					3,217	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	1	301	301	WB810830 単－　89号
計					301	
単価					301	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	131.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）	無し	ｍ２	1	131.9	131.9	CB410060
計					131.9	
単価					131.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	ｍ２	1	1,849	1,849	WB812920 単－　90号
計					1,849	
単価					1,849	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,152	1,152	CB410080
計					1,152	
単価					1,152	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,034	1,034	CB410090
計					1,034	
単価					1,034	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,036	3,036	CB410040
計					3,036	
単価					3,036	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,246	2,246	CB410240
計					2,246	
単価					2,246	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,549	2,549	CB410510
計					2,549	
単価					2,549	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,084	1,084	CB410031
計					1,084	
単価					1,084	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,341	2,341	CB410240
計					2,341	
単価					2,341	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,549	2,549	CB410510
計					2,549	
単価					2,549	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,821	1,821	CB410240
計					1,821	
単価					1,821	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚40mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,100	2,100	CB410510
計					2,100	
単価					2,100	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,969	2,969	CB210100
計					2,969	
単価					2,969	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,739	2,739	CB210100
計					2,739	
単価					2,739	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,644	4,644	CB210100
計					4,644	
単価					4,644	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.7	267.7	CB210030
計					267.7	
単価					267.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,782	1,782	CB210410
計					1,782	
単価					1,782	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,792	2,792	CB210410
計					2,792	
単価					2,792	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,402	3,402	CB210410
計					3,402	
単価					3,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	275.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	275.1	275.1	CB210020
計					275.1	
単価					275.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	347.8	347.8	CB210020
計					347.8	
単価					347.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 91号
計					10,880	
単価					10,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 92号
計					11,900	
単価					11,900	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	m	1	13,700	13,700	WB821410 単－ 93号
計					13,700	
単価					13,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	m	1	15,250	15,250	WB821410 単－ 94号
計					15,250	
単価					15,250	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価	9,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	9,245	9,245	WB821410 単－ 95号
計					9,245	
単価					9,245	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 (1号皿型側溝)		単位	m	数量	10	単価	19,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿型側溝設置（Ｂ５００－Ｈ１００）		m	10	3,582	35,820	WYB00002 単－　96号
皿型側溝(材料費)(Ｂ５００－Ｈ１００)		m	10	13,450	134,500	WYB00005 単－　97号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.18	83,770	15,078.6	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6.5	1,399	9,093.5	CB221110
計					194,492.1	
単価					19,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 (1号皿型側溝)	基礎材無	単位	m	数量	10	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿型側溝設置（Ｂ５００－Ｈ１００）		m	10	3,582	35,820	WYB00020 単－　96号
皿型側溝(材料費)(Ｂ５００－Ｈ１００)		m	10	13,450	134,500	WYB00017 単－　97号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.18	83,770	15,078.6	CB240060
計					185,398.6	
単価					18,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D500)	外圧管1種 基礎材無	単位	m	数量	1	単価	29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（Ｂ形管）		据付 500mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	29,500	29,500	CB222860	
計						29,500		
単価						29,500	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種 基礎材無	単位	m	数量	1	単価	37,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（Ｂ形管）		据付 600mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	37,400	37,400	CB222860	
計						37,400		
単価						37,400	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D500)	Ｉ種 基礎材無	単位	m	数量	10	単価	30,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2m/個 全ての費用	m	10	29,530	295,300	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.131	83,770	10,973.87	CB240060
計					306,273.87	
単価					30,630	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	Ｉ種	単位	m	数量	10	単価	39,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	38,510	385,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.154	83,770	12,900.58	CB240060
計					398,000.58	
単価					39,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	Ｉ種 基礎材無	単位	m	数量	10	単価	39,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	38,510	385,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.154	83,770	12,900.58	CB240060
計					398,000.58	
単価					39,810	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320	CB222950
計					54,320	
単価					54,320	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	単位	箇所	数量	1	単価	54,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320	CB222950
計					54,320	
単価					54,320	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	単位	箇所	数量	1	単価	62,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	62,720	62,720	CB222950
計					62,720	
単価					62,720	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	単位	箇所	数量	1	単価	85,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	85,940	85,940	CB222950
計					85,940	
単価					85,940	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1200)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	単位	箇所	数量	1	単価	130,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	130,500	130,500	CB222950
計					130,500	
単価					130,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	158,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	158,800	158,800	CB222950
計					158,800	
単価					158,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	単位	箇所	数量	1	単価	71,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	71,610	71,610	CB222950
計					71,610	
単価					71,610	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	109,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	109,300	109,300	CB222950
計					109,300	
単価					109,300	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 基礎材無	単位	箇所	数量	1	単価	144,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	144,200	144,200	CB222950
計					144,200	
単価					144,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	現場打ち集水桝 (5号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	40,500	40,500	CB222950
計					40,500	
単価					40,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無 基礎材無	単位	箇所	数量	1	単価	224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	195,700	195,700	CB222950
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.196	36,380	7,130.48	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.56	4,308	2,412.48	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.091	178,600	16,252.6	WB810010 単－ 98号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.016	176,500	2,824	WB810010 単－ 99号
計					224,319.56	
単価					224,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,990	16,990	WB821430 単－ 100号
計					16,990	
単価					16,990	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	蓋 (GC-B600-L600)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19,890	19,890	WB821430 単－ 101号
計					19,890	
単価					19,890	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	蓋 (GC-B800-L800)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,390	26,390	WB821430 単－ 102号
計					26,390	
単価					26,390	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 103号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	55,690	55,690	WB821430 単－ 104号
計					55,690	
単価					55,690	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,290	81,290	WB821430 単－ 105号
計					81,290	
単価					81,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(W300)(材料費)		個	1	3,090	3,090	WYB00009 単－ 106号
計					3,090	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,125	51,250	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,449	60,643.68	CB222780
計					111,893.68	
単価					11,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	導水管(A)		単位	m	数量	10	単価	1,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管(材料費)(スプリングメッシュ管φ18)		m	10	1,170	11,700	WYB00001 単－ 107号
排水性合材(材料費) (ポーラスAs(13) DS3000)		t	0.056	20,400	1,142.4	WYB00003 単－ 108号
計					12,842.4	
単価					1,285	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,393	1,393	CB410330
計					1,393	
単価					1,393	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,782	1,782	CB210410
計					1,782	
単価					1,782	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,402	3,402	CB210410
計					3,402	
単価					3,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,057	69,699.6	WB240730 単－ 109号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,879	3,415.3	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	86.24	1,966.27	WB240740 単－ 111号
計					75,081.17	
単価					7,509	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	7,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	21.8	3,057	66,642.6	WB240730 単－ 109号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,879	3,415.3	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	21.8	86.24	1,880.03	WB240740 単－ 111号
計					71,937.93	
単価					7,194	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	5,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15.5	2,789	43,229.5	WB240730 単－ 112号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.1	4,879	10,245.9	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15.5	86.24	1,336.72	WB240740 単－ 111号
計					54,812.12	
単価					5,482	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.61	30,780	49,555.8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m２	1.4	8,437	11,811.8	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.161	3,607	580.72	CB224710
計					61,948.32	
単価					6,195	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	2,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.8	2,789	21,754.2	WB240730 単－ 112号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,879	6,830.6	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.8	86.24	672.67	WB240740 単－ 111号
計					29,257.47	
単価					2,926	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	8,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	20	3,859	77,180	WB240730 単－ 113号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,879	9,758	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	20	86.24	1,724.8	WB240740 単－ 111号
計					88,662.8	
単価					8,867	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	14	3,859	54,026	WB240730 単－ 113号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,879	4,879	WB240720 単－ 110号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	14	86.24	1,207.36	WB240740 単－ 111号
計					60,112.36	
単価					6,012	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	1号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,815	18,150	WE110500 単－ 114号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 115号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00006 単－ 116号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.272	3,402	4,327.34	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					33,889.44	
単価					3,389	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス(ＦＥＰ用 ５０mm)		個	1	545	545	WYB00007 単－ 117号
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)						
計					545	
単価					545	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	653,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	648,700	648,700	CB222840
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.596	1,622	4,210.71	CB221110
計					652,910.71	
単価					653,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,520	18,520	WB010211 単－ 118号
計					18,520	
単価					18,520	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	301.46	301	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					301	
単価					301	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	1,848.3	184,830	Q1572001
床版排水材（ドレーン）	別途計上	ｍ	0	0	0	Y1474101-001
諸雑費（まるめ）		式	1		70	X1002001
計					184,900	
単価					1,849	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,700	2,220	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	21,400	107,000	Z2308011
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					137,000	
単価					13,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	24,500	122,500	Z2308013
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					152,500	
単価					15,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリートＵ型側溝(1種・Ｂ型)	300B(蓋掛無)L=2000	個	5	11,100	55,500	Y0300000-001
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					92,450	
単価					9,245	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	皿型側溝設置（Ｂ５００－Ｈ１００）		単位	m	数量	10	単価	3,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,168	5,033	R0125000
特殊作業員		人	0.2	24,128	4,825	R0101000
普通作業員		人	0.6	19,968	11,980	R0102000
バックホウ（クレーン機能付）運転	排ガス対策(第２次) 山積０．４５ｍ３ ２．９ｔ吊	日	0.2	48,100	9,620	WYB00004 単－ 130号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		4,362	X1001001
計					35,820	
単価					3,582	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	皿型側溝(材料費)(Ｂ５００－Ｈ１００)		単位	m	数量	10	単価	13,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿型側溝	Ｂ５００－Ｈ１００　Ｌ＝１９９０	個	5	26,900	134,500	Y0800005-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					134,500	
単価					13,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		12	X1002001
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ５００	枚	100	16,200	1,620,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					1,699,000	
単価					16,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ６００	枚	100	19,100	1,910,000	Y0301000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					1,989,000	
単価					19,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ８００	枚	100	25,600	2,560,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					2,639,000	
単価					26,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-009
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	54,900	5,490,000	Y0301000-006
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					5,569,000	
単価					55,690	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	80,500	8,050,000	Y0301000-007
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,129,000	
単価					81,290	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	足掛金具(W300)(材料費)		単位	個	数量	10	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	10	3,090	30,900	Y0800005-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					30,900	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	導水管(材料費)(スプリングメッシュ管φ18)		単位	m	数量	10	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水パイプ	φ18 ステンレス管	m	10	1,170	11,700	Y0800001-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					11,700	
単価					1,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	排水性合材(材料費)（ポーラスAs(13) DS3000)		単位	t	数量	1	単価	20,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性アスファルト合材	（１３）目標ＤＳ３０００以上	t	1	20,400	20,400	Y1102000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					20,400	
単価					20,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	R0125000
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	R0101000
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,200	35,778	WK240050 単－ 131号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,156	X1001001
計					305,700	
単価					3,057	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,168	10,822	R0125000
型わく工		人	0.86	26,000	22,360	R0133000
普通作業員		人	0.52	19,968	10,383	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,225	X1001001
計					48,790	
単価					4,879	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	86.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,168	2,265	R0125000
普通作業員		人	0.31	19,968	6,190	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		169	X1001001
計					8,624	
単価					86.24	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
普通作業員		人	3.2	19,968	63,897	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,648	X1001001
計					278,900	
単価					2,789	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	R0125000
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	R0101000
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	22,100	267,410	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,200	35,778	WK240050 単－ 131号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,133	X1001001
計					385,900	
単価					3,859	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	24,128	48,256	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	333	133,200	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		44	X1002001
計					181,500	
単価					1,815	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	96.51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	24,128	9,651	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,651	
単価					96.51	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		単位	m	数量	50	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,900	
単価					358	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ベルマウス(ＦＥＰ用 ５０㎜)		単位	個	数量	10	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	10	545	5,450	V1112003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,450		
単価						545	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,512	18,512	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 740m3	単位	式	数量	1	単価	3,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.148	25,168	3,724	R0125000
計					3,724	
単価					3,724	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 2850m3	単位	式	数量	1	単価	11,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.464	25,168	11,677	R0125000
計					11,677	
単価					11,677	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 10m2	単位	式	数量	1	単価	75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.003	25,168	75	R0125000
計					75	
単価					75	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 820m2	単位	式	数量	1	単価	4,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.169	25,168	4,253	R0125000
計					4,253	
単価					4,253	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	7590m2 1層	単位	式	数量	1	単価	17,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.712	25,168	17,919	R0125000
計					17,919	
単価					17,919	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9110m2 1層	単位	式	数量	1	単価	30,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.215	25,168	30,579	R0125000
計					30,579	
単価					30,579	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9110m2 1層	単位	式	数量	1	単価	30,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.215	25,168	30,579	R0125000
計					30,579	
単価					30,579	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003
計					623,000	
単価					623,000	円／式