鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事
工事地名	島根県益田市津田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010032		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	273日間	自　令和 7年 3月29日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月29日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		190,166,732			
道路土工		式	1		9,010,754			
掘削工(ICT)		式	1		1,338,912			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,200	416.3	915,860			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,160	364.7	423,052			単-2号
路体盛土工		式	1		4,164,590			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	200	771.7	154,340			単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	750	5,347	4,010,250			単-4号
路体盛土工(ICT)		式	1		137,115			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	550	249.3	137,115			単-5号
路床盛土工		式	1		62,490			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	811	8,110			単-6号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,438	54,380			単-7号
埋土工		式	1		54,415			
埋土	2.5m以上	m3	50	129.7	6,485			単-8号
埋土	2.5m未満	m3	10	4,793	47,930			単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		563,492			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	110	836.9	92,059			単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	890	529.7	471,433			単-11号
残土処理工		式	1		2,689,740			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,020	2,637	2,689,740			単-12号
法面工		式	1		29,330			
植生工		式	1		29,330			
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	70	419	29,330			単-13号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		125,805,008			
舗装準備工(ICT)		式	1		617,292			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	4,680	131.9	617,292			単-14号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		95,438,090			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	9,770	1,152	11,255,040			単-15号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	9,770	1,034	10,102,180			単-16号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	9,610	3,036	29,175,960			単-17号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	9,450	2,246	21,224,700			単-18号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	9,290	2,549	23,680,210			単-19号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		27,753,760			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	4,570	1,084	4,953,880			単-20号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	4,600	2,341	10,768,600			単-21号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	4,720	2,549	12,031,280			単-22号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道舗装(B)）		式	1		1,931,618			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	578	915.9	529,390			単-23号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	578	2,426	1,402,228			単-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A)）		式	1		64,248			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	20	731.4	14,628			単-25号
表層	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 舗装厚70mm	m2	20	2,481	49,620			単-26号
排水構造物工		式	1		32,072,397			
作業土工		式	1		1,571,747			
床掘り	土砂	m3	50	240.8	12,040			単-27号
床掘り	土砂	m3	310	267.7	82,987			単-28号
床掘り	土砂	m3	390	1,942	757,380			単-29号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	40	1,782	71,280			単-30号
埋戻し	土砂	m3	207	2,792	577,944			単-31号
埋戻し	土砂	m3	3	3,402	10,206			単-32号
基面整正		m2	150	399.4	59,910			単-33号
側溝工		式	1		22,294,370			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	865	10,880	9,411,200			単-34号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	83	12,600	1,045,800			単-35号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎材無)		m	523	11,900	6,223,700			単-36号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	10	9,245	92,450			単-37号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	8	11,490	91,920			単-38号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 (1号皿型側溝)		m	70	19,490	1,364,300			単-39号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ円型側溝 (1号円型水路)		m	150	27,100	4,065,000			単-40号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,342,720			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	17	54,320	923,440			単-41号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	89,880	179,760			単-42号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1200)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	130,500	130,500			単-43号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	151,200	151,200			単-44号
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	12	16,990	203,880			単-45号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	11	35,890	394,790			単-46号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	81,290	325,160			単-47号
足掛金具	W300	個	11	3,090	33,990			単-48号
地下排水工		式	1		5,863,560			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	524	11,190	5,863,560			単-49号
縁石工		式	1		724,360			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		724,360			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	520	1,393	724,360			単-50号
道路付属施設工		式	1		22,339,683			
作業土工		式	1		1,122,470			
床掘り	土砂	m3	160	240.8	38,528			単-51号
床掘り	土砂	m3	240	1,942	466,080			単-52号
埋戻し	土砂	m3	130	1,782	231,660			単-53号
埋戻し	土砂	m3	110	3,402	374,220			単-54号
基面整正		m2	30	399.4	11,982			単-55号
道路付属物工		式	1		12,782,887			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	528	7,509	3,964,752			単-56号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	510	6,184	3,153,840			単-57号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	461	5,482	2,527,202			単-58号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	368	2,498	919,264			単-59号
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	60	1,489	89,340			単-60号
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	27	2,926	79,002			単-61号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	71	6,012	426,852			単-62号
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	151	6,485	979,235			単-63号
1号基礎		箇所	1	643,400	643,400			単-64号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		8,434,326			
1号地中配管		m	66	1,732	114,312			単-65号
2号地中配管		m	5	2,301	11,505			単-66号
3号地中配管		m	142	3,567	506,514			単-67号
4号地中配管		m	19	4,481	85,139			単-68号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
5号地中配管		m	15	1,459	21,885			単-69号
6号地中配管		m	24	3,567	85,608			単-70号
7号地中配管		m	13	3,295	42,835			単-71号
8号地中配管		m	783	3,389	2,653,587			単-72号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	45	545	24,525			単-73号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	32	663	21,216			単-74号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	5	653,000	3,265,000			単-75号
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	258,700	258,700			単-76号
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	5	268,700	1,343,500			単-77号
仮設工		式	1		185,200			
交通管理工		式	1		185,200			
交通誘導警備員		人日	10	18,520	185,200			単-78号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		190,166,732			
共通仮設費		式	1		20,138,173			
共通仮設費		式	1		3,784,173			
技術管理費		式	1		2,149,173			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		220,000			内-2号
保守管理(ICT)		式	1		96,993			内-3号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,635,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		16,354,000			
純工事費		式	1		210,304,905			
現場管理費		式	1		50,447,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		260,751,905			
一般管理費等		式	1		39,248,095			
工事価格		式	1		300,000,000			
消費税相当額		式	1		30,000,000			
工事費計		式	1		330,000,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00018 単ー 116号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		220,000			WYB00019
合　計					220,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2200m3	式	1		11,073			WB010400 単－ 117号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 550m3	式	1		1,761			WB010420 単－ 118号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 110m2	式	1		906			WB010440 単－ 119号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 890m2	式	1		4,630			WB010440 単－ 120号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	4680m2 1層	式	1		11,048			WB010450 単－ 121号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	10368m2 1層	式	1		34,782			WB010460 単－ 122号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9770m2 1層	式	1		32,793			WB010470 単－ 123号
合　計					96,993			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 124号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－ 125号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単－ 126号
合　計					1,769,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.3	416.3	CB210120
計					416.3	
単価					416.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	364.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	364.7	364.7	CB210110
計					364.7	
単価					364.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	771.7	771.7	CB210510
計					771.7	
単価					771.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,347	5,347	CB210510
計					5,347	
単価					5,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	1	249.3	249.3	CB210570	
計						249.3		
単価						249.3	円／m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	811	811	CB210520	
計						811		
単価						811	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,438	5,438	CB210520
計					5,438	
単価					5,438	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	埋土	2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	129.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	129.7	129.7	CB210610
計					129.7	
単価					129.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	埋土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	4,793	4,793	CB210410
計					4,793	
単価					4,793	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	836.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	836.9	836.9	CB220070
計					836.9	
単価					836.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	529.7	529.7	CB220070
計					529.7	
単価					529.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,637	2,637	CB210110
計					2,637	
単価					2,637	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	ｍ２	1	419	419	WB810830 単－　79号
計					419	
単価					419	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	131.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）	無し	ｍ２	1	131.9	131.9	CB410060
計					131.9	
単価					131.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,152	1,152	CB410080
計					1,152	
単価					1,152	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,034	1,034	CB410090
計					1,034	
単価					1,034	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,036	3,036	CB410040
計					3,036	
単価					3,036	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,246	2,246	CB410240
計					2,246	
単価					2,246	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,549	2,549	CB410510
計					2,549	
単価					2,549	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下層路盤(車道・路肩部)（路盤）	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,084	1,084	CB410031
計					1,084	
単価					1,084	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,341	2,341	CB410240
計					2,341	
単価					2,341	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,549	2,549	CB410510
計					2,549	
単価					2,549	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	915.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	915.9	915.9	CB410080
計					915.9	
単価					915.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,426	2,426	CB410260
計					2,426	
単価					2,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	731.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30	ｍ２	1	731.4	731.4	CB410080
計					731.4	
単価					731.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	表層	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 舗装厚70mm	単位	m2	数量	100	単価	2,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	7	30,780	215,460	CB240010
アスファルト乳剤散布(PK-3 1.2L/m2)		ｍ２	100	326.2	32,620	WYB00028 単－ 80号
計					248,080	
単価					2,481	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.7	267.7	CB210030
計					267.7	
単価					267.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,782	1,782	CB210410
計					1,782	
単価					1,782	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,792	2,792	CB210410
計					2,792	
単価					2,792	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,402	3,402	CB210410
計					3,402	
単価					3,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 81号
計					10,880	
単価					10,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単－ 82号	
計						12,600		
単価						12,600	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎材無)		単位	m	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 83号	
計						11,900		
単価						11,900	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価	9,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	9,245	9,245	WB821410 単－ 84号	
計						9,245		
単価						9,245	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		単位	m	数量	1	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.76m3/10m	m	1	11,490	11,490	WB821410 単－ 85号	
計						11,490		
単価						11,490	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 (1号皿型側溝)		単位	m	数量	10	単価	19,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿型側溝設置(B500-H100)		m	10	3,619	36,190	WYB00029 単－　86号
皿型側溝(B500-H100)(材料費)		m	10	13,450	134,500	WYB00023 単－　87号
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.18	83,770	15,078.6	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6.5	1,399	9,093.5	CB221110
計					194,862.1	
単価					19,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ円型側溝 (1号円型水路)		単位	m	数量	1	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	27,100	27,100	CB222790	
計						27,100		
単価						27,100	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320	CB222950	
計						54,320		
単価						54,320	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	89,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	89,880	89,880	CB222950
計					89,880	
単価					89,880	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1200)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	130,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	130,500	130,500	CB222950
計					130,500	
単価					130,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	151,200	151,200	CB222950
計					151,200	
単価					151,200	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,990	16,990	WB821430 単－ 88号
計					16,990	
単価					16,990	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 89号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,290	81,290	WB821430 単－ 90号
計					81,290	
単価					81,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(W300)(材料費)		個	1	3,090	3,090	WYB00002 単－　91号
計					3,090	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,125	51,250	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,449	60,643.68	CB222780
計					111,893.68	
単価					11,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,393	1,393	CB410330
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,782	1,782	CB210410
計					1,782	
単価					1,782	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,402	3,402	CB210410
計					3,402	
単価					3,402	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,057	69,699.6	WB240730 単－ 92号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,879	3,415.3	WB240720 単－ 93号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	86.24	1,966.27	WB240740 単－ 94号
計					75,081.17	
単価					7,509	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,057	53,497.5	WB240730 単－ 92号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,879	6,830.6	WB240720 単－ 93号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	86.24	1,509.2	WB240740 単－ 94号
計					61,837.3	
単価					6,184	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	5,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15.5	2,789	43,229.5	WB240730 単－ 95号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.1	4,879	10,245.9	WB240720 単－ 93号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15.5	86.24	1,336.72	WB240740 単－ 94号
計					54,812.12	
単価					5,482	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	2,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,789	20,917.5	WB240730 単－ 95号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,879	3,415.3	WB240720 単－ 93号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	86.24	646.8	WB240740 単－ 94号
計					24,979.6	
単価					2,498	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	1,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	2.8	2,789	7,809.2	WB240730 単－ 95号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,879	6,830.6	WB240720 単－ 93号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.8	86.24	241.47	WB240740 単－ 94号
計					14,881.27	
単価					1,489	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	2,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.8	2,789	21,754.2	WB240730 単－ 95号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,879	6,830.6	WB240720 単－ 93号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.8	86.24	672.67	WB240740 単－ 94号
計					29,257.47	
単価					2,926	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	14	3,859	54,026	WB240730 単－ 96号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,879	4,879	WB240720 単－ 93号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	14	86.24	1,207.36	WB240740 単－ 94号
計					60,112.36	
単価					6,012	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	15.2	3,859	58,656.8	WB240730 単－ 96号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,879	4,879	WB240720 単－ 93号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15.2	86.24	1,310.84	WB240740 単－ 94号
計					64,846.64	
単価					6,485	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	643,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	8.928	31,690	282,928.32	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	17.76	8,437	149,841.12	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.205	178,600	36,613	WB810010 単－ 97号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.96	1,622	14,533.12	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	19,620	19,620	WYB00015 単－ 98号
枠組アンカーボルト(材料費)	8-M30×1310L	組	1	120,150	120,150	Y0800009-001
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,032	6,032	WE123800 単－ 99号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 100号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 101号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	3.5	1,207	4,224.5	WE112000 単－ 102号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	3.5	85	297.5	WE505400 単－ 103号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	643,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	5	112	560	WE500100 単－ 104号
埋設標示杭(材料費)	100×100×L300(ダクタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-002
計					643,349.56	
単価					643,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	1号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		m	10	726.7	7,267	WYB00001 単－ 105号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 106号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00006 単－ 107号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.625	3,402	2,126.25	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,313.35	
単価					1,732	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	2号地中配管		単位	m	数量	10	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	453.7	4,537	WE110500 単－ 108号
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		m	10	726.7	7,267	WYB00016 単－ 105号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 106号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00021 単－ 107号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.756	3,402	2,571.91	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.907	4,500	4,081.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					23,002.51	
単価					2,301	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	3号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		m	10	2,180	21,800	WYB00022 単－ 109号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 106号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00024 単－ 107号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.059	3,402	3,602.71	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,667.31	
単価					3,567	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	4号地中配管		単位	m	数量	10	単価	4,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		m	10	2,907	29,070	WYB00025 単－ 110号
新設 難燃FEP50mm 4条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 106号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00027 単－ 107号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.272	3,402	4,327.34	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					44,809.44	
単価					4,481	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	5号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	453.7	4,537	WE110500 単－ 108号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 106号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00030 単－ 107号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.625	3,402	2,126.25	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					14,583.35	
単価					1,459	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	6号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		m	10	2,180	21,800	WYB00026 単－ 109号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 106号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00032 単－ 107号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.059	3,402	3,602.71	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,667.31	
単価					3,567	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	7号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	453.7	4,537	WE110500 単－ 108号
波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		m	10	1,454	14,540	WYB00020 単－ 111号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 106号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00034 単－ 107号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.059	3,402	3,602.71	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					32,944.31	
単価					3,295	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	8号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,815	18,150	WE110500 単－ 112号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 106号
埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00017 単－ 107号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.272	3,402	4,327.34	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					33,889.44	
単価					3,389	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	545	545	WYB00007 単－ 113号
(FEP用 50mm)						
計					545	
単価					545	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	663	663	WYB00003 単－ 114号
(難燃FEP用 50mm)						
計					663	
単価					663	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	653,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	648,700	648,700	CB222840	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.596	1,622	4,210.71	CB221110	
計						652,910.71		
単価						653,000	円／箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	258,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	257,300	257,300	CB222840	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,622	1,372.21	CB221110	
計						258,672.21		
単価						258,700	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	268,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	267,300	267,300	CB222840	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,622	1,372.21	CB221110	
計						268,672.21		
単価						268,700	円／箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,520	18,520	WB010211 単－ 115号	
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	419.42	419	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					419	
単価					419	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	アスファルト乳剤散布(PK-3 1.2L/m2)		単位	ｍ２	数量	100	単価	326.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	25,168	2,516	R0125000
特殊作業員		人	0.2	24,128	4,825	R0101000
普通作業員		人	0.4	19,968	7,987	R0102000
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	119	14,994	Z4130002
諸雑費（率＋まるめ）15%		式	1		2,298	X1001001
計					32,620	
単価					326.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,700	2,220	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					126,000	
単価					12,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリートＵ型側溝(1種・Ｂ型)	300B(蓋掛無)L=2000	個	5	11,100	55,500	Y0300000-001
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					92,450	
単価					9,245	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.76m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
鉄筋コンクリートＵ型側溝(1種・Ｂ型)	500A(蓋掛無)L=2000	個	5	15,400	77,000	Y0300000-002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.912	3,700	3,374	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		71	X1002001
計					114,900	
単価					11,490	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	皿型側溝設置(B500-H100)		単位	m	数量	10	単価	3,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,168	5,033	R0125000
特殊作業員		人	0.4	24,128	9,651	R0101000
普通作業員		人	0.4	19,968	7,987	R0102000
バックホウ（クレーン機能付）運転	排ガス対策（第２次） 山積０．４５ｍ３ ２．９ｔ吊	日	0.2	43,810	8,762	WYB00031 単－ 127号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,757	X1001001
計					36,190	
単価					3,619	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	皿型側溝(B500-H100)(材料費)		単位	m	数量	10	単価	13,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿型側溝	B500-H100 L=1990	個	5	26,900	134,500	Y0800005-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					134,500	
単価					13,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
街渠桝蓋	GC-B500-L500	枚	100	16,200	1,620,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					1,699,000	
単価					16,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	80,500	8,050,000	Y0301000-005
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,129,000	
単価					81,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	足掛金具(W300)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	3,090	3,090	Y0800005-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,090	
単価					3,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	R0125000
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	R0101000
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,200	35,778	WK240050 単－ 128号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,156	X1001001
計					305,700	
単価					3,057	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,168	10,822	R0125000
型わく工		人	0.86	26,000	22,360	R0133000
普通作業員		人	0.52	19,968	10,383	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,225	X1001001
計					48,790	
単価					4,879	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	86.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,168	2,265	R0125000
普通作業員		人	0.31	19,968	6,190	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		169	X1001001
計					8,624	
単価					86.24	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
普通作業員		人	3.2	19,968	63,897	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,648	X1001001
計					278,900	
単価					2,789	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	R0125000
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	R0101000
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	22,100	267,410	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,200	35,778	WK240050 単－ 128号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,133	X1001001
計					385,900	
単価					3,859	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	枠組アンカーボルト設置		単位	組	数量	1	単価	19,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,168	5,033	R0125000
特殊作業員		人	0.2	24,128	4,825	R0101000
普通作業員		人	0.4	19,968	7,987	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,775	X1001001
計					19,620	
単価					19,620	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	24,128	6,032	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,032	
単価					6,032	円／極

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,620	1,620	V1501002
計					1,620	
単価					1,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	700	700	V1504002
計					700	
単価					700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	24,128	120,640	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					120,700	
単価					1,207	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002
計					85	
単価					85	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	112	112	V1001013
計					112	
単価					112	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		単位	m	数量	100	単価	726.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,128	12,064	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					72,670	
単価					726.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	96.51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	24,128	9,651	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,651	
単価					96.51	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	埋設標識シート材料費(W=300 2倍)(材料費)		単位	m	数量	50	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,900	
単価					358	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	453.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,128	12,064	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					45,370	
単価					453.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		単位	m	数量	100	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	24,128	36,192	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					218,000	
単価					2,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		単位	m	数量	100	単価	2,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	24,128	48,256	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	606	242,400	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		44	X1002001
計					290,700	
単価					2,907	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	波付硬質合成樹脂管(FEP難燃)敷設(道路沿い(地中))		単位	m	数量	100	単価	1,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	24,128	24,128	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		72	X1002001
計					145,400	
単価					1,454	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	24,128	48,256	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	333	133,200	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		44	X1002001
計					181,500	
単価					1,815	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	10	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	10	545	5,450	V1112003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,450		
単価						545	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	10	単価	663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）		ベルマウス　５０ｍｍ	個	10	663	6,630	V1114003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						6,630		
単価						663	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,512	18,512	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2200m3	単位	式	数量	1	単価	11,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	25,168	11,073	R0125000
計					11,073	
単価					11,073	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 550m3	単位	式	数量	1	単価	1,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	25,168	1,761	R0125000
計					1,761	
単価					1,761	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 110m2	単位	式	数量	1	単価	906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.036	25,168	906	R0125000
計					906	
単価					906	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 890m2	単位	式	数量	1	単価	4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.184	25,168	4,630	R0125000
計					4,630	
単価					4,630	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	4680m2 1層	単位	式	数量	1	単価	11,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.439	25,168	11,048	R0125000
計					11,048	
単価					11,048	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	10368m2 1層	単位	式	数量	1	単価	34,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.382	25,168	34,782	R0125000
計					34,782	
単価					34,782	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	9770m2 1層	単位	式	数量	1	単価	32,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.303	25,168	32,793	R0125000
計					32,793	
単価					32,793	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003
計					623,000	
単価					623,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	バックホウ（クレーン機能付）運転	排ガス対策（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	43,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	58	155	8,990	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1	11,100	11,100	M0202101
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					43,810	
単価					43,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	37	155	5,735	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					40,200	
単価					40,200	円／日