鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅･益田道路金山地区外防護柵設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町岡見地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010038		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	337日間	自　令和 7年 3月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	2,348	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路金山地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		68,242,383			
防護柵工		式	1		65,134,377			
作業土工		式	1		28,662			
床掘り	土砂	m3	6	1,942	11,652			単-1号
埋戻し	土砂	m3	5	3,402	17,010			単-2号
路側防護柵工		式	1		20,087,696			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無	m	1,012	14,510	14,684,120			単-3号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2E)	Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	22,190	177,520			単-4号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B)	Gr-A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	37	18,230	674,510			単-5号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SB-BJ)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	2	1,166,000	2,332,000			単-6号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-TJ)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	2	379,700	759,400			単-7号
1号接続ﾋﾞｰﾑ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	2	48,930	97,860			単-8号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路金山地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	本	313	3,994	1,250,122			単-9号
2号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×250	本	26	4,314	112,164			単-10号
防止柵工		式	1		45,018,019			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	基	1,054	5,479	5,774,866			単-11号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	基	213	5,089	1,083,957			単-12号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	66	4,689	309,474			単-13号
1号基礎		箇所	4	11,370	45,480			単-14号
2号基礎		箇所	2	1,526	3,052			単-15号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	1,053	12,380	13,036,140			単-16号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	m	1,008	17,950	18,093,600			単-17号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	m	419	11,830	4,956,770			単-18号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	m	128	10,060	1,287,680			単-19号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路金山地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉 (A)	両開き	基	2	213,500	427,000			単-20号
道路付属施設工		式	1		969,896			
道路付属物工		式	1		969,896			
1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	23	7,958	183,034			単-21号
視線誘導標 (2号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	11	29,620	325,820			単-22号
視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	2	18,520	37,040			単-23号
視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上	本	36	9,912	356,832			単-24号
5号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	2	21,110	42,220			単-25号
6号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	1	24,950	24,950			単-26号
構造物撤去工		式	1		2,138,110			
構造物取壊し工		式	1		2,129,606			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	孔	317	6,718	2,129,606			単-27号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路金山地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		8,504			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	15,390	6,156			単-28号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	5,870	2,348			単-29号
直接工事費		式	1		68,242,383			
共通仮設費		式	1		7,896,180			
共通仮設費		式	1		786,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		723,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,110,000			
純工事費		式	1		76,138,563			
現場管理費		式	1		24,100,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路金山地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		100,238,563			
一般管理費等		式	1		17,151,437			
工事価格		式	1		117,390,000			
消費税相当額		式	1		11,739,000			
工事費計		式	1		129,129,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00013 単ー　59号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,402	3,402	CB210410
計					3,402	
単価					3,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,709	1,709	WB810540 単－ 30号
Gr-A-4E(材料費)(ダークブラウン)		m	1	12,800	12,800	WYB00010 単－ 31号
計					14,509	
単価					14,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2E)	Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	22,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を含まない手間のみ)(土中建込		m	1	2,484	2,484	WYB00003 単－　32号
Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上(標準) 夜間作業無						
時間的制約無)						
Gr-A-2E(材料費)(ダークブラウン)		m	1	19,700	19,700	WYB00012 単－　33号
計					22,184	
単価					22,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B)	Gr-A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540 単－ 34号
Gr-A-2B(材料費)(ダークブラウン)		m	1	12,700	12,700	WYB00011 単－ 35号
計					18,222	
単価					18,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SB-BJ)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	1,166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(Gr-SB-BJ 標準部)		m	12	6,427	77,124	WYB00014 単－ 36号
防護柵設置(Gr-SB-BJ 袖部)		m	1.3	27,960	36,348	WYB00016 単－ 37号
Gr-SB-BJ(材料費)(L=13300 ダークブラウン)		箇所	1	1,052,000	1,052,000	WYB00015 単－ 38号
計					1,165,472	
単価					1,166,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-TJ)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	379,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(Gr-A-TJ 標準部)		m	8	3,967	31,736	WYB00024 単－ 39号
防護柵設置(Gr-A-TJ 袖部)		m	1.3	27,960	36,348	WYB00025 単－ 40号
Gr-A-TJ(材料費)(L=9300 ダークブラウン)		箇所	1	311,600	311,600	WYB00026 単－ 41号
計					379,684	
単価					379,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	1号接続ﾋﾞｰﾑ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	48,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(接続ビーム)		m	1	13,030	13,030	WYB00018 単－　42号
接続ビーム(材料費)(L=1320　ダークブラウン)		枚	1	35,900	35,900	WYB00028 単－　43号
計					48,930	
単価					48,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	1号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	単位	本	数量	1	単価	3,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		枚	2	957	1,914	WYB00008 単－ 44号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00009 単－ 45号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00027 単－ 46号
計					3,994	
単価					3,994	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	2号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×250	単位	本	数量	1	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×250)		枚	2	957	1,914	WYB00020 単－ 47号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×250)		枚	1	1,200	1,200	WYB00022 単－ 48号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×250)		枚	1	1,200	1,200	WYB00029 単－ 49号
計					4,314	
単価					4,314	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	単位	基	数量	1	単価	5,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,479	5,479	CB420820
計					5,479	
単価					5,479	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	単位	基	数量	1	単価	5,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,089	5,089	CB420820
計					5,089	
単価					5,089	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	4,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,689	4,689	CB420820
計					4,689	
単価					4,689	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.096	38,690	3,714.24	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.96	7,599	7,295.04	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.25	1,411	352.75	CB221110
計					11,362.03	
単価					11,370	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	2号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	1,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.008	38,690	309.52	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m２	0.16	7,599	1,215.84	CB240210	
計						1,525.36		
単価						1,526	円／箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	単位	m	数量	10	単価	12,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	2,745	27,450	CB420840	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	10	9,630	96,300	CB420841	
計						123,750		
単価						12,380	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	単位	m	数量	10	単価	17,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	2,745	27,450	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10	15,200	152,000	CB420841
計					179,450	
単価					17,950	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	単位	m	数量	10	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	2,745	27,450	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10	9,080	90,800	CB420841
計					118,250	
単価					11,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	単位	m	数量	10	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	2,745	27,450	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10	7,310	73,100	CB420841
計					100,550	
単価					10,060	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	門扉 (A)	両開き	単位	基	数量	1	単価	213,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	両開き	基	1	31,430	31,430	CB420850
門扉（材料費）		基	1	182,000	182,000	CB420851
計					213,430	
単価					213,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	7,958	7,958	WYB00002 単－ 50号
防護柵取付(バンド式) 支柱径φ34.2						
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					7,958	
単価					7,958	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	視線誘導標 (2号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	29,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 51号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	27,300	27,300	WYB00001 単－ 52号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5						
ダークブラウン 設置高1.2m)						
計					29,612	
単価					29,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 51号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	16,200	16,200	WYB00004 単－ 53号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m)						
計					18,512	
単価					18,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 51号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 防塵型		本	1	7,600	7,600	WYB00006 単－ 54号
構造物取付(ベースプレート式))						
計					9,912	
単価					9,912	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	5号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理		本	1	21,110	21,110	WYB00019 単－ 55号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m 鋼管支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					21,110	
単価					21,110	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	6号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	24,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理		本	1	24,950	24,950	WYB00021 単－ 56号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m 鋼管支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					24,950	
単価					24,950	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	単位	孔	数量	1	単価	6,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,718	6,718	CB224430
計					6,718	
単価					6,718	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(コンクリート構造物(無筋･鉄筋)取壊し		ｍ３	1	15,390	15,390	WYB00005 単－　57号
人力積込 DID区間無し 運搬距離23.2km以下)						
計					15,390	
単価					15,390	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,870	5,870	WB020051 単－　58号
計					5,870	
単価					5,870	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	13,109.8	13,109	Q1101001
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	Z4220001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,709	
単価					1,709	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	Gr-A-4E(材料費)(ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-4E	ダークブラウン	m	1	12,800	12,800	Y0800001-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					12,800	
単価					12,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	防護柵設置工(材料費を含まない手間のみ)(土中建込		単位	m	数量	1	単価	2,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)(土中建込	Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上(標準) 夜間作業無)	m	1	2,484.6	2,484	Y0800001-004
時間的制約無)						
計					2,484	
単価					2,484	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	Gr-A-2E(材料費)(ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-2E	ダークブラウン	m	1	19,700	19,700	Y0800001-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					19,700	
単価					19,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	16,822.56	16,822	Q1103001
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,300	-11,300	Z4220008
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,522	
単価					5,522	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	Gr-A-2B(材料費)(ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-2B	ダークブラウン	m	1	12,700	12,700	Y0800001-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					12,700	
単価					12,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	防護柵設置(Gr-SB-BJ 標準部)		単位	m	数量	100	単価	6,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2	25,168	105,705	R0125000
特殊作業員		人	8.4	24,128	202,675	R0101000
普通作業員		人	8.4	19,968	167,731	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		166,589	X1001001
計					642,700	
単価					6,427	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	防護柵設置(Gr-SB-BJ 袖部)		単位	m	数量	13	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	25,168	83,054	R0125000
特殊作業員		人	6.6	24,128	159,244	R0101000
普通作業員		人	3.3	19,968	65,894	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		55,408	X1001001
計					363,600	
単価					27,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	Gr-SB-BJ(材料費)(L=13300 ダークブラウン)		単位	箇所	数量	1	単価	1,052,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-SB-BJ	ダークブラウン	箇所	1	1,051,465	1,051,465	Y0800001-005
諸雑費（まるめ）		式	1		535	X1002001
計					1,052,000	
単価					1,052,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	防護柵設置(Gr-A-TJ 標準部)		単位	m	数量	100	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	25,168	70,470	R0125000
特殊作業員		人	5.6	24,128	135,116	R0101000
普通作業員		人	5.6	19,968	111,820	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		79,294	X1001001
計					396,700	
単価					3,967	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	防護柵設置(Gr-A-TJ 袖部)		単位	m	数量	13	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	25,168	83,054	R0125000
特殊作業員		人	6.6	24,128	159,244	R0101000
普通作業員		人	3.3	19,968	65,894	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		55,408	X1001001
計					363,600	
単価					27,960	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	Gr-A-TJ(材料費)(L=9300 ダークブラウン)		単位	箇所	数量	1	単価	311,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-TJ	ダークブラウン	箇所	1	311,513	311,513	Y0800001-006
諸雑費（まるめ）		式	1		87	X1002001
計					311,600	
単価					311,600	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防護柵設置(接続ビーム)		単位	m	数量	10	単価	13,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,940	X1001001
計					130,300	
単価					13,030	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	接続ビーム(材料費)(L=1320　ダークブラウン)		単位	枚	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続ビーム	L=1320 ダークブラウン	枚	1	35,900	35,900	Y0800006-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					35,900	
単価					35,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		単位	枚	数量	100	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,168	35,235	R0125000
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,555	X1001001
計					95,700	
単価					957	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		単位	枚	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 白 100×220	枚	1	1,040	1,040	Y0800006-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,040	
単価					1,040	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		単位	枚	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 黄 100×220	枚	1	1,040	1,040	Y0800006-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,040	
単価					1,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×250)		単位	枚	数量	100	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,168	35,235	R0125000
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,555	X1001001
計					95,700	
単価					957	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×250)		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 白 100×250	枚	1	1,200	1,200	Y0800006-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×250)		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 黄 100×250	枚	1	1,200	1,200	Y0800006-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置 φ100 片面 白 親水性処理	防護柵(ﾊﾞﾝﾄﾞ式) 支柱φ34.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	7,958.8	7,958	Y0800004-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,958	
単価					7,958	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	Q1308005
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	Z4206029
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標 φ100 片面 白 親水性処理 構造物取付		(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱径φ60.5 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	27,300	27,300	Y0800004-002	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						27,300		
単価						27,300	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標 φ100 片面 白 親水性処理 構造物取付		(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱径φ34 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	16,200	16,200	Y0800004-003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						16,200		
単価						16,200	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 防塵型		単位	本	数量	1	単価	7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標 φ100 片面 白 防塵型 構造物取付		(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)	本	1	7,600	7,600	Y0800004-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,600		
単価						7,600	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	21,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置φ100片面 縦2段 橙 親水性処理		構造物(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)支柱φ34 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	21,109	21,109	Y0800004-005	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	X1002001	
計						21,110		
単価						21,110	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	24,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置φ100片面 縦3段 橙 親水性処理		構造物(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)支柱φ34 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ設置高1.2m	本	1	24,947	24,947	Y0800004-006	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	X1002001	
計						24,950		
単価						24,950	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻運搬(コンクリート構造物(無筋・鉄筋)取壊し		単位	ｍ３	数量	10	単価	15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]		2t積級	日	5	30,780	153,900	WYB00007 単－　60号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						153,900		
単価						15,390	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	5,870	587,000	Y7600000-001	
計						587,000		
単価						5,870	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	20.65	155	3,200	Z6702002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	M0301001
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					30,780	
単価					30,780	円／日