鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町岡見地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010039		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	337日間	自　令和 7年 3月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	5,870	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		171,654,518			
防護柵工	式	1		162,007,389			
路側防護柵工	式	1		66,378,682			
防止柵工	式	1		95,628,707			
道路付属施設工	式	1		2,765,748			
道路付属物工	式	1		2,765,748			
構造物撤去工	式	1		6,881,381			
構造物取壊し工	式	1		6,865,796			
運搬処理工	式	1		15,585			
直接工事費	式	1		171,654,518			
共通仮設費	式	1		17,966,180			
共通仮設費	式	1		1,573,180			
技術管理費	式	1		63,180			

設計総括表

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）	式	1		1,510,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		16,393,000			
純工事費	式	1		189,620,698			
現場管理費	式	1		57,303,000			
工事原価	式	1		246,923,698			
一般管理費等	式	1		37,466,302			
工事価格	式	1		284,390,000			
消費税相当額	式	1		28,439,000			
工事費計	式	1		312,829,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		171,654,518			
防護柵工		式	1		162,007,389			
路側防護柵工		式	1		66,378,682			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無	m	3,452	14,510	50,088,520			単-1号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2E)	Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	22,190	88,760			単-2号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B)	Gr-A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	47	18,230	856,810			単-3号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B(張出型))	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	63	50,650	3,190,950			単-4号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SB-BJ)	Gr-SB-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	6	1,166,000	6,996,000			単-5号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SC-BJ)	Gr-SC-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	1	733,000	733,000			単-6号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-TJ)	Gr-A-TJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	1	379,700	379,700			単-7号
1号接続ﾋﾞｰﾑ		箇所	6	48,930	293,580			単-8号
1号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	本	762	3,994	3,043,428			単-9号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×250	本	78	4,314	336,492			単-10号
3号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	本	128	1,997	255,616			単-11号
4号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	本	58	1,997	115,826			単-12号
防止柵工		式	1		95,628,707			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	基	1,255	5,479	6,876,145			単-13号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	基	1,741	5,089	8,859,949			単-14号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	17	4,689	79,713			単-15号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	747	12,380	9,247,860			単-16号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	m	1,668	17,950	29,940,600			単-17号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	m	3,408	11,830	40,316,640			単-18号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	m	30	10,260	307,800			単-19号
道路付属施設工		式	1		2,765,748			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		2,765,748			
1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	61	7,958	485,438			単-20号
2号視線誘導標	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 30本以上	本	16	7,635	122,160			単-21号
視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	19	29,620	562,780			単-22号
視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	35	27,820	973,700			単-23号
視線誘導標 (5号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	13	18,520	240,760			単-24号
6号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	5	16,060	80,300			単-25号
7号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	7	21,010	147,070			単-26号
8号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	1	19,600	19,600			単-27号
9号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	1	17,980	17,980			単-28号
10号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	4	21,110	84,440			単-29号
11号視線誘導標	B33-H367 片面 橙 親水性処理	本	2	15,760	31,520			単-30号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		6,881,381			
構造物取壊し工		式	1		6,865,796			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	孔	1,022	6,718	6,865,796			単-31号
運搬処理工		式	1		15,585			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	9,715	9,715			単-32号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	5,870	5,870			単-33号
直接工事費		式	1		171,654,518			
共通仮設費		式	1		17,966,180			
共通仮設費		式	1		1,573,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,510,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		16,393,000			
純工事費		式	1		189,620,698			
現場管理費		式	1		57,303,000			
工事原価		式	1		246,923,698			
一般管理費等		式	1		37,466,302			
工事価格		式	1		284,390,000			
消費税相当額		式	1		28,439,000			
工事費計		式	1		312,829,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			WYB00026 単ー　79号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,709	1,709	WB810540 単－ 34号
ガードレール(材料費)(Gr-A-4E ダークブラウン)		m	1	12,800	12,800	WYB00001 単－ 35号
計					14,509	
単価					14,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2E)	Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	22,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)(土中建込		m	1	2,484	2,484	WYB00011 単－ 36号
Gr-A-2E 塗装品 施工規模100m以上(標準) 夜間作業の						
補正無 時間的制約を受ける場合の補正無)						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)(材料費)		m	1	19,700	19,700	WYB00012 単－ 37号
計					22,184	
単価					22,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B)	Gr-A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540 単－ 38号
ガードレール(材料費)(Gr-A-2B ダークブラウン)		m	1	12,700	12,700	WYB00014 単－ 39号
計					18,222	
単価					18,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B(張出型))	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	63	単価	50,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	3	4,944	14,832	WB821110 単－ 40号
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	60	5,935	356,100	WB821110 単－ 41号
ガードレール(材料費)(Gr-A-2B(張出型))ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		m	63	14,950	941,850	WYB00022 単－ 42号
連続基礎(材料費)(B630×H450×L2000 偏芯ﾀｲﾌﾟ		個	30	59,000	1,770,000	WYB00003 単－ 43号
標準部)						
連続基礎(材料費)(B630×H450×L1500 偏芯ﾀｲﾌﾟ		個	1	52,200	52,200	WYB00027 単－ 44号
端部A)						
連続基礎(材料費)(B630×H450×L1500 偏芯ﾀｲﾌﾟ		個	1	55,500	55,500	WYB00030 単－ 45号
端部B)						
計					3,190,482	
単価					50,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SB-BJ)	Gr-SB-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	1,166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(Gr-SB-BJ 標準部)		m	12	6,427	77,124	WYB00021 単－ 46号
防護柵設置工(Gr-SB-BJ 袖部)		m	1.3	27,960	36,348	WYB00033 単－ 47号
ガードレール(材料費)(Gr-SB-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=13300)		箇所	1	1,052,000	1,052,000	WYB00028 単－ 48号
計					1,165,472	
単価					1,166,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SC-BJ)	Gr-SC-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	733,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(Gr-SC-BJ 標準部)		m	12	6,427	77,124	WYB00031 単－ 49号
防護柵設置工(Gr-SC-BJ 袖部)		m	1.3	27,960	36,348	WYB00040 単－ 50号
ガードレール(材料費)(Gr-SC-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=13300)		箇所	1	619,500	619,500	WYB00042 単－ 51号
計					732,972	
単価					733,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-TJ)	Gr-A-TJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	379,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(Gr-A-TJ 標準部)		m	8	3,967	31,736	WYB00025 単－ 52号
防護柵設置工(Gr-A-TJ 袖部)		m	1.3	27,960	36,348	WYB00039 単－ 53号
ガードレール(材料費)(Gr-A-TJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=9300)		箇所	1	311,600	311,600	WYB00045 単－ 54号
計					379,684	
単価					379,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	1号接続ﾋﾞｰﾑ		単位	箇所	数量	1	単価	48,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(接続ﾋﾞｰﾑ)		m	1	13,030	13,030	WYB00015 単－　55号
接続ﾋﾞｰﾑ(L)(材料費)(L=1320 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		枚	1	35,900	35,900	WYB00023 単－　56号
計					48,930	
単価					48,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	1号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	単位	本	数量	1	単価	3,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		枚	2	957	1,914	WYB00004 単－ 57号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00044 単－ 58号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00002 単－ 59号
計					3,994	
単価					3,994	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	2号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×250	単位	本	数量	1	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×250)		枚	2	957	1,914	WYB00007 単－ 60号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×250)		枚	1	1,200	1,200	WYB00046 単－ 61号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×250)		枚	1	1,200	1,200	WYB00043 単－ 62号
計					4,314	
単価					4,314	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	3号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	単位	本	数量	1	単価	1,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		枚	1	957	957	WYB00047 単－ 63号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00049 単－ 58号
計					1,997	
単価					1,997	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	4号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	単位	本	数量	1	単価	1,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		枚	1	957	957	WYB00051 単－ 63号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00053 単－ 59号
計					1,997	
単価					1,997	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	単位	基	数量	1	単価	5,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,479	5,479	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,479	
単価					5,479	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	単位	基	数量	1	単価	5,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,089	5,089	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,089	
単価					5,089	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	4,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,689	4,689	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,689	
単価					4,689	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	9,630	9,630	CB420841
(溶接金網 線径φ4.0mm、φ6.0mm H=1.8m						
溶融亜鉛メッキ)						
計					12,375	
単価					12,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	17,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	15,200	15,200	CB420841
(クリンプ金網 線径φ4.0mm×網目50mm H=1.8m						
溶融亜鉛メッキ)						
計					17,945	
単価					17,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	9,080	9,080	CB420841
(結線格子網 H=1.8m 溶融亜鉛メッキ)						
計					11,825	
単価					11,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	7,510	7,510	CB420841
(菱形金網 φ3.2×56 H=1.5m 溶融亜鉛メッキ)						
計					10,255	
単価					10,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 白		本	1	7,958	7,958	WYB00041 単－ 64号
親水性処理 防護柵取付(ﾊﾞﾝﾄﾞ式) 支柱径φ34.2						
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m ｱﾙﾐ支柱 手間+材料						
30本以上(標準) 加算額標準 夜間作業無						
時間的制約無)						
計					7,958	
単価					7,958	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	2号視線誘導標	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 30本以上	単位	本	数量	1	単価	7,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(市場単価)(φ100 片面 橙		本	1	7,635	7,635	WYB00048 単－ 65号
親水性処理 防護柵取付(ﾊﾞﾝﾄﾞ式) 支柱径φ34.2						
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高0.9m ｱﾙﾐ支柱 手間+材料						
30本以上(標準) 加算額標準 夜間作業無						
時間的制約無)						
計					7,635	
単価					7,635	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	29,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 66号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	27,300	27,300	WYB00032 単－ 67号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5						
ダークブラウン 設置高1.2m)						
計					29,612	
単価					29,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	27,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 66号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 橙 親水性処理		本	1	25,500	25,500	WYB00034 単－ 68号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5						
ダークブラウン 設置高0.9m)						
計					27,812	
単価					27,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	視線誘導標 (5号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 66号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	16,200	16,200	WYB00005 単－ 69号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m)						
計					18,512	
単価					18,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	6号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙		本	1	16,060	16,060	WYB00035 単－ 70号
親水性処理 防護柵取付(ﾊﾞﾝﾄﾞ式) 支柱径φ34.2						
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m ｱﾙﾐ支柱 手間+材料						
30本以上(標準) 加算額標準 夜間作業無						
時間的制約無)						
計					16,060	
単価					16,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	7号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙		本	1	21,010	21,010	WYB00029 単－ 71号
親水性処理 構造物取付ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱径φ34						
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m ｱﾙﾐ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上(標準) 夜間作業無						
時間的制約無)						
計					21,010	
単価					21,010	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	8号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙		本	1	19,600	19,600	WYB00037 単－ 72号
親水性処理 防護柵取付(ﾊﾞﾝﾄﾞ式) 支柱径φ34.2						
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m ｱﾙﾐ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上(標準) 夜間作業無						
時間的制約無)						
計					19,600	
単価					19,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	9号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 横3列 橙		本	1	17,980	17,980	WYB00036 単－ 73号
親水性処理 防護柵取付(ﾊﾞﾝﾄﾞ式) 支柱径φ34.2						
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m ｱﾙﾐ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上(標準) 夜間作業無						
時間的制約無)						
計					17,980	
単価					17,980	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	10号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物 取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙		本	1	21,110	21,110	WYB00050 単－ 74号
親水性処理 構造物(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱径φ34.2						
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m 鋼管支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上(標準) 夜間作業無						
時間的制約無)						
計					21,110	
単価					21,110	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	11号視線誘導標	B33-H367 片面 橙 親水性処理	単位	本	数量	1	単価	15,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(B33-H367 片面 設置高0.6m		本	1	9,358	9,358	WYB00038 単－ 75号
壁高欄用)						
視線誘導標(材料費)(B33-H367 片面 橙 親水性処理		本	1	6,400	6,400	WYB00008 単－ 76号
設置高0.6m 壁高欄用)						
計					15,758	
単価					15,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	単位	孔	数量	1	単価	6,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,718	6,718	CB224430
計					6,718	
単価					6,718	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	9,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(コンクリート構造物(無筋･鉄筋)取壊し		ｍ３	1	9,715	9,715	WYB00010 単－　77号
人力積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下)						
計					9,715	
単価					9,715	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,870	5,870	WB020051 単－　78号
計					5,870	
単価					5,870	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	13,109.8	13,109	Q1101001
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	Z4220001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,709	
単価					1,709	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ガードレール(材料費)(Gr-A-4E ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-4E	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	12,800	12,800	Y0800001-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					12,800	
単価					12,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)(土中建込		単位	m	数量	1	単価	2,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費除く手間のみ)(土中建込	Gr-A-2E 塗装品 施工規模100m以上(標準)夜間作業の	m	1	2,484.6	2,484	Y0800001-002
補正無 時間的制約を受ける場合の補正無)						
計					2,484	
単価					2,484	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)(材料費)		単位	m	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	19,700	19,700	Y0800001-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					19,700	
単価					19,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	16,822.56	16,822	Q1103001
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,300	-11,300	Z4220008
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,522	
単価					5,522	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ガードレール(材料費)(Gr-A-2B ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-2B	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	12,700	12,700	Y0800001-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					12,700	
単価					12,700	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	4,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,944.16	4,944	Q1668019
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,944	
単価					4,944	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,935.28	5,935	Q1668022
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,935	
単価					5,935	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ガードレール(材料費)(Gr-A-2B(張出型))ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		単位	m	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-2B(張出型)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 間隔材長 L=250	m	1	14,950	14,950	Y0800001-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					14,950	
単価					14,950	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	連続基礎(材料費)(B630×H450×L2000 偏芯ﾀｲﾌﾟ		単位	個	数量	1	単価	59,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎		B630×H450×L2000 偏芯ﾀｲﾌﾟ 標準部	個	1	59,000	59,000	Y0800005-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						59,000		
単価						59,000	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	連続基礎(材料費)(B630×H450×L1500 偏芯ﾀｲﾌﾟ		単位	個	数量	1	単価	52,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎		B630×H450×L1500 偏心ﾀｲﾌﾟ 端部A	個	1	52,200	52,200	Y0800005-002	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						52,200		
単価						52,200	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	連続基礎(材料費)(B630×H450×L1500 偏芯ﾀｲﾌﾟ		単位	個	数量	1	単価	55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続基礎	B630×H450×L1500 偏芯ﾀｲﾌﾟ 端部B	個	1	55,500	55,500	Y0800005-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					55,500	
単価					55,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防護柵設置工(Gr-SB-BJ 標準部)		単位	m	数量	100	単価	6,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2	25,168	105,705	R0125000
特殊作業員		人	8.4	24,128	202,675	R0101000
普通作業員		人	8.4	19,968	167,731	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		166,589	X1001001
計					642,700	
単価					6,427	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	防護柵設置工(Gr-SB-BJ 袖部)		単位	m	数量	13	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	25,168	83,054	R0125000
特殊作業員		人	6.6	24,128	159,244	R0101000
普通作業員		人	3.3	19,968	65,894	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		55,408	X1001001
計					363,600	
単価					27,960	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ガードレール(材料費)(Gr-SB-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=13300)		単位	箇所	数量	1	単価	1,052,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-SB-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=13300	箇所	1	1,051,465	1,051,465	Y0800014-003
諸雑費（まるめ）		式	1		535	X1002001
計					1,052,000	
単価					1,052,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	防護柵設置工(Gr-SC-BJ 標準部)		単位	m	数量	100	単価	6,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2	25,168	105,705	R0125000
特殊作業員		人	8.4	24,128	202,675	R0101000
普通作業員		人	8.4	19,968	167,731	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		166,589	X1001001
計					642,700	
単価					6,427	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	防護柵設置工(Gr-SC-BJ 袖部)		単位	m	数量	13	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	25,168	83,054	R0125000
特殊作業員		人	6.6	24,128	159,244	R0101000
普通作業員		人	3.3	19,968	65,894	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		55,408	X1001001
計					363,600	
単価					27,960	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ガードレール(材料費)(Gr-SC-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=13300)		単位	箇所	数量	1	単価	619,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-SC-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=13300	箇所	1	619,465	619,465	Y0800014-004
諸雑費（まるめ）		式	1		35	X1002001
計					619,500	
単価					619,500	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	防護柵設置工(Gr-A-TJ 標準部)		単位	m	数量	100	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	25,168	70,470	R0125000
特殊作業員		人	5.6	24,128	135,116	R0101000
普通作業員		人	5.6	19,968	111,820	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		79,294	X1001001
計					396,700	
単価					3,967	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	防護柵設置工(Gr-A-TJ 袖部)		単位	m	数量	13	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	25,168	83,054	R0125000
特殊作業員		人	6.6	24,128	159,244	R0101000
普通作業員		人	3.3	19,968	65,894	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		55,408	X1001001
計					363,600	
単価					27,960	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ガードレール(材料費)(Gr-A-TJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=9300)		単位	箇所	数量	1	単価	311,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-TJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=9300	箇所	1	311,513	311,513	Y0800014-002
諸雑費（まるめ）		式	1		87	X1002001
計					311,600	
単価					311,600	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	防護柵設置(接続ﾋﾞｰﾑ)		単位	m	数量	10	単価	13,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,940	X1001001
計					130,300	
単価					13,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	接続ﾋﾞｰﾑ(L)(材料費)(L=1320 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		単位	枚	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続ﾋﾞｰﾑ(L)	L=1320 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	35,900	35,900	Y0800006-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					35,900	
単価					35,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		単位	枚	数量	100	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,168	35,235	R0125000
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,555	X1001001
計					95,700	
単価					957	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		単位	枚	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×220	枚	1	1,040	1,040	Y0800006-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,040	
単価					1,040	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		単位	枚	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 黄 100×220	枚	1	1,040	1,040	Y0800006-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,040	
単価					1,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×250)		単位	枚	数量	100	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,168	35,235	R0125000
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,555	X1001001
計					95,700	
単価					957	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×250)		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×250	枚	1	1,200	1,200	Y0800006-006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×250)		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 黄 100×250	枚	1	1,200	1,200	Y0800006-007
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		単位	枚	数量	100	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,168	35,235	R0125000
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,555	X1001001
計					95,700	
単価					957	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	視線誘導標設置(φ100 片面 白		単位	本	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(機労材)(φ100 片面 白 親水性処理	防護柵取(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)支柱径34.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	7,958.8	7,958	Y0800004-005
ｱﾙﾐ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上(標準)						
夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,958	
単価					7,958	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	視線誘導標設置(市場単価)(φ100 片面 橙		単位	本	数量	1	単価	7,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(機労材)(φ100 片面 橙 親水性処理	防護柵取付(ﾊﾞﾝﾄﾞ式) 支柱径34.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	7,635.6	7,635	Y0800004-010
設置高0.9m ｱﾙﾐ支柱 手間+材料 加算額標準						
30本以上(標準) 夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,635	
単価					7,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	Q1308005
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	Z4206029
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標 φ100 片面 白 親水性処理 構造物取付		(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱径φ60.5 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	27,300	27,300	Y0800004-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						27,300		
単価						27,300	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標 φ100 片面 橙 親水性処理 構造物取付		(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱径φ60.5 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高0.9m	本	1	25,500	25,500	Y0800004-011	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						25,500		
単価						25,500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標　φ100 片面 白 親水性処理 構造物取付	(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱径φ34 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	16,200	16,200	Y0800004-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					16,200	
単価					16,200	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙		単位	本	数量	1	単価	16,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(機労材)(φ100片面 縦2段 橙 親水性処理	防護柵(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)支柱φ34.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	16,059	16,059	Y0800004-009
ｱﾙﾐ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上(標準)						
夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					16,060	
単価					16,060	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙		単位	本	数量	1	単価	21,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(φ100片面 縦2段 橙 親水性処理	構造物(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ)支柱φ34.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	21,008	21,008	Y0800004-007
ｱﾙﾐ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上(標準)						
夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					21,010	
単価					21,010	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙		単位	本	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(φ100片面 縦3段 橙 親水性処理	防護柵(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)支柱φ34.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	19,594	19,594	Y0800004-013
ｱﾙﾐ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上(標準)						
夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					19,600	
単価					19,600	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	視線誘導標設置(φ100 片面 横3列 橙		単位	本	数量	1	単価	17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(φ100片面 横3列 橙 親水性処理	防護柵(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)支柱φ34.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2m	本	1	17,978	17,978	Y0800004-008
ｱﾙﾐ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上(標準)						
夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					17,980	
単価					17,980	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙		単位	本	数量	1	単価	21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(φ100片面 縦2段 橙 親水性処理	構造物(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)支柱φ34.2ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 設置高1.2	本	1	21,109	21,109	Y0800004-002
鋼管支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上(標準)						
夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					21,110	
単価					21,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	視線誘導標設置(B33-H367 片面 設置高0.6m		単位	本	数量	10	単価	9,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	25,168	31,460	R0125000
普通作業員		人	2.5	19,968	49,920	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		12,200	X1001001
計					93,580	
単価					9,358	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	視線誘導標(材料費)(B33-H367 片面 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	6,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		B33-H367 片面 橙 親水性処理 設置高0.6m 壁高欄用	本	1	6,400	6,400	Y0800004-006	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						6,400		
単価						6,400	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻運搬(コンクリート構造物(無筋・鉄筋)取壊し		単位	m３	数量	10	単価	9,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]		2t積級	日	3.151	30,830	97,145	WYB00020 単－ 80号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						97,150		
単価						9,715	円／m３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	5,870	587,000	Y7600000-001	
計						587,000		
単価						5,870	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	25	155	3,875	Z6702002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17	5,520	6,458	M0301001
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	182	212	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					30,830	
単価					30,830	円／日