鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第５改良工事
工事地名	島根県益田市西平原町～島根県益田市木部町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010035		１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	318日間	自　令和 7年 3月19日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 1月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月15日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		187,060,645			
道路土工		式	1		88,957,091			
掘削工		式	1		62,426,333			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	4,710	1,202	5,661,420			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	29,780	1,589	47,320,420			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,700	224.8	1,056,560			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	29,800	279.2	8,320,160			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	190	356.7	67,773			単-5号
掘削工(ICT)		式	1		1,598,610			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	3,900	409.9	1,598,610			単-6号
路床盛土工(ICT)		式	1		1,448,940			
路床盛土(ICT)		m3	4,100	353.4	1,448,940			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式	1		3,698,520			
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	m2	170	3,108	528,360			単-8号
法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	m2	1,020	3,108	3,170,160			単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		564,710			
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	100	820.4	82,040			単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	930	519	482,670			単-11号
残土処理工		式	1		19,219,978			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,680	411.6	1,514,688			単-12号
土砂等運搬	軟岩	m3	5,000	502.1	2,510,500			単-13号
土砂等運搬	硬岩	m3	29,970	507	15,194,790			単-14号
法面工		式	1		85,096,560			
植生工		式	1		85,096,560			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	900	301	270,900			単-15号
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	3,700	2,050	7,585,000			単-16号
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	870	4,885	4,249,950			単-17号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,500	5,967	32,818,500			単-18号
植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,330	7,537	40,172,210			単-19号
擁壁工		式	1		591,780			
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		591,780			
小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	7	84,540	591,780			単-20号
排水構造物工		式	1		9,439,214			
作業土工		式	1		1,904,814			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	290	2,687	779,230			単-21号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	190	4,558	866,020			単-22号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	290	266.4	77,256			単-23号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	190	337.2	64,068			単-24号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	290	224.8	65,192			単-25号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	190	279.2	53,048			単-26号
地下排水工		式	1		7,534,400			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	680	11,080	7,534,400			単-27号
仮設工		式	1		2,976,000			
交通管理工		式	1		2,976,000			
交通誘導警備員		人日	200	14,880	2,976,000			単-28号
直接工事費		式	1		187,060,645			
共通仮設費		式	1		22,411,289			
共通仮設費		式	1		4,697,289			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		1,312,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	2	656,000	1,312,000			単-29号
技術管理費		式	1		1,245,289			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-1号
保守管理(ICT)		式	1		40,489			内-2号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号
営繕費		式	1		513,000			
火薬庫類		式	1		513,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,627,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		17,714,000			
純工事費		式	1		209,471,934			
現場管理費		式	1		62,991,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		272,462,934			
一般管理費等		式	1		40,777,066			
工事価格		式	1		313,240,000			
消費税相当額		式	1		31,324,000			
工事費計		式	1		344,564,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00003 単ー　38号
合　計					58,800			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 3900m3	式	1		18,900			WB010400 単－　39号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 4100m3	式	1		16,162			WB010430 単－　40号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 100m2	式	1		775			WB010440 単－　41号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 930m2	式	1		4,652			WB010440 単－　42号
合　計					40,489			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　43号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　44号
合　計					1,146,000			

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	式	1		513,000			WB010280 単ー　45号
合　計					513,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,202	1,202	CB210100
計					1,202	
単価					1,202	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	1,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 可	ｍ３	1	1,589	1,589	CB210100
計					1,589	
単価					1,589	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.8	224.8	CB210020
計					224.8	
単価					224.8	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	279.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	279.2	279.2	CB210020
計					279.2	
単価					279.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	356.7	356.7	CB210110
計					356.7	
単価					356.7	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	409.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	409.9	409.9	CB210120
計					409.9	
単価					409.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	353.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	1	353.4	353.4	CB210580	
計						353.4		
単価						353.4	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	単位	m2	数量	1	単価	3,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,108	3,108	CB220010	
計						3,108		
単価						3,108	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,108	3,108	CB220010
計					3,108	
単価					3,108	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	820.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	820.4	820.4	CB220070
計					820.4	
単価					820.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	519	519	CB220070
計					519	
単価					519	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1	411.6	411.6	CB210110
計					411.6	
単価					411.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	502.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1	502.1	502.1	CB210110
計					502.1	
単価					502.1	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1	507	507	CB210110
計					507	
単価					507	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	1	301	301	WB810830 単－ 30号
計					301	
単価					301	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,132	1,132	WB810830 単－ 31号
繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	918	918	WB810880 単－ 32号
計					2,050	
単価					2,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	4,885	4,885	WB810830 単－ 33号
計					4,885	
単価					4,885	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	5,967	5,967	WB810830 単－ 34号
計					5,967	
単価					5,967	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	7,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	7,537	7,537	WB810830 単－ 35号
計					7,537	
単価					7,537	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	84,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	84,540	84,540	CB226311
計					84,540	
単価					84,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,687	2,687	CB210100
計					2,687	
単価					2,687	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,558	4,558	CB210100
計					4,558	
単価					4,558	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	266.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	266.4	266.4	CB210020
計					266.4	
単価					266.4	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	337.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	337.2	337.2	CB210020
計					337.2	
単価					337.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.8	224.8	CB210020
計					224.8	
単価					224.8	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	279.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	279.2	279.2	CB210020
計					279.2	
単価					279.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,113	51,130	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,289	59,616.8	CB222780
計					110,746.8	
単価					11,080	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　36号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	656,000	656,000	WB010350 単－　37号
計					656,000	
単価					656,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	301.46	301	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					301	
単価					301	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	ｍ２	1	1,132.2	1,132	Q1409001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,132	
単価					1,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	ｍ２	1	918	918	Q1417001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					918	
単価					918	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	4,885.8	4,885	Q1408001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,885	
単価					4,885	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,967	5,967	Q1408003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,967	
単価					5,967	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚７ｃｍ	ｍ２	1	7,537.8	7,537	Q1408005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,537	
単価					7,537	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,872	14,872	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	22,880	105,248	R0101000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	45,300	154,020	L1130006
運搬費等率 153%		式	1		396,680	X1004001
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					656,000	
単価					656,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 3900m3	単位	式	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.78	24,232	18,900	R0125000	
計						18,900		
単価						18,900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 4100m3	単位	式	数量	1	単価	16,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.667	24,232	16,162	R0125000
計					16,162	
単価					16,162	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 100m2	単位	式	数量	1	単価	775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.032	24,232	775	R0125000
計					775	
単価					775	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 930m2	単位	式	数量	1	単価	4,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	24,232	4,652	R0125000
計					4,652	
単価					4,652	円／式

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1	459,000	459,000	Z6803001
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1	54,000	54,000	Z6804001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					513,000	
単価					513,000	円／式