# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事 |
| 工事地名 | 島根県益田市西平原町地内 |

２．工事内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 7年 3月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 7年 1月 | |
| ２） | 事務所名 | 浜田河川国道事務所　工務課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0 | 労務費一括割増　0% |
| ３） | 工事番号 | 3739010034 | | １４） | 単価適用年月 | 2025年 3月 | |
| ４） | 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | | １５） | 歩掛適用年月 | 2025年 3月 | |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 | |
| ６） | 主 工 種 | 道路改良工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 | |
| ７） | 工 事 量 | 1式 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 | |
| ８） | 工　　期 | 214日間 | 自　令和 7年 4月 1日 | １９） | 共通仮設費対象額 | | |
| | | （当初） | 至　令和 7年10月31日 | ２０） | 現場管理費対象額 | | |
| | | （ 0回変更） | 至　年　月　日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | | |
| ９） | 施 工 県 | 島根県 | | ２２） | 処 分 費 等 | 0 | |
| １０） | 地　　区 | 益田 | | ２３） | 公 告 日 | 令和 7年 1月28日 | |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道９号 | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 | |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 201,707,874 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 103,334,416 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 65,677,335 | | | |
| 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 | m3 | 34,230 | 1,634 | 55,931,820 | | | 単-1号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 土量50,000m3未満 | m3 | 34,200 | 284 | 9,712,800 | | | 単-2号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 90 | 363.5 | 32,715 | | | 単-3号 |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 141,066 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 340 | 414.9 | 141,066 | | | 単-4号 |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 52,017 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 12 | 770.1 | 9,241 | | | 単-5号 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 8 | 5,347 | 42,776 | | | 単-6号 |
| 路床盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 3,552,120 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土(ICT) | | m3 | 9,900 | 358.8 | 3,552,120 | | | 単-7号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 2,720,740 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約有　中硬岩 | m2 | 830 | 3,278 | 2,720,740 | | | 単-8号 |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 788,857 | | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 土砂 | m2 | 40 | 834.7 | 33,388 | | | 単-9号 |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 1,430 | 528.3 | 755,469 | | | 単-10号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 30,402,281 | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 250 | 419.4 | 104,850 | | | 単-11号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 360 | 511.7 | 184,212 | | | 単-12号 |
| 土砂等運搬 | 硬岩 | m3 | 34,490 | 873.1 | 30,113,219 | | | 単-13号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 84,527,230 | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 84,527,230 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種子散布 | 肥料無し 1000m2以上 | m2 | 1,490 | 262 | 390,380 | | | 単-14号 |
| 客土吹付 | 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上 | m2 | 1,110 | 2,050 | 2,275,500 | | | 単-15号 |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 | m2 | 1,020 | 4,885 | 4,982,700 | | | 単-16号 |
| 植生基材吹付 | 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 | m2 | 6,000 | 5,967 | 35,802,000 | | | 単-17号 |
| 植生基材吹付 | 7cm 植生基材吹付工 1000m2以上 | m2 | 5,450 | 7,537 | 41,076,650 | | | 単-18号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 12,265,228 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,529,928 | | | |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 360 | 2,728 | 982,080 | | | 単-19号 |
| 床掘り(掘削) | 硬岩 | m3 | 260 | 4,626 | 1,202,760 | | | 単-20号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>(破砕片除去) | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | m3 | 360 | 274.2 | 98,712 | | | 単-21号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>(破砕片除去) | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | m3 | 260 | 346.8 | 90,168 | | | 単-22号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 360 | 228.8 | 82,368 | | | 単-23号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 土量50,000m3未満 | m3 | 260 | 284 | 73,840 | | | 単-24号 |
| 地下排水工 | | 式 | 1 | | 9,735,300 | | | |
| 地下排水 (TP-1-1) | 波状管 | m | 870 | 11,190 | 9,735,300 | | | 単-25号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,581,000 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,581,000 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 100 | 15,810 | 1,581,000 | | | 単-26号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 201,707,874 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 24,457,712 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,497,712 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 2,011,500 | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 3 | 670,500 | 2,011,500 | | | 単-27号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,259,212 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | 内-1号 |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 | | 50,032 | | | 内-2号 |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,146,000 | | | 内-3号 |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | 513,000 | | | |
| 火薬庫類 | | 式 | 1 | | 513,000 | | | 内-4号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,714,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 18,960,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 226,165,586 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 67,740,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 293,905,586 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 43,514,414 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 337,420,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 33,742,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 371,162,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本データ作成費 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | WYB00003<br>単ー　36号 |
| 合　計 | | | | | 63,180 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ）保守点検 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 340m3 | 式 | 1 | | 1,711 | | | WB010400 単－　37号 |
| 路床盛土（ＩＣＴ）保守点検 | 20,000m3未満 無し 9900m3 | 式 | 1 | | 40,570 | | | WB010430 単－　38号 |
| 法面整形（ＩＣＴ）保守点検 | 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 40m2 | 式 | 1 | | 327 | | | WB010440 単－　39号 |
| 法面整形（ＩＣＴ）保守点検 | 盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1430m2 | 式 | 1 | | 7,424 | | | WB010440 単－　40号 |
| 合　計 | | | | | 50,032 | | | |

# 一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 式 | 1 | | 598,000 | | | WB010510<br>単－　41号 |
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 式 | 1 | | 548,000 | | | WB010510<br>単－　42号 |
| 合　計 | | | | | 1,146,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

火薬庫類

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火薬庫類損料 | 小規模 2年まで<br>1日当り火薬使用量25kg/日を超える | 式 | 1 | | 513,000 | | | WB010280<br>単ー　43号 |
| 合　計 | | | | | 513,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,634 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 可 | ｍ３ | 1 | 1,634 | 1,634 | CB210100 |
| 計 | | | | | 1,634 | |
| 単価 | | | | | 1,634 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 284 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 破砕岩 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 284 | 284 | CB210020 |
| 計 | | | | | 284 | |
| 単価 | | | | | 284 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 363.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 363.5 | 363.5 | CB210110 |
| 計 | | | | | 363.5 | |
| 単価 | | | | | 363.5 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 414.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 414.9 | 414.9 | CB210120 |
| 計 | | | | | 414.9 | |
| 単価 | | | | | 414.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 770.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | ｍ３ | 1 | 770.1 | 770.1 | CB210510 |
| 計 | | | | | 770.1 | |
| 単価 | | | | | 770.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 5,347 | 5,347 | CB210510 |
| 計 | | | | | 5,347 | |
| 単価 | | | | | 5,347 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 路床盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 358.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土（ＩＣＴ） | | 20,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 358.8 | 358.8 | CB210580 | |
| 計 | | | | | | 358.8 | | |
| 単価 | | | | | | 358.8 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 法面整形(切土部) | 現場制約有 中硬岩 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,278 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 | ｍ２ | 1 | 3,278 | 3,278 | CB220010 | |
| 計 | | | | | | 3,278 | | |
| 単価 | | | | | | 3,278 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 法面整形(切土部)(ICT) | 土砂 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 834.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形（ＩＣＴ） | 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | ｍ２ | 1 | 834.7 | 834.7 | CB220070 |
| 計 | | | | | 834.7 | |
| 単価 | | | | | 834.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 528.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形（ＩＣＴ） | 盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | ｍ２ | 1 | 528.3 | 528.3 | CB220070 |
| 計 | | | | | 528.3 | |
| 単価 | | | | | 528.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 419.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下 | ｍ３ | 1 | 419.4 | 419.4 | CB210110 |
| 計 | | | | | 419.4 | |
| 単価 | | | | | 419.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 土砂等運搬 | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 511.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>軟岩 無し 0.5km以下 | ｍ３ | 1 | 511.7 | 511.7 | CB210110 |
| 計 | | | | | 511.7 | |
| 単価 | | | | | 511.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 土砂等運搬 | 硬岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 873.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>硬岩 無し 2.0km以下 | ｍ３ | 1 | 873.1 | 873.1 | CB210110 |
| 計 | | | | | 873.1 | |
| 単価 | | | | | 873.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 種子散布 | 肥料無し 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | ｍ２ | 1 | 262 | 262 | WB810830<br>単－ 28号 |
| 計 | | | | | 262 | |
| 単価 | | | | | 262 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 客土吹付 | 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無 | m２ | 1 | 1,132 | 1,132 | WB810830 単－ 29号 |
| 繊維ネット工 | 1000m2以上(標準) 無 無 | m２ | 1 | 918 | 918 | WB810880 単－ 30号 |
| 計 | | | | | 2,050 | |
| 単価 | | | | | 2,050 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,885 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準)<br>無 無 無 | m２ | 1 | 4,885 | 4,885 | WB810830 単－ 31号 |
| 計 | | | | | 4,885 | |
| 単価 | | | | | 4,885 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 植生基材吹付 | 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)<br>無 無 無 | ｍ２ | 1 | 5,967 | 5,967 | WB810830<br>単－　32号 |
| 計 | | | | | 5,967 | |
| 単価 | | | | | 5,967 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 植生基材吹付 | 7cm 植生基材吹付工 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,537 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準)<br>無 無 無 | ｍ２ | 1 | 7,537 | 7,537 | WB810830<br>単－　33号 |
| 計 | | | | | 7,537 | |
| 単価 | | | | | 7,537 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 床掘り(掘削) | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,728 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満<br>無し 無し | ｍ３ | 1 | 2,728 | 2,728 | CB210100 |
| 計 | | | | | 2,728 | |
| 単価 | | | | | 2,728 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 床掘り(掘削) | 硬岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,626 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し | ｍ３ | 1 | 4,626 | 4,626 | CB210100 |
| 計 | | | | | 4,626 | |
| 単価 | | | | | 4,626 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>(破砕片除去) | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 274.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | ｍ３ | 1 | 274.2 | 274.2 | CB210020 |
| 計 | | | | | 274.2 | |
| 単価 | | | | | 274.2 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>(破砕片除去) | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 346.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | ｍ３ | 1 | 346.8 | 346.8 | CB210020 |
| 計 | | | | | 346.8 | |
| 単価 | | | | | 346.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 228.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 228.8 | 228.8 | CB210020 |
| 計 | | | | | 228.8 | |
| 単価 | | | | | 228.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 284 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 破砕岩 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 284 | 284 | CB210020 |
| 計 | | | | | 284 | |
| 単価 | | | | | 284 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 地下排水<br>(TP-1-1) | 波状管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要<br>全ての費用 | m | 10 | 5,125 | 51,250 | CB222770 |
| フィルター材 | 各種 全ての費用 | m３ | 6.418 | 9,445 | 60,618.01 | CB222780 |
| 計 | | | | | 111,868.01 | |
| 単価 | | | | | 11,190 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 15,810 | 15,810 | WB010212<br>単－　34号 |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,810 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 重建設機械分解組立輸送費 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 670,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ<br>21t級を超え44t級以下 標準(1.0) | 回 | 1 | 670,500 | 670,500 | WB010350<br>単－　35号 |
| 計 | | | | | 670,500 | |
| 単価 | | | | | 670,500 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | 機械播種施工による植生工 | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工 | 種子散布 | ｍ２ | 1 | 262.14 | 262 | Q1411001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 262 | |
| 単価 | | | | | 262 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 機械播種施工による植生工 | 客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（客土吹付） | 厚１ｃｍ | ｍ２ | 1 | 1,132.2 | 1,132 | Q1409001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 1,132 | |
| 単価 | | | | | 1,132 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 繊維ネット工 | 1000m2以上(標準) 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 918 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（繊維ネット工） | 肥料袋無 | ｍ２ | 1 | 918 | 918 | Q1417001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 918 | |
| 単価 | | | | | 918 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準)<br>無 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 4,885 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生基材吹付） | 厚３ｃｍ | ｍ２ | 1 | 4,885.8 | 4,885 | Q1408001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 4,885 | |
| 単価 | | | | | 4,885 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)<br>無 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 5,967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生基材吹付） | 厚５ｃｍ | ｍ２ | 1 | 5,967 | 5,967 | Q1408003 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 5,967 | |
| 単価 | | | | | 5,967 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準)<br>無 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 7,537 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生基材吹付） | 厚７ｃｍ | ｍ２ | 1 | 7,537.8 | 7,537 | Q1408005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 7,537 | |
| 単価 | | | | | 7,537 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,808 | 15,808 | R0804000 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | X1002001 |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,810 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ<br>21t級を超え44t級以下 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 670,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 4.6 | 24,128 | 110,988 | R0101000 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 3.4 | 45,300 | 154,020 | L1130006 |
| 運搬費等率<br>153% | | 式 | 1 | | 405,462 | X1004001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 30 | X1002001 |
| 計 | | | | | 670,500 | |
| 単価 | | | | | 670,500 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 63,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | Y0800015-001 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | X1002001 | |
| 計 | | | | | | 63,180 | | |
| 単価 | | | | | | 63,180 | 円／式 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 掘削（ＩＣＴ）保守点検 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満<br>340m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,711 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.068 | 25,168 | 1,711 | R0125000 | |
| 計 | | | | | | 1,711 | | |
| 単価 | | | | | | 1,711 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 路床盛土（ＩＣＴ）保守点検 | 20,000m3未満 無し 9900m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 40,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.612 | 25,168 | 40,570 | R0125000 |
| 計 | | | | | 40,570 | |
| 単価 | | | | | 40,570 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 法面整形（ＩＣＴ）保守点検 | 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 40m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.013 | 25,168 | 327 | R0125000 |
| 計 | | | | | 327 | |
| 単価 | | | | | 327 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 法面整形（ＩＣＴ）保守点検 | 盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>1430m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 7,424 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.295 | 25,168 | 7,424 | R0125000 |
| 計 | | | | | 7,424 | |
| 単価 | | | | | 7,424 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | Z6890002 |
| 計 | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | 598,000 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 548,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | Z6890001 |
| 計 | | | | | 548,000 | |
| 単価 | | | | | 548,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 火薬庫類損料 | 小規模 2年まで<br>1日当り火薬使用量25kg/日を超える | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 513,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱所　損料 | 鋼製移動式　３．２ｍ２ | １現場 | 1 | 459,000 | 459,000 | Z6803001 |
| 火工所　損料 | 組立テント式　１．９ｍ２ | １現場 | 1 | 54,000 | 54,000 | Z6804001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 |
| 計 | | | | | 513,000 | |
| 単価 | | | | | 513,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |