鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事
工事地名	島根県益田市土田町～島根県益田市西平原町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010036	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	273日間　自　令和 7年 3月29日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（　0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	58,700
１０）	地　　区	益田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月29日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		137,297,009			
道路土工		式	1		82,340,054			
掘削工		式	1		16,241,963			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,000	219.8	3,736,600			単-1号
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	1,950	1,221	2,380,950			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	228.8	457,600			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20,670	419.4	8,668,998			単-4号
土砂等運搬	軟岩	m3	1,950	511.7	997,815			単-5号
掘削工(ICT)		式	1		5,073,570			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,100	296.7	5,073,570			単-6号
路体盛土工(ICT)		式	1		1,770,980			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	7,300	242.6	1,770,980			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工(ICT)		式	1		4,869,170			
路床盛土(ICT)		m3	13,900	350.3	4,869,170			単-8号
法面整形工(ICT)		式	1		7,000,021			
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	5,850	834.7	4,882,995			単-9号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	520	1,003	521,560			単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,020	528.3	1,595,466			単-11号
残土処理工		式	1		47,384,350			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	13,450	3,523	47,384,350			単-12号
法面工		式	1		37,159,609			
植生工		式	1		18,885,940			
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,870	262	751,940			単-13号
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	4,080	2,050	8,364,000			単-14号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,000	4,885	9,770,000			単-15号
ｱﾝｶｰ工		式	1		7,723,000			
1号ｱﾝｶｰ		本	10	205,000	2,050,000			単-16号
2号ｱﾝｶｰ		本	9	238,300	2,144,700			単-17号
3号ｱﾝｶｰ		本	8	257,600	2,060,800			単-18号
4号ｱﾝｶｰ		本	5	293,500	1,467,500			単-19号
ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)		式	1		7,465,600			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板)	ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	枚	32	233,300	7,465,600			単-20号
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1		3,085,069			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 径90mm	m	179	10,160	1,818,640			単-21号
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 VP40	m	155	959.7	148,753			単-22号
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 VPφ40 無孔管	m	24	536.5	12,876			単-23号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回	8	138,100	1,104,800			単-24号
排水構造物工		式	1		13,515,756			
作業土工		式	1		1,177,686			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	90	2,728	245,520			単-25号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	90	274.2	24,678			単-26号
床掘り	土砂	m3	60	239.5	14,370			単-27号
床掘り	土砂	m3	180	266.9	48,042			単-28号
床掘り	土砂	m3	170	1,939	329,630			単-29号
埋戻し	土砂	m3	50	1,778	88,900			単-30号
埋戻し	土砂	m3	140	2,790	390,600			単-31号
基面整正		m2	90	399.4	35,946			単-32号
側溝工		式	1		5,202,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	150	10,880	1,632,000			単-33号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無し	m	300	11,900	3,570,000			単-34号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		990,220			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	54,320	162,960			単-35号
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	基礎材無し 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	54,320	217,280			単-36号
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	7	52,350	366,450			単-37号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	7	34,790	243,530			単-38号
地下排水工		式	1		3,357,000			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	300	11,190	3,357,000			単-39号
排水工		式	1		2,788,850			
1号小段排水		m	150	11,370	1,705,500			単-40号
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	m	45	22,030	991,350			単-41号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (PC1-B240)	240 33×4.5×60	枚	50	1,840	92,000			単-42号
道路付属施設工		式	1		2,251,800			
道路付属物工		式	1		2,251,800			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	300	7,506	2,251,800			単-43号
構造物撤去工		式	1		177,790			
構造物取壊し工		式	1		95,530			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,553	95,530			単-44号
運搬処理工		式	1		82,260			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,356	23,560			単-45号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	5,870	58,700			単-46号
仮設工		式	1		1,852,000			
交通管理工		式	1		1,852,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	100	18,520	1,852,000			単-47号
直接工事費		式	1		137,297,009			
共通仮設費		式	1		16,051,122			
共通仮設費		式	1		2,665,122			
技術管理費		式	1		1,403,122			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
保守管理(ICT)		式	1		193,942			内-2号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,262,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		13,386,000			
純工事費		式	1		153,348,131			
現場管理費		式	1		46,859,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		200,207,131			
一般管理費等		式	1		31,292,869			
工事価格		式	1		231,500,000			
消費税相当額		式	1		23,150,000			
工事費計		式	1		254,650,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00003 単ー　68号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 17100m3	式	1		61,485			WB010400 単－　69号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 7300m3	式	1		18,649			WB010420 単－　70号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 13900m3	式	1		45,352			WB010430 単－　71号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 5850m2	式	1		47,794			WB010440 単－　72号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 520m2	式	1		4,958			WB010440 単－　73号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 3020m2	式	1		15,704			WB010440 単－　74号
合　計					193,942			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　75号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　76号
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	219.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	219.8	219.8	CB210100
計					219.8	
単価					219.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,221	1,221	CB210100
計					1,221	
単価					1,221	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	228.8	228.8	CB210020
計					228.8	
単価					228.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	419.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1	419.4	419.4	CB210110
計					419.4	
単価					419.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	511.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1	511.7	511.7	CB210110
計					511.7	
単価					511.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	296.7	296.7	CB210120
計					296.7	
単価					296.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	242.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	242.6	242.6	CB210570
計					242.6	
単価					242.6	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	350.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	350.3	350.3	CB210580
計					350.3	
単価					350.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)(ICT)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	834.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	834.7	834.7	CB220070
計					834.7	
単価					834.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	1,003	1,003	CB220070
計					1,003	
単価					1,003	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	528.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	528.3	528.3	CB220070
計					528.3	
単価					528.3	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1	3,523	3,523	CB210110
計					3,523	
単価					3,523	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	262	262	WB810830 単－ 48号
計					262	
単価					262	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,132	1,132	WB810830 単－ 49号
繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	918	918	WB810880 単－ 50号
計					2,050	
単価					2,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	4,885	4,885	WB810830 単－　51号
計					4,885	
単価					4,885	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	1号ｱﾝｶｰ		単位	本	数量	10	単価	205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー材料費	設計荷重217.5kN アンカー長8.0m 定着長4.0m	組	10	63,500	635,000	Y0800009-001
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 90mm 粘性土･砂質土	m	23	7,289	167,647	CB223910
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 90mm 軟岩	m	54	14,840	801,360	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f＜400kN 有り	本	10	33,230	332,300	CB223920
グラウト注入（アンカー）		m３	2	56,700	113,400	CB223940
計					2,049,707	
単価					205,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	2号ｱﾝｶｰ		単位	本	数量	9	単価	238,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー材料費	設計荷重217.5kN アンカー長11.5m 定着長4.0m	組	9	68,300	614,700	Y0800009-002
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 90mm 粘性土･砂質土	m	52	7,289	379,028	CB223910
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 90mm 軟岩	m	49	14,840	727,160	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f＜400kN 有り	本	9	34,460	310,140	CB223920
グラウト注入（アンカー）		m３	2	56,700	113,400	CB223940
計					2,144,428	
単価					238,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	3号ｱﾝｶｰ		単位	本	数量	8	単価	257,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー材料費	設計荷重217.5kN アンカー長14.0m 定着長4.0m	組	8	71,800	574,400	Y0800009-003
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 90mm 粘性土･砂質土	m	69	7,289	502,941	CB223910
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 90mm 軟岩	m	40	14,840	593,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f＜400kN 有り	本	8	34,460	275,680	CB223920
グラウト注入（アンカー）		m３	2	56,700	113,400	CB223940
計					2,060,021	
単価					257,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	4号ｱﾝｶｰ		単位	本	数量	5	単価	293,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー材料費	設計荷重217.5kN アンカー長17.0m 定着長4.0m	組	5	76,000	380,000	Y0800009-004
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 90mm 粘性土･砂質土	m	57	7,289	415,473	CB223910
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 90mm 軟岩	m	26	14,840	385,840	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f＜400kN 有り	本	5	34,460	172,300	CB223920
グラウト注入（アンカー）		m３	2	56,700	113,400	CB223940
計					1,467,013	
単価					293,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板)	ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	1	単価	233,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストコンクリート板	ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ 20枚未満 標準	枚	1	30,240	30,240	CB220810
プレキャストコンクリート板（材料費）		枚	1	203,000	203,000	CB220811
1900×1900 セミスクエアタイプ						
計					233,240	
単価					233,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 粘性土･砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	10,160	10,160	CB340110
計					10,160	
単価					10,160	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価	959.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表 VP 有り VP40	m	1	959.7	959.7	CB340120
計					959.7	
単価					959.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 VPφ40 無孔管	単位	m	数量	1	単価	536.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	536.5	536.5	CB340120
計					536.5	
単価					536.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		単位	回	数量	1	単価	138,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング仮設機材	地表 標準	回	1	138,100	138,100	CB340130
計					138,100	
単価					138,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,728	2,728	CB210100
計					2,728	
単価					2,728	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	274.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	274.2	274.2	CB210020
計					274.2	
単価					274.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	239.5	239.5	CB210030
計					239.5	
単価					239.5	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	266.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	266.9	266.9	CB210030
計					266.9	
単価					266.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,939	1,939	CB210030
計					1,939	
単価					1,939	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,778	1,778	CB210410
計					1,778	
単価					1,778	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,790	2,790	CB210410
計					2,790	
単価					2,790	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 52号	
計						10,880		
単価						10,880	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無し	単位	m	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 53号	
計						11,900		
単価						11,900	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320	CB222950
計					54,320	
単価					54,320	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	基礎材無し 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320	CB222950
計					54,320	
単価					54,320	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,350	52,350	CB222950
計					52,350	
単価					52,350	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	34,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,790	34,790	WB821430 単－ 54号
計					34,790	
単価					34,790	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	10	5,125	51,250	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,445	60,618.01	CB222780
計					111,868.01	
単価					11,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	1号小段排水		単位	m	数量	10	単価	11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m２	19.4	5,353	103,848.2	WB240730 単－ 55号
型枠工	小段排水溝	m２	0.7	9,350	6,545	WB240720 単－ 56号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	19.4	167.9	3,257.26	WB240740 単－ 57号
計					113,650.46	
単価					11,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	22,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,610	126,100	WB821410 単－ 58号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m２	10	6,409	64,090	WB240730 単－ 59号
型枠工	縦排水溝	m２	2.8	10,150	28,420	WB240720 単－ 60号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	10	167.9	1,679	WB240740 単－ 57号
計					220,289	
単価					22,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	側溝蓋 (PC1-B240)	240 33×4.5×60	単位	枚	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	枚	1	1,840	1,840	WB821430 単－ 61号
計					1,840	
単価					1,840	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	7,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,056	69,676.8	WB240730 単－ 62号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,879	3,415.3	WB240720 単－ 63号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	86.24	1,966.27	WB240740 単－ 64号
計					75,058.37	
単価					7,506	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 65号
計					9,553	
単価					9,553	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,356	2,356	CB227010
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,870	5,870	WB020051 単－　66号
計					5,870	
単価					5,870	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,520	18,520	WB010211 単－　67号
計					18,520	
単価					18,520	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	262.14	262	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					262	
単価					262	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	ｍ２	1	1,132.2	1,132	Q1409001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,132	
単価					1,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	ｍ２	1	918	918	Q1417001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					918	
単価					918	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	4,885.8	4,885	Q1408001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,885	
単価					4,885	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,750	2,250	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		27	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,479,000	
単価					34,790	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,168	45,302	R0125000
特殊作業員		人	2.1	24,128	50,668	R0101000
普通作業員		人	3.5	19,968	69,888	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,460	179,018	K0202108 単－　77号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,237	X1001001
計					535,300	
単価					5,353	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	25,168	22,651	R0125000
型わく工		人	1.6	26,000	41,600	R0133000
普通作業員		人	1.2	19,968	23,961	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,288	X1001001
計					93,500	
単価					9,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	167.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	25,168	5,285	R0125000
普通作業員		人	0.56	19,968	11,182	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		323	X1001001
計					16,790	
単価					167.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,551.21	65,512	Q1365002
鉄筋コンクリートU型側溝	240×240×600 ソケット付	個	16.5	3,670	60,555	Y0300000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		33	X1002001
計					126,100	
単価					12,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,168	62,920	R0125000
特殊作業員		人	2.1	24,128	50,668	R0101000
普通作業員		人	5.8	19,968	115,814	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,460	222,090	K0202108 単－　77号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,221	X1001001
計					640,900	
単価					6,409	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	25,168	30,201	R0125000
型わく工		人	1.6	26,000	41,600	R0133000
普通作業員		人	1.2	19,968	23,961	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,738	X1001001
計					101,500	
単価					10,150	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	Q1367001
U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	100	1,530	153,000	Z2320001
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					184,000	
単価					1,840	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	R0125000
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	R0101000
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,090	35,680	WK240050 単－　78号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,154	X1001001
計					305,600	
単価					3,056	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,168	10,822	R0125000
型わく工		人	0.86	26,000	22,360	R0133000
普通作業員		人	0.52	19,968	10,383	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,225	X1001001
計					48,790	
単価					4,879	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	86.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,168	2,265	R0125000
普通作業員		人	0.31	19,968	6,190	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		169	X1001001
計					8,624	
単価					86.24	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,553.76	9,553	Q1611001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,553	
単価					9,553	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	5,870	587,000	Y7600000-001
計					587,000	
単価					5,870	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,512	18,512	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 17100m3	単位	式	数量	1	単価	61,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.443	25,168	61,485	R0125000
計					61,485	
単価					61,485	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 7300m3	単位	式	数量	1	単価	18,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	25,168	18,649	R0125000
計					18,649	
単価					18,649	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 13900m3	単位	式	数量	1	単価	45,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.802	25,168	45,352	R0125000
計					45,352	
単価					45,352	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 5850m2	単位	式	数量	1	単価	47,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.899	25,168	47,794	R0125000
計					47,794	
単価					47,794	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 520m2	単位	式	数量	1	単価	4,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.197	25,168	4,958	R0125000
計					4,958	
単価					4,958	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 3020m2	単位	式	数量	1	単価	15,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.624	25,168	15,704	R0125000
計					15,704	
単価					15,704	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	18	152	2,736	Z6702002
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	M0202108
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					13,460	
単価					13,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	37	152	5,624	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					40,090	
単価					40,090	円／日