鏡

１．工事名

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事
工事地名	島根県江津市松川町八神地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010014		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	263日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月19日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	670,500	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日	
１１）	河川・路線	江の川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		109,815,120			
河川土工		式	1		40,389,599			
掘削工(ICT)		式	1		70,771			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	170	416.3	70,771			単-1号
盛土工		式	1		34,867,178			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	771.7	61,736			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	240	5,347	1,283,280			単-3号
路床盛土	2.5m未満	m3	40	5,438	217,520			単-4号
埋土	4.0m以上	m3	1,210	220.5	266,805			単-5号
埋土	2.5m以上4.0m未満	m3	210	771.7	162,057			単-6号
埋土	2.5m未満	m3	280	5,347	1,497,160			単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	14,730	1,347	19,841,310			単-8号

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5,790	1,179	6,826,410			単-9号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20,500	229.8	4,710,900			単-10号
盛土工(ICT)		式	1		4,254,528			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,680	249.3	3,909,024			単-11号
路床盛土(ICT)		m3	960	359.9	345,504			単-12号
法面整形工(ICT)		式	1		1,197,122			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,260	529.7	1,197,122			単-13号
地盤改良工		式	1		19,515,017			
固結工		式	1		19,515,017			
中層混合処理 (A)	改良深度 8m<L≦10m 施工規模 4531m3	m3	4,531	4,307	19,515,017			単-14号
護岸基礎工		式	1		6,699,924			
作業土工		式	1		616,884			

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	380	240.8	91,504			単-15号
埋戻し		m3	250	1,782	445,500			単-16号
基面整正		m2	200	399.4	79,880			単-17号
基礎工		式	1		6,083,040			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	m	152	40,020	6,083,040			単-18号
法覆護岸工		式	1		13,142,055			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		11,405,770			
平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控120mm	m2	538	20,860	11,222,680			単-19号
平ﾌﾞﾛｯｸ張 (2号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控120mm	m2	10	15,880	158,800			単-20号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,470	24,290			単-21号
護岸付属物工		式	1		573,520			
1号階段		m	7	57,220	400,540			単-22号

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号階段		m	3	43,980	131,940			単-23号
1号端止ｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1	41,040	41,040			単-24号
多自然護岸工		式	1		28,000			
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) (1号かごﾏｯﾄ)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	m2	2	14,000	28,000			単-25号
植生工		式	1		1,134,765			
人工張芝	わら芝	m2	1,670	679.5	1,134,765			単-26号
付帯道路工		式	1		25,152,101			
作業土工		式	1		657,738			
床掘り	土砂	m3	10	240.8	2,408			単-27号
床掘り	土砂	m3	280	267.7	74,956			単-28号
埋戻し		m3	6	1,782	10,692			単-29号
埋戻し		m3	174	2,792	485,808			単-30号

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	210	399.4	83,874			単-31号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		2,465,121			
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	696	767.3	534,040			単-32号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	696	797.5	555,060			単-33号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	667	2,063	1,376,021			単-34号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(B))		式	1		2,301,851			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	806	767.3	618,443			単-35号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	816	2,063	1,683,408			単-36号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		2,756,442			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	37	6,933	256,521			単-37号
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	801	3,121	2,499,921			単-38号
側溝工		式	1		2,441,440			

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	2	10,890	21,780			単-39号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)		m	67	15,280	1,023,760			単-40号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	13	12,610	163,930			単-41号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		m	64	14,390	920,960			単-42号
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	26	3,225	83,850			単-43号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D400)	重圧管(1種)	m	9	25,240	227,160			単-44号
集水桝工		式	1		570,340			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	51,470	51,470			単-45号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	64,210	64,210			単-46号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	45,360	45,360			単-47号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	64,210	64,210			単-48号
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	70,320	70,320			単-49号

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	46,010	46,010			単-50号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	35,890	35,890			単-51号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	45,390	45,390			単-52号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	55,690	55,690			単-53号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	91,790	91,790			単-54号
場所打水路工		式	1		7,586,095			
現場打水路 (1号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	130	37,080	4,820,400			単-55号
現場打水路 (2号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	81	26,330	2,132,730			単-56号
現場打水路 (3号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	10	25,730	257,300			単-57号
側溝蓋 (C2-B300)		枚	21	4,405	92,505			単-58号
1号床版		枚	4	70,790	283,160			単-59号
坂路工		式	1		5,772,118			

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号坂路		m	104	52,890	5,500,560			単-60号
2号坂路		m	34	7,987	271,558			単-61号
路側防護柵工		式	1		226,560			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装白 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	m	16	14,160	226,560			単-62号
縁石工		式	1		374,396			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(180/210×300×600)	m	44	8,509	374,396			単-63号
構造物撤去工		式	1		1,963,371			
防護柵撤去工		式	1		164,300			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	100	1,643	164,300			単-64号
構造物取壊し工		式	1		1,136,942			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	84	9,553	802,452			単-65号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	16,710	33,420			単-66号

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	550	547.4	301,070			単-67号
運搬処理工		式	1		662,129			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	68	905	61,540			単-68号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	17	1,056	17,952			単-69号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	1,308	2,616			単-70号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	27	1,038	28,026			単-71号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	84	4,700	394,800			単-72号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	6,250	12,500			単-73号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	27	4,700	126,900			単-74号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	1.95	9,126	17,795			単-75号
仮設工 (指定)		式	1		1,134,903			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (迂回路舗装)		式	1		519,644			

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り 厚 100ｍｍ	m2	216	767.3	165,736			単-76号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	206	1,718	353,908			単-77号
砂利舗装工 (宅地取付道路舗装)		式	1		42,588			
敷砂利	C-30 t=10cm	m2	36	1,183	42,588			単-78号
仮水路工		式	1		291,954			
仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ φ300	m	38	7,683	291,954			単-79号
構造物取壊し工		式	1		112,764			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	206	547.4	112,764			単-80号
運搬処理工		式	1		167,953			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	29	1,038	30,102			単-81号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	29	4,700	136,300			単-82号
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	t	0.17	9,126	1,551			単-83号

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,818,150			
交通管理工		式	1		1,818,150			
交通誘導警備員		人日	115	15,810	1,818,150			単-84号
直接工事費		式	1		109,815,120			
共通仮設費		式	1		12,276,069			
共通仮設費		式	1		4,084,069			
運搬費		式	1		1,806,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,806,000	1,806,000			単-85号
技術管理費		式	1		1,220,069			
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,300			内-1号
保守管理(ICT)		式	1		66,769			内-2号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,058,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,192,000			
純工事費		式	1		122,091,189			
現場管理費		式	1		31,412,000			
工事原価		式	1		153,503,189			
一般管理費等		式	1		24,876,811			
工事価格		式	1		178,380,000			
消費税相当額		式	1		17,838,000			
工事費計		式	1		196,218,000			

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示４６号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,300	7,300			
合　計					7,300			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 170m3	式	1		855			WB010400 単－ 116号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 15680m3	式	1		50,235			WB010420 単－ 117号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 960m3	式	1		3,926			WB010430 単－ 118号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 2260m2	式	1		11,753			WB010440 単－ 119号
合　計					66,769			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 120号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－ 121号
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.3	416.3	CB210120
計					416.3	
単価					416.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	771.7	771.7	CB210510
計					771.7	
単価					771.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,347	5,347	CB210510
計					5,347	
単価					5,347	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,438	5,438	CB210520
計					5,438	
単価					5,438	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	埋土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	220.5	220.5	CB210510
計					220.5	
単価					220.5	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	埋土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	771.7	771.7	CB210510
計					771.7	
単価					771.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,347	5,347	CB210510
計					5,347	
単価					5,347	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1	1,347	1,347	CB210110
計					1,347	
単価					1,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,179	1,179	CB210110
計					1,179	
単価					1,179	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	1	249.3	249.3	CB210570	
計						249.3		
単価						249.3	円／m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	359.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	1	359.9	359.9	CB210580	
計						359.9		
単価						359.9	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	529.7	529.7	CB220070
計					529.7	
単価					529.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	中層混合処理 (A)	改良深度 8m<L≦10m 施工規模 4531m3	単位	m3	数量	1	単価	4,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 70kg/m3 無	ｍ３	1	4,307	4,307	WB223410 単－ 86号
計					4,307	
単価					4,307	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,782	1,782	CB210410
計					1,782	
単価					1,782	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	単位	m	数量	1	単価	40,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し 2000mm 600mm以上700mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 標準 全ての費用	m	1	5,016	5,016	CB322120
プレキャスト基礎（材料費）	2000mm	m	1	35,000	35,000	CB322121
計					40,016	
単価					40,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	20,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し	ｍ２	1	20,860	20,860	CB226030	
計						20,860		
単価						20,860	円／m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (2号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	15,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 無し 無し	ｍ２	1	15,880	15,880	CB226030	
計						15,880		
単価						15,880	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,470	3,470	CB224710
計					3,470	
単価					3,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	1号階段		単位	m	数量	10	単価	57,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	6.25	42,290	264,312.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	29.225	7,599	222,080.77	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	3	8,908	26,724	CB221120
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	19	3,108	59,052	CB226130
計					572,169.27	
単価					57,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	2号階段		単位	m	数量	10	単価	43,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	5.3	38,690	205,057	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	27.371	7,599	207,992.22	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	3	8,908	26,724	CB221120
計					439,773.22	
単価					43,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	1号端止ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	41,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.397	42,290	16,789.13	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.008	7,599	22,857.79	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.4	3,470	1,388	CB224710
計					41,034.92	
単価					41,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) (1号かごﾏｯﾄ)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	単位	m2	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット設置（スロープ型）	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm 全ての費用	ｍ２	1	14,000	14,000	CB322210
計					14,000	
単価					14,000	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	679.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	679.5	679.5	CB220910
計					679.5	
単価					679.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.7	267.7	CB210030
計					267.7	
単価					267.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,782	1,782	CB210410	
計						1,782		
単価						1,782	円／m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,792	2,792	CB210410	
計						2,792		
単価						2,792	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	767.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	767.3	767.3	CB410030
計					767.3	
単価					767.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	797.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	797.5	797.5	CB410040
計					797.5	
単価					797.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,063	2,063	CB410260
計					2,063	
単価					2,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	767.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	767.3	767.3	CB410030
計					767.3	
単価					767.3	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,063	2,063	CB410260
計					2,063	
単価					2,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	6,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	15	4,210	63,150	WB240730 単－ 87号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,879	4,879	WB240720 単－ 88号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15	86.24	1,293.6	WB240740 単－ 89号
計					69,322.6	
単価					6,933	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	1	3,034	3,034	WB240730 単－ 90号	
養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	86.24	86.24	WB240740 単－ 89号	
計						3,120.24		
単価						3,121	円／m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,890	10,890	WB821410 単－ 91号	
計						10,890		
単価						10,890	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)		単位	m	数量	1	単価	15,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	15,280	15,280	WB821410 単－ 92号	
計						15,280		
単価						15,280	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,610	12,610	WB821410 単－ 93号	
計						12,610		
単価						12,610	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		単位	m	数量	1	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14,390	14,390	WB821410 単－ 94号
計					14,390	
単価					14,390	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,225	3,225	WB821430 単－ 95号
計					3,225	
単価					3,225	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D400)	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	25,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10	24,340	243,400	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.106	84,300	8,935.8	CB240060
計					252,335.8	
単価					25,240	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	51,470	51,470	CB222950
計					51,470	
単価					51,470	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	64,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	64,210	64,210	CB222950
計					64,210	
単価					64,210	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	45,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	45,360	45,360	CB222950
計					45,360	
単価					45,360	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	64,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	64,210	64,210	CB222950
計					64,210	
単価					64,210	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	70,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	70,320	70,320	CB222950
計					70,320	
単価					70,320	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	46,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	46,010	46,010	WB821430 単－ 96号
計					46,010	
単価					46,010	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 97号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,390	45,390	WB821430 単－ 98号
計					45,390	
単価					45,390	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	55,690	55,690	WB821430 単－ 99号
計					55,690	
単価					55,690	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	91,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	91,790	91,790	WB821430 単－ 100号
計					91,790	
単価					91,790	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打水路 (1号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	1	単価	37,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち水路（本体）	18-8-40(高炉) 無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	m	1	37,080	37,080	CB222940
計					37,080	
単価					37,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打水路 (2号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	26,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	2.13	38,690	82,409.7	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	22.4	7,599	170,217.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7	1,411	9,877	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.213	3,470	739.11	CB224710
計					263,243.41	
単価					26,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打水路 (3号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	25,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.976	38,690	76,451.44	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	22.4	7,599	170,217.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7	1,411	9,877	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.198	3,470	687.06	CB224710
計					257,233.1	
単価					25,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	側溝蓋 (C2-B300)		単位	枚	数量	1	単価	4,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,405	4,405	WB821430 単－ 101号
計					4,405	
単価					4,405	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	1号床版		単位	枚	数量	1	単価	70,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト床版設置(900×1000)		枚	1	46,470	46,470	WYB00001 単－ 102号
プレキャスト床版(材料費)	900×1000 群集荷重用	枚	1	24,140	24,140	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	175,200	175.2	WB810010 単－ 103号
計					70,785.2	
単価					70,790	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	1号坂路		単位	m	数量	10	単価	52,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.803	31,730	279,319.19	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	0.88	8,437	7,424.56	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	44.017	1,868	82,223.75	CB221110
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	44.017	3,108	136,804.83	CB226130
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	6.64	3,470	23,040.8	CB224710
計					528,813.13	
単価					52,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	2号坂路		単位	m	数量	10	単価	7,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.079	33,880	36,556.52	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0.216	8,437	1,822.39	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	5.398	1,868	10,083.46	CB221110
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	m２	5.398	3,108	16,776.98	CB226130
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	4.216	3,470	14,629.52	CB224710
計					79,868.87	
単価					7,987	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装白 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,160	14,160	WB810510 単－ 104号
計					14,160	
単価					14,160	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	8,509	8,509	CB422510
計					8,509	
単価					8,509	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単－ 105号
計					1,643	
単価					1,643	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 106号
計					9,553	
単価					9,553	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	16,710	16,710	WB824010 単－ 107号
計					16,710	
単価					16,710	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	547.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	547.4	547.4	CB430310
計					547.4	
単価					547.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1	905	905	CB227010
計					905	
単価					905	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,056	1,056	CB227010
計					1,056	
単価					1,056	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,308	1,308	CB227010
計					1,308	
単価					1,308	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,038	1,038	CB227010
計					1,038	
単価					1,038	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 108号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,250	6,250	WB020051 単－ 109号
計					6,250	
単価					6,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 110号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	9,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	832.6	832.6	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,293	8,293	CB010420
計					9,125.6	
単価					9,126	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	767.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	767.3	767.3	CB410030
計					767.3	
単価					767.3	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,718	1,718	CB410260
計					1,718	
単価					1,718	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	敷砂利	C-30 t=10cm	単位	m2	数量	36	単価	1,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	4	5,347	21,388	CB210510
クラッシャーラン(C-30)(ロス率20%含む)		m３	4	4,980	19,920	WYB00004 単－ 111号
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	4	317	1,268	CB210100
計					42,576	
単価					1,183	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ φ300	単位	m	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管設置(高密度ポリエチレン管 φ300)		m	1	6,588	6,588	WYB00003 単－ 112号
仮排水管撤去		m	1	1,095	1,095	WYB00005 単－ 113号
計					7,683	
単価					7,683	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	547.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	547.4	547.4	CB430310
計					547.4	
単価					547.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,038	1,038	CB227010
計					1,038	
単価					1,038	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 110号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	単位	t	数量	1	単価	9,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	832.6	832.6	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,293	8,293	CB010420
計					9,125.6	
単価					9,126	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－ 114号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,806,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,806,000	1,806,000	WB010350 単－ 115号
計					1,806,000	
単価					1,806,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 70kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	4,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.318	25,168	8,003	
特殊作業員		人	0.318	24,128	7,672	
普通作業員		人	0.637	19,968	12,719	
セメント	高炉B バラ	t	7.42	17,300	128,366	
中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	日	0.318	595,300	189,305	WK220610 単－ 122号
スラリープラント運転		日	0.318	82,320	26,177	WK220620 単－ 123号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		58,458	
計					430,700	
単価					4,307	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	25,000	302,500	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,200	35,778	WK240050 単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,143	
計					421,000	
単価					4,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,168	10,822	
型わく工		人	0.86	26,000	22,360	
普通作業員		人	0.52	19,968	10,383	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,225	
計					48,790	
単価					4,879	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	86.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,168	2,265	
普通作業員		人	0.31	19,968	6,190	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		169	
計					8,624	
単価					86.24	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	
普通作業員		人	3.2	19,968	63,897	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	25,000	211,750	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,585	
計					303,400	
単価					3,034	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,800	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					108,900	
単価					10,890	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	5,780	95,370	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	3,800	2,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					152,800	
単価					15,280	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					126,100	
単価					12,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	21,400	107,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,800	2,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					143,900	
単価					14,390	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,440	244,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					322,500	
単価					3,225	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	
グレーチング蓋	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	45,700	4,570,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					4,601,000	
単価					46,010	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
グレーチング蓋	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	44,600	4,460,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					4,539,000	
単価					45,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
グレーチング蓋	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	54,900	5,490,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					5,569,000	
単価					55,690	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	91,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
グレーチング蓋	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	91,000	9,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					9,179,000	
単価					91,790	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
側溝蓋	C2-B300	枚	100	3,620	362,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					440,500	
単価					4,405	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	プレキャスト床版設置(900×1000)		単位	枚	数量	10	単価	46,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,168	62,920	
特殊作業員		人	2.5	24,128	60,320	
普通作業員		人	5	19,968	99,840	
ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン）運転	25t吊　油圧ジブ型排対型2	日	2.5	87,830	219,575	WYB00002 単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,045	
計					464,700	
単価					46,470	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,929.76	65,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					175,200	
単価					175,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	14,156.16	14,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,160	
単価					14,160	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,643.2	1,643	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,643	
単価					1,643	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,553.76	9,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,553	
単価					9,553	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,702.99	16,702	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,710	
単価					16,710	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	6,250	625,000		
計						625,000		
単価						6,250	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	クラッシャーラン(C-30)(ロス率20%含む)		単位	ｍ３	数量	10	単価	4,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		Ｃ－３０	ｍ３	12	4,150	49,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						49,800		
単価						4,980	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	仮排水管設置(高密度ポリエチレン管 φ300)		単位	m	数量	100	単価	6,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,168	50,336	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
高密度ポリエチレン管	シングル 無孔管 φ300	m	101	4,320	436,320	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		52,336	
計					658,800	
単価					6,588	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	仮排水管撤去		単位	m	数量	100	単価	1,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	25,168	31,460	
普通作業員		人	3.75	19,968	74,880	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,160	
計					109,500	
単価					1,095	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,808	15,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,806,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	24,128	386,048	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	45,300	108,720	
運搬費等率 265%		式	1		1,311,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					1,806,000	
単価					1,806,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 170m3	単位	式	数量	1	単価	855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.034	25,168	855	
計					855	
単価					855	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 15680m3	単位	式	数量	1	単価	50,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.996	25,168	50,235	
計					50,235	
単価					50,235	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 960m3	単位	式	数量	1	単価	3,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.156	25,168	3,926	
計					3,926	
単価					3,926	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 2260m2	単位	式	数量	1	単価	11,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.467	25,168	11,753	
計					11,753	
単価					11,753	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	単位	日	数量	1	単価	595,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	233	155	36,115	
中層混合処理機［ベースマシン］	４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	61,000	102,480	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）１０ｍ　適合ベースマシン４０ｔ級	供用日	1.68	232,000	389,760	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					595,300	
単価					595,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	37	155	5,735	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,200	
単価					40,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン）運転	25t吊　油圧ジブ型排対型2	単位	日	数量	1	単価	87,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	95	155	14,725	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.63	30,300	49,389	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					87,830	
単価					87,830	円／日