鏡

１．工事名

工事名	令和６年度江の川修繕工事
工事地名	江の川下流出張所管内、川本出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010011		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	260日間	自　令和 7年 3月29日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月13日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	川本		２３）	公 告 日	令和 7年 1月17日	
１１）	河川・路線	江の川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		17,998,340			
堤防養生工		式	1		16,896,840			
伐木除根工		式	1		15,810,000			
伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(機械施工)	m2	50,000	212.8	10,640,000			単-1号
伐木伐竹運搬		m3	2,500	2,068	5,170,000			単-2号
堤防除草工		式	1		1,086,840			
除草 (人力除草)		m2	9,000	84.15	757,350			単-3号
集草 (人力集草)		m2	9,000	19.08	171,720			単-4号
積込・荷卸		m2	9,000	11.99	107,910			単-5号
運搬(堤防除草)		m2	9,000	5.54	49,860			単-6号
法面補修工		式	1		172,500			
土のう工		式	1		172,500			

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積		m2	20	8,625	172,500			単-7号
付属物設置工		式	1		138,500			
付属物設置工		式	1		138,500			
境界鋲 (BS-4-2)	BS-4-2 30枚以上	枚	50	2,770	138,500			単-8号
仮設工		式	1		790,500			
交通管理工		式	1		790,500			
交通誘導警備員		人日	50	15,810	790,500			単-9号
河川修繕		式	1		14,060,554			
法覆護岸工		式	1		1,745,000			
法枠工		式	1		1,745,000			
1号現場打法枠		m2	100	17,450	1,745,000			単-10号
樋門補修工		式	1		11,186,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹﾞｰﾄ工		式	1		11,186,000			
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ （郷田第3排水樋門）		基	1	8,353,000	8,353,000			単-11号
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ （長田排水樋管）		基	1	2,833,000	2,833,000			単-12号
構造物撤去工		式	1		339,054			
構造物取壊し工		式	1		339,054			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	9,553	171,954			単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	16,710	167,100			単-14号
仮設工		式	1		790,500			
交通管理工		式	1		790,500			
交通誘導警備員		人日	50	15,810	790,500			単-15号
直接工事費		式	1		32,058,894			
共通仮設費		式	1		2,827,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度江の川修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		397,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		397,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,430,000			
純工事費		式	1		34,885,894			
現場管理費		式	1		11,840,000			
工事原価		式	1		46,725,894			
一般管理費等		式	1		8,774,106			
工事価格		式	1		55,500,000			
消費税相当額		式	1		5,550,000			
工事費計		式	1		61,050,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	212.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	ｍ２	1	212.8	212.8	CB320590
計					212.8	
単価					212.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,068	2,068	CB320580
計					2,068	
単価					2,068	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	除草 (人力除草)		単位	m2	数量	1	単価	84.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力	ｍ２	1	84.15	84.15	CB320010
計					84.15	
単価					84.15	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	集草 (人力集草)		単位	m2	数量	1	単価	19.08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	人力	ｍ２	1	19.08	19.08	CB320030
計					19.08	
単価					19.08	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込・荷卸		単位	m2	数量	1	単価	11.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	11.99	11.99	CB320040
計					11.99	
単価					11.99	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	5.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 梱包無し 無し 1 1.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	5.54	5.54	CB320050
計					5.54	
単価					5.54	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土のう積		単位	m2	数量	1	単価	8,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵･積立	ｍ２	1	8,625	8,625	WB252620 単－ 16号
計					8,625	
単価					8,625	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	境界鋲 (BS-4-2)	BS-4-2 30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準以外) 無 無	枚	1	2,770	2,770	WB812350 単－ 17号
計					2,770	
単価					2,770	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－　18号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	1号現場打法枠		単位	m2	数量	22.5	単価	17,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	m３	2.31	38,920	89,905.2	WB220390 単－ 19号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	3.02	42,080	127,081.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10.515	7,599	79,903.48	CB240210
型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	m２	10.515	362.4	3,810.63	WB220400 単－ 20号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	1.125	31,520	35,460	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.115	178,600	20,539	WB810010 単－ 21号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m２	0.675	4,900	3,307.5	CB224710
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	3.375	9,628	32,494.5	CB221120
計					392,501.91	
単価					17,450	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾌﾗｯﾌﾟ ｹﾞｰﾄ (郷田第3排水樋門)		単位	基	数量	1	単価	8,353,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲート撤去・据付(郷田第3排水樋門)		基	1	452,100	452,100	WYB00002 単－　22号
システム式スライディングフラップゲート(材料費)	B1450×H1570	基	1	7,900,000	7,900,000	WYB00003 単－　23号
計					8,352,100	
単価					8,353,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾌﾗｯﾌﾟ ｹﾞｰﾄ (長田排水樋管)		単位	基	数量	1	単価	2,833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲート撤去・据付(長田排水樋管)		基	1	452,100	452,100	WYB00014 単－　24号
システム式スライディングフラップゲート(材料費)	B750×H850	基	1	2,380,000	2,380,000	WYB00006 単－　25号
計					2,832,100	
単価					2,833,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 26号
計					9,553	
単価					9,553	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	16,710	16,710	WB824010 単－ 27号
計					16,710	
単価					16,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－　18号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土のう積工	側面並べ 仕拵･積立	単位	ｍ２	数量	10	単価	8,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2.8	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	
普通作業員		人	4.2	19,968	83,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					86,250	
単価					8,625	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準以外) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,010	1,010	
境界鋲	アルミ合金製 B型 脚付	本	1	1,760	1,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,808	15,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	38,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8	25,168	95,638	
特殊作業員		人	8.8	24,128	212,326	
普通作業員		人	13.9	19,968	277,555	
生コンクリート	24-12-25(20)高炉	ｍ３	115	25,800	2,967,000	
コンクリートポンプ車運転　ブーム式90～110m3／ｈ	無 標準	時間	22.7	14,460	328,242	WK220480 単－　28号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		11,239	
計					3,892,000	
単価					38,920	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	362.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,300	36,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,240	
単価					362.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ゲート撤去・据付(郷田第3排水樋門)		単位	基	数量	1	単価	452,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,168	50,336	
機械設備据付工		人	2	31,512	63,024	
特殊作業員		人	4	24,128	96,512	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(第2次基準値)25t吊	日	1	56,500	56,500	WYB00004 単－　29号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		65,920	
計					452,100	
単価					452,100	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	システム式スライディングフラップゲート(材料費)	B1450×H1570	単位	基	数量	1	単価	7,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム式スライディングフラップゲート	B1450×H1570	基	1	7,900,000	7,900,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,900,000	
単価					7,900,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ゲート撤去・据付(長田排水樋管)		単位	基	数量	1	単価	452,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,168	50,336	
機械設備据付工		人	2	31,512	63,024	
特殊作業員		人	4	24,128	96,512	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(第2次基準値)25t吊	日	1	56,500	56,500	WYB00015 単－　29号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		65,920	
計					452,100	
単価					452,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	システム式スライディングフラップゲート(材料費)	B750×H850	単位	基	数量	1	単価	2,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム式スライディングフラップゲート	B750×H850	基	1	2,380,000	2,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,380,000	
単価					2,380,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,553.76	9,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,553	
単価					9,553	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,702.99	16,702	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,710	
単価					16,710	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	コンクリートポンプ車運転　ブーム式90～110m3／ｈ	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	23,712	3,556	
軽油		L	13	155	2,015	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,460	
単価					14,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(第2次基準値)25t吊	単位	日	数量	1	単価	56,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	16	155	2,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1	30,300	30,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,500	
単価					56,500	円／日