鏡

１．工事名

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事
工事地名	高津川出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010012		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	346日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月12日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月15日	
１１）	河川・路線	高津川		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		3,089,875			
堤防養生工		式	1		1,862,825			
伐木除根工		式	1		1,803,140			
伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(機械施工)	m2	5,000	212.8	1,064,000			単-1号
伐木伐竹運搬		m3	500	1,241	620,500			単-2号
土砂ふるい・洗浄	根株(木)	m3	40	2,966	118,640			単-3号
堤防除草工		式	1		59,685			
除草 (人力除草)		m2	500	84.15	42,075			単-4号
集草 (人力集草)		m2	500	19.08	9,540			単-5号
積込・荷卸		m2	500	11.99	5,995			単-6号
運搬(堤防除草)		m2	500	4.15	2,075			単-7号
法面補修工		式	1		862,500			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工		式	1		862,500			
土のう積		m2	100	8,625	862,500			単-8号
付属物設置工		式	1		138,500			
付属物設置工		式	1		138,500			
境界鋲 (BS-4-2)	30枚以上	枚	50	2,770	138,500			単-9号
植栽維持工		式	1		67,950			
樹木･芝生管理工		式	1		67,950			
人工張芝	わら芝	m2	100	679.5	67,950			単-10号
仮設工		式	1		158,100			
交通管理工		式	1		158,100			
交通誘導警備員		人日	10	15,810	158,100			単-11号
河川維持 (水防演習会場整備)		式	1		1,637,030			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高水敷整備工		式	1		1,637,030			
敷地整備工		式	1		1,637,030			
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	2,500	472.1	1,180,250			単-12号
1号階段		m	4	21,070	84,280			単-13号
2号階段		m	11	22,420	246,620			単-14号
3号階段		m	6	20,980	125,880			単-15号
河川修繕		式	1		13,071,692			
河川土工		式	1		530,050			
掘削工		式	1		158,500			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	317	158,500			単-16号
残土処理工		式	1		371,550			
整地	残土受入れ地での処理	m3	500	125.9	62,950			単-17号

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	500	617.2	308,600			単-18号
法覆護岸工		式	1		1,642,000			
法枠工		式	1		1,642,000			
1号現場打法枠		m2	100	16,420	1,642,000			単-19号
管理用通路工		式	1		267,000			
堤防天端舗装工		式	1		267,000			
不陸整正	補足材無し	m2	100	114.7	11,470			単-20号
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	100	767.3	76,730			単-21号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	100	1,788	178,800			単-22号
樋門補修工		式	1		9,221,304			
ｹﾞｰﾄ工		式	1		9,213,000			
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ (須子排水樋門)		基	1	3,071,000	3,071,000			単-23号

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ （飯田排水樋門）		基	1	3,071,000	3,071,000			単-24号
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ （廿子第3排水樋門）		基	1	3,071,000	3,071,000			単-25号
ﾊﾝﾁ撤去工		式	1		8,304			
ﾊﾝﾁ撤去		m	1	8,304	8,304			単-26号
構造物撤去工		式	1		704,371			
構造物取壊し工		式	1		704,371			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	37	9,553	353,461			単-27号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	21	16,710	350,910			単-28号
仮設工		式	1		706,967			
工事用道路工		式	1		548,867			
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	291	500.3	145,587			単-29号
敷鉄板 （須子排水樋門）	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	191	652.4	124,608			単-30号

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板 (飯田排水樋門)	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	265	662.2	175,483			単-31号
敷鉄板 (廿子第3排水樋門)	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	158	653.1	103,189			単-32号
交通管理工		式	1		158,100			
交通誘導警備員		人日	10	15,810	158,100			単-33号
河川修繕 (環境対策)		式	1		34,169,309			
河川土工		式	1		2,655,416			
掘削工		式	1		43,876			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	80	317	25,360			単-34号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	617.2	18,516			単-35号
盛土工		式	1		2,516,945			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	3	5,347	16,041			単-36号
砕石盛土	RC-40	m3	452	4,721	2,133,892			単-37号

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	厚さ10mm	m2	375	978.7	367,012			単-38号
法面整形工		式	1		20,285			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50	405.7	20,285			単-39号
残土処理工		式	1		74,310			
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	125.9	12,590			単-40号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	617.2	61,720			単-41号
護岸基礎工		式	1		2,489,448			
基礎工		式	1		2,489,448			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	m	48	31,480	1,511,040			単-42号
基礎材	割栗石 50-150mm	m3	127	7,704	978,408			単-43号
付帯道路工		式	1		12,010,700			
作業土工		式	1		239,700			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	150	240.8	36,120			単-44号
埋戻し	土砂	m3	30	2,792	83,760			単-45号
基面整正		m2	300	399.4	119,820			単-46号
坂路工		式	1		9,834,000			
1号管理用通路		m	75	32,160	2,412,000			単-47号
1号坂路		m	5	310,100	1,550,500			単-48号
1号階段		m	29	149,800	4,344,200			単-49号
2号階段		m	10	131,000	1,310,000			単-50号
1号端止		箇所	1	217,300	217,300			単-51号
縁石工		式	1		1,937,000			
1号境界		m	149	13,000	1,937,000			単-52号
根固め工		式	1		9,968,060			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		9,089,220			
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	399	22,780	9,089,220			単-53号
捨石工		式	1		878,840			
捨石	200kg以上/個 流用品	m3	252	1,075	270,900			単-54号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	250	364.7	91,175			単-55号
捨石積込	200kg以上/個	m3	252	505.1	127,285			単-56号
表面均し		m2	260	1,498	389,480			単-57号
構造物撤去工		式	1		415,479			
構造物取壊し工		式	1		415,479			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	9,553	133,742			単-58号
捨石撤去	200kg以上/個	m3	252	631.3	159,087			単-59号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	250	364.7	91,175			単-60号

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	250	125.9	31,475			単-61号
仮設工		式	1		6,630,206			
土留･仮締切工		式	1		1,212,406			
土のう （大型土のう）		袋	88	5,815	511,720			単-62号
土のう （大型土のう移設）		袋	44	1,432	63,008			単-63号
遮水ｼｰﾄ	t=11mm	m2	194	3,287	637,678			単-64号
汚濁防止工		式	1		4,153,000			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ （中島地区）	設置･撤去	m	100	19,690	1,969,000			単-65号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ （高津地区）	設置･撤去	m	100	21,840	2,184,000			単-66号
交通管理工		式	1		1,264,800			
交通誘導警備員		人日	80	15,810	1,264,800			単-67号
直接工事費		式	1		51,967,906			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		6,889,271			
共通仮設費		式	1		2,425,271			
運搬費		式	1		1,843,271			
仮設材運搬費		t	211.7	8,707	1,843,271			単-68号
現場環境改善費（率計上）		式	1		582,000			
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川環境護岸他修繕工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	212.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	ｍ２	1	212.8	212.8	CB320590
計					212.8	
単価					212.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	1,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,241	1,241	CB320580
計					1,241	
単価					1,241	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂ふるい・洗浄	根株(木)	単位	m3	数量	1	単価	2,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂ふるい･洗浄(根株(木))		ｍ３	1	2,966	2,966	WYB00042 単－　69号
計					2,966	
単価					2,966	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	除草 (人力除草)		単位	m2	数量	1	単価	84.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力	ｍ２	1	84.15	84.15	CB320010
計					84.15	
単価					84.15	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	集草 (人力集草)		単位	m2	数量	1	単価	19.08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	人力	ｍ２	1	19.08	19.08	CB320030
計					19.08	
単価					19.08	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込・荷卸		単位	m2	数量	1	単価	11.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	11.99	11.99	CB320040
計					11.99	
単価					11.99	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	4.15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	4.15	4.15	CB320050	
計						4.15		
単価						4.15	円／m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土のう積		単位	m2	数量	1	単価	8,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		側面並べ 仕拵･積立	ｍ２	1	8,625	8,625	WB252620 単－　70号	
計						8,625		
単価						8,625	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	境界鋲 (BS-4-2)	30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準以外) 無 無	枚	1	2,770	2,770	WB812350 単－ 71号
計					2,770	
単価					2,770	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	679.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	679.5	679.5	CB220910
計					679.5	
単価					679.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－　72号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	472.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	10	220.5	2,205	CB210510
再生クラッシャーラン(材料費)(RC-40		ｍ３	10	4,500	45,000	WYB00029 単－　73号
ロス率20%含む)						
計					47,205	
単価					472.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	1号階段		単位	m	数量	4	単価	21,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニット階段設置		m	4	3,260	13,040	WYB00036 単－ 74号
ユニット階段撤去		m	4	1,841	7,364	WYB00030 単－ 75号
ユニット階段賃料(W=740 L=2450(手すり付)		組	2	30,330	60,660	WYB00031 単－ 76号
供用日数20日)						
単管パイプ賃料(φ48.6 L=1500 供用日数20日)		本	3	21	63	WYB00032 単－ 77号
直交クランプ賃料(φ48.6用 供用日数20日)		個	6	20	120	WYB00033 単－ 78号
単管杭賃料(φ48.6 L=1100 供用日数20日)		本	6	500	3,000	WYB00034 単－ 79号
計					84,247	
単価					21,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	2号階段		単位	m	数量	11	単価	22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニット階段設置		m	11	3,260	35,860	WYB00038 単－ 80号
ユニット階段撤去		m	11	1,841	20,251	WYB00037 単－ 81号
ユニット階段賃料(W=740 L=2450(手すり付)		組	6	30,330	181,980	WYB00039 単－ 82号
供用日数20日)						
単管パイプ賃料(φ48.6 L=1500 供用日数20日)		本	8	21	168	WYB00040 単－ 83号
直交クランプ賃料(φ48.6用 供用日数20日)		個	16	20	320	WYB00041 単－ 84号
単管杭賃料(φ48.6 L=1100 供用日数20日)		本	16	500	8,000	WYB00045 単－ 85号
計					246,579	
単価					22,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	3号階段		単位	m	数量	6	単価	20,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニット階段設置		m	6	3,260	19,560	WYB00047 単－ 86号
ユニット階段撤去		m	6	1,841	11,046	WYB00048 単－ 87号
ユニット階段賃料(W=740 L=2450(手すり付)		組	3	30,330	90,990	WYB00049 単－ 88号
供用日数20日)						
単管パイプ賃料(φ48.6 L=1500 供用日数20日)		本	4	21	84	WYB00050 単－ 89号
直交クランプ賃料(φ48.6用 供用日数20日)		個	8	20	160	WYB00051 単－ 90号
単管杭賃料(φ48.6 L=1100 供用日数20日)		本	8	500	4,000	WYB00052 単－ 91号
計					125,840	
単価					20,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	317	317	CB210100
計					317	
単価					317	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	617.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	617.2	617.2	CB210110
計					617.2	
単価					617.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	1号現場打法枠		単位	m2	数量	22.5	単価	16,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	m３	2.31	35,640	82,328.4	WB220390 単－　92号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	3.02	39,220	118,444.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10.515	7,599	79,903.48	CB240210
型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	m２	10.515	362.4	3,810.63	WB220400 単－　93号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	1.125	28,620	32,197.5	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.115	178,600	20,539	WB810010 単－　94号
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.675	3,470	2,342.25	CB224710
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	3.375	8,848	29,862	CB221120
計					369,427.66	
単価					16,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	114.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	114.7	114.7	CB410010
計					114.7	
単価					114.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	767.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	767.3	767.3	CB410030
計					767.3	
単価					767.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,788	1,788	CB410260
計					1,788	
単価					1,788	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ (須子排水樋門)		単位	基	数量	1	単価	3,071,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲート撤去・据付(須子排水樋門)		基	1	270,700	270,700	WYB00001 単－　95号
システム式スライディングフラップゲート(材料費)		基	1	2,800,000	2,800,000	WYB00004 単－　96号
(B950×H1050 須子排水樋門)						
計					3,070,700	
単価					3,071,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ (飯田排水樋門)		単位	基	数量	1	単価	3,071,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲート撤去・据付(飯田排水樋門)		基	1	270,700	270,700	WYB00026 単－　97号
システム式スライディングフラップゲート(材料費)		基	1	2,800,000	2,800,000	WYB00025 単－　96号
(B950×H1050 飯田排水樋門)						
計					3,070,700	
単価					3,071,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾌﾗｯﾌﾟ ｹﾞｰﾄ （廿子第3排水樋門）		単位	基	数量	1	単価	3,071,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲート撤去・据付(廿子第3排水樋門)		基	1	270,700	270,700	WYB00011 単－　98号
システム式スライディングフラップゲート(材料費)		基	1	2,800,000	2,800,000	WYB00010 単－　96号
(B950×H1050　廿子第3排水樋門)						
計					3,070,700	
単価					3,071,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾊﾝﾁ撤去		単位	m	数量	10	単価	8,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m３	0.287	48,250	13,847.75	WB824010 単－ 99号	
表面仕上げ(ポリマーセメントモルタル)			m３	0.062	1,116,000	69,192	WYB00019 単－ 100号	
計						83,039.75		
単価						8,304	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 101号	
計						9,553		
単価						9,553	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	16,710	16,710	WB824010 単－ 102号
計					16,710	
単価					16,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	291	単価	500.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	30	129.7	3,891	CB210610
再生クラッシャーラン(材料費)(RC-40)		ｍ３	30	3,750	112,500	WYB00024 単－ 103号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	30	229.8	6,894	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	30	617.2	18,516	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	30	125.9	3,777	CB210610
計					145,578	
単価					500.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	敷鉄板 (須子排水樋門)	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	191	単価	652.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	191	376.3	71,873.3	WB253610 単－ 104号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 12日 無 有	枚	41	1,286	52,726	WB253630 単－ 105号
計					124,599.3	
単価					652.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	敷鉄板 (飯田排水樋門)	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	265	単価	662.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	265	376.3	99,719.5	WB253610 単－ 104号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 13日 無 有	枚	57	1,329	75,753	WB253630 単－ 106号
計					175,472.5	
単価					662.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	敷鉄板 (廿子第3排水樋門)	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	158	単価	653.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	158	376.3	59,455.4	WB253610 単－ 104号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 12日 無 有	枚	34	1,286	43,724	WB253630 単－ 105号
計					103,179.4	
単価					653.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－ 72号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	317	317	CB210100
計					317	
単価					317	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	617.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	617.2	617.2	CB210110
計					617.2	
単価					617.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,347	5,347	CB210510
計					5,347	
単価					5,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	砕石盛土	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	220.5	220.5	CB210510
再生クラッシャーラン(材料費)		ｍ３	1	4,500	4,500	WYB00020 単－ 107号
(RC-40 ロス率20%含む)						
計					4,720.5	
単価					4,721	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	吸出し防止材	厚さ10mm	単位	m2	数量	1	単価	978.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	978.7	978.7	CB224720
計					978.7	
単価					978.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	405.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	405.7	405.7	CB220010
計					405.7	
単価					405.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	617.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	617.2	617.2	CB210110
計					617.2	
単価					617.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	単位	m	数量	1	単価	31,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し 2000mm 600mm以上700mm未満 無し 標準 全ての費用	m	1	3,624	3,624	CB322120
プレキャスト基礎（材料費）	2000mm	m	1	27,850	27,850	CB322121
計					31,474	
単価					31,480	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	基礎材	割栗石 50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	7,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石	9mを超え24m以下 標準	ｍ３	1	1,472	1,472	CB310410
基礎材(材料費)(割栗石 50-150mm)		ｍ３	1.21	5,150	6,231.5	WYB00007 単－ 108号
計					7,703.5	
単価					7,704	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,792	2,792	CB210410
計					2,792	
単価					2,792	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	1号管理用通路		単位	m	数量	10	単価	32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	6.8	35,620	242,216	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	34	1,856	63,104	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	4.68	3,470	16,239.6	CB224710
計					321,559.6	
単価					32,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	1号坂路		単位	m	数量	10	単価	310,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	105.01	28,620	3,005,386.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	7	8,437	59,059	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	10.501	3,470	36,438.47	CB224710
計					3,100,883.67	
単価					310,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	1号階段		単位	m	数量	10	単価	149,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	45.86	28,620	1,312,513.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	20	8,437	168,740	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	4.586	3,470	15,913.42	CB224710
計					1,497,166.62	
単価					149,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	2号階段		単位	m	数量	10	単価	131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	39.37	28,620	1,126,769.4	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	20	8,437	168,740	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	3.937	3,470	13,661.39	CB224710
計					1,309,170.79	
単価					131,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	1号端止		単位	箇所	数量	1	単価	217,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2.56	28,620	73,267.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	17.069	8,437	144,011.15	CB240210
計					217,278.35	
単価					217,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	1号境界		単位	m	数量	10	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.5	35,620	53,430	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10	7,599	75,990	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.15	3,470	520.5	CB224710
計					129,940.5	
単価					13,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	22,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	22,780	22,780	CB322430
計					22,780	
単価					22,780	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	捨石	200kg以上/個 流用品	単位	m3	数量	1	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石	9m以下	ｍ３	1	1,075	1,075	CB310410
計					1,075	
単価					1,075	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	364.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	364.7	364.7	CB210110
計					364.7	
単価					364.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	捨石積込	200kg以上/個	単位	m3	数量	1	単価	505.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石積込(200kg以上/個)		ｍ３	1	505.1	505.1	WYB00002 単－ 109号
計					505.1	
単価					505.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し			ｍ２	1	1,498	1,498	CB310420	
計						1,498		
単価						1,498	円／m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 101号	
計						9,553		
単価						9,553	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	捨石撤去	200kg以上/個	単位	m3	数量	1	単価	631.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石撤去(200kg以上/個)		ｍ３	1	631.3	631.3	WYB00008 単－ 110号
計					631.3	
単価					631.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	364.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	364.7	364.7	CB210110
計					364.7	
単価					364.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量	88	単価	5,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	88	4,514	397,232	WB252730 単－ 111号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	88	709.3	62,418.4	WB252730 単－ 112号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	70	617.2	43,204	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	70	125.9	8,813	CB210610
計					511,667.4	
単価					5,815	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	土のう (大型土のう移設)		単位	袋	数量	1	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,432	1,432	WB252730 単－ 113号
計					1,432	
単価					1,432	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	遮水ｼｰﾄ	t=11mm	単位	m2	数量	1	単価	3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	1	3,108	3,108	CB226130
遮水シート撤去		ｍ２	1	178.6	178.6	WYB00006 単－ 114号
計					3,286.6	
単価					3,287	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ (中島地区)	設置･撤去	単位	m	数量	1	単価	19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1	19,690	19,690	WB253010 単－ 115号
計					19,690	
単価					19,690	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ (高津地区)	設置･撤去	単位	m	数量	1	単価	21,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1	21,840	21,840	WB253010 単－ 116号
計					21,840	
単価					21,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－　72号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	仮設材運搬費		単位	t	数量	211.7	単価	8,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 140km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	65.8	7,020	461,916	WB010020 単－ 117号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 143.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	91.4	7,290	666,306	WB010020 単－ 118号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 142.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54.5	7,290	397,305	WB010020 単－ 119号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	211.7	1,500	317,550	WB010030 単－ 120号
計					1,843,077	
単価					8,707	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	土砂ふるい･洗浄(根株(木))		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	25,168	37,752	
特殊作業員		人	1.5	24,128	36,192	
普通作業員		人	1.5	19,968	29,952	
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	日	1.5	63,130	94,695	WYB00043 単－ 121号
散水車運転[トラック架装型]	3800L	日	1.5	36,590	54,885	WYB00044 単－ 122号
スケルトンバケット賃料	山積0.8m3用	日	1.5	15,900	23,850	
水タンク賃料	10m3	日	1.5	10,800	16,200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,074	
計					296,600	
単価					2,966	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	土のう積工	側面並べ 仕拵･積立	単位	ｍ２	数量	10	単価	8,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2.8	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	
普通作業員		人	4.2	19,968	83,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					86,250	
単価					8,625	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準以外) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,010	1,010	
用地鋲	アルミ合金製 B型 脚付	本	1	1,760	1,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,808	15,808		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	再生クラッシャーラン(材料費)(RC-40		単位	ｍ３	数量	10	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	12	3,750	45,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45,000		
単価						4,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ユニット階段設置		単位	m	数量	10	単価	3,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	25,168	12,080	
普通作業員		人	0.95	19,968	18,969	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,551	
計					32,600	
単価					3,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ユニット階段撤去		単位	m	数量	10	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	25,168	7,550	
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		876	
計					18,410	
単価					1,841	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ユニット階段賃料(W=740 L=2450(手すり付)		単位	組	数量	1	単価	30,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニット階段(賃料)	W=740 L=2450(手すり付)	組･日	20	1,050	21,000	
ユニット階段(基本料)	W=740 L=2450(手すり付)	組	1	9,330	9,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,330	
単価					30,330	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	単管パイプ賃料(φ48.6 L=1500 供用日数20日)		単位	本	数量	1	単価	21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ(賃料)	φ48.6L=1500	本･日	20	0.43	8	
単管パイプ(基本料)	φ48.6 L=1500	本	1	13.5	13	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21	
単価					21	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	直交クランプ賃料(φ48.6用 供用日数20日)		単位	個	数量	1	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ(賃料)	φ48.6用	個･日	20	0.36	7	
直交クランプ(基本料)	φ48.6用	個	1	13.5	13	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20	
単価					20	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	単管杭賃料(φ48.6 L=1100 供用日数20日)		単位	本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管杭(賃料)	φ48.6 L=1100	本･日	20	20	400	
単管杭(基本料)	φ48.6 L=1100	本	1	100	100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					500	
単価					500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ユニット階段設置		単位	m	数量	10	単価	3,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	25,168	12,080	
普通作業員		人	0.95	19,968	18,969	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,551	
計					32,600	
単価					3,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ユニット階段撤去		単位	m	数量	10	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	25,168	7,550	
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		876	
計					18,410	
単価					1,841	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ユニット階段賃料(W=740 L=2450(手すり付)		単位	組	数量	1	単価	30,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニット階段(賃料)	W=740 L=2450(手すり付)	組･日	20	1,050	21,000	
ユニット階段(基本料)	W=740 L=2450(手すり付)	組	1	9,330	9,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,330	
単価					30,330	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	単管パイプ賃料(φ48.6 L=1500 供用日数20日)		単位	本	数量	1	単価	21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ(賃料)	φ48.6L=1500	本･日	20	0.43	8	
単管パイプ(基本料)	φ48.6 L=1500	本	1	13.5	13	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21	
単価					21	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	直交クランプ賃料(φ48.6用 供用日数20日)		単位	個	数量	1	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ(賃料)	φ48.6用	個･日	20	0.36	7	
直交クランプ(基本料)	φ48.6用	個	1	13.5	13	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20	
単価					20	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	単管杭賃料(φ48.6 L=1100 供用日数20日)		単位	本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管杭(賃料)	φ48.6 L=1100	本･日	20	20	400	
単管杭(基本料)	φ48.6 L=1100	本	1	100	100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					500	
単価					500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ユニット階段設置		単位	m	数量	10	単価	3,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	25,168	12,080	
普通作業員		人	0.95	19,968	18,969	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,551	
計					32,600	
単価					3,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ユニット階段撤去		単位	m	数量	10	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	25,168	7,550	
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		876	
計					18,410	
単価					1,841	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ユニット階段賃料(W=740 L=2450(手すり付)		単位	組	数量	1	単価	30,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニット階段(賃料)	W=740 L=2450(手すり付)	組･日	20	1,050	21,000	
ユニット階段(基本料)	W=740 L=2450(手すり付)	組	1	9,330	9,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,330	
単価					30,330	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	単管パイプ賃料(φ48.6 L=1500 供用日数20日)		単位	本	数量	1	単価	21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ(賃料)	φ48.6L=1500	本･日	20	0.43	8	
単管パイプ(基本料)	φ48.6 L=1500	本	1	13.5	13	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21	
単価					21	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	直交クランプ賃料(φ48.6用 供用日数20日)		単位	個	数量	1	単価	20
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ(賃料)		φ48.6用	個･日	20	0.36	7		
直交クランプ(基本料)		φ48.6用	個	1	13.5	13		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20		
単価						20	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	単管杭賃料(φ48.6 L=1100 供用日数20日)		単位	本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管杭(賃料)	φ48.6 L=1100	本･日	20	20	400	
単管杭(基本料)	φ48.6 L=1100	本	1	100	100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					500	
単価					500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	35,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8	25,168	95,638	
特殊作業員		人	8.8	24,128	212,326	
普通作業員		人	13.9	19,968	277,555	
生コンクリート	24-12-25(20)高炉	ｍ３	115	22,950	2,639,250	
コンクリートポンプ車運転　ブーム式90～110m3／ｈ	無 標準	時間	22.7	14,460	328,242	WK220480 単－ 123号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		10,989	
計					3,564,000	
単価					35,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	362.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,300	36,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,240	
単価					362.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ゲート撤去・据付(須子排水樋門)		単位	基	数量	1	単価	270,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,168	50,336	
機械工		人	2	27,144	54,288	
普通作業員		人	4	19,968	79,872	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(第2次基準値)25t	日	1	77,040	77,040	WYB00003 単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,164	
計					270,700	
単価					270,700	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	システム式スライディングフラップゲート(材料費)		単位	基	数量	1	単価	2,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム式スライディングフラップゲート	B950×H1050 須子排水樋門	基	1	2,800,000	2,800,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,800,000	
単価					2,800,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ゲート撤去・据付(飯田排水樋門)		単位	基	数量	1	単価	270,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,168	50,336	
機械工		人	2	27,144	54,288	
普通作業員		人	4	19,968	79,872	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(第2次基準値)25t	日	1	77,040	77,040	WYB00027 単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,164	
計					270,700	
単価					270,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ゲート撤去・据付(廿子第3排水樋門)		単位	基	数量	1	単価	270,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,168	50,336	
機械工		人	2	27,144	54,288	
普通作業員		人	4	19,968	79,872	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(第2次基準値)25t	日	1	77,040	77,040	WYB00012 単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,164	
計					270,700	
単価					270,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	48,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	48,245.6	48,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,250	
単価					48,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	表面仕上げ(ポリマーセメントモルタル)		単位	ｍ３	数量	1	単価	1,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.3	25,168	133,390	
特殊作業員		人	15	24,128	361,920	
普通作業員		人	11.6	19,968	231,628	
ポリマーセメントモルタル	断面修復用	ｍ３	1	368,000	368,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		21,062	
計					1,116,000	
単価					1,116,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,553.76	9,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,553	
単価					9,553	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,702.99	16,702	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,710	
単価					16,710	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	再生クラッシャーラン(材料費)(RC-40)		単位	ｍ３	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	3,750	3,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,750	
単価					3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	376.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	25,168	7,424	
とび工		人	0.295	26,520	7,823	
普通作業員		人	0.295	19,968	5,890	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,670	16,127	WK250590 単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		366	
計					37,630	
単価					376.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 12日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	516	516	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,286	
単価					1,286	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 13日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	559	559	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,329	
単価					1,329	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	再生クラッシャーラン(材料費)		単位	ｍ３	数量	10	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	12	3,750	45,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45,000		
単価						4,500	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	基礎材(材料費)(割栗石 50-150㎜)		単位	ｍ３	数量	10	単価	5,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		５０－１５０ｍｍ	ｍ３	10	5,150	51,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,500		
単価						5,150	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	捨石積込(200kg以上/個)		単位	ｍ３	数量	100	単価	505.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転(クローラ)[標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3	日	0.8	63,130	50,504	WYB00005 単－ 126号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						50,510		
単価						505.1	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	捨石撤去(200kg以上/個)		単位	ｍ３	数量	100	単価	631.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転(クローラ)[標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3	日	1	63,130	63,130	WYB00009 単－ 127号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,130		
単価						631.3	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	25,168	4,832	
特殊作業員		人	0.192	24,128	4,632	
普通作業員		人	0.192	19,968	3,833	
大型土のう袋材	丸型φ110cm×H108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	59,150	11,356	WK250500 単－ 128号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	45,300	8,697	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		790	
計					45,140	
単価					4,514	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	709.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	25,168	1,887	
特殊作業員		人	0.075	24,128	1,809	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	45,300	3,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,093	
単価					709.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	25,168	3,146	
特殊作業員		人	0.125	24,128	3,016	
普通作業員		人	0.125	19,968	2,496	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	45,300	5,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,320	
単価					1,432	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	遮水シート撤去		単位	ｍ２	数量	10	単価	178.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	25,168	503	
普通作業員		人	0.06	19,968	1,198	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		85	
計					1,786	
単価					178.6	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,802	280,200	WB253020 単－ 129号
汚濁防止フェンス(連続フロートφ300 H=4.0m)	カーテン生地引張強さ(1000N/3cm未満) 39日	m	100	15,349	1,534,900	
アンカー工 10%		式	1		153,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		410	
計					1,969,000	
単価					19,690	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	21,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,802	280,200	WB253020 単－ 129号
汚濁防止フェンス(連続フロートφ300 H=4.0m)	カーテン生地引張強さ(1000N/3cm未満) 52日	m	100	17,306	1,730,600	
アンカー工 10%		式	1		173,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		140	
計					2,184,000	
単価					21,840	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 140km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 140kmまで	t	1	7,020	7,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,020	
単価					7,020	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 143.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 150kmまで	t	1	7,290	7,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,290	
単価					7,290	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 142.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 150kmまで	t	1	7,290	7,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,290	
単価					7,290	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	63,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	87	155	13,485	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,130	
単価					63,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	散水車運転[トラック架装型]	3800L	単位	日	数量	1	単価	36,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	
軽油		L	24	155	3,720	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.72	7,320	12,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,590	
単価					36,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	コンクリートポンプ車運転　ブーム式90～110m3／ｈ	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	23,712	3,556	
軽油		L	13	155	2,015	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,460	
単価					14,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(第2次基準値)25t	単位	日	数量	1	単価	77,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	84	155	13,020	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.33	30,300	40,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					77,040	
単価					77,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	119	155	18,445	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,800	12,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,670	
単価					54,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	63,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	87	155	13,485	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,130	
単価					63,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	63,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	87	155	13,485	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,130	
単価					63,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	119	155	18,445	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	11,800	16,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,150	
単価					59,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	25,168	55,369	
普通作業員		人	5.4	19,968	107,827	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,510	108,922	WK250550 単－ 130号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,082	
計					280,200	
単価					2,802	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	88	155	13,640	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,800	12,154	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,510	
単価					49,510	円／日