鏡

１．工事名

工事名	令和６年度国道９号直地地区防災工事
工事地名	島根県鹿足郡津和野町直地地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010023		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	275日間	自　令和 7年 3月27日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	2,487,000	
１０）	地　　区	津和野		２３）	公 告 日	令和 7年 1月16日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号直地地区防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		75,621,100			
道路土工		式	1		1,296,729			
掘削工		式	1		448,506			
掘削	土砂 現場制約あり	m3	30	5,192	155,760			単-1号
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	30	1,704	51,120			単-2号
掘削	軟岩 現場制約あり	m3	10	11,720	117,200			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	229.8	4,596			単-4号
人力積込	土砂	m3	30	2,796	83,880			単-5号
人力積込	軟岩	m3	10	3,595	35,950			単-6号
法面整形工		式	1		174,450			
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	1,355	81,300			単-7号
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	90	1,035	93,150			単-8号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号直地地区防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		673,773			
整地	残土受入れ地での処理	m3	70	125.9	8,813			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	13,620	408,600			単-10号
土砂等運搬	軟岩	m3	20	4,313	86,260			単-11号
土砂等運搬	軟岩	m3	10	17,010	170,100			単-12号
防護柵工		式	1		814,296			
防止柵工		式	1		814,296			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	基礎ブロック 180×180×450	基	28	3,843	107,604			単-13号
金網･支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	支柱柵高1.1m 支柱間隔2m	m	54	8,461	456,894			単-14号
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾈｯﾄ	耐候性 目合い25mm	m2	102	2,449	249,798			単-15号
道路付属施設工		式	1		1,010,371			
道路付属物工		式	1		1,010,371			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号直地地区防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	7	3,398	23,786			単-16号
2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	38	4,041	153,558			単-17号
坂路		m2	139	5,993	833,027			単-18号
法面工		式	1		39,783,254			
法面吹付工		式	1		529,584			
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	59	8,976	529,584			単-19号
法枠工		式	1		31,645,870			
吹付枠 (1号吹付枠)		m2	643	27,580	17,733,940			単-20号
吹付枠 (2号吹付枠)		m2	467	29,790	13,911,930			単-21号
鉄筋挿入工		式	1		7,450,700			
鉄筋挿入	SD345 D22 L=3.5m ﾒｯｷ 削孔長L=3.1m	本	82	37,580	3,081,560			単-22号
鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.0m ﾒｯｷ 削孔長L=4.6m	本	81	53,940	4,369,140			単-23号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号直地地区防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご工		式	1		157,100			
ふとんかご (1号ふとんかご)	階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	5	31,420	157,100			単-24号
落石雪害防止工		式	1		6,969,600			
落石防護柵工		式	1		6,969,600			
1号落石防護柵		m	48	145,200	6,969,600			単-25号
構造物撤去工		式	1		2,018,250			
防護柵撤去工		式	1		611,788			
防護柵撤去	H=1400	m	38	2,626	99,788			単-26号
ﾌｪﾝｽ撤去	H=1100	m	25	20,480	512,000			単-27号
落石雪害防止撤去工		式	1		1,310,430			
落石防止網撤去	金網　φ3.2×50×50	m2	722	1,815	1,310,430			単-28号
運搬処理工		式	1		96,032			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号直地地区防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	防護柵、ﾌｪﾝｽ、落石防止網	t	4.74	20,260	96,032			単-29号
仮設工		式	1		23,728,600			
防護施設工		式	1		15,552,600			
1号土工用防護柵		m2	420	37,030	15,552,600			単-30号
交通管理工		式	1		8,176,000			
交通誘導警備員		人日	100	18,520	1,852,000			単-31号
交通誘導警備員		人日	400	15,810	6,324,000			単-32号
直接工事費		式	1		75,621,100			
共通仮設費		式	1		17,533,726			
共通仮設費		式	1		7,094,726			
運搬費		式	1		909,491			
仮設材運搬費		t	97.9	9,290	909,491			単-33号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号直地地区防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		5,336,055			
伐採費		式	1		2,519,055			内-1号
木根等処分費		式	1		2,817,000			内-2号
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		786,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,439,000			
純工事費		式	1		93,154,826			
現場管理費		式	1		32,057,000			
工事原価		式	1		125,211,826			
一般管理費等		式	1		20,808,174			
工事価格		式	1		146,020,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号直地地区防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		14,602,000			
工事費計		式	1		160,622,000			

一式当たり内訳書

伐採費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採(除根無し)(密度：粗(50本/100m2未満))		m2	1,155	2,181	2,519,055			WYB00043 単－　99号
合　計					2,519,055			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	330千円	式	1		330,000			WB010160 単－ 100号
準備費（処分費用積上げ分）	2487千円	式	1		2,487,000			WB010170 単－ 101号
合　計					2,817,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00053 単ー 102号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	5,192	5,192	CB210100
計					5,192	
単価					5,192	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,704	1,704	CB210100
計					1,704	
単価					1,704	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	軟岩 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(軟岩 現場制約あり 軟岩I)		ｍ３	1	11,720	11,720	WYB00047 単－ 34号
計					11,720	
単価					11,720	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	2,796	2,796	CB210830
計					2,796	
単価					2,796	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	人力積込	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	軟岩	ｍ３	1	3,595	3,595	CB210830
計					3,595	
単価					3,595	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	1,355	1,355	CB220010
計					1,355	
単価					1,355	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	1	1,035	1,035	CB220010
計					1,035	
単価					1,035	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 60.0km以下	ｍ３	1	13,620	13,620	CB210110
計					13,620	
単価					13,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以下	ｍ３	1	4,313	4,313	CB210110
計					4,313	
単価					4,313	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(現場制約あり 人力 軟岩 DID無し		ｍ３	1	17,010	17,010	WYB00049 単－ 35号
60km以下)						
計					17,010	
単価					17,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	3,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,843	3,843	CB420820
計					3,843	
単価					3,843	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	金網･支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	支柱柵高1.1m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	8,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,751	2,751	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	5,710	5,710	CB420841
計					8,461	
単価					8,461	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾈｯﾄ	耐候性 目合い25mm	単位	m2	数量	10	単価	2,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエステル製ネット設置		m2	10	628.9	6,289	WYB00001 単－ 36号
耐候性ポリエステル製ネット(目合い25mm)(材料費)		m2	10	1,230	12,300	WYB00002 単－ 37号
アンカーピン(φ9×500 メッキ品)(材料費)		本	10	590	5,900	WYB00003 単－ 38号
計					24,489	
単価					2,449	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	10	単価	3,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10	3,311	33,110	WB240730 単－ 39号	
養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	10	86.24	862.4	WB240740 単－ 40号	
計						33,972.4		
単価						3,398	円／m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	10	単価	4,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	10	3,954	39,540	WB240730 単－ 41号	
養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	10	86.24	862.4	WB240740 単－ 40号	
計						40,402.4		
単価						4,041	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	坂路		単位	m2	数量	100	単価	5,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10	31,840	318,400	CB240010
鉄筋金網設置(D10×100×100)		m2	100	2,805	280,500	WYB00004 単－ 42号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.1	3,607	360.7	CB224710
計					599,260.7	
単価					5,993	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	8,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	ｍ２	1	8,976	8,976	WB810810 単－　43号
計					8,976	
単価					8,976	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	吹付枠 (1号吹付枠)		単位	m2	数量	643	単価	27,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	m２	643	2,153	1,384,379	WB811120 単－ 44号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	679	20,190	13,709,010	WB811110 単－ 45号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		m３	4	67,880	271,520	WB811130 単－ 46号
間詰モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		m３	1	67,880	67,880	WB811150 単－ 47号
モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	m２	152	7,180	1,091,360	WB810810 単－ 48号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	m２	263	4,494	1,181,922	WB810830 単－ 49号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	6	3,607	21,642	CB224710
計					17,727,713	
単価					27,580	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	吹付枠 (2号吹付枠)		単位	m2	数量	467	単価	29,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	m２	467	2,153	1,005,451	WB811120 単－ 44号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	523	20,190	10,559,370	WB811110 単－ 45号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		m３	2	67,880	135,760	WB811130 単－ 46号
間詰モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		m３	1	67,880	67,880	WB811150 単－ 47号
モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	m２	297	7,180	2,132,460	WB810810 単－ 48号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	2	3,607	7,214	CB224710
計					13,908,135	
単価					29,790	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋挿入	SD345 D22 L=3.5m ﾒｯｷ 削孔長L=3.1m	単位	本	数量	1	単価	37,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.1	9,634	29,865.4	WB813110 単－ 50号
異形棒鋼ロックボルト(D22 SD345 L=3.5m メッキ		本	1	7,713	7,713	WYB00005 単－ 51号
(スペーサー、シース、先端キャップ含む)						
計					37,578.4	
単価					37,580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.0m ﾒｯｷ 削孔長L=4.6m	単位	本	数量	1	単価	53,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.6	8,944	41,142.4	WB813110 単－ 52号
異形棒鋼ロックボルト(D25 SD345 L=5.0m メッキ		本	1	12,790	12,790	WYB00007 単－ 53号
(スペーサー、シース、先端キャップ含む)						
計					53,932.4	
単価					53,940	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ふとんかご (1号ふとんかご)	階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	5	単価	31,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	10	15,710	157,100	CB225030
計					157,100	
単価					31,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	1号落石防護柵		単位	m	数量	48	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーロープ及び金網設置		m	48	24,530	1,177,440	WYB00006 単－ 54号
中間支柱、端末支柱設置(岩部用)		本	4	61,690	246,760	WYB00010 単－ 55号
中間支柱、端末支柱設置(土砂部用)		本	7	78,760	551,320	WYB00008 単－ 56号
吊、サイドロープ設置(岩部用)		本	9	42,300	380,700	WYB00014 単－ 57号
吊、サイドロープ設置(土砂部用)		本	10	58,740	587,400	WYB00012 単－ 58号
ステーロープ設置(岩部用)		本	7	23,210	162,470	WYB00016 単－ 59号
ワイヤグリップ設置		個	76	534.5	40,622	WYB00009 単－ 60号
１号落石防護柵 (材料費)		式	1		3,820,070	WYB00050
ワイヤロープ(3×7 G/0 φ18 8本掛 メッキ)(材料費)		m	48	0	0	WYB00011 単－ 61号
ワイヤ(φ4.0 メッキ)(材料費)		m	48	0	0	WYB00013 単－ 62号
金網(Z-GS3 φ3.2×50×50 メッキ)(材料費)		m2	167	0	0	WYB00015 単－ 63号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	1号落石防護柵		単位	m	数量	48	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間隔保持材(4.5t×65×980 メッキ Uボルト含む)		個	24	0	0	WYB00017 単－ 64号
(材料費)						
間隔保持材(4.5t×65×680 メッキ Uボルト含む)		個	48	0	0	WYB00019 単－ 65号
(材料費)						
中間支柱(土砂部用)(H-100×100×6×8 H=2500		本	6	0	0	WYB00018 単－ 66号
メッキ ボルト含む)(材料費)						
中間支柱(岩部用)(H-100×100×6×8 H=2500		本	3	0	0	WYB00021 単－ 67号
メッキ ベースプレート ボルト含む)(材料費)						
端末支柱(土砂部用)(H-100×100×6×8 H=2500		本	1	0	0	WYB00022 単－ 68号
メッキ ボルト、索端金具含む)(材料費)						
端末支柱(岩部用)(H-100×100×6×8 H=2500		本	1	0	0	WYB00024 単－ 69号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	1号落石防護柵		単位	m	数量	48	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ﾎﾞﾙﾄ､索端金具含む)(材料費)						
支柱基礎アンカー(D22(M20)×1000 メッキ)(材料費)		本	8	0	0	WYB00025 単－ 70号
支柱基礎アンカー(プレート羽付)		本	7	0	0	WYB00020 単－ 71号
(アンカー有効長1500mm メッキ)(材料費)						
ステーロープ用アンカー(D22(M20)×1000 メッキ)		本	7	0	0	WYB00023 単－ 72号
(材料費)						
吊ロープ用アンカー(プレート羽付)		本	10	0	0	WYB00026 単－ 73号
(アンカー有効長2000mm メッキ)(材料費)						
吊・サイドロープ用アンカー(φ38×1200 メッキ)		本	9	0	0	WYB00027 単－ 74号
(材料費)						
吊・サイドロープ(3×7 G/0 φ16 メッキ)(材料費)		m	95	0	0	WYB00028 単－ 75号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	1号落石防護柵		単位	m	数量	48	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステーロープ(3×7 G/0 φ12 メッキ)(材料費)		m	35	0	0	WYB00029 単－ 76号
パイプ式ターンバックル(φ25×350 メッキ)(材料費)		個	10	0	0	WYB00030 単－ 77号
巻付グリップ(φ16用 L=1385 メッキ)(材料費)		個	18	0	0	WYB00033 単－ 78号
巻付グリップ(φ16用 L=1200 メッキ)(材料費)		個	20	0	0	WYB00048 単－ 79号
巻付グリップ(φ12用 L=800 メッキ)(材料費)		個	14	0	0	WYB00034 単－ 80号
ワイヤグリップ(φ16用 メッキ)(材料費)		個	76	0	0	WYB00032 単－ 81号
ターンバックル取付金具(φ120 メッキ)(材料費)		個	10	0	0	WYB00035 単－ 82号
十手形ピンアンカー(φ13×300 メッキ)(材料費)		本	18	0	0	WYB00036 単－ 83号
ネジリアンカー(6t×16×500 メッキ)(材料費)		本	31	0	0	WYB00037 単－ 84号
結合コイル(φ3.2×50×300 メッキ)(材料費)		個	96	0	0	WYB00038 単－ 85号
計					6,966,782	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	1号落石防護柵		単位	m	数量	48	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					145,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	防護柵撤去	H=1400	単位	m	数量	1	単価	2,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(H=1400)		m	1	2,626	2,626	WYB00039 単－　86号
計					2,626	
単価					2,626	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾌｪﾝｽ撤去	H=1100	単位	m	数量	1	単価	20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去(H=1100)		m	1	20,480	20,480	WYB00041 単－　87号
計					20,480	
単価					20,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	落石防止網撤去	金網　φ3.2×50×50	単位	m2	数量	1	単価	1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網撤去(金網　φ3.2×50×50)		m2	1	1,815	1,815	WYB00031 単－　88号
計					1,815	
単価					1,815	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場発生品運搬	防護柵、ﾌｪﾝｽ、落石防止網	単位	t	数量	1	単価	20,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	11,960	11,960	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,293	8,293	CB010420
計					20,253	
単価					20,260	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	1号土工用防護柵		単位	m2	数量	420	単価	37,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵設置		m2	420	3,247	1,363,740	WYB00040 単－ 89号
H形鋼杭賃料	H200 6.5m/本 208日 有 667日 無	本	14	5,054	70,756	WB251760 単－ 90号
H形鋼杭賃料	H200 6m/本 208日 有 667日 無	本	76	4,664	354,464	WB251760 単－ 91号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 208日 有 667日 無	枚	88	7,072	622,336	WB253630 単－ 92号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 3m/本 0m/本 6.5m/本 無し	本	14	156,800	2,195,200	WB230810 単－ 93号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2.5m/本 0m/本 6m/本 無し	本	76	144,000	10,944,000	WB230810 単－ 94号
計					15,550,496	
単価					37,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,520	18,520	WB010211 単－　95号	
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－　96号	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	9,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 168.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	7,790	7,790	WB010020 単－ 97号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 98号
計					9,290	
単価					9,290	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	掘削(軟岩 現場制約あり 軟岩I)		単位	ｍ３	数量	10	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.2	24,128	77,209	
普通作業員		人	1.6	19,968	31,948	
軽油		L	22.3	155	3,456	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0.8	2,530	2,024	
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	供用日	2.1	160	336	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,227	
計					117,200	
単価					11,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	土砂等運搬(現場制約あり 人力 軟岩 DID無し		単位	ｍ３	数量	10	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	5.5	20,280	111,540	
軽油		L	140	155	21,700	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	6.45	5,520	35,604	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	6.45	182	1,173	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					170,100	
単価					17,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ポリエステル製ネット設置		単位	m2	数量	100	単価	628.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	19,968	59,904		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2,986		
計						62,890		
単価						628.9	円／m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	耐候性ポリエステル製ネット(目合い25㎜)(材料費)		単位	m2	数量	1	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性ポリエステル製ネット		目合い25㎜	ｍ２	1	1,230	1,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,230		
単価						1,230	円／m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	アンカーピン(φ9×500 メッキ品)(材料費)		単位	本	数量	1	単価	590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーピン	φ9×500 メッキ品	本	1	590	590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					590	
単価					590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	25,100	212,597	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,200	35,778	WK240050 単－ 103号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,146	
計					331,100	
単価					3,311	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	86.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,168	2,265	
普通作業員		人	0.31	19,968	6,190	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		169	
計					8,624	
単価					86.24	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	
普通作業員		人	3.2	19,968	63,897	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	25,100	303,710	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,625	
計					395,400	
単価					3,954	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋金網設置(D10×100×100)		単位	m2	数量	100	単価	2,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	25,168	27,684	
普通作業員		人	2.2	19,968	43,929	
鉄筋金網	D10×100×100 SD295A	t	1.232	169,000	208,208	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		679	
計					280,500	
単価					2,805	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,976	8,976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,976	
単価					8,976	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,152.7	215,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					215,300	
単価					2,153	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	20,188	2,018,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,019,000	
単価					20,190	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	67,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	67,877	6,787,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					6,788,000	
単価					67,880	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	間詰モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	67,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工　加算額		間詰モルタル・コンクリート	ｍ３	100	67,877	6,787,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						6,788,000		
単価						67,880	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,180.8	7,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,180		
単価						7,180	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	4,494.93	4,494	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,494	
単価					4,494	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	9,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,364.5	7,364	
異形棒鋼(ロックボルト)(別途計上)		m	1.129	0	0	
グラウト材		m３	0.005	28,560	142	
頭部処理材	D22用	組	0.323	6,590	2,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,634	
単価					9,634	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	異形棒鋼ロックボルト(D22 SD345 L=3.5m メッキ		単位	本	数量	1	単価	7,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼ロックボルト(D22 SD345 L=3.5m メッキ)	スペーサー、シース、先端キャップ含む	本	1	7,713	7,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,713	
単価					7,713	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,364.5	7,364	
異形棒鋼(ロックボルト)(別途計上)		m	1.087	0	0	
グラウト材		m３	0.005	28,560	142	
頭部処理材	D25用	組	0.217	6,630	1,438	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,944	
単価					8,944	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	異形棒鋼ロックボルト(D25 SD345 L=5.0m メッキ		単位	本	数量	1	単価	12,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼ロックボルト(D25 SD345 L=5.0m メッキ)	スペーサー、シース、先端キャップ含む	本	1	12,786	12,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,790	
単価					12,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ワイヤーロープ及び金網設置		単位	m	数量	100	単価	24,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15	25,168	377,520	
法面工		人	75	26,728	2,004,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		70,880	
計					2,453,000	
単価					24,530	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	中間支柱、端末支柱設置(岩部用)		単位	本	数量	10	単価	61,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	25,168	88,088	
法面工		人	17.5	26,728	467,740	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		61,072	
計					616,900	
単価					61,690	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	中間支柱、端末支柱設置(土砂部用)		単位	本	数量	10	単価	78,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	25,168	100,672	
法面工		人	20	26,728	534,560	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		152,368	
計					787,600	
単価					78,760	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	吊、サイドロープ設置(岩部用)		単位	本	数量	10	単価	42,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	25,168	60,403	
法面工		人	12	26,728	320,736	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		41,861	
計					423,000	
単価					42,300	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	吊、サイドロープ設置(土砂部用)		単位	本	数量	10	単価	58,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	25,168	75,504	
法面工		人	14.9	26,728	398,247	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		113,649	
計					587,400	
単価					58,740	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ステーロープ設置(岩部用)		単位	本	数量	10	単価	23,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	25,168	32,718	
法面工		人	6.6	26,728	176,404	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		22,978	
計					232,100	
単価					23,210	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ワイヤグリップ設置		単位	個	数量	10	単価	534.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	0.2	26,728	5,345		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,345		
単価						534.5	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ワイヤロープ(3×7 G/0 φ18 8本掛 メッキ)(材料費)		単位	m	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ(別途計上)		3×7 G/0 φ18 8本掛 メッキ	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ワイヤ(φ4.0 メッキ)(材料費)		単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤ(別途計上)	φ4.0 メッキ	m	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	金網(Z-GS3 φ3.2×50×50 メッキ)(材料費)		単位	m2	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網(別途計上)	Z-GS3 φ3.2×50×50 メッキ	m２	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	間隔保持材(4.5t×65×980 メッキ Uボルト含む)		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間隔保持材(別途計上)	4.5t×65×980 メッキ Uボルト含む	個	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	間隔保持材(4.5t×65×680 メッキ Uボルト含む)		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間隔保持材(別途計上)	4.5t×65×680 メッキ Uボルト含む	個	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	中間支柱(土砂部用)(H-100×100×6×8 H=2500		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱(土砂部用)(別途計上)		H-100×100×6×8 H=2500 メッキ ボルト含む	本	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	中間支柱(岩部用)(H-100×100×6×8 H=2500		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱(岩部用)(H-100×100×6×8)(別途計上)		H=2500 メッキ ベースプレート ボルト含む	本	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	端末支柱(土砂部用)(H-100×100×6×8 H=2500		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱(土砂部用)(H-100×100×6×8)(別途計上)		H=2500 メッキ ボルト、索端金具含む	本	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	端末支柱(岩部用)(H-100×100×6×8 H=2500		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱(岩部用)(H-100×100×6×8)(別途計上)		H=2500 メッキ ベースプレート ボルト、索端金具含む	本	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	支柱基礎アンカー(D22(M20)×1000 メッキ)(材料費)		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱基礎アンカー(別途計上)		D22(M20)×1000 メッキ	本	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	支柱基礎アンカー(プレート羽付)		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱基礎アンカー(プレート羽付)(別途計上)		アンカー有効長1500㎜ メッキ	本	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ステーロープ用アンカー(D22(M20)×1000 メッキ)		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材　アンカー（別途計上）		岩盤用アンカー　径２２×１０００		1	0	0	WYB00051 単－ 104号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	吊ロープ用アンカー(プレート羽付)		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊ロープ用アンカー(プレート羽付)(別途計上)		アンカー有効長2000㎜ メッキ	本	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	吊・サイドロープ用アンカー(φ38×1200 メッキ)		単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊・サイドロープ用アンカー(別途計上)	φ38×1200 メッキ	本	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	吊・サイドロープ(3×7 G/0 φ16 メッキ)(材料費)		単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網部材　ロープ（別途計上）	径１６		1	0	0	WYB00052 単－ 105号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ステーロープ(3×7 G/0 φ12 メッキ)(材料費)		単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網部材　ロープ（別途計上）	径１２		1	0	0	WYB00054 単－ 106号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	パイプ式ターンバックル(φ25×350 メッキ)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ式ターンバックル(別途計上)	φ25×350 メッキ	個	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	巻付グリップ(φ16用 L=1385 メッキ)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付グリップ(別途計上)	φ16用 L=1385 メッキ	個	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	巻付グリップ(φ16用 L=1200 メッキ)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付グリップ(別途計上)	φ16用 L=1200 メッキ	個	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	巻付グリップ(φ12用 L=800 メッキ)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ(別途計上)		φ12用 L=800 メッキ	個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ワイヤグリップ(φ16用 メッキ)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材　ワイヤーグリップ（別途計上）		径１６用		1	0	0	WYB00055 単－ 107号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ターンバックル取付金具(φ120 メッキ)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル取付金具(別途計上)		φ120 メッキ	個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	十手形ピンアンカー(φ13×300 メッキ)(材料費)		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
十手形ピンアンカー(別途計上)		φ13×300 メッキ	本	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ネジリアンカー(6t×16×500 メッキ)(材料費)		単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジリアンカー(別途計上)	6t×16×500 メッキ	本	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	結合コイル(φ3.2×50×300 メッキ)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網部材　結合コイル	３．２×５０×３００		1	0	0	WYB00056 単－ 108号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	防護柵撤去(H=1400)		単位	m	数量	100	単価	2,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,168	62,920	
普通作業員		人	10	19,968	199,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					262,600	
単価					2,626	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	フェンス撤去(H=1100)		単位	m	数量	10	単価	20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,168	5,033	
普通作業員		人	10	19,968	199,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					204,800	
単価					20,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	落石防止網撤去(金網 φ3.2×50×50)		単位	m2	数量	100	単価	1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	
法面工		人	5	26,728	133,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	45,300	22,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					181,500	
単価					1,815	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	切土及び発破防護柵設置		単位	m2	数量	100	単価	3,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,168	45,302	
とび工		人	1.8	26,520	47,736	
普通作業員		人	3.6	19,968	71,884	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	1.8	37,500	67,500	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ12m	日	1.8	38,460	69,228	WYB00042 単－ 109号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		23,050	
計					324,700	
単価					3,247	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	H形鋼杭賃料	H200 6.5m/本 208日 有 667日 無	単位	本	数量	1	単価	5,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.324	15,600	5,054	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,054	
単価					5,054	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	H形鋼杭賃料	H200 6m/本 208日 有 667日 無	単位	本	数量	1	単価	4,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.299	15,600	4,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,664	
単価					4,664	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 208日 有 667日 無	単位	枚	数量	1	単価	7,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	7,072	7,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,072	
単価					7,072	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 3m/本 0m/本 6.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	156,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	25,168	9,312	
とび工		人	0.37	26,520	9,812	
特殊作業員		人	0.37	24,128	8,927	
普通作業員		人	0.37	19,968	7,388	
砂	クッション用	ｍ３	0.377	4,600	1,734	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.37	86,730	32,090	WK230210 単－ 110号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm	日	0.37	17,530	6,486	WK230180 単－ 111号
空気圧縮機運転		日	0.74	28,550	21,127	WK230150 単－ 112号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.37	67,950	25,141	WK230430 単－ 113号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		34,783	
計					156,800	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 3m/本 0m/本 6.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	156,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					156,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2.5m/本 0m/本 6m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.34	25,168	8,557	
とび工		人	0.34	26,520	9,016	
特殊作業員		人	0.34	24,128	8,203	
普通作業員		人	0.34	19,968	6,789	
砂	クッション用	ｍ３	0.314	4,600	1,444	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.34	86,730	29,488	WK230210 単－ 110号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm	日	0.34	17,530	5,960	WK230180 単－ 111号
空気圧縮機運転		日	0.68	28,550	19,414	WK230150 単－ 112号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.34	67,950	23,103	WK230430 単－ 113号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		32,026	
計					144,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2.5m/本 0m/本 6m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					144,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,512	18,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,808	15,808		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 168.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 170kmまで	t	1	7,790	7,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,790	
単価					7,790	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	伐採(除根無し)(密度：粗(50本/100m2未満))		単位	m2	数量	1,000	単価	2,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	25,168	251,680	
特殊作業員		人	20	24,128	482,560	
普通作業員		人	30	19,968	599,040	
チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	20	799	15,980	WYB00044 単－ 114号
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・標準デッキタイプ］ 作業床高さ12m	日	10	38,460	384,600	WYB00046 単－ 115号
グラップル運転	排ガス型(第2次) BH山積0.45m3 掴み装置つき	日	10	44,650	446,500	WYB00045 単－ 116号
諸雑費（まるめ）		式	1		640	
計					2,181,000	
単価					2,181	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	準備費（運搬費用積上げ分）	330千円	単位	式	数量	1	単価	330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		330,000	
計					330,000	
単価					330,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	準備費（処分費用積上げ分）	2487千円	単位	式	数量	1	単価	2,487,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		2,487,000	
計					2,487,000	
単価					2,487,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	37	155	5,735	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,200	
単価					40,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	落石防止網部材　アンカー（別途計上）	岩盤用アンカー　径２２×１０００	単位		数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
単価						0	円／	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	落石防止網部材　ロープ（別途計上）	径１６	単位		数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
単価						0	円／	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	落石防止網部材　ロープ（別途計上）	径１２	単位		数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
単価						0	円／	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	落石防止網部材　ワイヤーグリップ（別途計上）	径１６用	単位		数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
単価						0	円／	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	落石防止網部材　結合コイル	３．２×５０×３００	単位		数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0	
単価					0	円／

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	38,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	24	155	3,720	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.07	10,300	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,460	
単価					38,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	86,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	84	155	13,020	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.65	30,300	49,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					86,730	
単価					86,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 283mm	単位	日	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ３８２～４５７ｍｍ	供用日	1.38	12,700	17,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,530	
単価					17,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	28,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114	155	17,670	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,180	10,879	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					28,550	
単価					28,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	67,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	84	155	13,020	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.03	30,300	31,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					67,950	
単価					67,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.28	166	378	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	供用日	1	421	421	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					799	
単価					799	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	38,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	24	155	3,720	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.07	10,300	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,460	
単価					38,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	グラップル運転	排ガス型(第2次) BH山積0.45m3 掴み装置つき	単位	日	数量	1	単価	44,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	
軽油		L	49.88	155	7,731	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1	10,200	10,200	
掴み装置	開口幅２１００～２５００爪幅４５０～１０００ｍｍ	供用日	1	3,000	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,650	
単価					44,650	円／日