鏡

１．工事名

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事
工事地名	島根県浜田市浅井町～片庭町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3753010007	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	368日間　自　令和 7年 3月29日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	2,917,325
１０）	地　　区	浜田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月20日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝 (浅井地区)		式	1		62,531,552			
開削土工		式	1		1,928,845			
掘削工 (夜間)		式	1		705,880			
開削掘削	土砂	m3	140	5,042	705,880			単-1号
埋戻し工 (夜間)		式	1		1,009,520			
埋戻し・締固め	土砂	m3	80	6,169	493,520			単-2号
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	40	12,900	516,000			単-3号
残土処理工		式	1		213,445			
整地	残土受入れ地での処理	m3	50	125.9	6,295			単-4号
土砂等運搬 (夜間)		m3	50	4,143	207,150			単-5号
電線共同溝工		式	1		19,522,038			
作業土工 (夜間)		式	1		71,132			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	40	294.7	11,788			単-6号
埋戻し	土砂	m3	20	2,458	49,160			単-7号
基面整正		m2	17	599.1	10,184			単-8号
管路工(管路部) (夜間)		式	1		9,599,763			
埋設管路	HIVPφ125	m	54	6,147	331,938			単-9号
埋設管路	HIVPφ100	m	7	5,716	40,012			単-10号
埋設管路	VPφ250	m	4	16,980	67,920			単-11号
埋設管路	VPφ150	m	8	5,709	45,672			単-12号
埋設管路	PVφ50	m	263	2,883	758,229			単-13号
埋設管路	VEφ70	m	47	3,380	158,860			単-14号
埋設管路	内部被覆鋼管φ125	m	14	2,270	31,780			単-15号
埋設管路	内部被覆鋼管φ80	m	14	2,262	31,668			単-16号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	内部被覆鋼管φ50	m	95	2,262	214,890			単-17号
埋設管路 (曲管(R10))	HIVPφ125	m	109	4,657	507,613			単-18号
埋設管路 (曲管(R10))	HIVPφ100	m	11	9,727	106,997			単-19号
埋設管路 (曲管(R10))	VPφ250	m	11	39,190	431,090			単-20号
埋設管路 (曲管(R10))	VPφ150	m	11	14,660	161,260			単-21号
埋設管路 (曲管(R10))	PVφ50	m	590	2,513	1,482,670			単-22号
埋設管路 (曲管(R10))	VEφ70	m	98	3,086	302,428			単-23号
露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管φ125	m	30	12,640	379,200			単-24号
露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管φ80	m	30	12,640	379,200			単-25号
露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管φ50	m	213	12,640	2,692,320			単-26号
中間継手	HIVPφ125用	個	2	9,200	18,400			単-27号
中間継手	PVφ50用	個	14	870	12,180			単-28号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間継手	VEφ70用	個	2	3,410	6,820			単-29号
異種管継手	HIVPφ125-内部被覆鋼管φ125	個	4	10,690	42,760			単-30号
異種管継手	VEφ70-内部被覆鋼管φ80	個	4	6,890	27,560			単-31号
異種管継手	PVφ50-内部被覆鋼管φ50	個	28	5,660	158,480			単-32号
鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ125用	個	4	20,300	81,200			単-33号
鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ80用	個	4	13,200	52,800			単-34号
鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ50用	個	28	10,900	305,200			単-35号
鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ125用	個	4	18,400	73,600			単-36号
鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ80用	個	4	11,700	46,800			単-37号
鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ50用	個	28	10,200	285,600			単-38号
鞘管固定管(起点側)	VPφ250用	個	1	81,770	81,770			単-39号
鞘管固定管(終点側)	VPφ250用	個	2	73,910	147,820			単-40号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標示ｼｰﾄ	W300 2倍	m	197	358	70,526			単-41号
敷砂		m3	5	12,900	64,500			単-42号
管路布設工 (夜間)		式	1		248,503			
管路受台	φ125-250P HIVP用	個	382	244.7	93,475			単-43号
管路受台	φ100-150P HIVP用	個	30	388	11,640			単-44号
管路受台	φ250-350P VP用	個	29	682	19,778			単-45号
管路受台	φ150-220P VP用	個	15	460	6,900			単-46号
管路受台	φ50-95P PV用	個	1,102	25.92	28,563			単-47号
管路受台	φ70-130P VE用	個	362	243.5	88,147			単-48号
橋台ｺｱ削孔工 (夜間)		式	1		473,580			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ110 平均削孔長L=1.282m	孔	28	11,000	308,000			単-49号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ130 平均削孔長L=1.325m	孔	4	12,920	51,680			単-50号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ180 平均削孔長L=1.393m	孔	4	19,640	78,560			単-51号
ﾓﾙﾀﾙ充填	高炉	m3	0.3	117,800	35,340			単-52号
橋台背面補強工（夜間）		式	1		4,024,000			
橋台背面補強		箇所	2	2,012,000	4,024,000			単-53号
橋梁架台工（夜間）		式	1		5,105,060			
削孔	φ20 削孔長L=250	孔	32	1,255	40,160			単-54号
1号架台		箇所	7	614,500	4,301,500			単-55号
2号架台		箇所	1	382,700	382,700			単-56号
3号架台		箇所	1	380,700	380,700			単-57号
道路土工		式	1		322,277			
残土処理工		式	1		322,277			
整地	残土受入れ地での処理	m3	70	125.9	8,813			単-58号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	3,114	62,280			単-59号
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.3	3,114	934			単-60号
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	5,005	250,250			単-61号
舗装工		式	1		19,820,821			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (夜間)		式	1		10,435,098			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)	m2	2,260	3,353	7,577,780			単-62号
殻運搬(路面切削)	As切削屑	m3	226	2,073	468,498			単-63号
殻処分	As切削屑	m3	226	10,570	2,388,820			単-64号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))(夜間)		式	1		6,192,400			
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員 2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り	m2	2,260	2,740	6,192,400			単-65号
排水性舗装工 (舗装復旧(A))(夜間)		式	1		2,382,361			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	149	1,775	264,475			単-66号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	149	1,637	243,913			単-67号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	149	4,822	718,478			単-68号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)　舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下)	m2	149	3,711	552,939			単-69号
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員 1.4m未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	149	4,044	602,556			単-70号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (舗装復旧(B))(夜間)		式	1		810,962			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	142	1,314	186,588			単-71号
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	142	1,336	189,712			単-72号
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下)	m2	142	3,061	434,662			単-73号
排水構造物工		式	1		466,580			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装用路肩排水工 (夜間)		式	1		466,580			
導水管(A)		m	410	1,138	466,580			単-74号
区画線工		式	1		430,306			
区画線工 (夜間)		式	1		430,306			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	410	485.6	199,096			単-75号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210	1,101	231,210			単-76号
道路付属施設工		式	1		8,072,451			
作業土工 (夜間)		式	1		533,822			
床掘り	土砂	m3	30	294.7	8,841			単-77号
床掘り	土砂	m3	10	346.8	3,468			単-78号
床掘り	土砂	m3	90	2,613	235,170			単-79号
埋戻し	土砂	m3	20	2,458	49,160			単-80号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	10	3,967	39,670			単-81号
埋戻し	土砂	m3	40	4,833	193,320			単-82号
基面整正		m2	7	599.1	4,193			単-83号
管路工 (夜間)		式	1		1,818,729			
1号管路		m	30	2,283	68,490			単-84号
2号管路		m	8	4,053	32,424			単-85号
3号管路		m	89	1,534	136,526			単-86号
4号管路		m	19	4,102	77,938			単-87号
5号管路		m	26	2,283	59,358			単-88号
6号管路		m	14	3,477	48,678			単-89号
7号管路		m	13	3,477	45,201			単-90号
8号管路		m	35	2,620	91,700			単-91号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
9号管路		m	2	4,287	8,574			単-92号
10号管路		m	6	1,534	9,204			単-93号
11号管路		m	23	3,271	75,233			単-94号
12号管路		m	8	3,271	26,168			単-95号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 80mm	個	5	628	3,140			単-96号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 65mm	個	15	589	8,835			単-97号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	28	545	15,260			単-98号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	278,000	1,112,000			単-99号
照明工 (夜間)		式	1		5,719,900			
1号照明柱基礎		基	1	636,800	636,800			単-100号
2号照明柱基礎		基	3	650,500	1,951,500			単-101号
3号照明柱基礎		基	2	784,200	1,568,400			単-102号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号照明柱基礎		基	2	781,600	1,563,200			単-103号
構造物撤去工		式	1		1,661,929			
構造物取壊し工（夜間）		式	1		1,206,978			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	480	808	387,840			単-104号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	340	1,668	567,120			単-105号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	149	704.8	105,015			単-106号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	149	986.6	147,003			単-107号
運搬処理工（夜間）		式	1		454,951			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	3,591	68,229			単-108号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	2,708	37,912			単-109号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	10,570	348,810			単-110号
仮設工		式	1		10,306,305			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (夜間)		式	1		130,650			
床掘り	土砂	m3	50	2,613	130,650			単-111号
残土処理工		式	1		213,445			
整地	残土受入れ地での処理	m3	50	125.9	6,295			単-112号
土砂等運搬 (夜間)		m3	50	4,143	207,150			単-113号
橋梁足場工(夜間)		式	1		1,986,640			
足場	桁下足場	m2	380	5,228	1,986,640			単-114号
路面覆工 (夜間)		式	1		322,154			
覆工板･覆工板受桁	1000×2000×208 滑止補強型 設置･撤去	m2	10	13,370	133,700			単-115号
縞鋼板	919×1829×22 設置･撤去	m2	2	8,592	17,184			単-116号
ずれ止め	[-200×90×8×13.5 設置･撤去	t	0.45	380,600	171,270			単-117号
土留･仮締切工 (夜間)		式	1		2,238,484			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼(親杭)	H-300 杭長15.0m	本	6	117,700	706,200			単-118号
H形鋼(親杭)	H-300 杭長14.7m	本	2	117,700	235,400			単-119号
切梁･腹起し		t	2.18	89,440	194,979			単-120号
横矢板	横矢板厚さ 0.05m	m2	20	7,955	159,100			単-121号
横矢板	横矢板厚さ 0.06m	m2	4	8,525	34,100			単-122号
横矢板	横矢板厚さ 0.07m	m2	10	9,095	90,950			単-123号
簡易土留	H=2.0m	m	17	7,115	120,955			単-124号
簡易土留	H=2.5m	m	13	53,600	696,800			単-125号
仮舗装工 (仮舗装(A))(夜間)		式	1		532,770			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	105	1,533	160,965			単-126号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り仕上がり厚50mm以下)	m2	105	3,541	371,805			単-127号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮舗装工 (仮舗装(B))(夜間)		式	1		43,970			
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	10	1,336	13,360			単-128号
表層(歩道部)	再生密粒度As混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り仕上がり厚50mm以下)	m2	10	3,061	30,610			単-129号
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		80,347			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	114	704.8	80,347			単-130号
運搬処理工 (夜間)		式	1		366,745			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	3,591	21,546			単-131号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	10,570	63,420			単-132号
現場発生品運搬 (支給品運搬)	主桁、受桁、親杭	t	12.84	17,730	227,653			単-133号
現場発生品運搬	鉄くず	t	2.79	19,400	54,126			単-134号
交通管理工		式	1		4,391,100			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	27,770	833,100			単-135号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	150	23,720	3,558,000			単-136号
電線共同溝 (殿町地区)		式	1		3,672,913			
道路土工		式	1		41,233			
残土処理工		式	1		41,233			
整地	残土受入れ地での処理	m3	8	125.9	1,007			単-137号
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.06	3,114	186			単-138号
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8	5,005	40,040			単-139号
舗装工		式	1		194,165			
排水性舗装工 (舗装復旧(A))(夜間)		式	1		79,945			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	5	1,775	8,875			単-140号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	5	1,637	8,185			単-141号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	5	4,822	24,110			単-142号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)　舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下）	m2	5	3,711	18,555			単-143号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員 1.4m未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	5	4,044	20,220			単-144号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (舗装復旧(B))(夜間)		式	1		114,220			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	20	1,314	26,280			単-145号
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	20	1,336	26,720			単-146号
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下）	m2	20	3,061	61,220			単-147号
道路付属施設工		式	1		1,834,168			
作業土工 (夜間)		式	1		91,732			
床掘り	土砂	m3	3	346.8	1,040			単-148号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	17	2,613	44,421			単-149号
埋戻し	土砂	m3	3	3,967	11,901			単-150号
埋戻し	土砂	m3	7	4,833	33,831			単-151号
基面整正		m2	0.9	599.1	539			単-152号
管路工 (夜間)		式	1		139,236			
3号管路		m	16	1,534	24,544			単-153号
13号管路		m	10	3,428	34,280			単-154号
14号管路		m	8	3,428	27,424			単-155号
15号管路		m	8	5,905	47,240			単-156号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 80mm	個	2	628	1,256			単-157号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 65mm	個	3	589	1,767			単-158号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	5	545	2,725			単-159号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明工 (夜間)		式	1		1,603,200			
5号照明柱基礎		基	1	727,900	727,900			単-160号
6号照明柱基礎		基	1	875,300	875,300			単-161号
構造物撤去工		式	1		139,647			
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		111,869			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	81	808	65,448			単-162号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	16	1,668	26,688			単-163号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	21	704.8	14,800			単-164号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	5	986.6	4,933			単-165号
運搬処理工 (夜間)		式	1		27,778			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,319	6,638			単-166号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	10,570	21,140			単-167号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,463,700			
交通管理工		式	1		1,463,700			
交通誘導警備員（夜間）		人日	10	27,770	277,700			単-168号
交通誘導警備員（夜間）		人日	50	23,720	1,186,000			単-169号
電線共同溝（片庭地区）		式	1		10,177,034			
電線共同溝工		式	1		3,071,978			
管路工(管路部)（夜間）		式	1		3,014,974			
埋設管路	角型FEPφ100	m	144	3,377	486,288			単-170号
埋設管路	角型FEPφ75	m	240	2,637	632,880			単-171号
埋設管路	VPφ250	m	27	16,980	458,460			単-172号
埋設管路	VPφ150	m	30	5,709	171,270			単-173号
埋設管路（曲管(R10)）	VPφ250	m	18	39,190	705,420			単-174号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路 (曲管(R10))	VPφ150	m	18	14,660	263,880			単-175号
中間継手	角型FEPφ100用	個	3	2,950	8,850			単-176号
中間継手	角型FEPφ75用	個	5	2,000	10,000			単-177号
中間継手	VPφ250用	個	1	39,700	39,700			単-178号
中間継手	VPφ150用	個	1	9,120	9,120			単-179号
鞘管固定管(起点側)	VPφ250用	個	1	81,770	81,770			単-180号
鞘管固定管(終点側)	VPφ250用	個	1	73,910	73,910			単-181号
埋設標示ｼｰﾄ	W300 2倍	m	97	358	34,726			単-182号
敷砂		m3	3	12,900	38,700			単-183号
管路布設工 (夜間)		式	1		57,004			
管路受台	φ250-350P VP用	個	62	682	42,284			単-184号
管路受台	φ150-220P VP用	個	32	460	14,720			単-185号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		1,491,600			
排水工 (夜間)		式	1		1,491,600			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	W=1900 t=100 5kN/m2	m	11	135,600	1,491,600			単-186号
縁石工		式	1		107,557			
縁石工 (夜間)		式	1		107,557			
1号現場打ち縁石		m	6	1,851	11,106			単-187号
2号現場打ち縁石		m	6	9,598	57,588			単-188号
3号現場打ち縁石		m	11	3,533	38,863			単-189号
防護柵工		式	1		14,433			
防止柵工 (夜間)		式	1		14,433			
転落(横断)防止柵 (横断防止柵)	柵高 0.8m 土中建込(流用品)	m	3	4,811	14,433			単-190号
構造物撤去工		式	1		1,100,366			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		983,660			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.5	12,700	6,350			単-191号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	5	22,630	113,150			単-192号
舗装版切断 (ｺﾝｸﾘｰﾄ切断)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	50	3,612	180,600			単-193号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	水平切断 Mt=0.32m	m	23	29,720	683,560			単-194号
運搬処理工 (夜間)		式	1		116,706			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	3,263	1,631			単-195号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	3,988	19,940			単-196号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	15,270	7,635			単-197号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	17,500	87,500			単-198号
仮設工		式	1		4,391,100			
交通管理工		式	1		4,391,100			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員（夜間）		人日	30	27,770	833,100			単-199号
交通誘導警備員（夜間）		人日	150	23,720	3,558,000			単-200号
直接工事費		式	1		76,381,499			
共通仮設費		式	1		11,928,776			
共通仮設費		式	1		2,528,776			
運搬費		式	1		446,596			
建設機械運搬費		台	2	178,200	356,400			単-201号
仮設材運搬費		t	17.2	5,244	90,196			単-202号
技術管理費		式	1		173,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		110,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,909,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事　（当　初）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		9,400,000			
純工事費		式	1		88,310,275			
現場管理費		式	1		40,532,000			
工事原価		式	1		128,842,275			
一般管理費等		式	1		21,287,725			
工事価格		式	1		150,130,000			
消費税相当額		式	1		15,013,000			
工事費計		式	1		165,143,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00022 単ー 312号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		110,000			WYB00021
合　計					110,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	開削掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（電線共同溝工）		ｍ３	1	5,042	5,042	CB440410
計					5,042	
単価					5,042	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	埋戻し・締固め	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	ｍ３	1	6,169	6,169	CB440420
計					6,169	
単価					6,169	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	埋戻し・締固め	中埋砂	単位	m3	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ３	1	12,900	12,900	CB440420
計					12,900	
単価					12,900	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	土砂等運搬 (夜間)		単位	m3	数量	1	単価	4,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝工）		土砂 有り 22.5km以下	ｍ３	1	4,143	4,143	CB440510	
計						4,143		
単価						4,143	円／m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	294.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	294.7	294.7	CB210030	
計						294.7		
単価						294.7	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	2,458	2,458	CB210410
計					2,458	
単価					2,458	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	599.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	599.1	599.1	CB210080
計					599.1	
単価					599.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	埋設管路	HIVPφ125	単位	m	数量	54	単価	6,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	37	7,932	293,484	CB440440
管路材設置	埋設部 単管設置	m	17	2,262	38,454	CB440440
(支給品)						
計					331,938	
単価					6,147	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	埋設管路	HIVPφ100	単位	m	数量	1	単価	5,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1	5,716	5,716	CB440440
計					5,716	
単価					5,716	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	埋設管路	VPφ250	単位	m	数量	1	単価	16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50, φ30使用) 9本 0本	m	1	16,980	16,980	CB440440
計					16,980	
単価					16,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	埋設管路	VPφ150	単位	m	数量	1	単価	5,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 FA管設置	m	1	5,709	5,709	CB440440
計					5,709	
単価					5,709	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	埋設管路	PVφ50	単位	m	数量	263	単価	2,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	216	3,018	651,888	CB440440
管路材設置	埋設部 単管設置	m	47	2,262	106,314	CB440440
(支給品)						
計					758,202	
単価					2,883	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	埋設管路	VEφ70	単位	m	数量	47	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	40	3,575	143,000	CB440440
管路材設置	埋設部 単管設置	m	7	2,262	15,834	CB440440
(支給品)						
計					158,834	
単価					3,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	埋設管路	内部被覆鋼管 φ125	単位	m	数量	1	単価	2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1	2,270	2,270	CB440440
(支給品)						
計					2,270	
単価					2,270	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	埋設管路	内部被覆鋼管 φ80	単位	m	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1	2,262	2,262	CB440440
(支給品)						
計					2,262	
単価					2,262	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	埋設管路	内部被覆鋼管 φ50	単位	m	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1	2,262	2,262	CB440440
(支給品)						
計					2,262	
単価					2,262	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	埋設管路 (曲管(R10))	HIVPφ125	単位	m	数量	109	単価	4,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	32	10,400	332,800	CB440440
管路材設置	埋設部 単管設置	m	77	2,270	174,790	CB440440
(支給品)						
計					507,590	
単価					4,657	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	埋設管路 (曲管(R10))	HIVPφ100	単位	m	数量	1	単価	9,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1	9,727	9,727	CB440440
計					9,727	
単価					9,727	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	埋設管路 (曲管(R10))	VPφ250	単位	m	数量	1	単価	39,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50, φ30使用) 9本 0本	m	1	39,190	39,190	CB440440
計					39,190	
単価					39,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	埋設管路 (曲管(R10))	VPφ150	単位	m	数量	1	単価	14,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 FA管設置	m	1	14,660	14,660	CB440440
計					14,660	
単価					14,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	埋設管路 (曲管(R10))	PVφ50	単位	m	数量	590	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	53	5,055	267,915	CB440440
管路材設置	埋設部 単管設置	m	537	2,262	1,214,694	CB440440
(支給品)						
計					1,482,609	
単価					2,513	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	埋設管路 (曲管(R10))	VEφ70	単位	m	数量	98	単価	3,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	21	6,105	128,205	CB440440
管路材設置	埋設部 単管設置	m	77	2,262	174,174	CB440440
(支給品)						
計					302,379	
単価					3,086	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管 φ125	単位	m	数量	1	単価	12,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置(橋梁架台部)		m	1	12,640	12,640	WYB00028 単－ 203号
(支給品)						
計					12,640	
単価					12,640	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管 φ80	単位	m	数量	1	単価	12,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置(橋梁架台部)		m	1	12,640	12,640	WYB00031 単－ 203号
(支給品)						
計					12,640	
単価					12,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管φ50	単位	m	数量	1	単価	12,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置(橋梁架台部)		m	1	12,640	12,640	WYB00041 単－ 203号
(支給品)						
計					12,640	
単価					12,640	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	中間継手	HIVPφ125用	単位	個	数量	1	単価	9,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手(材料費)(HIVPφ125用)		個	1	9,200	9,200	WYB00001 単－ 204号
計					9,200	
単価					9,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	中間継手	PVφ50用	単位	個	数量	1	単価	870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手(材料費)(PVφ50用)		個	1	870	870	WYB00003 単－ 205号
計					870	
単価					870	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	中間継手	VEφ70用	単位	個	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手(材料費)(VEφ70用)		個	1	3,410	3,410	WYB00005 単－ 206号
計					3,410	
単価					3,410	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	異種管継手	HIVPφ125-内部被覆鋼管φ125	単位	個	数量	1	単価	10,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)(HIVPφ125-内部被覆鋼管φ125)		個	1	10,690	10,690	WYB00007 単－ 207号
計					10,690	
単価					10,690	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	異種管継手	VEφ70-内部被覆鋼管φ80	単位	個	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)(VEφ70-内部被覆鋼管φ80)		個	1	6,890	6,890	WYB00009 単－ 208号
計					6,890	
単価					6,890	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	異種管継手	PVφ50-内部被覆鋼管φ50	単位	個	数量	1	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)(PVφ50-内部被覆鋼管φ50)		個	1	5,660	5,660	WYB00011 単－ 209号
計					5,660	
単価					5,660	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ125用	単位	個	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管継手(伸縮)(材料費)(内部被覆鋼管φ125用)		個	1	20,300	20,300	WYB00002 単－ 210号
計					20,300	
単価					20,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ80用	単位	個	数量	1	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管継手(伸縮)(材料費)(内部被覆鋼管φ80用)		個	1	13,200	13,200	WYB00006 単－ 211号
計					13,200	
単価					13,200	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ50用	単位	個	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管継手(伸縮)(材料費)(内部被覆鋼管φ50用)		個	1	10,900	10,900	WYB00010 単－ 212号
計					10,900	
単価					10,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ125用	単位	個	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管継手(固定)(材料費)(内部被覆鋼管φ125用)		個	1	18,400	18,400	WYB00008 単－ 213号
計					18,400	
単価					18,400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ80用	単位	個	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管継手(固定)(材料費)(内部被覆鋼管φ80用)		個	1	11,700	11,700	WYB00013 単－ 214号
計					11,700	
単価					11,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ50用	単位	個	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管継手(固定)(材料費)(内部被覆鋼管φ50用)		個	1	10,200	10,200	WYB00015 単－ 215号
計					10,200	
単価					10,200	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	鞘管固定管(起点側)	VPφ250用	単位	個	数量	1	単価	81,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鞘管固定管設置(VPφ250用)		m	1.2	7,639	9,166.8	WYB00004 単－ 216号
鞘管固定管(材料費)(起点側 VPφ250用)		個	1	72,600	72,600	WYB00012 単－ 217号
計					81,766.8	
単価					81,770	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	鞘管固定管(終点側)	VPφ250用	単位	個	数量	1	単価	73,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鞘管固定管設置(VPφ250用)		m	1.14	7,639	8,708.46	WYB00016 単－ 218号
鞘管固定管(材料費)(終点側 VPφ250用)		個	1	65,200	65,200	WYB00017 単－ 219号
計					73,908.46	
単価					73,910	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	埋設標示ｼｰﾄ	W300 2倍	単位	m	数量	1	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	1	358	358	WYB00014 単－ 220号
計					358	
単価					358	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	敷砂		単位	m3	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ３	1	12,900	12,900	CB440420
計					12,900	
単価					12,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	管路受台	φ125-250P HIVP用	単位	個	数量	382	単価	244.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	177	528	93,456	CB440530
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	205	0	0	CB440530
(支給品)						
計					93,456	
単価					244.7	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	管路受台	φ100-150P HIVP用	単位	個	数量	1	単価	388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	1	388	388	CB440530
計					388	
単価					388	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	管路受台	φ250-350P VP用	単位	個	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	1	682	682	CB440530
計					682	
単価					682	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	管路受台	φ150-220P VP用	単位	個	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	1	460	460	CB440530
計					460	
単価					460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	管路受台	φ50-95P PV用	単位	個	数量	1,102	単価	25.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	112	255	28,560	CB440530
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	990	0	0	CB440530
(支給品)						
計					28,560	
単価					25.92	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	管路受台	φ70-130P VE用	単位	個	数量	362	単価	243.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	226	390	88,140	CB440530
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	136	0	0	CB440530
(支給品)						
計					88,140	
単価					243.5	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ110 平均削孔長L=1.282m	単位	孔	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(φ110 削孔長1200～1400mm)		孔	1	11,000	11,000	WYB00034 単－ 221号
計					11,000	
単価					11,000	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ130 平均削孔長L=1.325m	単位	孔	数量	1	単価	12,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(φ130 削孔長1200～1400mm)		孔	1	12,920	12,920	WYB00038 単－ 222号
計					12,920	
単価					12,920	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ180 平均削孔長L=1.393m	単位	孔	数量	1	単価	19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(φ180 削孔長1200～1400mm)		孔	1	19,640	19,640	WYB00042 単－ 223号
計					19,640	
単価					19,640	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	ﾓﾙﾀﾙ充填	高炉	単位	m3	数量	1	単価	117,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	1	117,800	117,800	CB240060
計					117,800	
単価					117,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	橋台背面補強		単位	箇所	数量	1	単価	2,012,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート打設		m３	5.419	347,100	1,880,934.9	WYB00020 単－ 224号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	8.786	12,660	111,230.76	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	8.489	2,268	19,253.05	CB221110
計					2,011,418.71	
単価					2,012,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	削孔	φ20 削孔長L=250	単位	孔	数量	1	単価	1,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下	孔	1	1,255	1,255	CB224410
計					1,255	
単価					1,255	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	1号架台		単位	箇所	数量	1	単価	614,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号架台設置		箇所	1	269,500	269,500	WYB00032 単－ 225号
1号架台(材料費)(H=436 W=2410 SS400(Uボルト、		基	1	345,000	345,000	WYB00033 単－ 226号
ブラケット、座金、ボルト･ナット、アンカー						
ボルト含む))						
計					614,500	
単価					614,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	2号架台		単位	箇所	数量	1	単価	382,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号架台設置		箇所	1	134,700	134,700	WYB00037 単－ 227号
2号架台(材料費)(H=436 W=1410 SS400(Uボルト、		基	1	248,000	248,000	WYB00040 単－ 228号
ブラケット、座金、ボルト･ナット、アンカー						
ボルト含む))						
計					382,700	
単価					382,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	3号架台		単位	箇所	数量	1	単価	380,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号架台設置		箇所	1	134,700	134,700	WYB00044 単－ 229号
3号架台(材料費)(H=436 W=1410 SS400(Uボルト、		基	1	246,000	246,000	WYB00045 単－ 230号
ブラケット、座金、ボルト･ナット、アンカー						
ボルト含む))						
計					380,700	
単価					380,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1	3,114	3,114	CB210110
計					3,114	
単価					3,114	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	3,114	3,114	CB210110
計					3,114	
単価					3,114	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	5,005	5,005	CB210110
計					5,005	
単価					5,005	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度 Asポリマー改質Ⅱ型(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	ｍ２	1	3,353	3,353	WB430210 単－ 231号
計					3,353	
単価					3,353	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	殻運搬(路面切削)	As切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 9.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,073	2,073	CB430020
計					2,073	
単価					2,073	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	殻処分	As切削屑	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－ 232号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り	単位	m2	数量	1	単価	2,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,740	2,740	CB410510
計					2,740	
単価					2,740	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,775	1,775	CB410031
計					1,775	
単価					1,775	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1	1,637	1,637	CB410041
計					1,637	
単価					1,637	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	4,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,822	4,822	CB410040
計					4,822	
単価					4,822	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り仕上がり厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,711	3,711	CB410240
計					3,711	
単価					3,711	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員1.4m未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	単位	m2	数量	1	単価	4,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	4,044	4,044	CB410510
計					4,044	
単価					4,044	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,314	1,314	CB410650
計					1,314	
単価					1,314	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,336	1,336	CB410031
計					1,336	
単価					1,336	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,061	3,061	CB410261
計					3,061	
単価					3,061	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	導水管(A)		単位	m	数量	10	単価	1,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管(材料費)(樹脂製φ30)		m	10	930	9,300	WYB00018 単－ 233号
排水性アスファルト混合物(夜間単価)(材料費)		t	0.1	20,800	2,080	WYB00019 単－ 234号
(ポーラスAs(13)DS3000)						
計					11,380	
単価					1,138	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	485.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	485.6	485.6	WB821210 単－ 235号
計					485.6	
単価					485.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,101	1,101	WB821210 単－ 236号
計					1,101	
単価					1,101	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	294.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	294.7	294.7	CB210030
計					294.7	
単価					294.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	346.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	346.8	346.8	CB210030
計					346.8	
単価					346.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,613	2,613	CB210030
計					2,613	
単価					2,613	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	2,458	2,458	CB210410
計					2,458	
単価					2,458	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,967	3,967	CB210410
計					3,967	
単価					3,967	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	4,833	4,833	CB210410
計					4,833	
単価					4,833	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	599.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	599.1	599.1	CB210080
計					599.1	
単価					599.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	1号管路		単位	m	数量	10	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	1,042	10,420	WE110500 単－ 237号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00209 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.673	4,833	3,252.6	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.808	5,100	4,120.8	CB440730
計					22,821.4	
単価					2,283	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	2号管路		単位	m	数量	10	単価	4,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 2条 0%	m	10	1,184	11,840	WE110500 単－ 240号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	1,042	10,420	WE110500 単－ 237号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00212 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.208	4,833	5,838.26	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.45	5,100	7,395	CB440730
計					40,521.26	
単価					4,053	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	3号管路		単位	m	数量	10	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00027 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.465	4,833	2,247.34	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.558	5,100	2,845.8	CB440730
計					15,331.14	
単価					1,534	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	4号管路		単位	m	数量	10	単価	4,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 3条 0%	m	10	1,776	17,760	WE110500 単－ 242号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00213 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.188	4,833	5,741.6	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.426	5,100	7,272.6	CB440730
計					41,012.2	
単価					4,102	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	5号管路		単位	m	数量	10	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	1,042	10,420	WE110500 単－ 237号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00208 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.673	4,833	3,252.6	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.808	5,100	4,120.8	CB440730
計					22,821.4	
単価					2,283	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	6号管路		単位	m	数量	10	単価	3,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	720	7,200	WE110500 単－ 243号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	10	592	5,920	WE110500 単－ 244号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00215 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.042	4,833	5,035.98	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.25	5,100	6,375	CB440730
計					34,768.98	
単価					3,477	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	7号管路		単位	m	数量	10	単価	3,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	720	7,200	WE110500 単－ 243号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	10	592	5,920	WE110500 単－ 244号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00216 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.042	4,833	5,035.98	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.25	5,100	6,375	CB440730
計					34,768.98	
単価					3,477	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	8号管路		単位	m	数量	10	単価	2,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	720	7,200	WE110500 単－ 243号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00214 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.799	4,833	3,861.56	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.959	5,100	4,890.9	CB440730
計					26,190.46	
単価					2,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	9号管路		単位	m	数量	10	単価	4,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	720	7,200	WE110500 単－ 243号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	10	592	5,920	WE110500 単－ 244号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	1,042	10,420	WE110500 単－ 237号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00218 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.305	4,833	6,307.06	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.566	5,100	7,986.6	CB440730
計					42,861.66	
単価					4,287	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	10号管路		単位	m	数量	10	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00030 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.465	4,833	2,247.34	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.558	5,100	2,845.8	CB440730
計					15,331.14	
単価					1,534	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	11号管路		単位	m	数量	10	単価	3,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 2条 0%	m	10	1,184	11,840	WE110500 単－ 240号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00056 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.97	4,833	4,688.01	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.164	5,100	5,936.4	CB440730
計					32,702.41	
単価					3,271	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	12号管路		単位	m	数量	10	単価	3,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 2条 0%	m	10	1,184	11,840	WE110500 単－ 240号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00058 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.97	4,833	4,688.01	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.164	5,100	5,936.4	CB440730
計					32,702.41	
単価					3,271	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 80mm	単位	個	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	628	628	WYB00025 単－ 245号
(FEP用 80mm)						
計					628	
単価					628	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 65mm	単位	個	数量	1	単価	589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	589	589	WYB00029 単－ 246号
(FEP用 65mm)						
計					589	
単価					589	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	545	545	WYB00047 単－ 247号
(FEP用 50mm)						
計					545	
単価					545	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	278,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	276,400	276,400	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,812	1,532.95	CB221110
計					277,932.95	
単価					278,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	1号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	636,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	1	249,200	249,200	WB823010 単－ 248号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	0.377	860,000	324,220	WB823040 単－ 249号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.243	124,800	30,326.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.56	11,400	17,784	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	9,048	9,048	WE123800 単－ 250号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 251号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470	WE521700 単－ 252号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	2.5	112	280	WE500100 単－ 253号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	2	1,792	3,584	WE112010 単－ 254号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 255号
計					636,702.4	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	1号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	636,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					636,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	2号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	650,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	1	249,200	249,200	WB823010 単－ 248号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	0.393	860,000	337,980	WB823040 単－ 249号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.243	124,800	30,326.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.56	11,400	17,784	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	9,048	9,048	WE123800 単－ 250号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 251号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470	WE521700 単－ 252号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	2.5	112	280	WE500100 単－ 253号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	2	1,792	3,584	WE112010 単－ 254号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 255号
計					650,462.4	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	2号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	650,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					650,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	3号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	784,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	1	249,200	249,200	WB823010 単－ 248号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	0.541	860,000	465,260	WB823040 単－ 249号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.283	124,800	35,318.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.68	11,400	19,152	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	9,048	9,048	WE123800 単－ 250号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 251号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470	WE521700 単－ 252号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	2.5	112	280	WE500100 単－ 253号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	2	1,792	3,584	WE112010 単－ 254号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 255号
計					784,102.4	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	3号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	784,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					784,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	4号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	781,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	1	249,200	249,200	WB823010 単－ 248号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	0.538	860,000	462,680	WB823040 単－ 249号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.283	124,800	35,318.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.68	11,400	19,152	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	9,048	9,048	WE123800 単－ 250号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 251号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470	WE521700 単－ 252号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	2.5	112	280	WE500100 単－ 253号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	2	1,792	3,584	WE112010 単－ 254号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 255号
計					781,522.4	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	4号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	781,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					781,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	808	808	CB430510
計					808	
単価					808	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,668	1,668	CB430510
計					1,668	
単価					1,668	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	704.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	704.8	704.8	CB430310
計					704.8	
単価					704.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	986.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	986.6	986.6	CB430310
計					986.6	
単価					986.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	ｍ３	1	3,591	3,591	CB440510
計					3,591	
単価					3,591	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,708	2,708	CB227010
計					2,708	
単価					2,708	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－ 256号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,613	2,613	CB210030
計					2,613	
単価					2,613	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	土砂等運搬 (夜間)		単位	m3	数量	1	単価	4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 22.5km以下	ｍ３	1	4,143	4,143	CB440510
計					4,143	
単価					4,143	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	足場	桁下足場	単位	m2	数量	1	単価	5,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁下足場	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 標準以外 1.3箇月	ｍ２	1	5,228	5,228	WB473950 単－ 257号
計					5,228	
単価					5,228	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	覆工板･覆工板受桁	1000×2000×208 滑止 補強型 設置･撤去	単位	m2	数量	1	単価	13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置･撤去 標準以外 1.23無	ｍ２	1	11,580	11,580	WB251990 単－ 258号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.3月 無 有 1100円 1回	ｍ２	1	1,783	1,783	WB251920 単－ 259号
計					13,363	
単価					13,370	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	縞鋼板	919×1829×22 設置･撤去	単位	m2	数量	1	単価	8,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板設置･撤去		ｍ２	1	8,227	8,227	WYB00068 単－ 260号
縞鋼板(賃料)(914×1829×22)		ｍ２	1	364.7	364.7	WYB00073 単－ 261号
計					8,591.7	
単価					8,592	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	ずれ止め	[-200×90×8×13.5 設置･撤去	単位	t	数量	0.45	単価	380,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ずれ止め設置･撤去		t	0.45	364,900	164,205	WYB00080 単－ 262号
ずれ止め(損料)(SS400 [-200×90×8×13.5)		t	0.43	10,890	4,682.7	WYB00081 単－ 263号
溶接ピース(材料費)		t	0.02	36,000	720	WYB00082 単－ 264号
六角ボルト(材料費)(黒皮 M22×65)		本	28	59	1,652	WYB00083 単－ 265号
計					171,259.7	
単価					380,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	H形鋼(親杭)	H-300 杭長15.0m	単位	本	数量	6	単価	117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 H300 15m以下	本	6	94,900	569,400	WB250210 単－ 266号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	6	8,585	51,510	WB224540 単－ 267号
H形鋼撤去(H-300 L=1.5m)		本	6	14,160	84,960	WYB00084 単－ 268号
H形鋼(支給品)(H-300 L=8.0m)		本	6	0	0	WYB00085 単－ 269号
H形鋼(支給品)(H-300 L=7.0m)		本	6	0	0	WYB00086 単－ 270号
計					705,870	
単価					117,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	H形鋼(親杭)	H-300 杭長14.7m	単位	本	数量	2	単価	117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 H300 15m以下	本	2	94,900	189,800	WB250210 単－ 266号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	2	8,585	17,170	WB224540 単－ 267号
H形鋼撤去(H-300 L=1.2m)		本	2	14,160	28,320	WYB00096 単－ 271号
H形鋼(支給品)(H-300 L=7.7m)		本	2	0	0	WYB00097 単－ 272号
H形鋼(支給品)(H-300 L=7.0m)		本	2	0	0	WYB00098 単－ 273号
計					235,290	
単価					117,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	切梁･腹起し		単位	t	数量	2.18	単価	89,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準以外 1.23無	t	2.18	67,450	147,041	WB251930 単－ 274号
山留材賃料(火打ブロック無 供用日数10日		t	2.18	12,200	26,596	WYB00024 単－ 275号
継続工事無 副部材(A)(B)の修理費及び損耗費有り						
使用回数1回)						
(主桁、覆工板受桁(支給品))						
コンクリートアンカー(材料費)(M20×130)		本	12	523	6,276	WYB00116 単－ 276号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下	孔	12	1,255	15,060	CB224410
計					194,973	
単価					89,440	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	横矢板	横矢板厚さ 0.05m	単位	m2	数量	1	単価	7,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0.05m	ｍ２	1	7,955	7,955	WB251970 単－ 277号
計					7,955	
単価					7,955	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	横矢板	横矢板厚さ 0.06m	単位	m2	数量	1	単価	8,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0.06m	ｍ２	1	8,525	8,525	WB251970 単－ 278号
計					8,525	
単価					8,525	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	横矢板	横矢板厚さ 0.07m	単位	m2	数量	1	単価	9,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0.07m	m２	1	9,095	9,095	WB251970 単－ 279号
計					9,095	
単価					9,095	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	簡易土留	H=2.0m	単位	m	数量	1	単価	7,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易土留建込工(1.5m＜H≦2.0m)		m	1	4,548	4,548	WYB00093 単－ 280号
簡易土留引抜工(1.5m＜H≦2.0m)		m	1	2,567	2,567	WYB00095 単－ 281号
計					7,115	
単価					7,115	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	簡易土留	H=2.5m	単位	m	数量	13	単価	53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易土留建込工(2.0m＜H≦2.5m)		m	13	5,331	69,303	WYB00112 単－ 282号
簡易土留引抜工(2.0m＜H≦2.5m)		m	13	3,006	39,078	WYB00114 単－ 283号
簡易土留賃料(H=2.5m 供用日数44日 転用回数2回)		m	15	39,220	588,300	WYB00115 単－ 284号
計					696,681	
単価					53,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,533	1,533	CB410031
計					1,533	
単価					1,533	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満(1層当り仕上がり厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,541	3,541	CB410260
計					3,541	
単価					3,541	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,336	1,336	CB410031
計					1,336	
単価					1,336	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	表層(歩道部)	再生密粒度As混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り仕上がり厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,061	3,061	CB410261
計					3,061	
単価					3,061	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	704.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	704.8	704.8	CB430310
計					704.8	
単価					704.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	ｍ３	1	3,591	3,591	CB440510
計					3,591	
単価					3,591	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－ 256号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	現場発生品運搬 (支給品運搬)	主桁、受桁、親杭	単位	t	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	6,088	6,088	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	11,640	11,640	CB010420
計					17,728	
単価					17,730	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	7,756	7,756	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	11,640	11,640	CB010420
計					19,396	
単価					19,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,770	27,770	WB010211 単－ 285号
計					27,770	
単価					27,770	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	23,720	23,720	WB010212 単－ 286号	
計						23,720		
単価						23,720	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610	
計						125.9		
単価						125.9	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	3,114	3,114	CB210110
計					3,114	
単価					3,114	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	5,005	5,005	CB210110
計					5,005	
単価					5,005	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,775	1,775	CB410031
計					1,775	
単価					1,775	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1	1,637	1,637	CB410041
計					1,637	
単価					1,637	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	4,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,822	4,822	CB410040
計					4,822	
単価					4,822	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)　舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,711	3,711	CB410240
計					3,711	
単価					3,711	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員1.4m未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	単位	m2	数量	1	単価	4,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	4,044	4,044	CB410510
計					4,044	
単価					4,044	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,314	1,314	CB410650
計					1,314	
単価					1,314	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,336	1,336	CB410031
計					1,336	
単価					1,336	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,061	3,061	CB410261
計					3,061	
単価					3,061	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	346.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	346.8	346.8	CB210030
計					346.8	
単価					346.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,613	2,613	CB210030
計					2,613	
単価					2,613	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,967	3,967	CB210410
計					3,967	
単価					3,967	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	4,833	4,833	CB210410
計					4,833	
単価					4,833	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	599.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	599.1	599.1	CB210080
計					599.1	
単価					599.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	3号管路		単位	m	数量	10	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	521	5,210	WE110500 単－ 241号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00049 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.465	4,833	2,247.34	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	0.558	5,100	2,845.8	CB440730
計					15,331.14	
単価					1,534	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	13号管路		単位	m	数量	10	単価	3,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	720	7,200	WE110500 単－ 243号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	1,042	10,420	WE110500 単－ 237号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00055 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.062	4,833	5,132.64	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.274	5,100	6,497.4	CB440730
計					34,278.04	
単価					3,428	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	14号管路		単位	m	数量	10	単価	3,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	720	7,200	WE110500 単－ 243号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	1,042	10,420	WE110500 単－ 237号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00057 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.062	4,833	5,132.64	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	1.274	5,100	6,497.4	CB440730
計					34,278.04	
単価					3,428	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－156号	15号管路		単位	m	数量	10	単価	5,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	720	7,200	WE110500 単－ 243号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 3条 0%	m	10	1,776	17,760	WE110500 単－ 242号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	1,042	10,420	WE110500 単－ 237号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	144.8	1,448	WE122200 単－ 238号
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	10	358	3,580	WYB00072 単－ 239号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.702	4,833	8,225.76	CB210410
中埋材（材料費）	砂	m３	2.042	5,100	10,414.2	CB440730
計					59,047.96	
単価					5,905	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 80mm	単位	個	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	628	628	WYB00036 単－ 245号
(FEP用 80mm)						
計					628	
単価					628	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 65mm	単位	個	数量	1	単価	589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	589	589	WYB00063 単－ 246号
(FEP用 65mm)						
計					589	
単価					589	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	545	545	WYB00071 単－ 247号
(FEP用 50mm)						
計					545	
単価					545	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	5号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	727,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	1	249,200	249,200	WB823010 単－ 248号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	0.483	860,000	415,380	WB823040 単－ 249号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.243	124,800	30,326.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.56	11,400	17,784	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	9,048	9,048	WE123800 単－ 250号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 251号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470	WE521700 単－ 252号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	2.5	112	280	WE500100 単－ 253号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	2	1,792	3,584	WE112010 単－ 254号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 255号
計					727,862.4	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	5号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	727,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					727,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	6号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	875,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	1	249,200	249,200	WB823010 単－ 248号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	0.647	860,000	556,420	WB823040 単－ 249号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.283	124,800	35,318.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.68	11,400	19,152	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	9,048	9,048	WE123800 単－ 250号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 251号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470	WE521700 単－ 252号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	2.5	112	280	WE500100 単－ 253号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	2	1,792	3,584	WE112010 単－ 254号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 255号
計					875,262.4	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	6号照明柱基礎		単位	基	数量	1	単価	875,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					875,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	808	808	CB430510
計					808	
単価					808	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,668	1,668	CB430510
計					1,668	
単価					1,668	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	704.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	704.8	704.8	CB430310
計					704.8	
単価					704.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	986.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	986.6	986.6	CB430310
計					986.6	
単価					986.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,319	3,319	CB227010
計					3,319	
単価					3,319	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－ 256号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	27,770	27,770	WB010211 単－ 285号	
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	23,720	23,720	WB010212 単－ 286号	
計						23,720		
単価						23,720	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	埋設管路	角型FEP φ100	単位	m	数量	1	単価	3,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1	3,377	3,377	CB440440
計					3,377	
単価					3,377	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	埋設管路	角型FEP φ75	単位	m	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1	2,637	2,637	CB440440
計					2,637	
単価					2,637	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－172号	埋設管路	VPφ250	単位	m	数量	1	単価	16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50,φ30使用) 9本 0本	m	1	16,980	16,980	CB440440
計					16,980	
単価					16,980	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	埋設管路	VPφ150	単位	m	数量	1	単価	5,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 FA管設置	m	1	5,709	5,709	CB440440
計					5,709	
単価					5,709	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	埋設管路 (曲管(R10))	VPφ250	単位	m	数量	1	単価	39,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50, φ30使用) 9本 0本	m	1	39,190	39,190	CB440440
計					39,190	
単価					39,190	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	埋設管路 (曲管(R10))	VPφ150	単位	m	数量	1	単価	14,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 FA管設置	m	1	14,660	14,660	CB440440
計					14,660	
単価					14,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	中間継手	角型FEPφ100用	単位	個	数量	1	単価	2,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手(材料費)(角型FEPφ100用)		個	1	2,950	2,950	WYB00065 単－ 287号
計					2,950	
単価					2,950	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	中間継手	角型FEPφ75用	単位	個	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手(材料費)(角型FEPφ75用)		個	1	2,000	2,000	WYB00066 単－ 288号
計					2,000	
単価					2,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	中間継手	VPφ250用	単位	個	数量	1	単価	39,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手(材料費)(VPφ250用)		個	1	39,700	39,700	WYB00157 単－ 289号
計					39,700	
単価					39,700	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	中間継手	VPφ150用	単位	個	数量	1	単価	9,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手(材料費)(VPφ150用)		個	1	9,120	9,120	WYB00159 単－ 290号
計					9,120	
単価					9,120	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	鞘管固定管(起点側)	VPφ250用	単位	個	数量	1	単価	81,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鞘管固定管設置(VPφ250用)		m	1.2	7,639	9,166.8	WYB00087 単－ 216号
鞘管固定管(材料費)(起点側 VPφ250用)		個	1	72,600	72,600	WYB00088 単－ 217号
計					81,766.8	
単価					81,770	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	鞘管固定管(終点側)	VPφ250用	単位	個	数量	1	単価	73,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鞘管固定管設置(VPφ250用)		m	1.14	7,639	8,708.46	WYB00089 単－ 218号
鞘管固定管(材料費)(終点側 VPφ250用)		個	1	65,200	65,200	WYB00090 単－ 219号
計					73,908.46	
単価					73,910	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	埋設標示ｼｰﾄ	W300 2倍	単位	m	数量	1	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		m	1	358	358	WYB00091 単－ 220号
計					358	
単価					358	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	敷砂		単位	m3	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ３	1	12,900	12,900	CB440420
計					12,900	
単価					12,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	管路受台	φ250-350P VP用	単位	個	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	1	682	682	CB440530
計					682	
単価					682	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	管路受台	φ150-220P VP用	単位	個	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（材料費）		個	1	460	460	CB440530
計					460	
単価					460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	W=1900 t=100 5kN/m2	単位	m	数量	11	単価	135,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト床版設置(W=1900 t=100 5kN/m2)		m	11	21,500	236,500	WYB00130 単－ 291号
プレキャスト床版(材料費)(W=1900 L=1000 t=100		枚	5	34,900	174,500	WYB00188 単－ 292号
5kN/m2)						
プレキャスト床版(材料費)(W=1900 L=1500 t=100		枚	3	96,520	289,560	WYB00195 単－ 293号
5kN/m2)						
プレキャスト床版(材料費)(W=1900 L=1500 t=100		枚	1	149,300	149,300	WYB00196 単－ 294号
開口タイプ 5kN/m2)						
蓋設置	200kg以下	組	1	5,075	5,075	CB440460
鉄蓋(材料費)(歩道用 φ600 シリンダー錠付)		枚	1	113,000	113,000	WYB00198 単－ 295号
鋼板設置(360×600×t4.5)		枚	16	3,431	54,896	WYB00203 単－ 296号
鋼板(材料費)(360×600×t4.5 SUS304 孔開け加工含)		枚	16	23,000	368,000	WYB00201 単－ 297号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	W=1900 t=100 5kN/m2	単位	m	数量	11	単価	135,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト(材料費)(M8×40L SUS304)		本	96	1,000	96,000	WYB00202 単－ 298号
ワッシャ(材料費)(M8 SUS304)		本	96	0	0	WYB00205 単－ 299号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.04	117,800	4,712	CB240060
計					1,491,543	
単価					135,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	1号現場打ち縁石		単位	m	数量	10	単価	1,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.13	124,800	16,224	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m２	0.2	11,400	2,280	CB240210	
計						18,504		
単価						1,851	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	2号現場打ち縁石		単位	m	数量	10	単価	9,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.442	124,800	55,161.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m２	3.58	11,400	40,812	CB240210	
計						95,973.6		
単価						9,598	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	3号現場打ち縁石		単位	m	数量	10	単価	3,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.174	124,800	21,715.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.16	11,400	13,224	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.002	191,600	383.2	WB810010 単－ 300号
計					35,322.4	
単価					3,533	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－190号	転落(横断)防止柵 (横断防止柵)	柵高 0.8m 土中建込(流用品)	単位	m	数量	1	単価	4,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 有	m	1	3,204	3,204	WB810760 単－ 301号
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 有	m	1	1,607	1,607	WB810770 単－ 302号
計					4,811	
単価					4,811	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	ｍ３	1	12,700	12,700	WB824010 単－ 303号
計					12,700	
単価					12,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	ｍ３	1	22,630	22,630	WB824010 単－ 304号
計					22,630	
単価					22,630	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	舗装版切断 (ｺﾝｸﾘｰﾄ切断)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,612	3,612	CB430510
計					3,612	
単価					3,612	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－194号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	水平切断 Mt=0.32m	単位	m	数量	1	単価	29,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断(水平切断 Mt=0.32m)		m	1	29,720	29,720	WYB00224 単－ 305号
計					29,720	
単価					29,720	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,263	3,263	CB227010
計					3,263	
単価					3,263	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,988	3,988	CB227010
計					3,988	
単価					3,988	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	15,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	15,270	15,270	WB020051 単－ 306号
計					15,270	
単価					15,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	17,500	17,500	WB020051 単－ 307号
計					17,500	
単価					17,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,770	27,770	WB010211 単－ 285号
計					27,770	
単価					27,770	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	23,720	23,720	WB010212 単－ 286号	
計						23,720		
単価						23,720	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	178,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 104km 無 有 41200円	台	1	178,200	178,200	WB010010 単－ 308号	
計						178,200		
単価						178,200	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	仮設材運搬費		単位	t	数量	17.2	単価	5,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8.8	3,410	30,008	WB010020 単－ 309号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.5km 12m以内 冬期割増 無	t	8.4	4,092	34,372.8	WB010020 単－ 310号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	17.2	1,500	25,800	WB010030 単－ 311号
計					90,180.8	
単価					5,244	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	管路材設置(橋梁架台部)		単位	m	数量	100	単価	12,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	37,752	188,760	
特殊作業員		人	10	36,192	361,920	
普通作業員		人	20	29,952	599,040	
管路	直管 内部被覆鋼管φ125	m	105	11,309	0	支給品
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		114,280	
計					1,264,000	
単価					12,640	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	中間継手(材料費)(HIVPφ125用)		単位	個	数量	1	単価	9,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		HIVPφ125用	個	1	9,200	9,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,200		
単価						9,200	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	中間継手(材料費)(PVφ50用)		単位	個	数量	1	単価	870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		PVφ50用	個	1	870	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						870		
単価						870	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	中間継手(材料費)(VEφ70用)		単位	個	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		VEφ70用	個	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－207号	異種管継手(材料費)(HIVPφ125-内部被覆鋼管φ125)		単位	個	数量	1	単価	10,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		HIVPφ125-内部被覆鋼管φ125	個	1	10,690	10,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,690		
単価						10,690	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	異種管継手(材料費)(VEφ70-内部被覆鋼管φ80)		単位	個	数量	1	単価	6,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		VEφ70-内部被覆鋼管φ80	個	1	6,890	6,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,890		
単価						6,890	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－209号	異種管継手(材料費)(PVφ50-内部被覆鋼管φ50)		単位	個	数量	1	単価	5,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		PVφ50-内部被覆鋼管φ50	個	1	5,660	5,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,660		
単価						5,660	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	鋼管継手(伸縮)(材料費)(内部被覆鋼管φ125用)		単位	個	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管継手(伸縮)		内部被覆鋼管φ125用	個	1	20,300	20,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,300		
単価						20,300	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	鋼管継手(伸縮)(材料費)(内部被覆鋼管φ80用)		単位	個	数量	1	単価	13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管継手(伸縮)		内部被覆鋼管φ80用	個	1	13,200	13,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,200		
単価						13,200	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	鋼管継手(伸縮)(材料費)(内部被覆鋼管φ50用)		単位	個	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管継手(伸縮)		内部被覆鋼管φ50用	個	1	10,900	10,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,900		
単価						10,900	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	鋼管継手(固定)(材料費)(内部被覆鋼管φ125用)		単位	個	数量	1	単価	18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管継手(固定)		内部被覆鋼管φ125用	個	1	18,400	18,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,400		
単価						18,400	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	鋼管継手(固定)(材料費)(内部被覆鋼管φ80用)		単位	個	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管継手(固定)		内部被覆鋼管φ80用	個	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,700		
単価						11,700	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－215号	鋼管継手(固定)(材料費)(内部被覆鋼管φ50用)		単位	個	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管継手(固定)		内部被覆鋼管φ50用	個	1	10,200	10,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,200		
単価						10,200	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	鞘管固定管設置(VPφ250用)		単位	m	数量	100	単価	7,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	37,752	151,008	
特殊作業員		人	6	36,192	217,152	
普通作業員		人	12	29,952	359,424	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		36,316	
計					763,900	
単価					7,639	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－217号	鞘管固定管(材料費)(起点側 VPφ250用)		単位	個	数量	1	単価	72,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鞘管固定管(ロータス管(起点側))	VPφ250用 L=1200	個	1	72,600	72,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,600	
単価					72,600	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	鞘管固定管設置(VPφ250用)		単位	m	数量	100	単価	7,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	37,752	151,008	
特殊作業員		人	6	36,192	217,152	
普通作業員		人	12	29,952	359,424	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		36,316	
計					763,900	
単価					7,639	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	鞘管固定管(材料費)(終点側 VPφ250用)		単位	個	数量	1	単価	65,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鞘管固定管(ロータス管(終点側))		VPφ250用 L=1140	個	1	65,200	65,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65,200		
単価						65,200	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		単位	m	数量	100	単価	358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	2	17,900	35,800	WE523200 単－ 313号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,800		
単価						358	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	コンクリート削孔(φ110 削孔長1200～1400mm)		単位	孔	数量	100	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.25	37,752	235,950	
特殊作業員		人	6.25	36,192	226,200	
普通作業員		人	12.5	29,952	374,400	
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	6.25	32,400	202,500	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	6.25	3,180	19,875	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	3kVA	日	6.25	2,635	16,468	WYB00035 単－ 314号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		24,607	
計					1,100,000	
単価					11,000	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	コンクリート削孔(φ130 削孔長1200～1400mm)		単位	孔	数量	100	単価	12,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.143	37,752	269,662	
特殊作業員		人	7.143	36,192	258,519	
普通作業員		人	14.286	29,952	427,894	
ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	7.143	37,300	266,433	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	7.143	3,180	22,714	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	3kVA	日	7.143	2,635	18,821	WYB00039 単－ 315号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		27,957	
計					1,292,000	
単価					12,920	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－223号	コンクリート削孔(φ180 削孔長1200～1400mm)		単位	孔	数量	100	単価	19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	37,752	377,520	
特殊作業員		人	10	36,192	361,920	
普通作業員		人	20	29,952	599,040	
ダイヤモンドビット	２０４ｍｍ　スタンダード	個	10	52,800	528,000	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	10	3,180	31,800	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	3kVA	日	10	2,635	26,350	WYB00043 単－ 316号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		39,370	
計					1,964,000	
単価					19,640	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	超速硬コンクリート打設		単位	ｍ３	数量	1	単価	347,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	37,752	6,304	
特殊作業員		人	0.334	36,192	12,088	
普通作業員		人	0.667	29,952	19,977	
生コンクリート(夜間)	超速硬コンクリート	ｍ３	1.1	279,000	306,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,831	
計					347,100	
単価					347,100	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－225号	1号架台設置		単位	箇所	数量	1	単価	269,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	59,124	59,124	
橋りょう特殊工		人	2	48,048	96,096	
普通作業員		人	3	29,952	89,856	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		24,424	
計					269,500	
単価					269,500	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	1号架台(材料費)(H=436 W=2410 SS400(Uボルト、		単位	基	数量	1	単価	345,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号架台	Uﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、座金、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	基	1	345,000	345,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					345,000	
単価					345,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－227号	2号架台設置		単位	箇所	数量	1	単価	134,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	59,124	29,562	
橋りょう特殊工		人	1	48,048	48,048	
普通作業員		人	1.5	29,952	44,928	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,162	
計					134,700	
単価					134,700	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	2号架台(材料費)(H=436 W=1410 SS400(Uボルト、		単位	基	数量	1	単価	248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号架台	Uﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、座金、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	基	1	248,000	248,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					248,000	
単価					248,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	3号架台設置		単位	箇所	数量	1	単価	134,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	59,124	29,562	
橋りょう特殊工		人	1	48,048	48,048	
普通作業員		人	1.5	29,952	44,928	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,162	
計					134,700	
単価					134,700	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	3号架台(材料費)(H=436 W=1410 SS400(Uボルト、		単位	基	数量	1	単価	246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号架台	Uﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、座金、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	基	1	246,000	246,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246,000	
単価					246,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	37,752	4,719	
特殊作業員		人	0.375	36,192	13,572	
普通作業員		人	0.625	29,952	18,720	
アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	16,300	204,939	
アスファルト乳剤	PKR-T ゴム入り	L	43	129	5,547	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	270,900	33,862	WK430050 単－ 317号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	82,710	10,338	WK430060 単－ 318号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	110,200	13,775	WK430070 単－ 319号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	56,220	7,027	WK430080 単－ 320号
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	44,860	5,607	WK430090 単－ 321号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,194	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					335,300	
単価					3,353	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As切削屑	ｍ３	100	10,570	1,057,000		
計						1,057,000		
単価						10,570	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	導水管(材料費)(樹脂製φ30)		単位	ｍ	数量	1	単価	930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管		樹脂製　φ30	ｍ	1	930	930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						930		
単価						930	円／ｍ	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	排水性アスファルト混合物(夜間単価)(材料費)		単位	t	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性アスファルト混合物(夜間)	ポーラスAs(13)DS3000	t	1	20,800	20,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,800	
単価					20,800	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－235号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	259.89	259,890	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	155	6,510	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,700	
計					485,600	
単価					485.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	416.05	416,050	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,695	360	610,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	68	155	10,540	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,960	
計					1,101,000	
単価					1,101	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	36,192	36,192	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	340	68,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					104,200	
単価					1,042	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	144.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	36,192	14,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,480	
単価					144.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－239号	埋設標示シート(材料費)(W300 2倍)		単位	m	数量	100	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	300mm×50m 2倍	巻	2	17,900	35,800	WE523200 単－ 313号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,800	
単価					358	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－240号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	36,192	36,192	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	200	411	82,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					118,400	
単価					1,184	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－241号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	36,192	18,096	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,100	
単価					521	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－242号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	36,192	54,288	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	300	411	123,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					177,600	
単価					1,776	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－243号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	36,192	18,096	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100	539	53,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					72,000	
単価					720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－244号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	36,192	18,096	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	100	411	41,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					59,200	
単価					592	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－245号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　８０ｍｍ	個	1	628	628	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					628	
単価					628	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－246号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	1	単価	589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　６５ｍｍ	個	1	589	589	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					589	
単価					589	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－247号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					545	
単価					545	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－248号	抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り　無し	単位	回	数量	1	単価	249,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間	施工条件I 時間制約無	回	1	249,157	249,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					249,200	
単価					249,200	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－249号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－250号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	9,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	36,192	9,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,048	
単価					9,048	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－251号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－252号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８mm２×５００	本	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－253号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	112	112	
計					112	
単価					112	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－254号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.95	36,192	179,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					179,200	
単価					1,792	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－255号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－256号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－257号	桁下足場	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 標準以外 1.3箇月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.1	48,048	4,804	
足場材賃料		月	1.3	326.92	424	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,228	
単価					5,228	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－258号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置･撤去 標準以外 1.23無	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	ｍ２	100	7,135	713,500	WB251991 単－ 322号
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	ｍ２	100	4,438	443,800	WB251992 単－ 323号
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,158,000	
単価					11,580	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－259号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.3月 無 有 1100円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	441	441	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,342	1,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,783	
単価					1,783	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－260号	縞鋼板設置･撤去		単位	ｍ２	数量	100	単価	8,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	10	39,780	397,800	
普通作業員		人	10	29,952	299,520	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,700	55,700	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		69,680	
計					822,700	
単価					8,227	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－261号	縞鋼板(賃料)(914×1829×22)		単位	ｍ２	数量	1.7	単価	364.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板賃料	914×1829×22 90日以内	枚･日	10	18	180	
縞鋼板整備費	914×1829×22	枚	1	440	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					620	
単価					364.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－262号	ずれ止め設置･撤去		単位	t	数量	1	単価	364,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	2	39,780	79,560	
普通作業員		人	2	29,952	59,904	
溶接工		人	2	40,716	81,432	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,700	55,700	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		88,304	
計					364,900	
単価					364,900	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－263号	ずれ止め(損料)(SS400［-200×90×8×13.5)		単位	t	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずれ止め(中古品)		SS400［-200×90×8×13.5	t	1	10,890	10,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,890		
単価						10,890	円／t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－264号	溶接ピース(材料費)		単位	t	数量	1	単価	36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接ピース			t	1	36,000	36,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,000		
単価						36,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－265号	六角ボルト(材料費)(黒皮 M22×65)		単位	本	数量	1	単価	59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	黒皮 M22×65	本	1	59.5	59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59	
単価					59	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－266号	バイブロハンマ施工によるＨ形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 H300 15m以下	単位	本	数量	10	単価	94,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.111	37,752	41,942	
とび工		人	3.333	39,780	132,586	
普通作業員		人	1.111	29,952	33,276	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H300	日	1.111	335,200	372,407	WK250010 単－ 324号
継施工費	Ｈ３００	箇所	10	36,300	363,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,789	
計					949,000	
単価					94,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－267号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	8,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	40,716	5,293	
普通作業員		人	0.07	29,952	2,096	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	545	414	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,260	768	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		14	
計					8,585	
単価					8,585	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－268号	H形鋼撤去(H-300 L=1.5m)		単位	本	数量	10	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	37,752	18,876	
特殊作業員		人	1	36,192	36,192	
とび工		人	1	39,780	39,780	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	55,700	27,850	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		18,902	
計					141,600	
単価					14,160	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－269号	H形鋼(支給品)(H-300 L=8.0m)		単位	本	数量	6	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(中古品)		SS400 H-300×300	t	4.5	108,000	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－270号	H形鋼(支給品)(H-300 L=7.0m)		単位	本	数量	6	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(中古品)		SS400 H-300×300	t	3.9	108,000	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－271号	H形鋼撤去(H-300 L=1.2m)		単位	本	数量	10	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	37,752	18,876	
特殊作業員		人	1	36,192	36,192	
とび工		人	1	39,780	39,780	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	55,700	27,850	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		18,902	
計					141,600	
単価					14,160	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－272号	H形鋼(支給品)(H-300 L=7.7m)		単位	本	数量	2	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(中古品)		SS400 H-300×300	t	1.4	108,000	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－273号	H形鋼(支給品)(H-300 L=7.0m)		単位	本	数量	2	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(中古品)		SS400 H-300×300	t	1.3	108,000	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	67,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.23無	t	10	42,190	421,900	WB251931 単－ 325号
切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.23無	t	10	25,260	252,600	WB251932 単－ 326号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					674,500	
単価					67,450	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－275号	山留材賃料(火打ブロック無 供用日数10日		単位	t	数量	2.18	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	0.02	120,000	0	支給品
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	0.18	120,000	0	支給品
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　４００×４００	t	0.28	129,000	0	支給品
覆工板受桁	SS400[-380×100×10.5×16	t	1.24	117,000	0	支給品
副部材(A)	賃料 90日以内 供用日数10日	t	0.38	3,552	1,349	
副部材(A)	修理費及び損耗費	t	0.38	10,622	4,036	
副部材(B)	修理費及び損耗費	t	0.07	303,000	21,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,600	
単価					12,200	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	コンクリートアンカー(材料費)(M20×130)		単位	本	数量	1	単価	523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M20×130	本	1	523	523	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					523	
単価					523	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	横矢板設置・撤去	設置 0.05m	単位	ｍ２	数量	10	単価	7,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	37,752	15,100	
普通作業員		人	1.2	29,952	35,942	
横矢板	松	ｍ３	0.5	57,000	28,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					79,550	
単価					7,955	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－278号	横矢板設置・撤去	設置 0.06m	単位	ｍ２	数量	10	単価	8,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	37,752	15,100	
普通作業員		人	1.2	29,952	35,942	
横矢板	松	ｍ３	0.6	57,000	34,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					85,250	
単価					8,525	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－279号	横矢板設置・撤去	設置 0.07m	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	37,752	15,100	
普通作業員		人	1.2	29,952	35,942	
横矢板	松	ｍ３	0.7	57,000	39,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,950	
単価					9,095	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－280号	簡易土留建込工(1.5m＜H≦2.0m)		単位	m	数量	10	単価	4,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	37,752	7,550	
特殊作業員		人	0.4	36,192	14,476	
普通作業員		人	0.4	29,952	11,980	
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1.1	8,890	9,779	WYB00094 単－ 327号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,695	
計					45,480	
単価					4,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－281号	簡易土留引抜工(1.5m＜H≦2.0m)		単位	m	数量	10	単価	2,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	37,752	4,530	
特殊作業員		人	0.23	36,192	8,324	
普通作業員		人	0.23	29,952	6,888	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.12	41,200	4,944	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		984	
計					25,670	
単価					2,567	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	簡易土留建込工(2.0m＜H≦2.5m)		単位	m	数量	10	単価	5,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23	37,752	8,682	
特殊作業員		人	0.47	36,192	17,010	
普通作業員		人	0.47	29,952	14,077	
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1.3	8,890	11,557	WYB00113 単－ 328号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,984	
計					53,310	
単価					5,331	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	簡易土留引抜工(2.0m＜H≦2.5m)		単位	m	数量	10	単価	3,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	37,752	5,285	
特殊作業員		人	0.27	36,192	9,771	
普通作業員		人	0.27	29,952	8,087	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.14	41,200	5,768	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,149	
計					30,060	
単価					3,006	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－284号	簡易土留賃料(H=2.5m 供用日数44日 転用回数2回)		単位	m	数量	15	単価	39,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易土留材賃料	H=2.5m 供用日数44日	m２	75	7,260	544,500	
簡易土留材整備費	H=2.5m 転用回数2回	m２	75	585	43,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					588,400	
単価					39,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－285号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	27,768	27,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－286号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	23,712	23,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,720		
単価						23,720	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－287号	中間継手(材料費)(角型FEPφ100用)		単位	個	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		角型FEPφ100用	個	1	2,950	2,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,950		
単価						2,950	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	中間継手(材料費)(角型FEPφ75用)		単位	個	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		角型FEPφ75用	個	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,000		
単価						2,000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	中間継手(材料費)(VPφ250用)		単位	個	数量	1	単価	39,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		VPφ250用	個	1	39,700	39,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,700		
単価						39,700	円／個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－290号	中間継手(材料費)(VPφ150用)		単位	個	数量	1	単価	9,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		VPφ150用	個	1	9,120	9,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,120		
単価						9,120	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－291号	プレキャスト床版設置(W=1900 t=100 5kN/m2)		単位	m	数量	10	単価	21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	37,752	37,752	
特殊作業員		人	1	36,192	36,192	
普通作業員		人	2	29,952	59,904	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	1	54,400	54,400	WYB00175 単－ 329号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26,752	
計					215,000	
単価					21,500	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－292号	プレキャスト床版(材料費)(W=1900 L=1000 t=100		単位	枚	数量	1	単価	34,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト床版		W=1900 t=1000 t=100 5kN/m2	枚	1	34,900	34,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,900		
単価						34,900	円／枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－293号	プレキャスト床版(材料費)(W=1900 L=1500 t=100		単位	枚	数量	1	単価	96,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト床版		W=1900 t=1500 t=100 5kN/m2	枚	1	96,520	96,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						96,520		
単価						96,520	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－294号	プレキャスト床版(材料費)(W=1900 L=1500 t=100		単位	枚	数量	1	単価	149,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト床版		W=1900 t=1500 t=100 開口タイプ 5kN/m2	枚	1	149,220	149,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						149,300		
単価						149,300	円／枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－295号	鉄蓋(材料費)(歩道用 φ600 シリンダー錠付)		単位	枚	数量	1	単価	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋		歩道用 φ600 シリンダー錠付	枚	1	113,000	113,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						113,000		
単価						113,000	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－296号	鋼板設置(360×600×t4.5)		単位	枚	数量	100	単価	3,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	37,752	75,504	
普通作業員		人	4	29,952	119,808	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	2	54,400	108,800	WYB00204 単－ 330号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		38,988	
計					343,100	
単価					3,431	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－297号	鋼板(材料費)(360×600×t4.5 SUS304 孔開け加工含)		単位	枚	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	360×600×t4.5 SUS304 孔開け加工含む	枚	1	23,000	23,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,000	
単価					23,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－298号	ボルト(材料費)(M8×40L SUS304)		単位	本	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M8×40L SUS304	本	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,000	
単価					1,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－299号	ワッシャ(材料費)(M8 SUS304)		単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャ	ボルトに含む	本	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－300号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	191,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	82,397.12	82,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					191,600	
単価					191,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－301号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 有	単位	m	数量	100	単価	3,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,203.92	320,392	
横断防止柵(流用品)	P種 3段 H=0.8m 土中建込 ダークブラウン	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					320,400	
単価					3,204	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 有	単位	m	数量	100	単価	1,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,606.8	160,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					160,700	
単価					1,607	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m３	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m３	1	12,695.05	12,695	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,700	
単価					12,700	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－304号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	22,626.83	22,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,630	
単価					22,630	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－305号	コンクリート切断(水平切断 Mt=0.32m)		単位	m	数量	10	単価	29,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	37,752	37,752	
特殊作業員		人	1	36,192	36,192	
普通作業員		人	2	29,952	59,904	
コンクリート壁面カッタ損料	油圧式ウォールソー 70cm級	日	1	58,400	58,400	
発動発電機運転	[排ｶﾞｽ型(3次)]ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 45kVA	日	1	13,920	13,920	WYB00225 単－ 331号
トラック運転	クレーン装置付･積載質量4～4.5t･2.9t吊	日	1	50,890	50,890	WYB00226 単－ 332号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		40,142	
計					297,200	
単価					29,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－306号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	15,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	15,270	1,527,000		
計						1,527,000		
単価						15,270	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－307号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	17,500	1,750,000		
計						1,750,000		
単価						17,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 104km 無 有 41200円	単位	台	数量	1	単価	178,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	41,200	41,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					178,200	
単価					178,200	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,092	
単価					4,092	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－313号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／巻

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－314号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 運転	3kVA	単位	日	数量	1	単価	2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	11	166	1,826	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	1.3	623	809	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,635	
単価					2,635	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－315号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 運転	3kVA	単位	日	数量	1	単価	2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	11	166	1,826	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	1.3	623	809	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,635	
単価					2,635	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－316号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 運転	3kVA	単位	日	数量	1	単価	2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	11	166	1,826	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	1.3	623	809	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,635	
単価					2,635	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－317号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	248	155	38,440	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.27	155,000	196,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					270,900	
単価					270,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－318号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.96	30,420	29,203	
軽油		L	42	155	6,510	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.27	37,000	46,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					82,710	
単価					82,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－319号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	110,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	53	155	8,215	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.19	55,800	66,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					110,200	
単価					110,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－320号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	28	155	4,340	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.19	13,700	16,303	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					56,220	
単価					56,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－321号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	44,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	27	155	4,185	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1	5,100	5,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,860	
単価					44,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－322号	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	37,752	109,480	
とび工		人	4.6	39,780	182,988	
溶接工		人	2.1	40,716	85,503	
普通作業員		人	5.1	29,952	152,755	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9	55,719	161,585	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		21,189	
計					713,500	
単価					7,135	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－323号	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	37,752	67,953	
とび工		人	2.7	39,780	107,406	
溶接工		人	1.3	40,716	52,930	
普通作業員		人	3.2	29,952	95,846	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8	55,719	100,294	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		19,371	
計					443,800	
単価					4,438	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－324号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H300	単位	日	数量	1	単価	335,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	473	155	73,315	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					335,200	
単価					335,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－325号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	42,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	37,752	64,178	
とび工		人	3.2	39,780	127,296	
溶接工		人	1.7	40,716	69,217	
普通作業員		人	1.7	29,952	50,918	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	55,719	94,722	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,569	
計					421,900	
単価					42,190	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－326号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	25,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	37,752	37,752	
とび工		人	1.9	39,780	75,582	
溶接工		人	1	40,716	40,716	
普通作業員		人	1	29,952	29,952	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,719	55,719	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		12,879	
計					252,600	
単価					25,260	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－327号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	8,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	35,568	6,046	
軽油		L	5.9	155	914	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,890	
単価					8,890	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－328号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	8,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	35,568	6,046	
軽油		L	5.9	155	914	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,890	
単価					8,890	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－329号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	54,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	49.88	155	7,731	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					54,400	
単価					54,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－330号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	54,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	49.88	155	7,731	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					54,400	
単価					54,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－331号	発動発電機運転	[排ｶﾞｽ型(3次)]ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 45kVA	単位	日	数量	1	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	51.8	155	8,029	
発動発電機損料	[排ｶﾞｽ型(3次)]ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 45kVA	日	1	5,890	5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,920	
単価					13,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－332号	トラック運転	クレーン装置付･積載質量4～4.5t･2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	50,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	35,568	35,568	
軽油		L	33	155	5,115	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1	10,200	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,890	
単価					50,890	円／日