鏡

１．工事名

工事名	令和６年度福光・浅利道路工事用道路外工事
工事地名	島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010044	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	一式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	274日間　自　令和 7年 3月28日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（　0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	15,000,000
１０）	地　　区	浜田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月27日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路工事用道路外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		40,725,285			
排水構造物工		式	1		228,600			
地下排水工		式	1		228,600			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	20	11,430	228,600			単-1号
伐採工		式	1		40,168,800			
伐採工		式	1		40,168,800			
伐採	除根無し	m2	16,800	1,291	21,688,800			単-2号
運搬･処分	木くず	m3	2,500	7,392	18,480,000			単-3号
仮設工		式	1		327,885			
工事用道路工		式	1		169,785			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	770	220.5	169,785			単-4号
交通管理工		式	1		158,100			

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路工事用道路外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	10	15,810	158,100			単-5号
直接工事費		式	1		40,725,285			
共通仮設費		式	1		2,971,000			
共通仮設費		式	1		331,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		331,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,640,000			
純工事費		式	1		43,696,285			
現場管理費		式	1		12,302,000			
工事原価		式	1		55,998,285			
一般管理費等		式	1		8,021,715			
工事価格		式	1		64,020,000			
消費税相当額		式	1		6,402,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路工事用道路外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		70,422,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,125	51,250	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.418	9,809	62,954.16	CB222780
計					114,204.16	
単価					11,430	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	伐採	除根無し	単位	m2	数量	1	単価	1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採(除根無し)(密度:粗(50本/100m2未満))		m２	1	1,291	1,291	WYB00007 単－　6号
計					1,291	
単価					1,291	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	運搬･処分	木くず	単位	m3	数量	2,500	単価	7,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		3,479,752	WYB00004
処分費（ｍ３）		ｍ３	2,500	6,000	15,000,000	WB020051 単－　7号
計					18,479,752	
単価					7,392	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	220.5	220.5	CB210510
計					220.5	
単価					220.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－　8号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	伐採(除根無し)(密度:粗(50本/100m2未満))		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.25	25,168	157,300	R0125000
特殊作業員		人	25	24,128	603,200	R0101000
普通作業員		人	6.25	19,968	124,800	R0102000
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	25	981	24,525	M2035003
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掴み装置付	日	6.25	51,250	320,312	WYB00008 単－　9号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		60,863	X1001001
計					1,291,000	
単価					1,291	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	ｍ３	100	6,000	600,000	Y7600000-001	
計						600,000		
単価						6,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,808	15,808	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置付	単位	日	数量	1	単価	51,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	49.88	155	7,731	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	M0202016
掘み装置	開口幅２１００～２５００爪幅４５０～１０００ｍｍ	供用日	1.5	3,000	4,500	M0291002
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					51,250	
単価					51,250	円／日