鏡

１．工事名

工事名	令和６年度福光・浅利道路本谷東地区第３改良工事
工事地名	島根県江津市後地町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010047		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	365日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月27日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路本谷東地区第３改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		78,019,794			
道路土工		式	1		25,479,200			
掘削工		式	1		5,855,000			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,000	220.8	2,208,000			単-1号
土砂等運搬	標準 土砂	m3	10,000	364.7	3,647,000			単-2号
掘削工(ICT)		式	1		11,592,000			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,500	297.7	5,209,750			単-3号
土砂等運搬	標準 土砂	m3	17,500	364.7	6,382,250			単-4号
路体盛土工(ICT)		式	1		8,032,200			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	33,000	243.4	8,032,200			単-5号
地盤改良工		式	1		11,528,875			
自走式土質改良工		式	1		10,775,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路本谷東地区第３改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良 (A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(ﾌﾚｺﾝ)	m3	5,000	2,155	10,775,000			単-6号
固結工		式	1		753,875			
中層混合処理 (A)	改良深度 5m 施工規模 163m3 ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ現場内移設費計上無 汚泥土処理費計上無 先掘費計上無	m3	163	4,625	753,875			単-7号
法面工		式	1		2,312,000			
植生工		式	1		2,312,000			
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,000	262	262,000			単-8号
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,000	2,050	2,050,000			単-9号
排水構造物工		式	1		38,699,719			
作業土工		式	1		234,093			
床掘り	土砂	m3	170	240.8	40,936			単-10号
埋戻し	土砂	m3	40	2,792	111,680			単-11号

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路本谷東地区第３改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	204	399.4	81,477			単-12号
側溝工		式	1		126,100			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300		m	10	12,610	126,100			単-13号
管渠工		式	1		35,403,906			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC2-D1000)	据付 1000mm 90° 巻き 外圧管2種	m	32.7	94,680	3,096,036			単-14号
1号管渠		m	99.3	272,300	27,039,390			単-15号
2号管渠		m	44.8	117,600	5,268,480			単-16号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,935,620			
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	96,820	96,820			単-17号
1号呑口		箇所	1	773,300	773,300			単-18号
2号呑口		箇所	1	436,300	436,300			単-19号
1号吐口		箇所	1	772,200	772,200			単-20号

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路本谷東地区第３改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号吐口		箇所	1	436,400	436,400			単-21号
3号吐口		箇所	1	420,600	420,600			単-22号
直接工事費		式	1		78,019,794			
共通仮設費		式	1		12,008,657			
共通仮設費		式	1		3,972,657			
運搬費		式	1		1,806,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,806,000	1,806,000			単-23号
技術管理費		式	1		1,363,657			
道路基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,300			内-2号
保守管理(ICT)		式	1		147,182			内-3号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-4号

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路本谷東地区第３改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		803,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,036,000			
純工事費		式	1		90,028,451			
現場管理費		式	1		28,255,000			
工事原価		式	1		118,283,451			
一般管理費等		式	1		19,826,549			
工事価格		式	1		138,110,000			
消費税相当額		式	1		13,811,000			
工事費計		式	1		151,921,000			

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費用		式	1		63,175			WYB00021 単ー　40号
合　計					63,175			

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示４６号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,300	7,300			A7852002
合　計					7,300			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 17500m3	式	1		62,920			WB010400 単－　41号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 33000m3	式	1		84,262			WB010420 単－　42号
合　計					147,182			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　43号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　44号
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	220.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	220.8	220.8	CB210100
計					220.8	
単価					220.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	標準 土砂	単位	m3	数量	1	単価	364.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	364.7	364.7	CB210110
計					364.7	
単価					364.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	297.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	297.7	297.7	CB210120
計					297.7	
単価					297.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	標準 土砂	単位	m3	数量	1	単価	364.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	364.7	364.7	CB210110
計					364.7	
単価					364.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	243.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	243.4	243.4	CB210570
計					243.4	
単価					243.4	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土質改良 (A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(ﾌﾚｺﾝ)	単位	m3	数量	5,000	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	ｍ３	5,000	2,108	10,540,000	WB211720 単－　24号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	台・回	1	233,200	233,200	WB211710 単－　25号
計					10,773,200	
単価					2,155	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	中層混合処理 (A)	改良深度 5m 施工規模 163m3 ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ現場内移設費計上無 汚泥土処理費計上無 先掘費計上無	単位	m3	数量	1	単価	4,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 50kg/m3 無	ｍ３	1	4,625	4,625	WB223410 単－ 26号
ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ)						
計					4,625	
単価					4,625	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	262	262	WB810830 単－ 27号
計					262	
単価					262	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,132	1,132	WB810830 単－ 28号
繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	918	918	WB810880 単－ 29号
計					2,050	
単価					2,050	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,792	2,792	CB210410
計					2,792	
単価					2,792	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量	1	単価	12,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,610	12,610	WB821410 単－ 30号	
計						12,610		
単価						12,610	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC2-D1000)	据付 1000mm 90° 巻き 外圧管2種	単位	m	数量	1	単価	94,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 （Ｂ形管）		据付 1000mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	94,680	94,680	CB222860	
計						94,680		
単価						94,680	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	1号管渠		単位	m	数量	99.3	単価	272,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	m	99.3	167,300	16,612,890	WB827010 単－　31号
裏込材(突出型)(C-40)		m3	922	9,092	8,382,824	WYB00018 単－　32号
基礎砕石(C-40 t=50cm)		m2	393	5,176	2,034,168	WYB00049 単－　33号
計					27,029,882	
単価					272,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	2号管渠		単位	m	数量	44.8	単価	117,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	m	44.8	71,650	3,209,920	WB827010 単－　34号
裏込材(突出型)(C-40)		m3	168	9,092	1,527,456	WYB00040 単－　35号
基礎砕石(C-40 t=50cm)		m2	102	5,176	527,952	WYB00038 単－　36号
計					5,265,328	
単価					117,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	96,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	96,820	96,820	CB222950
計					96,820	
単価					96,820	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	1号呑口		単位	箇所	数量	1	単価	773,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.435	31,730	267,642.55	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	34.695	8,437	292,721.71	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.306	31,730	41,439.38	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.456	4,308	6,272.44	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	13.056	1,952	25,485.31	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.087	178,600	15,538.2	WB810010 単－ 37号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	26.7	4,651	124,181.7	WB252110 単－ 38号
計					773,281.29	
単価					773,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	2号呑口		単位	箇所	数量	1	単価	436,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	4.729	31,730	150,051.17	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	22.25	8,437	187,723.25	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.7	1,952	15,030.4	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.009	178,600	1,607.4	WB810010 単－ 37号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	17.6	4,651	81,857.6	WB252110 単－ 38号
計					436,269.82	
単価					436,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	1号吐口		単位	箇所	数量	1	単価	772,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.443	31,730	267,896.39	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	34.635	8,437	292,215.49	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.306	31,730	41,439.38	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.456	4,308	6,272.44	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	13.056	1,952	25,485.31	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.082	178,600	14,645.2	WB810010 単－ 37号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	26.7	4,651	124,181.7	WB252110 単－ 38号
計					772,135.91	
単価					772,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	2号吐口		単位	箇所	数量	1	単価	436,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	4.732	31,730	150,146.36	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	22.25	8,437	187,723.25	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.7	1,952	15,030.4	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.009	178,600	1,607.4	WB810010 単－ 37号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	17.6	4,651	81,857.6	WB252110 単－ 38号
計					436,365.01	
単価					436,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	3号吐口		単位	箇所	数量	1	単価	420,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.45	31,730	172,928.5	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	27.488	8,437	231,916.25	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.33	1,952	14,308.16	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.008	178,600	1,428.8	WB810010 単－ 37号
計					420,581.71	
単価					420,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,806,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,806,000	1,806,000	WB010350 単－ 39号
計					1,806,000	
単価					1,806,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	25,168	7,953	R0125000
特殊作業員		人	0.316	24,128	7,624	R0101000
固化材	生石灰 フレコンパック	t	3.12	25,500	79,560	Y1601000-001
自走式土質改良機運転		日	0.316	280,200	88,543	WK210320 単－　45号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	58,680	18,542	WK210330 単－　46号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,578	X1001001
計					210,800	
単価					2,108	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	233,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	25,168	16,610	R0125000
特殊作業員		人	0.66	24,128	15,924	R0101000
運転手（特殊）		人	0.66	23,712	15,649	R0114000
自走式土質改良機運転		日	0.66	280,200	184,932	WK210320 単－　45号
諸雑費（まるめ）		式	1		85	X1002001
計					233,200	
単価					233,200	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 50kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	4,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	25,168	13,993	R0125000
特殊作業員		人	0.556	24,128	13,415	R0101000
普通作業員		人	1.111	19,968	22,184	R0102000
改良材	セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ	t	5.3	17,500	92,750	Y1600000-001
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.556	332,400	184,814	WK220610 単－　47号
スラリープラント運転		日	0.556	82,320	45,769	WK220620 単－　48号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		89,575	X1001001
計					462,500	
単価					4,625	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	262.14	262	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					262	
単価					262	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	ｍ２	1	1,132.2	1,132	Q1409001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,132	
単価					1,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	ｍ２	1	918	918	Q1417001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					918	
単価					918	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		92	X1002001
計					126,100	
単価					12,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	単位	m	数量	1	単価	167,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	1	5,477.54	5,477	Q1678007
耐圧ポリエチレンリブ管	R30 φ1500	m	1	161,800	161,800	Y1667001-001
諸雑費（まるめ）		式	1		23	X1002001
計					167,300	
単価					167,300	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	裏込材(突出型)(C-40)		単位	m3	数量	100	単価	9,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,168	62,920	R0125000
普通作業員		人	5	19,968	99,840	R0102000
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次)山積0.8m3	時間	10	10,750	107,500	WYB00019 単－　49号
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.8～1.1t	日	2.5	28,290	70,725	WYB00020 単－　50号
タンパ及びランマ運転	質量 60～80kg	日	2.5	26,160	65,400	WYB00030 単－　51号
クラッシャーラン(C-40)		m3	120	4,150	498,000	WYB00031 単－　52号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,815	X1001001
計					909,200	
単価					9,092	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基礎砕石(C-40 t=50cm)		単位	m2	数量	100	単価	5,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	25,168	30,201	R0125000
特殊作業員		人	2.2	24,128	53,081	R0101000
普通作業員		人	5.8	19,968	115,814	R0102000
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次)山積0.8m3	日	2	33,860	67,720	WYB00050 単－　53号
クラッシャーラン(C-40)		m3	60	4,150	249,000	WYB00051 単－　54号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,784	X1001001
計					517,600	
単価					5,176	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	71,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,443.29	3,443	Q1678004
耐圧ポリエチレンリブ管	R30 φ1000	m	1	68,200	68,200	Y1667001-002
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					71,650	
単価					71,650	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	裏込材(突出型)(C-40)		単位	m3	数量	100	単価	9,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,168	62,920	R0125000
普通作業員		人	5	19,968	99,840	R0102000
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次)山積0.8m3	時間	10	10,750	107,500	WYB00041 単－　49号
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.8～1.1t	日	2.5	28,290	70,725	WYB00042 単－　50号
タンパ及びランマ運転	質量 60～80kg	日	2.5	26,160	65,400	WYB00043 単－　51号
クラッシャーラン(C-40)		m3	120	4,150	498,000	WYB00044 単－　52号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,815	X1001001
計					909,200	
単価					9,092	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	基礎砕石(C-40 t=50cm)		単位	m2	数量	100	単価	5,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	25,168	30,201	R0125000
特殊作業員		人	2.2	24,128	53,081	R0101000
普通作業員		人	5.8	19,968	115,814	R0102000
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次)山積0.8m3	日	2	33,860	67,720	WYB00039 単－　53号
クラッシャーラン(C-40)		m3	60	4,150	249,000	WYB00045 単－　54号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,784	X1001001
計					517,600	
単価					5,176	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		52	X1002001
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	25,168	40,268	R0125000
とび工		人	8.5	26,520	225,420	R0106000
普通作業員		人	1.3	19,968	25,958	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,300	63,420	L1130006
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		110,034	X1001001
計					465,100	
単価					4,651	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,806,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	24,128	386,048	R0101000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	45,300	108,720	L1130006
運搬費等率 265%		式	1		1,311,135	X1004001
諸雑費（まるめ）		式	1		97	X1002001
計					1,806,000	
単価					1,806,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	道路基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800001-001
計					63,175	
単価					63,175	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 17500m3	単位	式	数量	1	単価	62,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,168	62,920	R0125000
計					62,920	
単価					62,920	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 33000m3	単位	式	数量	1	単価	84,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.348	25,168	84,262	R0125000
計					84,262	
単価					84,262	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	280,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	155	18,910	Z6702002
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.84	142,000	261,280	M2052002
諸雑費（まるめ）		式	1		10	X1002001
計					280,200	
単価					280,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	99	155	15,345	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	10,900	19,620	L1010007
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					58,680	
単価					58,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	332,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	113	155	17,515	Z6702002
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	M0568001
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	M0568005
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	M0568009
諸雑費（まるめ）		式	1		29	X1002001
計					332,400	
単価					332,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	M0561025
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次)山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	23,712	3,793	R0114000
軽油		L	16	155	2,480	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	M0202019
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	28,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
軽油		L	6.63	155	1,027	Z6702002
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.5	2,090	3,135	M0804002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					28,290	
単価					28,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	タンパ及びランマ運転	質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	26,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
ガソリン	レギュラー	L	7	166	1,162	Z6704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.4	619	866	L1180001
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					26,160	
単価					26,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	クラッシャーラン(C-40)		単位	m3	数量	1	単価	4,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	1	4,150	4,150	Z2120003
計					4,150	
単価					4,150	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次)山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58	23,712	13,752	R0114000
軽油		L	41	155	6,355	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0.79	17,400	13,746	M0202019
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					33,860	
単価					33,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	クラッシャーラン(C-40)		単位	m3	数量	1	単価	4,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	1	4,150	4,150	Z2120003
計					4,150	
単価					4,150	円／m3