鏡

１．工事名

工事名	令和６年度福光・浅利道路福光地区第５改良工事
工事地名	島根県大田市温泉津町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 2月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010046		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	365日間	自　令和 7年 3月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	大田		２３）	公 告 日	令和 7年 2月 3日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路福光地区第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		74,757,270			
道路土工		式	1		25,163,270			
掘削工		式	1		14,390,000			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	9,800	220.8	2,163,840			単-1号
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,000	1,225	2,450,000			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	19,700	420.8	8,289,760			単-3号
土砂等運搬	軟岩	m3	2,000	513.4	1,026,800			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	229.8	459,600			単-5号
掘削工(ICT)		式	1		2,947,230			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	9,900	297.7	2,947,230			単-6号
路体盛土工(ICT)		式	1		5,622,540			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	23,100	243.4	5,622,540			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路福光地区第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1		2,203,500			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	2,000	836.9	1,673,800			単-8号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,000	529.7	529,700			単-9号
地盤改良工		式	1		41,764,000			
自走式土質改良工		式	1		41,764,000			
土質改良 (土質改良(A))	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(フレコン)	m3	19,700	2,120	41,764,000			単-10号
法面工		式	1		7,721,000			
植生工		式	1		7,721,000			
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,000	262	786,000			単-11号
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,000	2,050	2,050,000			単-12号
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,000	4,885	4,885,000			単-13号
排水構造物工		式	1		109,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路福光地区第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1		109,000			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	m	10	10,900	109,000			単-14号
橋梁下部		式	1		31,328,364			
橋台工 A1		式	1		15,466,995			
作業土工		式	1		2,299,973			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,000	1,225	1,225,000			単-15号
埋戻し	土砂	m3	730	994.5	725,985			単-16号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	430	229.8	98,814			単-17号
土砂等運搬	軟岩	m3	430	581.8	250,174			単-18号
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		13,167,022			
逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	256	42,260	10,818,560			単-19号
鉄筋	SD345 D13	t	0.22	169,500	37,290			単-20号

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路福光地区第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t	9.27	175,800	1,629,666			単-21号
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.52	168,500	424,620			単-22号
鉄筋	SD345 D35	t	0.95	170,600	162,070			単-23号
型枠	φ150	m	5	492	2,460			単-24号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	9	237	2,133			単-25号
吸出し防止材	不織布 20mm	m2	0.6	1,314	788			単-26号
排水材設置	幅400×厚30	m	31	2,885	89,435			単-27号
橋台工 A2		式	1		15,861,369			
作業土工		式	1		2,762,886			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,170	1,225	1,433,250			単-28号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	30	2,678	80,340			単-29号
埋戻し	土砂	m3	840	994.5	835,380			単-30号

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路福光地区第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510	229.8	117,198			単-31号
土砂等運搬	軟岩	m3	510	581.8	296,718			単-32号
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		13,098,483			
逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	253	42,260	10,691,780			単-33号
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	169,500	42,375			単-34号
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.78	180,900	1,407,402			単-35号
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.05	168,500	850,925			単-36号
型枠	φ200	m	9	875	7,875			単-37号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	9	237	2,133			単-38号
吸出し防止材	不織布 20mm	m2	0.6	1,314	788			単-39号
排水材設置	幅400×厚30	m	33	2,885	95,205			単-40号
直接工事費		式	1		106,085,634			

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路福光地区第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		12,962,278			
共通仮設費		式	1		2,354,278			
技術管理費		式	1		1,325,278			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
保守管理(ICT)		式	1		116,098			内-2号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,029,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,608,000			
純工事費		式	1		119,047,912			
現場管理費		式	1		36,837,000			
工事原価		式	1		155,884,912			
一般管理費等		式	1		25,205,088			

設計内訳書

工事名	令和６年度福光・浅利道路福光地区第５改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		181,090,000			
消費税相当額		式	1		18,109,000			
工事費計		式	1		199,199,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00014 単ー　62号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 9900m3	式	1		35,587			WB010400 単－　63号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 23100m3	式	1		58,968			WB010420 単－　64号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 2000m2	式	1		16,334			WB010440 単－　65号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1000m2	式	1		5,209			WB010440 単－　66号
合　計					116,098			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　67号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　68号
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	220.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	220.8	220.8	CB210100
計					220.8	
単価					220.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,225	1,225	CB210100
計					1,225	
単価					1,225	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	420.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1	420.8	420.8	CB210110
計					420.8	
単価					420.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	513.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1	513.4	513.4	CB210110
計					513.4	
単価					513.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	297.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	297.7	297.7	CB210120
計					297.7	
単価					297.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	243.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	243.4	243.4	CB210570
計					243.4	
単価					243.4	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	836.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	836.9	836.9	CB220070
計					836.9	
単価					836.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	529.7	529.7	CB220070
計					529.7	
単価					529.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土質改良 (土質改良(A))	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(フレコン)	単位	m3	数量	19,700	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	ｍ３	19,700	2,108	41,527,600	WB211720 単－　41号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	台・回	1	233,200	233,200	WB211710 単－　42号
計					41,760,800	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	262	262	WB810830 単－ 43号
計					262	
単価					262	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,132	1,132	WB810830 単－ 44号
繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	918	918	WB810880 単－ 45号
計					2,050	
単価					2,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	4,885	4,885	WB810830 単－ 46号
計					4,885	
単価					4,885	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,900	10,900	WB821410 単－ 47号
計					10,900	
単価					10,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,225	1,225	CB210100
計					1,225	
単価					1,225	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	994.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	994.5	994.5	CB210410
計					994.5	
単価					994.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	581.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	1	581.8	581.8	CB210110
計					581.8	
単価					581.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	1	単価	42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆Ｔ式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	ｍ３	1	42,260	42,260	WB474240 単－ 48号
計					42,260	
単価					42,260	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	169,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	169,500	169,500	WB810010 単－ 49号
計					169,500	
単価					169,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	9.27	単価	175,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	9.27	167,500	1,552,725	WB810010 単－ 50号
機械式鉄筋定着(D16 L≦2m 3000本未満)		本	117	340	39,780	WYB00001 単－ 51号
機械式鉄筋定着(D16 2m＜L≦4m 3000本未満)		本	86	425	36,550	WYB00002 単－ 52号
計					1,629,055	
単価					175,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	168,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	168,500	168,500	WB810010 単－ 53号
計					168,500	
単価					168,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	170,600	170,600	WB810010 単－ 54号
計					170,600	
単価					170,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	型枠	φ150	単位	m	数量	1	単価	492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(円筒型枠　φ150)材料費		m	1	492	492	WYB00007 単－　55号
計					492	
単価					492	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50 ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1	単価	237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ材料費(VUφ50)		m	1	237	237	WYB00006 単－　56号
計					237	
単価					237	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	吸出し防止材	不織布 20mm	単位	m2	数量	1	単価	1,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,314	1,314	CB224720
t=20						
計					1,314	
単価					1,314	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	排水材設置	幅400×厚30	単位	m	数量	1	単価	2,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置		ｍ	1	2,885	2,885	WB228510 単－　57号
幅400×厚30						
計					2,885	
単価					2,885	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,225	1,225	CB210100
計					1,225	
単価					1,225	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,678	2,678	CB210100
計					2,678	
単価					2,678	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	994.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	994.5	994.5	CB210410
計					994.5	
単価					994.5	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	581.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	1	581.8	581.8	CB210110
計					581.8	
単価					581.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	1	単価	42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆Ｔ式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	ｍ３	1	42,260	42,260	WB474240 単－ 48号
計					42,260	
単価					42,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	169,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	169,500	169,500	WB810010 単－ 49号
計					169,500	
単価					169,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	7.78	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	7.78	167,500	1,303,150	WB810010 単－ 50号
機械式鉄筋定着(D16 L≦2m 3000本未満)		本	164	340	55,760	WYB00003 単－ 58号
機械式鉄筋定着(D16 2m＜L≦4m 3000本未満)		本	63	425	26,775	WYB00004 単－ 59号
機械式鉄筋定着(D22 2m＜L≦4m 3000本未満)		本	35	615	21,525	WYB00005 単－ 60号
計					1,407,210	
単価					180,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	168,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	168,500	168,500	WB810010 単－ 53号
計					168,500	
単価					168,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	型枠	φ200	単位	m	数量	1	単価	875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(円筒型枠 φ200)材料費		m	1	875	875	WYB00009 単－ 61号
計					875	
単価					875	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50 ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1	単価	237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ材料費(VUφ50)		m	1	237	237	WYB00010 単－　56号
計					237	
単価					237	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	吸出し防止材	不織布 20mm	単位	m2	数量	1	単価	1,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,314	1,314	CB224720
t=20						
計					1,314	
単価					1,314	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	排水材設置	幅400×厚30	単位	m	数量	1	単価	2,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置		m	1	2,885	2,885	WB228510 単－　57号
幅400×厚30						
計					2,885	
単価					2,885	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	25,168	7,953	R0125000
特殊作業員		人	0.316	24,128	7,624	R0101000
生石灰	フレコン	t	3.12	25,500	79,560	Y1601000-001
自走式土質改良機運転		日	0.316	280,200	88,543	WK210320 単－　69号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	58,680	18,542	WK210330 単－　70号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,578	X1001001
計					210,800	
単価					2,108	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	233,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	25,168	16,610	R0125000
特殊作業員		人	0.66	24,128	15,924	R0101000
運転手（特殊）		人	0.66	23,712	15,649	R0114000
自走式土質改良機運転		日	0.66	280,200	184,932	WK210320 単－　69号
諸雑費（まるめ）		式	1		85	X1002001
計					233,200	
単価					233,200	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	262.14	262	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					262	
単価					262	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	ｍ２	1	1,132.2	1,132	Q1409001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,132	
単価					1,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	ｍ２	1	918	918	Q1417001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					918	
単価					918	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	4,885.8	4,885	Q1408001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,885	
単価					4,885	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	4,000	2,400	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		77	X1002001
計					109,000	
単価					10,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	逆Ｔ式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	R0125000
特殊作業員		人	0.2	24,128	4,825	R0101000
型わく工		人	1.8	26,000	46,800	R0133000
とび工		人	0.5	26,520	13,260	R0106000
普通作業員		人	1.6	19,968	31,948	R0102000
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	25,800	263,160	Z2012005
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	88,860	5,331	WK470110 単－　71号
雑工種 7%		式	1		8,208	X1031001
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		33,968	X1001001
計					422,600	
単価					42,260	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					169,500	
単価					169,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					167,500	
単価					167,500	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	機械式鉄筋定着(D16 L≦2m 3000本未満)		単位	本	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L≦2m 3000本未満	本	1	340	340	Y0800004-001	
計						340		
単価						340	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	機械式鉄筋定着(D16 2m＜L≦4m 3000本未満)		単位	本	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 2m＜L≦4m 3000本未満	本	1	425	425	Y0800004-002	
計						425		
単価						425	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	168,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	105,000	108,150	Z1102021
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		30	X1002001
計					168,500	
単価					168,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03	107,000	110,210	Z1102025
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		70	X1002001
計					170,600	
単価					170,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	型枠(円筒型枠　φ150)材料費		単位	m	数量	1	単価	492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠	φ150	m	1	492	492	Y0800001-001
計					492	
単価					492	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	水抜きパイプ材料費(VUφ50)		単位	m	数量	1	単価	237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－５０	m	1	237	237	Z5002013
計					237	
単価					237	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	排水材設置		単位	m	数量	10	単価	2,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	25,168	755	R0125000
普通作業員		人	0.26	19,968	5,191	R0102000
透水材	水平排水材 面状系 厚30×幅400 全透水タイプ	m	10.5	2,160	22,680	Y1230000-001
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		224	X1001001
計					28,850	
単価					2,885	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	機械式鉄筋定着(D16 L≦2m 3000本未満)		単位	本	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L≦2m 3000本未満	本	1	340	340	Y0800004-001	
計						340		
単価						340	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	機械式鉄筋定着(D16 2m＜L≦4m 3000本未満)		単位	本	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 2m＜L≦4m 3000本未満	本	1	425	425	Y0800004-002	
計						425		
単価						425	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	機械式鉄筋定着(D22 2m＜L≦4m 3000本未満)		単位	本	数量	1	単価	615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 2m＜L≦4m 3000本未満	本	1	615	615	Y0800004-003
計					615	
単価					615	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	型枠(円筒型枠 φ200)材料費		単位	m	数量	1	単価	875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠	φ200	m	1	875	875	Y0800001-002
計					875	
単価					875	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 9900m3	単位	式	数量	1	単価	35,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.414	25,168	35,587	R0125000	
計						35,587		
単価						35,587	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 23100m3	単位	式	数量	1	単価	58,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.343	25,168	58,968	R0125000
計					58,968	
単価					58,968	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 2000m2	単位	式	数量	1	単価	16,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.649	25,168	16,334	R0125000
計					16,334	
単価					16,334	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1000m2	単位	式	数量	1	単価	5,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.207	25,168	5,209	R0125000
計					5,209	
単価					5,209	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	280,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	155	18,910	Z6702002
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.84	142,000	261,280	M2052002
諸雑費（まるめ）		式	1		10	X1002001
計					280,200	
単価					280,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	99	155	15,345	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	10,900	19,620	L1010007
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					58,680	
単価					58,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	88,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	66	155	10,230	Z6702002
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04	52,800	54,912	M0903010
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					88,860	
単価					88,860	円／日