鏡

１．工事名

工事名	令和６年度高津川須子地区第２掘削工事
工事地名	島根県益田市須子町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 6年 2月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010015		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	353日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月19日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 2月 4日	
１１）	河川・路線	高津川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川須子地区第２掘削工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		39,536,920			
河川土工		式	1		36,374,920			
掘削工		式	1		4,371,840			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	19,800	220.8	4,371,840			単-1号
掘削工(ICT)		式	1		1,964,820			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,600	297.7	1,964,820			単-2号
残土処理工		式	1		30,038,260			
整地	残土受入れ地での処理	m3	26,400	125.9	3,323,760			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	26,450	1,010	26,714,500			単-4号
仮設工		式	1		3,162,000			
交通管理工		式	1		3,162,000			
交通誘導警備員		人日	200	15,810	3,162,000			単-5号

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川須子地区第２掘削工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		39,536,920			
共通仮設費		式	1		13,852,133			
共通仮設費		式	1		10,278,133			
準備費		式	1		9,186,400			
伐採費		式	1		3,498,400			内-1号
木根等処分費		式	1		5,688,000			内-2号
技術管理費		式	1		621,733			
保守管理(ICT)		式	1		23,733			内-3号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		470,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,574,000			
純工事費		式	1		53,389,053			

設計内訳書

工事名	令和６年度高津川須子地区第２掘削工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		16,272,000			
工事原価		式	1		69,661,053			
一般管理費等		式	1		12,478,947			
工事価格		式	1		82,140,000			
消費税相当額		式	1		8,214,000			
工事費計		式	1		90,354,000			

一式当たり内訳書

伐採費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(機械施工) 無し 機械施工 全ての費用	m２	40,000	87.46	3,498,400			CB320590
合　計					3,498,400			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 8.5km以下 全ての費用	m３	4,000	1,422	5,688,000			CB320580
合　計					5,688,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6600m3	式	1		23,733			WB010400 単－　7号
合　計					23,733			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　8号
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	220.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	220.8	220.8	CB210100
計					220.8	
単価					220.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	297.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	297.7	297.7	CB210120
計					297.7	
単価					297.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	CB210610
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1	1,010	1,010	CB210110
計					1,010	
単価					1,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－　6号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,808	15,808		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6600m3	単位	式	数量	1	単価	23,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.943	25,168	23,733		
計						23,733		
単価						23,733	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式