鏡

１．工事名

工事名	令和７年度江の川川本維持工事
工事地名	川本出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 6年12月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010002		１４）	単価適用年月	2025年 1月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	365日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	川本		２３）	公 告 日	令和 6年12月24日	
１１）	河川・路線	江の川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川川本維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		30,852,669			
緊急時対応工		式	1		1,227,806			
緊急時対応工		式	1		1,227,806			
緊急時対応		式	1		1,227,806			内-1号
除草工		式	1		8,101,890			
堤防除草工		式	1		8,101,890			
除草 (人力除草)		m2	1,900	79.43	150,917			単-1号
除草 (機械除草)遠隔操縦式		m2	101,000	5.67	572,670			単-2号
除草 (機械除草)肩掛式		m2	69,200	33.36	2,308,512			単-3号
集草 (人力集草)		m2	71,100	18.01	1,280,511			単-4号
集草 (機械集草)遠隔操縦式		m2	101,000	5.23	528,230			単-5号
積込・荷卸		m2	173,000	11.3	1,954,900			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川川本維持工事	（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
			工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(堤防除草)		m2	173,000	7.55	1,306,150			単-7号
堤防養生工		式	1		2,064,523			
芝養生工		式	1		22,023			
施肥	肥料使用量 300kg/万m2	m2	300	10.22	3,066			単-8号
抜根	抜根+集草	m2	300	63.19	18,957			単-9号
伐木除根工		式	1		2,042,500			
伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(機械施工)	m2	5,000	205.9	1,029,500			単-10号
伐木伐竹運搬		m3	500	2,026	1,013,000			単-11号
路面補修工		式	1		706,400			
堤防天端補修工		式	1		706,400			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	400	1,766	706,400			単-12号
法面補修工		式	1		1,140,160			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川川本維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工		式	1		1,140,160			
土のう積		m2	140	8,144	1,140,160			単-13号
付属物復旧工		式	1		888,000			
付属物復旧工		式	1		888,000			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ更新	Gr-C-4E塗装(白)	m	80	11,100	888,000			単-14号
付属物設置工		式	1		110,800			
付属物設置工		式	1		110,800			
境界鋲 (BS-4-2)	30枚以上	枚	40	2,770	110,800			単-15号
清掃工		式	1		881,390			
塵芥処理工		式	1		881,390			
散在塵芥処理		m2	173,000	3.03	524,190			単-16号
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	40	2,672	106,880			単-17号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川川本維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	40	6,258	250,320			単-18号
植栽維持工		式	1		989,700			
樹木･芝生管理工		式	1		989,700			
人工張芝	わら芝	m2	1,500	659.8	989,700			単-19号
応急処理工		式	1		14,593,200			
応急処理作業工		式	1		14,593,200			
災害対策訓練		式	1		393,200			内-2号
応急処理作業		式	1		14,200,000			内-3号
仮設工		式	1		148,800			
交通管理工		式	1		148,800			
交通誘導警備員		人日	10	14,880	148,800			単-20号
河川修繕		式	1		9,062,080			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川川本維持工事	（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
			工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川土工		式	1		1,342,505			
掘削工		式	1		236,080			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	260	307.8	80,028			単-21号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	260	600.2	156,052			単-22号
盛土工		式	1		1,009,400			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	5,047	1,009,400			単-23号
法面整形工		式	1		97,025			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	250	388.1	97,025			単-24号
法覆護岸工		式	1		4,884,000			
法枠工		式	1		4,884,000			
1号現場打法枠		m2	300	16,280	4,884,000			単-25号
管理用通路工		式	1		1,345,750			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川川本維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防天端舗装工		式	1		1,345,750			
不陸整正	補足材無し	m2	500	110.2	55,100			単-26号
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り 厚 100ｍｍ	m2	500	815.3	407,650			単-27号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	500	1,766	883,000			単-28号
構造物撤去工		式	1		1,043,425			
構造物取壊し工		式	1		1,043,425			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	55	9,553	525,415			単-29号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	31	16,710	518,010			単-30号
仮設工		式	1		446,400			
交通管理工		式	1		446,400			
交通誘導警備員		人日	30	14,880	446,400			単-31号
直接工事費		式	1		39,914,749			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川川本維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		3,436,000			
共通仮設費		式	1		469,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		469,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,967,000			
純工事費		式	1		43,350,749			
現場管理費		式	1		14,368,000			
工事原価		式	1		57,718,749			
一般管理費等		式	1		10,371,251			
工事価格		式	1		68,090,000			
消費税相当額		式	1		6,809,000			
工事費計		式	1		74,899,000			

一式当たり内訳書

緊急時対応

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急時対応費		式	1		1,227,806			WYB00003
合　計					1,227,806			

一式当たり内訳書

災害対策訓練

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
災害対策訓練		式	1		393,200			WYB00001 単－　36号
合　計					393,200			

一式当たり内訳書

応急処理作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業		式	1		14,200,000			WYB00002 単ー　37号
合　計					14,200,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	除草 (人力除草)		単位	m2	数量	1	単価	79.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力	ｍ２	1	79.43	79.43	CB320010
計					79.43	
単価					79.43	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	除草 (機械除草)遠隔操縦式		単位	m2	数量	1	単価	5.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	ｍ２	1	5.67	5.67	CB320010
計					5.67	
単価					5.67	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	除草 (機械除草)肩掛式		単位	m2	数量	1	単価	33.36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し	ｍ２	1	33.36	33.36	CB320010
計					33.36	
単価					33.36	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	集草 (人力集草)		単位	m2	数量	1	単価	18.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	人力	ｍ２	1	18.01	18.01	CB320030
計					18.01	
単価					18.01	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	集草 (機械集草)遠隔操縦式		単位	m2	数量	1	単価	5.23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与	ｍ２	1	5.23	5.23	CB320030
計					5.23	
単価					5.23	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込・荷卸		単位	m2	数量	1	単価	11.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	11.3	11.3	CB320040
計					11.3	
単価					11.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	7.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	7.55	7.55	CB320050
計					7.55	
単価					7.55	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	施肥	肥料使用量 300kg/万m2	単位	m2	数量	1	単価	10.22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施肥	全ての費用	ｍ２	1	10.22	10.22	CB320310
計					10.22	
単価					10.22	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	抜根	抜根+集草	単位	m2	数量	1	単価	63.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抜根	抜根+集草	ｍ２	1	63.19	63.19	CB320320
計					63.19	
単価					63.19	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	205.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	ｍ２	1	205.9	205.9	CB320590
計					205.9	
単価					205.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,026	2,026	CB320580	
計						2,026		
単価						2,026	円／m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,766	1,766	CB410260	
計						1,766		
単価						1,766	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土のう積		単位	m2	数量	1	単価	8,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵･積立	ｍ２	1	8,144	8,144	WB252620 単－　32号
計					8,144	
単価					8,144	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ更新	Gr-C-4E塗装(白)	単位	m	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単－　33号
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	9,732	9,732	WB810510 単－　34号
計					11,094	
単価					11,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	境界鋲 (BS-4-2)	30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準以外) 無 無	枚	1	2,770	2,770	WB812350 単－ 35号
計					2,770	
単価					2,770	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	散在塵芥処理		単位	m2	数量	1	単価	3.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集	収集･集積･積込みのみ	ｍ２	1	3.03	3.03	CB320710
計					3.03	
単価					3.03	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1	単価	2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（機械処理）		収集･集積･積込みのみ 全ての費用	ｍ３	1	2,672	2,672	CB320720	
計						2,672		
単価						2,672	円／m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量	1	単価	6,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（人力処理）		収集･集積･積込みのみ	ｍ３	1	6,258	6,258	CB320730	
計						6,258		
単価						6,258	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	659.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	659.8	659.8	CB220910
計					659.8	
単価					659.8	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　38号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	307.8	307.8	CB210100
計					307.8	
単価					307.8	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	600.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	600.2	600.2	CB210110
計					600.2	
単価					600.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	388.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	388.1	388.1	CB220010
計					388.1	
単価					388.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	1号現場打法枠		単位	m2	数量	22.5	単価	16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	m３	2.31	35,780	82,651.8	WB220390 単－ 39号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	3.02	38,840	117,296.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10.515	7,173	75,424.09	CB240210
型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	m２	10.515	362.4	3,810.63	WB220400 単－ 40号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	1.125	28,740	32,332.5	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.115	178,600	20,539	WB810010 単－ 41号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.675	3,499	2,361.82	CB224710
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	3.375	9,418	31,785.75	CB221120
計					366,202.39	
単価					16,280	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	110.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	110.2	110.2	CB410010
計					110.2	
単価					110.2	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	815.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	815.3	815.3	CB410030
計					815.3	
単価					815.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,766	1,766	CB410260
計					1,766	
単価					1,766	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 42号
計					9,553	
単価					9,553	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	16,710	16,710	WB824010 単－ 43号
計					16,710	
単価					16,710	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 38号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	土のう積工	側面並べ 仕拵･積立	単位	ｍ２	数量	10	単価	8,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2.8	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	
普通作業員		人	4.2	18,824	79,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,440	
単価					8,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,362	
単価					1,362	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	9,732.36	9,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,732	
単価					9,732	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準以外) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,010	1,010	
境界鋲	アルミ合金製 B型 脚付	本	1	1,760	1,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	災害対策訓練		単位	式	数量	1	単価	393,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
普通作業員		人	15	18,824	282,360	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	8	10,500	84,000	単－　44号
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	150	17	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					393,200	
単価					393,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	応急処理作業		単位	式	数量	1	単価	14,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	155	22,880	3,546,400	
普通作業員		人	310	18,824	5,835,440	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	310	10,500	3,255,000	単－　44号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	310	5,023	1,557,130	単－　45号
諸雑費（まるめ）		式	1		6,030	
計					14,200,000	
単価					14,200,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,872	14,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	35,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8	24,232	92,081	
特殊作業員		人	8.8	22,880	201,344	
普通作業員		人	13.9	18,824	261,653	
生コンクリート	24-12-25(20)高炉	ｍ３	115	23,400	2,691,000	
コンクリートポンプ車運転　ブーム式90～110m3／ｈ	無 標準	時間	22.7	14,160	321,432	WK220480 単－　46号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		10,490	
計					3,578,000	
単価					35,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	362.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,300	36,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,240	
単価					362.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,553.76	9,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,553	
単価					9,553	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,702.99	16,702	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,710	
単価					16,710	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	
軽油		L	15	147	2,205	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	3.5	147	514	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,023	
単価					5,023	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	コンクリートポンプ車運転　ブーム式90～110m3／ｈ	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	22,464	3,369	
軽油		L	13	147	1,911	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,160	
単価					14,160	円／時間