鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事
工事地名	島根県益田市西平原町～木部町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010002	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	305日間　自　令和 7年 4月29日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	益田	２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		261,876,751			
道路土工		式	1		24,964,864			
掘削工		式	1		7,118,100			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	750	1,704	1,278,000			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	1,830	2,678	4,900,740			単-2号
土砂等運搬	軟岩	m3	570	445	253,650			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	750	229.8	172,350			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	1,800	285.2	513,360			単-5号
掘削工(ICT)		式	1		452,770			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,000	416.3	416,300			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	364.7	36,470			単-7号
路体盛土工		式	1		4,216,962			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	771.7	46,302			単-8号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	780	5,347	4,170,660			単-9号
路体盛土工(ICT)		式	1		24,930			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	100	249.3	24,930			単-10号
埋土		式	1		6,485			
埋土	2.5m以上	m3	50	129.7	6,485			単-11号
法面整形工		式	1		491,700			
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	m2	40	3,278	131,120			単-12号
法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	m2	110	3,278	360,580			単-13号
法面整形工(ICT)		式	1		489,865			
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	60	836.9	50,214			単-14号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	830	529.7	439,651			単-15号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		12,164,052			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	910	2,637	2,399,670			単-16号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	3,535	106,050			単-17号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4	5,303	21,212			単-18号
土砂等運搬	軟岩	m3	180	3,217	579,060			単-19号
土砂等運搬	硬岩	m3	2,420	3,743	9,058,060			単-20号
法面工		式	1		49,400			
植生工		式	1		49,400			
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	130	380	49,400			単-21号
舗装工		式	1		135,699,307			
舗装準備工(ICT)		式	1		755,787			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	5,730	131.9	755,787			単-22号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水工		式	1		2,033,900			
橋面防水 (橋面防水(A))	塗膜防水	m2	1,100	1,849	2,033,900			単-23号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		112,265,080			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	11,500	1,152	13,248,000			単-24号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	11,570	1,034	11,963,380			単-25号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	11,320	3,036	34,367,520			単-26号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	11,110	2,246	24,953,060			単-27号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	10,880	2,549	27,733,120			単-28号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		16,331,440			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	2,600	1,084	2,818,400			単-29号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,680	2,341	6,273,880			単-30号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	2,840	2,549	7,239,160			単-31号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装工 （橋面舗装(A)）		式	1		4,313,100			
基層（車道・路肩部）	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,100	1,821	2,003,100			単-32号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40mm	m2	1,100	2,100	2,310,000			単-33号
排水構造物工		式	1		45,079,704			
作業土工		式	1		4,832,704			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	240	2,739	657,360			単-34号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	110	275.1	30,261			単-35号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 小規模(標準)	m3	140	985.4	137,956			単-36号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	450	4,644	2,089,800			単-37号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	460	347.8	159,988			単-38号
床掘り	土砂	m3	190	240.8	45,752			単-39号
床掘り	土砂	m3	230	267.7	61,571			単-40号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	90	1,942	174,780			単-41号
埋戻し	土砂	m3	170	1,782	302,940			単-42号
埋戻し	土砂	m3	350	2,792	977,200			単-43号
基面整正		m2	160	399.4	63,904			単-44号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	460	285.2	131,192			単-45号
側溝工		式	1		29,259,135			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU1-B300-H300)		m	697	10,880	7,583,360			単-46号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU3-B300-H300)		m	356	12,600	4,485,600			単-47号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU3-B300-H300)	(基礎材無し)	m	905	11,900	10,769,500			単-48号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU3-B300-H400)	(基礎材無し)	m	100	13,700	1,370,000			単-49号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(1号側溝)		m	15	9,245	138,675			単-50号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2号側溝)		m	29	10,450	303,050			単-51号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	20	28,870	577,400			単-52号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	15	21,890	328,350			単-53号
管(函)渠型側溝 (1号円形水路)		m	120	30,860	3,703,200			単-54号
管渠工		式	1		708,820			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	m	8	38,840	310,720			単-55号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	重圧管(1種)	m	10	39,810	398,100			単-56号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,651,210			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	11	54,320	597,520			単-57号
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	(基礎材無し) 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	5	54,320	271,600			単-58号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	68,650	68,650			単-59号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	151,200	453,600			単-60号
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	52,350	52,350			単-61号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	214,500	214,500			単-62号
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	10	16,990	169,900			単-63号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	11	34,790	382,690			単-64号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	44,290	44,290			単-65号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	80,190	320,760			単-66号
蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2 ﾒｯｷ	枚	1	25,910	25,910			単-67号
足掛金具	W300	個	16	3,090	49,440			単-68号
地下排水工		式	1		7,474,920			
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	668	11,190	7,474,920			単-69号
排水性舗装用路肩排水工		式	1		152,915			
導水管(A)		m	119	1,285	152,915			単-70号
縁石工		式	1		1,810,900			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		1,810,900			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	1,300	1,393	1,810,900			単-71号
踏掛版設置工		式	1		5,834,340			
踏掛版設置工 (大浜第1高架橋 A1)		式	1		2,320,560			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	36	64,460	2,320,560			単-72号
踏掛版設置工 (大浜第1高架橋 A2)		式	1		1,171,260			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	18	65,070	1,171,260			単-73号
踏掛版設置工 (大浜第2高架橋 A1)		式	1		1,171,260			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	18	65,070	1,171,260			単-74号
踏掛版設置工 (大浜第2高架橋 A2)		式	1		1,171,260			
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	18	65,070	1,171,260			単-75号
標識工		式	1		1,040,800			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型標識工		式	1		1,040,800			
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	443,000	443,000			単-76号
標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	597,800	597,800			単-77号
道路付属施設工		式	1		32,051,174			
作業土工		式	1		2,064,047			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	40	2,739	109,560			単-78号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	20	4,930	98,600			単-79号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	110	4,644	510,840			単-80号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 小規模(標準)	m3	40	985.4	39,416			単-81号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	110	347.8	38,258			単-82号
床掘り	土砂	m3	169.2	240.8	40,743			単-83号
床掘り	土砂	m3	0.8	267.7	214			単-84号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	160	1,942	310,720			単-85号
埋戻し	土砂	m3	130	1,782	231,660			単-86号
埋戻し	土砂	m3	20	2,792	55,840			単-87号
埋戻し	土砂 土砂	m3	170	3,402	578,340			単-88号
基面整正		m2	32	399.4	12,780			単-89号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	130	285.2	37,076			単-90号
道路付属物工		式	1		18,859,752			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	749	7,509	5,624,241			単-91号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	11	3,200	35,200			単-92号
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	450	6,184	2,782,800			単-93号
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	176	2,498	439,648			単-94号
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	343	2,645	907,235			単-95号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	606	5,482	3,322,092			単-96号
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	268	2,926	784,168			単-97号
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	26	5,398	140,348			単-98号
1号ﾉｰｽﾞ		箇所	1	259,300	259,300			単-99号
2号ﾉｰｽﾞ		箇所	1	243,400	243,400			単-100号
1号中央分離帯		m	13	18,740	243,620			単-101号
2号中央分離帯		m	120	17,950	2,154,000			単-102号
1号基礎		箇所	1	641,500	641,500			単-103号
2号基礎		箇所	1	26,700	26,700			単-104号
3号基礎		箇所	1	396,000	396,000			単-105号
4号基礎		箇所	9	95,500	859,500			単-106号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		11,127,375			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号地中配管		m	525	3,389	1,779,225			単-107号
2号地中配管		m	144	3,567	513,648			単-108号
3号地中配管		m	78	1,732	135,096			単-109号
4号地中配管		m	25	5,673	141,825			単-110号
5号地中配管		m	5	8,377	41,885			単-111号
6号地中配管		m	4	1,459	5,836			単-112号
7号地中配管		m	15	2,301	34,515			単-113号
8号地中配管		m	35	1,732	60,620			単-114号
9号地中配管		m	271	1,732	469,372			単-115号
10号地中配管		m	178	3,567	634,926			単-116号
11号地中配管		m	29	3,936	114,144			単-117号
12号地中配管		m	7	2,301	16,107			単-118号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	81	686	55,566			単-119号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	58	545	31,610			単-120号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	653,000	2,612,000			単-121号
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	(基礎材無し)	箇所	2	648,700	1,297,400			単-122号
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	167,800	335,600			単-123号
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	(基礎材無し)	箇所	1	166,600	166,600			単-124号
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	7	268,500	1,879,500			単-125号
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	(基礎材無し)	箇所	3	267,300	801,900			単-126号
橋梁付属物工		式	1		13,290,962			
伸縮装置工		式	1		13,290,962			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		13,290,962			内-1号
仮設工		式	1		2,055,300			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		2,055,300			
交通誘導警備員		人日	130	15,810	2,055,300			単-127号
直接工事費		式	1		261,876,751			
共通仮設費		式	1		25,358,252			
共通仮設費		式	1		4,304,252			
技術管理費		式	1		2,183,252			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-2号
道路工事完成図作成費		式	1		250,000			内-3号
保守管理(ICT)		式	1		101,072			内-4号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,121,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		21,054,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		287,235,003			
現場管理費		式	1		65,332,000			
工事原価		式	1		352,567,003			
一般管理費等		式	1		50,752,997			
工事価格		式	1		403,320,000			
消費税相当額		式	1		40,332,000			
工事費計		式	1		443,652,000			

一式当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		13,290,962			WYB00001
直接工事費（排水性舗装工（種別））の								
10%を計上								
合　計					13,290,962			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00004 単ー 190号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図作成費		式	1		250,000			WYB00005
合　計					250,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1000m3	式	1		5,033			WB010400 単一 191号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 100m3	式	1		327			WB010420 単一 192号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 60m2	式	1		478			WB010440 単一 193号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 830m2	式	1		4,303			WB010440 単一 194号
不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	5730m2 1層	式	1		13,515			WB010450 単一 195号
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	11500m2 1層	式	1		38,582			WB010460 単一 196号
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	11570m2 1層	式	1		38,834			WB010470 単一 197号
合　計					101,072			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 198号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー 199号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー 200号
合　計					1,769,000			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,704	1,704	CB210100
計					1,704	
単価					1,704	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,678	2,678	CB210100
計					2,678	
単価					2,678	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1	445	445	CB210110
計					445	
単価					445	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	229.8	229.8	CB210020
計					229.8	
単価					229.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	285.2	285.2	CB210020
計					285.2	
単価					285.2	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.3	416.3	CB210120
計					416.3	
単価					416.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	364.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	364.7	364.7	CB210110
計					364.7	
単価					364.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	771.7	771.7	CB210510
計					771.7	
単価					771.7	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,347	5,347	CB210510
計					5,347	
単価					5,347	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	249.3	249.3	CB210570
計					249.3	
単価					249.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋土	2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	129.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	129.7	129.7	CB210610
計					129.7	
単価					129.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	単位	m2	数量	1	単価	3,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,278	3,278	CB220010
計					3,278	
単価					3,278	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,278	3,278	CB220010	
計						3,278		
単価						3,278	円／m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	法面整形(切土部)(ICT)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	836.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ＩＣＴ）		切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	836.9	836.9	CB220070	
計						836.9		
単価						836.9	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	529.7	529.7	CB220070
計					529.7	
単価					529.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,637	2,637	CB210110
計					2,637	
単価					2,637	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 3,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,535	3,535	CB210110
計					3,535	
単価					3,535	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 5,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	5,303	5,303	CB210110
計					5,303	
単価					5,303	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,217	3,217	CB210110
計					3,217	
単価					3,217	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,743	3,743	CB210110
計					3,743	
単価					3,743	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	ｍ２	1	380	380	WB810830 単－ 128号
計					380	
単価					380	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価 131.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）	無し	ｍ２	1	131.9	131.9	CB410060
計					131.9	
単価					131.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	橋面防水 (橋面防水(A))	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	1,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	ｍ２	1	1,849	1,849	WB812920 単－ 129号	
計						1,849		
単価						1,849	円／m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,152	1,152	CB410080	
計						1,152		
単価						1,152	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,034	1,034	CB410090
計					1,034	
単価					1,034	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,036	3,036	CB410040
計					3,036	
単価					3,036	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－27号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2，246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2，246	2，246	CB410240	
計						2，246		
単価						2，246	円／m2	

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－28号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2，549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2，549	2，549	CB410510	
計						2，549		
単価						2，549	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,084	1,084	CB410031
計					1,084	
単価					1,084	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,341	2,341	CB410240
計					2,341	
単価					2,341	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価 2,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,549	2,549	CB410510
計					2,549	
単価					2,549	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,821	1,821	CB410240
計					1,821	
単価					1,821	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,100	2,100	CB410510
計					2,100	
単価					2,100	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,739	2,739	CB210100
計					2,739	
単価					2,739	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	275.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	275.1	275.1	CB210020
計					275.1	
単価					275.1	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	985.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	985.4	985.4	CB210020
計					985.4	
単価					985.4	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,644	4,644	CB210100
計					4,644	
単価					4,644	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	347.8	347.8	CB210020
計					347.8	
単価					347.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 267.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.7	267.7	CB210030
計					267.7	
単価					267.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,782	1,782	CB210410
計					1,782	
単価					1,782	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,792	2,792	CB210410
計					2,792	
単価					2,792	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	285.2	285.2	CB210020
計					285.2	
単価					285.2	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,880	10,880	WB821410 単－ 130号
計					10,880	
単価					10,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単－ 131号
計					12,600	
単価					12,600	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	（基礎材無し）	単位	m	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	11,900	11,900	WB821410 単－ 132号
計					11,900	
単価					11,900	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)	（基礎材無し）	単位	m	数量	1	単価 13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	m	1	13,700	13,700	WB821410 単－ 133号
計						13,700	
単価						13,700	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価 9,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	9,245	9,245	WB821410 単－ 134号
計						9,245	
単価						9,245	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		単位	m	数量	1	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	10,450	10,450	WB821410 単ー 135号
計					10,450	
単価					10,450	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	単位	m	数量	20	単価	28,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	19,720	78,880	WB821420 単－ 136号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	23,060	92,240	WB821420 単－ 137号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	24,800	99,200	WB821420 単－ 138号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	28,840	115,360	WB821420 単－ 139号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	31,730	126,920	WB821420 単－ 140号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	19	3,405	64,695	WB821430 単－ 141号
計					577,295	
単価					28,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	10	単価	21,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	19,870	198,700	WB821420 単－ 142号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	2,020	20,200	WB821430 単－ 143号
計					218,900	
単価					21,890	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	管(函)渠型側溝 (1号円形水路)		単位	m	数量	1	単価	30,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	30,860	30,860	CB222790
計					30,860	
単価					30,860	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	38,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	38,840	38,840	CB222860
計					38,840	
単価					38,840	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	39,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	38,510	385,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.154	83,770	12,900.58	CB240060
計					398,000.58	
単価					39,810	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 54,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320	CB222950
計					54,320	
単価					54,320	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	（基礎材無し）現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 54,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320	CB222950
計					54,320	
単価					54,320	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	68,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	68,650	68,650	CB222950
計					68,650	
単価					68,650	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	151,200	151,200	CB222950
計					151,200	
単価					151,200	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 52,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,350	52,350	CB222950
計					52,350	
単価					52,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	214,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	186,000	186,000	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.094	169,500	15,933	WB810010 単－ 144号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.018	167,500	3,015	WB810010 単－ 145号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.196	36,380	7,130.48	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.56	4,308	2,412.48	CB240210
計					214,490.96	
単価					214,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,990	16,990	WB821430 単－ 146号
計					16,990	
単価					16,990	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	34,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,790	34,790	WB821430 単－ 147号
計					34,790	
単価					34,790	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号 蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	44,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,290	44,290	WB821430 単ー 148号	
計					44,290		
単価					44,290	円／枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号 蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	80,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,190	80,190	WB821430 単ー 149号	
計					80,190		
単価					80,190	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	25,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,910	25,910	WB821430 単ー 150号
計					25,910	
単価					25,910	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(材料費)	W300	個	1	3,090	3,090	Y0800005-001
計					3,090	
単価					3,090	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	10	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	5,125	51,250	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	ｍ３	6.418	9,449	60,643.68	CB222780
計					111,893.68	
単価					11,190	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	導水管(A)		単位	m	数量	10	単価	1,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管(材料費)	スプリングメッシュ管φ18	m	10	1,170	11,700	Y0800001-001
排水性合材(材料費)(ポーラスAs(13) DS3000)		t	0.056	20,400	1,142.4	WYB00016 単－ 151号
計					12,842.4	
単価					1,285	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,393	1,393	CB410330
計					1,393	
単価					1,393	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	36	単価	64,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	36	44,850	1,614,600	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.29	169,500	49,155	WB810010 単－ 144号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.92	167,500	656,600	WB810010 単－ 145号
計					2,320,355	
単価					64,460	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	18	単価	65,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m３	18	44,850	807,300	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	169,500	27,120	WB810010 単－ 144号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.01	167,500	336,675	WB810010 単－ 145号
計					1,171,095	
単価					65,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	18	単価	65,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	18	44,850	807,300	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	169,500	27,120	WB810010 単－ 144号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.01	167,500	336,675	WB810010 単－ 145号
計					1,171,095	
単価					65,070	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	18	単価	65,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m 3	18	44,850	807,300	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	169,500	27,120	WB810010 単ー 144号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.01	167,500	336,675	WB810010 単ー 145号
計					1,171,095	
単価					65,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	443,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	3.393	110,100	373,569.3	WB812170 単ー 152号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	71.2	975	69,420	WB812180 単ー 153号
計					442,989.3	
単価					443,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	597,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	5.472	96,560	528,376.32	WB812170 単ー 154号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	71.2	975	69,420	WB812180 単ー 153号
計					597,796.32	
単価					597,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 2,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,739	2,739	CB210100
計					2,739	
単価					2,739	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価 4,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	4,930	4,930	CB210100
計					4,930	
単価					4,930	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,644	4,644	CB210100
計					4,644	
単価					4,644	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	985.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	985.4	985.4	CB210020
計					985.4	
単価					985.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	347.8	347.8	CB210020
計					347.8	
単価					347.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.8	240.8	CB210030
計					240.8	
単価					240.8	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	1	267.7	267.7	CB210030
計					267.7	
単価					267.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,782	1,782	CB210410
計						1,782	
単価						1,782	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,792	2,792	CB210410
計						2,792	
単価						2,792	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,402	3,402	CB210410
計					3,402	
単価					3,402	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	399.4	399.4	CB210080
計					399.4	
単価					399.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	285.2	285.2	CB210020
計					285.2	
単価					285.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,057	69,699.6	WB240730 単－ 155号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,879	3,415.3	WB240720 単－ 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	86.24	1,966.27	WB240740 単－ 157号
計					75,081.17	
単価					7,509	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10.18	3,057	31,120.26	WB240730 単ー 155号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	10.18	86.24	877.92	WB240740 単ー 157号
計					31,998.18	
単価					3,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	6,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,057	53,497.5	WB240730 単－ 155号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,879	6,830.6	WB240720 単－ 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	86.24	1,509.2	WB240740 単－ 157号
計					61,837.3	
単価					6,184	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,789	20,917.5	WB240730 単－ 158号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,879	3,415.3	WB240720 単－ 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	86.24	646.8	WB240740 単－ 157号
計					24,979.6	
単価					2,498	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	8.01	2,789	22,339.89	WB240730 単－ 158号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,879	3,415.3	WB240720 単－ 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	8.01	86.24	690.78	WB240740 単－ 157号
計					26,445.97	
単価					2,645	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	5,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15.5	2,789	43,229.5	WB240730 単ー 158号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.1	4,879	10,245.9	WB240720 単ー 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15.5	86.24	1,336.72	WB240740 単ー 157号
計					54,812.12	
単価					5,482	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.8	2,789	21,754.2	WB240730 単ー 158号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,879	6,830.6	WB240720 単ー 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.8	86.24	672.67	WB240740 単ー 157号
計					29,257.47	
単価					2,926	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	5,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15	3,057	45,855	WB240730 単－ 155号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,879	6,830.6	WB240720 単－ 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15	86.24	1,293.6	WB240740 単－ 157号
計					53,979.2	
単価					5,398	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	1号ﾉｰｽﾞ	単位	箇所	数量	1	単価	259,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	23	8,379	192,717	CB422510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m２	17	3,772	64,124	WB240730 単ー 159号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.2	4,879	975.8	WB240720 単ー 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	17	86.24	1,466.08	WB240740 単ー 157号
計					259,282.88	
単価					259,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	2号ﾉｰｽﾞ		単位	箇所	数量	1	単価	243,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	23	8,379	192,717	CB422510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	ｍ２	13	3,772	49,036	WB240730 単－ 159号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.1	4,879	487.9	WB240720 単－ 156号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	13	86.24	1,121.12	WB240740 単－ 157号
計					243,362.02	
単価					243,400	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	1号中央分離帯	単位	m	数量	10	単価	18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	20	8,504	170,080	CB422510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m２	6	2,789	16,734	WB240730 単ー 158号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	6	86.24	517.44	WB240740 単ー 157号
計					187,331.44	
単価					18,740	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	2号中央分離帯	単位	m	数量	10	単価	17,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	8,504	85,040	CB422510
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	7,717	77,170	CB422510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	6	2,789	16,734	WB240730 単－ 158号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	6	86.24	517.44	WB240740 単－ 157号
計					179,461.44	
単価					17,950	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	641,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	8.928	31,690	282,928.32	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	17.76	8,437	149,841.12	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.205	169,500	34,747.5	WB810010 単ー 144号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	8.96	1,622	14,533.12	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	19,620	19,620	WYB00002 単ー 160号
枠組アンカーボルト(材料費)	8-M30×1310L	組	1	120,150	120,150	Y0800009-001
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,032	6,032	WE123800 単ー 161号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単ー 162号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単ー 163号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	3.5	1,207	4,224.5	WE112000 単ー 164号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	3.5	85	297.5	WE505400 単ー 165号

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	1号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	641,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	5	112	560	WE500100 単－ 166号
埋設表示杭(材料費)	100×100×L300(ダクタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
計					641,484.06	
単価					641,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	2号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	26,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.263	35,620	9,368.06	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.1	7,599	15,957.9	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.49	1,399	685.51	CB221110
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1.5	453.7	680.55	WE110500 単－ 167号
計					26,692.02	
単価					26,700	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	3号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	396,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	5.04	31,690	159,717.6	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	11.76	8,437	99,219.12	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.208	169,500	35,256	WB810010 単－ 144号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.48	1,399	6,267.52	CB221110
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	2.5	1,361	3,402.5	WE110500 単－ 168号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	2.5	2,180	5,450	WYB00003 単－ 169号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
枠組アンカーボルト設置		組	1	19,620	19,620	WYB00008 単－ 160号
枠組アンカーボルト(材料費)	4-M30×900L	組	1	46,330	46,330	Y0800009-002
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,032	6,032	WE123800 単－ 161号
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,090	3,090	WE521600 単－ 170号

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	3号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	396,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	745	745	WE521700 単ー 171号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	2.5	1,207	3,017.5	WE112000 単ー 164号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2.5	85	212.5	WE505400 単ー 165号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	5	280	1,400	WE500100 単ー 172号
埋設表示杭(材料費)	100×100×L300(ダクタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001
計					395,989.74	
単価					396,000	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	4号基礎	単位	箇所	数量	1	単価	95,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.334	36,520	12,197.68	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	169,500	1,695	WB810010 単－ 144号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	166,500	1,165.5	WB810010 単－ 173号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	7,192	7,192	WE211600 単－ 174号
スパイラルダクト(亜鉛引き)(材料費)		m	1.8	2,980	5,364	WYB00010 単－ 175号
(直管 φ500mm×0.6t)						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.196	1,399	274.2	CB221110
枠組アンカーボルト設置		組	1	19,620	19,620	WYB00014 単－ 160号
枠組アンカーボルト(材料費)	4-M24×500L	組	1	29,010	29,010	Y0800009-003
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	2	726.7	1,453.4	WYB00011 単－ 176号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	4号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	95,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,032	6,032	WE123800 単－ 161号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1,620	1,620	WE521600 単－ 162号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 22mm2×500	本	1	700	700	WE521700 単－ 163号	
硬質ビニル管敷設		地中 22mm以下 新設	m	2	1,207	2,414	WE112000 単－ 164号	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）		呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－ 165号	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）		IV 3.5mm2	m	5	72	360	WE500100 単－ 177号	
埋設表示杭(材料費)		100×100×L300(ダクタイル鋳鉄埋込型)	本	1	6,230	6,230	Y0800004-001	
計						95,497.78		
単価						95,500	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	1号地中配管	単位	m	数量	10	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,815	18,150	WE110500 単ー 178号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単ー 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00015 単ー 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,402	4,327.34	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					33,889.44	
単価					3,389	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	2号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,180	21,800	WYB00013 単ー 181号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単ー 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00017 単ー 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.059	3,402	3,602.71	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,667.31	
単価					3,567	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	3号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	726.7	7,267	WYB00018 単ー 182号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単ー 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00020 単ー 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,402	2,126.25	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,313.35	
単価					1,732	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	4号地中配管		単位	m	数量	10	単価	5,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	3,634	36,340	WYB00021 単ー 183号
新設 難燃FEP50mm 5条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単ー 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00023 単ー 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.8	3,402	6,123.6	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	2.16	4,500	9,720	CB440730
(砂(クッション用))						
計					56,728.7	
単価					5,673	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	5号地中配管	単位	m	数量	10	単価	8,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,361	13,610	WE110500 単－ 168号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	4,360	43,600	WYB00024 単－ 184号
新設 難燃FEP50mm 6条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00026 単－ 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2.501	3,402	8,508.4	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	3.001	4,500	13,504.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					83,768	
単価					8,377	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	6号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,459
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	453.7	4,537	WE110500 単－ 167号	
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 179号	
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00029 単－ 180号	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,402	2,126.25	CB210410	
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.75	4,500	3,375	CB440730	
(砂(クッション用))							
計					14,583.35		
単価					1,459	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	7号地中配管		単位	m	数量	10	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	453.7	4,537	WE110500 単－ 167号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	726.7	7,267	WYB00030 単－ 182号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00032 単－ 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.756	3,402	2,571.91	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.907	4,500	4,081.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					23,002.51	
単価					2,301	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	8号地中配管	単位	m	数量	10	単価	1,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	726.7	7,267	WYB00033 単－ 182号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00035 単－ 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.625	3,402	2,126.25	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	ｍ３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,313.35	
単価					1,732	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	9号地中配管		単位	m	数量	10	単価	1,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	726.7	7,267	WYB00036 単ー 182号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単ー 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00038 単ー 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.625	3,402	2,126.25	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	0.75	4,500	3,375	CB440730
(砂(クッション用))						
計					17,313.35	
単価					1,732	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー116号	10号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	2,180	21,800	WYB00039 単ー 181号
新設 難燃FEP50mm 3条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単ー 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00041 単ー 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.059	3,402	3,602.71	CB210410
中埋材 (材料費)	砂	m３	1.271	4,500	5,719.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					35,667.31	
単価					3,567	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	11号地中配管		単位	m	数量	10	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	907.3	9,073	WE110500 単ー 185号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	1,454	14,540	WYB00042 単ー 186号
新設 難燃FEP50mm 2条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単ー 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00044 単ー 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.272	3,402	4,327.34	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.526	4,500	6,867	CB440730
(砂(クッション用))						
計					39,352.44	
単価					3,936	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	12号地中配管		単位	m	数量	10	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	453.7	4,537	WE110500 単－ 167号
波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中)		m	10	726.7	7,267	WYB00045 単－ 182号
新設 難燃FEP50mm 1条 付属品率0%)						
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	96.51	965.1	WE122200 単－ 179号
埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		m	10	358	3,580	WYB00047 単－ 180号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0.756	3,402	2,571.91	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	0.907	4,500	4,081.5	CB440730
(砂(クッション用))						
計					23,002.51	
単価					2,301	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	686	686	WYB00009 単－ 187号
(難燃FEP用 50mm)						
計					686	
単価					686	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)		個	1	545	545	WYB00019 単－ 188号
(FEP用 50mm)						
計					545	
単価					545	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価 653,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	648,700	648,700	CB222840
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.596	1,622	4,210.71	CB221110
計						652,910.71	
単価						653,000	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	（基礎材無し）	単位	箇所	数量	1	単価 648,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	648,700	648,700	CB222840
計						648,700	
単価						648,700	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	167,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	166,600	166,600	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.846	1,399	1,183.55	CB221110
計					167,783.55	
単価					167,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	（基礎材無し）	単位	箇所	数量	1	単価	166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	166,600	166,600	CB222840
計					166,600	
単価					166,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		単位	箇所	数量	1	単価	268,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	267,300	267,300	CB222840	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,399	1,183.55	CB221110	
計						268,483.55		
単価						268,500	円／箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	（基礎材無し）	単位	箇所	数量	1	単価	267,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	267,300	267,300	CB222840	
計						267,300		
単価						267,300	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－ 189号
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	380.1	380	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					380	
単価					380	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	塗膜系防水	新設 有 0m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	1,848.3	184,830	Q1572001
※別途計上の為、無単価		m	0	0	0	Y1474101-001
諸雑費（まるめ）		式	1		70	X1002001
計					184,900	
単価					1,849	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,700	2,220	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001
計					108,800	
単価					10,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					126,000	
単価					12,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					119,000	
単価					11,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,997.6	29,976	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	21,400	107,000	Z2308011
諸雑費（まるめ）		式	1		24	X1002001
計					137,000	
単価					13,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	Q1365003
プレキャストU型側溝	B型1種300B(300×400×2000)	個	5	11,100	55,500	Y0300000-001
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					92,450	
単価					9,245	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	ｍ	数量	10	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	ｍ	10	3,445.52	34,455	Q1365003
プレキャストU型側溝	B型1種300C(300×500×2000)	個	5	13,500	67,500	Y0300000-002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,700	2,486	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		59	X1002001
計					104,500	
単価					10,450	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	縦断用 B300×H500(C550)×L2000	個	5	25,700	128,500	Y0300000-004
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.27	22,100	5,967	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.372	22,100	8,221	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.55	3,700	2,035	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		51	X1002001
計					197,200	
単価					19,720	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	23,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	縦断用 B300×H600(C650)×L2000	個	5	32,300	161,500	Y0300000-005
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.281	22,100	6,210	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.378	22,100	8,353	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.568	3,700	2,101	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		10	X1002001
計					230,600	
単価					23,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	24,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	縦断用 B300×H700(C750)×L2000	個	5	35,800	179,000	Y0300000-006
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.281	22,100	6,210	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.372	22,100	8,221	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.568	3,700	2,101	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		42	X1002001
計					248,000	
単価					24,800	円／ｍ

国土交通省　中国地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	28,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	縦断用 B300×H800(C850)×L2000	個	5	43,800	219,000	Y0300000-007
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.292	22,100	6,453	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.375	22,100	8,287	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.586	3,700	2,168	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		66	X1002001
計					288,400	
単価					28,840	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	縦断用 B300×H900(C950)×L2000	個	5	49,700	248,500	Y0300000-008
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.292	22,100	6,453	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.35	22,100	7,735	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.586	3,700	2,168	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		18	X1002001
計					317,300	
単価					31,730	円／ｍ

国土交通省　中国地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
コンクリート蓋	B300用 自由勾配側溝用(車道用)	枚	100	2,620	262,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					340,500	
単価					3,405	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	19,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	Q1366001
自由勾配側溝	縦断用 B300×H500(C550)×L2000	個	5	25,700	128,500	Y0300000-004
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.27	22,100	5,967	Z2012010
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.442	22,100	9,768	Z2012010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.55	3,700	2,035	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					198,700	
単価					19,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	Q1367001
コンクリート蓋	B300用 自由勾配側溝用(歩道用)	枚	100	1,710	171,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					202,000	
単価					2,020	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 169,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	Z1102019
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					169,500	
単価					169,500	円／ t

国土交通省　中国地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	Z1102020
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					167,500	
単価					167,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
GC-B500-L500		枚	100	16,200	1,620,000	Y0301000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					1,699,000	
単価					16,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					3,479,000	
単価					34,790	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	43,500	4,350,000	Y0301000-005
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					4,429,000	
単価					44,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	Q1367002
グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	79,400	7,940,000	Y0301000-006
諸雑費（まるめ）		式	1		584	X1002001
計					8,019,000	
単価					80,190	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	Q1367001
縞鋼板蓋	600×600用 t=3.2 メッキ	枚	100	25,600	2,560,000	Y0301000-007
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					2,591,000	
単価					25,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	排水性合材(材料費)(ポーラスAs(13) DS3000)		単位	t	数量	1	単価 20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性アスファルト合材		(13) 目標DS3000以上	t	1	20,400	20,400	Y1102000-002
諸雑費（まるめ)			式	1		0	X1002001
計						20,400	
単価						20,400	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	標識基礎設置（片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価 110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置		コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	110,090	110,090	Q1212001
諸雑費（まるめ)			式	1		10	X1002001
計						110,100	
単価						110,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工　加算額		アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	Q1234003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						975		
単価						975	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	96,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎　４．０～６．０ｍ３未満	ｍ３	1	96,556	96,556	Q1212002	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	X1002001	
計						96,560		
単価						96,560	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	R0125000
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	R0101000
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,200	35,778	WK240050 単－ 201号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,156	X1001001
計					305,700	
単価					3,057	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,168	10,822	R0125000
型わく工		人	0.86	26,000	22,360	R0133000
普通作業員		人	0.52	19,968	10,383	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,225	X1001001
計					48,790	
単価					4,879	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	86.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,168	2,265	R0125000
普通作業員		人	0.31	19,968	6,190	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		169	X1001001
計					8,624	
単価					86.24	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
普通作業員		人	3.2	19,968	63,897	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,100	187,187	Z2012010
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,648	X1001001
計					278,900	
単価					2,789	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー159号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100	R0125000
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540	R0101000
普通作業員		人	1.6	19,968	31,948	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	22,100	267,410	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,200	35,778	WK240050 単ー 201号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		424	X1001001
計					377,200	
単価					3,772	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	枠組アンカーボルト設置	単位	組	数量	1	単価	19,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,168	5,033	R0125000
特殊作業員		人	0.2	24,128	4,825	R0101000
普通作業員		人	0.4	19,968	7,987	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,775	X1001001
計					19,620	
単価					19,620	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	24,128	6,032	R0201000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,032	
単価					6,032	円／極

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,620	1,620	V1501002
計					1,620	
単価					1,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子		φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	700	700	V1504002
計						700	
単価						700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5	24,128	120,640	R0201000
諸雑費（まるめ）			式	1		60	X1002001
計						120,700	
単価						1,207	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価 85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管		ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	V1107002
計						85	
単価						85	円／ｍ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	112	112	V1001013
計						112	
単価						112	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価	453.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,128	12,064	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					45,370	
単価					453.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	ｍ	数量	100	単価	1,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	24,128	36,192	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	ｍ	300	333	99,900	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					136,100	
単価					1,361	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	24,128	36,192	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					218,000	
単価					2,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,090	3,090	V1501003	
計						3,090		
単価						3,090	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745	V1504003	
計						745		
単価						745	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−172号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１４ｍｍ２	m	1	280	280	V1001015
計					280	
単価					280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	103,000	106,090	Z1102008
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	Q1001002
諸雑費（まるめ）		式	1		90	X1002001
計					166,500	
単価					166,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号 基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,192
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.9	19,968	17,971	R0102000	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	7,707	53,949	K2088001 単－ 202号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
計					71,920		
単価					7,192	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	スパイラルダクト(亜鉛引き)(材料費)		単位	m	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	1	2,980	2,980	V1355001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,980	
単価					2,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	726.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,128	12,064	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					72,670	
単価					726.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	72.5	72	V1001012
計					72	
単価					72	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	24,128	48,256	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	333	133,200	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		44	X1002001
計					181,500	
単価					1,815	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	96.51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	24,128	9,651	R0201000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						9,651		
単価						96.51	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	埋設標識シート(W=300 2倍)(材料費)		単位	m	数量	50	単価	358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	17,900	17,900	V1538005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						17,900		
単価						358	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	24,128	36,192	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	606	181,800	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					218,000	
単価					2,180	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	726.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,128	12,064	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	606	60,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					72,670	
単価					726.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	24,128	60,320	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	500	606	303,000	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					363,400	
単価					3,634	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中		単位	m	数量	100	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	24,128	72,384	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	600	606	363,600	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		16	X1002001
計					436,000	
単価					4,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	907.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	24,128	24,128	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	333	66,600	V1111003
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					90,730	
単価					907.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	波付硬質合成樹脂管(FEP(難燃))敷設(道路沿い(地中	単位	m	数量	100	単価	1,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	24,128	24,128	R0201000
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	606	121,200	V1113003
諸雑費（まるめ）		式	1		72	X1002001
計					145,400	
単価					1,454	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)	単位	個	数量	1	単価	686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	686	686	V1114003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					686	
単価					686	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	波付硬質ポリエチレン電線管用ベルマウス(材料費)	単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	545	545	V1112003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					545	
単価					545	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,808	15,808	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	道路施設基本データ作成費	単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1000m3	単位	式	数量	1	単価	5,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,168	5,033	R0125000
計					5,033	
単価					5,033	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 100m3	単位	式	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013	25,168	327	R0125000
計					327	
単価					327	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 60m2	単位	式	数量	1	単価	478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.019	25,168	478	R0125000	
計						478		
単価						478	円／式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 830m2	単位	式	数量	1	単価	4,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.171	25,168	4,303	R0125000	
計						4,303		
単価						4,303	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	不陸整正（ＩＣＴ）保守点検	5730m2 1層	単位	式	数量	1	単価	13,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.537	25,168	13,515	R0125000	
計						13,515		
単価						13,515	円／式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	11500m2 1層	単位	式	数量	1	単価	38,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.533	25,168	38,582	R0125000	
計						38,582		
単価						38,582	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	11570m2 1層	単位	式	数量	1	単価	38,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.543	25,168	38,834	R0125000	
計						38,834		
単価						38,834	円／式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	Z6890002	
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計						548,000	
単価						548,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価 623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003
計						623,000	
単価						623,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	37	155	5,735	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,720	10,752	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					40,200	
単価					40,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	4.3	155	666	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	M2088001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,707	
単価					7,707	円／時間