鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事
工事地名	島根県益田市西平原町～遠田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 6年 7月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010008		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	１式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	270日間	自　令和 7年 6月 3日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	9,400	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月11日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		62,128,425			
防護柵工		式	1		39,271,140			
中央分離帯防護柵工		式	1		39,271,140			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ（ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵）	LD種 土工部(土中建込)	m	1,926	20,390	39,271,140			単-1号
道路付属施設工		式	1		21,615,460			
道路付属物工		式	1		21,615,460			
視線誘導標	φ100両面 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵支柱取付式(ｺﾞﾑ製) 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	38	8,040	305,520			単-2号
車線分離標	φ80 H650 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200 緑色 30本以上	本	210	18,360	3,855,600			単-3号
車線分離標	φ135 H800 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200以下 赤色 30本以上	本	238	32,930	7,837,340			単-4号
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×L1000×H80 反射体無	個	295	16,050	4,734,750			単-5号
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×L1000×H80 反射体有	個	295	16,550	4,882,250			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		1,241,825			
構造物取壊し工		式	1		1,196,345			
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ120×L180	孔	487	2,087	1,016,369			単-7号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ180×L180	孔	55	2,544	139,920			単-8号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	35	639.1	22,368			単-9号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	m2	3	5,896	17,688			単-10号
運搬処理工		式	1		45,480			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	18,040	36,080			単-11号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	4,700	9,400			単-12号
直接工事費		式	1		62,128,425			
共通仮設費		式	1		8,579,180			
共通仮設費		式	1		733,180			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		670,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,846,000			
純工事費		式	1		70,707,605			
現場管理費		式	1		24,711,000			
工事原価		式	1		95,418,605			
一般管理費等		式	1		16,431,395			
工事価格		式	1		111,850,000			
消費税相当額		式	1		11,185,000			
工事費計		式	1		123,035,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00022 単ー　36号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ (ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵)	LD種 土工部(土中建込)	単位	m	数量	1,926	単価	20,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		箇所	11	527,600	5,803,600	WB424010 単－ 13号
中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	本	454	40,330	18,309,820	WB424020 単－ 14号
中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	本	22	79,350	1,745,700	WB424020 単－ 15号
中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	本	11	85,320	938,520	WB424020 単－ 16号
ワイヤロープ設置		m	1,953	4,500	8,788,500	WB424030 単－ 17号
ターンバックル設置	中間	箇所	11	120,200	1,322,200	WB424040 単－ 18号
ターンバックル設置	端末	箇所	11	106,000	1,166,000	WB424040 単－ 19号
反射ｼｰﾄ(材料費)30×110 ｵﾚﾝｼﾞ色		枚	974	290	282,460	WYB00002 単－ 20号
反射ｼｰﾄ(材料費)30×280 ｵﾚﾝｼﾞ色		枚	487	720	350,640	WYB00003 単－ 21号
反射ｼｰﾄ(材料費)100×280 ｵﾚﾝｼﾞ色		枚	487	1,260	613,620	WYB00008 単－ 22号
ｷｬｯﾌﾟ（材料費 控除）φ97.0×3.0×90		個	38	-1,340	-50,920	WYB00001 単－ 23号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ (ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵)	LD種 土工部(土中建込)	単位	m	数量	1,926	単価	20,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					39,270,140	
単価					20,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	視線誘導標	φ100両面 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵支柱取付式(ｺﾞﾑ製) 光触媒型 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	8,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	440	440	WB812310 単－ 24号
視線誘導標(材料費)		本	1	7,600	7,600	WYB00009 単－ 25号
φ100 両面 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵						
支柱取付式(ｺﾞﾑ製) 光触媒型						
計					8,040	
単価					8,040	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	車線分離標	φ80 H650 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200 緑色 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,952	3,952	WB812400 単－ 26号
車線分離標(材料費)		本	1	14,400	14,400	WYB00011 単－ 27号
φ80 H650 ﾍﾞｰｽ径φ200 可変式(穿孔式･1本脚) 緑色						
計					18,352	
単価					18,360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	車線分離標	φ135 H800 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200以下 赤色 30本以上	単位	本	数量	1	単価	32,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置)		本	1	32,930	32,930	WYB00012 単－　28号
施工区分=可変式(穿孔式･1本脚)；材料費区分=手間						
+材料費；規格･使用=本体(柱)径φ135 ﾍﾞｰｽ径φ200						
以下 高さ800mm；施工規模=30本以上(標準)；夜間						
作業の補正=無；時間的制約を受ける場合の補正=無；						
計					32,930	
単価					32,930	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×L1000×H80 反射体無	単位	個	数量	1	単価	16,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ設置(W200×L1000×H80)		個	1	3,050	3,050	WYB00004 単－　29号
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)W200×L1000×H800反射体無		個	1	13,000	13,000	WYB00013 単－　30号
計					16,050	
単価					16,050	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×L1000×H80 反射体有	単位	個	数量	1	単価	16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ設置(W200×L1000×H80)		個	1	3,050	3,050	WYB00006 単－　29号
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)W200×L1000×H800反射体有		個	1	13,500	13,500	WYB00014 単－　31号
計					16,550	
単価					16,550	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ120×L180	単位	孔	数量	1	単価	2,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	110以上128mm未満	孔	1	2,087	2,087	WB435110 単－　32号
計					2,087	
単価					2,087	円／孔

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ180×L180	単位	孔	数量	1	単価	2,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	180以上200mm以下	孔	1	2,544	2,544	WB435110 単－　33号
計					2,544	
単価					2,544	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	639.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	639.1	639.1	CB430510
計					639.1	
単価					639.1	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,896	5,896	CB430310
計					5,896	
単価					5,896	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		ｍ３	1	18,040	18,040	WYB00005 単－　34号
舗装版破砕 人力積込 DID区間無し						
運搬距離60.0km以下						
計					18,040	
単価					18,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　35号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		単位	箇所	数量	1	単価	527,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
鋼管杭	φ１６５．２×５．０×２，６００	本	5	46,600	233,000	Z4280001
端末金具用固定ボルト	Ｍ１６×６５	本	20	452	9,040	Z4281001
端末金具（鋼管基礎用）	１６×２５０×２５０	個	5	27,100	135,500	Z4282001
ダウンザホールハンマ運転	端末基礎（鋼管杭）削孔	日	0.5	9,431	4,715	WK420120 単－　37号
空気圧縮機運転		日	0.5	10,350	5,175	WK420130 単－　38号
ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	日	0.5	67,780	33,890	WK420140 単－　39号
トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	日	1	43,560	43,560	WK420150 単－　40号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		16,024	X1001001

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		単位	箇所	数量	1	単価	527,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					527,600	
単価					527,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	40,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.724	25,168	43,389	R0125000
特殊作業員		人	3.448	24,128	83,193	R0101000
普通作業員		人	1.724	19,968	34,424	R0102000
中間支柱	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	100	17,100	1,710,000	Z4283001
中間支柱用間隔材	４０×９０	個	800	352	281,600	Z4285001
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	100	1,590	159,000	Z4287001
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	100	1,340	134,000	Z4288001
スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	100	10,500	1,050,000	Z4289002
スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	100	695	69,500	Z4290001
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単－　41号
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	67,500	232,740	WK420140 単－　42号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	40,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	43,460	74,925	WK420150 単－ 43号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		152,142	X1001001
計					4,033,000	
単価					40,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	79,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12.195	25,168	306,923	R0125000
特殊作業員		人	24.39	24,128	588,481	R0101000
普通作業員		人	12.195	19,968	243,509	R0102000
中間支柱	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	100	17,100	1,710,000	Z4283001
中間支柱用間隔材	４０×９０	個	800	352	281,600	Z4285001
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	100	1,590	159,000	Z4287001
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	100	1,340	134,000	Z4288001
スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	100	10,500	1,050,000	Z4289002
スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	100	695	69,500	Z4290001
根固めブロック	５００×３００×１５０	個	100	9,900	990,000	Z4291001
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	12.195	4,691	57,206	WK420120 単－　41号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	79,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	24.39	67,500	1,646,325	WK420140 単－ 42号
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	12.195	43,460	529,994	WK420150 単－ 43号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		168,462	X1001001
計					7,935,000	
単価					79,350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	85,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.724	25,168	43,389	R0125000
特殊作業員		人	3.448	24,128	83,193	R0101000
普通作業員		人	1.724	19,968	34,424	R0102000
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	100	1,590	159,000	Z4287001
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	100	1,340	134,000	Z4288001
スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	100	10,500	1,050,000	Z4289002
端末支柱（鋼管基礎用）	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	100	48,200	4,820,000	Z4284001
端末支柱用間隔材	φ６０．５×３．２×１１０	個	500	3,480	1,740,000	Z4286001
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単－　41号
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	67,500	232,740	WK420140 単－　42号
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	43,460	74,925	WK420150 単－　43号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	85,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		152,242	X1001001
計					8,532,000	
単価					85,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.279	25,168	7,021	R0125000
普通作業員		人	1.117	19,968	22,304	R0102000
ワイヤロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条	m	100	4,090	409,000	Z1350069
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	41,730	11,642	WK420150 単－ 44号
諸雑費（まるめ）		式	1		33	X1002001
計					450,000	
単価					4,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	120,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	25,168	38,708	R0125000
特殊作業員		人	3.077	24,128	74,241	R0101000
普通作業員		人	3.077	19,968	61,441	R0102000
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	50	4,610	230,500	Z4292001
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	100	7,330	733,000	Z4293001
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	41,480	63,796	WK420150 単－　45号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		314	X1001001
計					1,202,000	
単価					120,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ターンバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	25,168	38,708	R0125000
特殊作業員		人	3.077	24,128	74,241	R0101000
普通作業員		人	3.077	19,968	61,441	R0102000
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	50	4,610	230,500	Z4292001
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	50	7,330	366,500	Z4293001
ジョーボルト	Ｍ２５・Ｗ１×１９１	本	50	4,480	224,000	Z4294001
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	41,480	63,796	WK420150 単－　45号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		814	X1001001
計					1,060,000	
単価					106,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	反射ｼｰﾄ(材料費)30×110 ｵﾚﾝｼﾞ色		単位	枚	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ	30×110 ｵﾚﾝｼﾞ色	枚	1	290	290	Y0800006-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					290	
単価					290	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	反射ｼｰﾄ(材料費)30×280 ｵﾚﾝｼﾞ色		単位	枚	数量	1	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ	30×280 ｵﾚﾝｼﾞ色	枚	1	720	720	Y0800006-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					720	
単価					720	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	反射ｼｰﾄ(材料費)100×280 ｵﾚﾝｼﾞ色		単位	枚	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射ｼｰﾄ		100×280 ｵﾚﾝｼﾞ色	枚	1	1,260	1,260	Y0800006-003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1,260		
単価						1,260	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｷｬｯﾌﾟ（材料費 控除）φ97.0×3.0×90		単位	個	数量	1	単価	-1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		φ９７．０×３．０×９０	個	-1	1,340	-1,340	Z4288001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						-1,340		
単価						-1,340	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	6,090.3	6,090	Q1306003
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650	Z4206019
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					440	
単価					440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	視線誘導標(材料費)		単位	本	数量	1	単価	7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ100 両面 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ防護支柱取付式(ｺﾞﾑ製) 光触媒型	本	1	7,600	7,600	Y0800004-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,600	
単価					7,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,452.2	23,452	Q1344002
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	Z4210002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,952	
単価					3,952	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	車線分離標(材料費)		単位	本	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	φ80 H650 ﾍﾞｰｽ径φ200 可変式(穿孔式･1本脚) 緑色	本	1	14,400	14,400	Y0800004-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					14,400	
単価					14,400	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	道路付属物設置工(車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置)		単位	本	数量	1	単価	32,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置)	週休2日制(現場閉所)	本	1	32,926	32,926	Y0800004-003
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					32,930	
単価					32,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ設置(W200×L1000×H80)		単位	個	数量	10	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.195	25,168	4,907	R0125000
特殊作業員		人	0.39	24,128	9,409	R0101000
普通作業員		人	0.39	19,968	7,787	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 38%		式	1		8,397	X1001001
計					30,500	
単価					3,050	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)W200×L1000×H800反射体無		単位	個	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ		W200×L1000×H80 反射体無	個	1	13,000	13,000	Y0800005-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						13,000		
単価						13,000	円／個	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)W200×L1000×H800反射体有		単位	個	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ		W200×L1000×H80 反射体有	個	1	13,500	13,500	Y0800005-002	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						13,500		
単価						13,500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	アスファルト削孔	110以上128mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	2	32,400	64,800	Z6531005
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	K2015004 単－　46号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		22,272	X1001001
計					208,700	
単価					2,087	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	アスファルト削孔	180以上200mm以下	単位	孔	数量	100	単価	2,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
ダイヤモンドビット	２０４ｍｍ　スタンダード	個	2	52,800	105,600	Z6531008
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	K2015004 単－　46号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		27,172	X1001001
計					254,400	
単価					2,544	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬		単位	ｍ３	数量	10	単価	18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]		2t積級	日	5.85	30,830	180,355	WYB00007 単－　47号	
諸雑費（まるめ）			式	1		45	X1002001	
計						180,400		
単価						18,040	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	4,700	470,000	Y7600000-001	
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式