鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区外整備工事
工事地名	島根県益田市西平原町～益田市遠田町内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 4月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010016		１４）	単価適用年月	2025年 5月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	205日間	自　令和 7年 6月 5日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	687,500	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 4月25日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		8,005,251			
舗装工		式	1		773,750			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		773,750			
基層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	250	3,095	773,750			単-1号
排水構造物工		式	1		1,332,291			
作業土工		式	1		61,291			
床掘り	土砂	m3	90	237.9	21,411			単-2号
埋戻し	土砂	m3	80	498.5	39,880			単-3号
側溝工		式	1		1,271,000			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	100	12,710	1,271,000			単-4号
除草工		式	1		36,330			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工		式	1		36,330			
道路除草(複合)		m2	300	121.1	36,330			単-5号
応急処理工		式	1		2,037,960			
応急処理作業工		式	1		2,037,960			
応急作業		式	1		2,037,960			内-1号
構造物撤去工		式	1		3,359,620			
構造物取壊し工		式	1		1,886,500			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	110	17,150	1,886,500			単-6号
運搬処理工		式	1		1,473,120			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	110	7,142	785,620			単-7号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	110	6,250	687,500			単-8号
仮設工		式	1		465,300			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		465,300			
交通誘導警備員		人日	30	15,510	465,300			単-9号
直接工事費		式	1		8,005,251			
共通仮設費		式	1		1,272,000			
共通仮設費		式	1		121,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		121,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,151,000			
純工事費		式	1		9,277,251			
現場管理費		式	1		4,328,000			
工事原価		式	1		13,605,251			
一般管理費等		式	1		2,824,749			
工事価格		式	1		16,430,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		1,643,000			
工事費計		式	1		18,073,000			

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	30	24,684	740,520			R0125000
特殊作業員		人	30	23,664	709,920			R0101000
普通作業員		人	30	19,584	587,520			R0102000
合　計					2,037,960			

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	基層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,095	3,095	CB410240
計					3,095	
単価					3,095	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	237.9	237.9	CB210030
計					237.9	
単価					237.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	498.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	ｍ３	1	498.5	498.5	CB210410
計					498.5	
単価					498.5	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	ｍ	1	12,710	12,710	WB821410 単－　10号
計					12,710	
単価					12,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	121.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	121.1	121.1	CB432160	
計						121.1		
単価						121.1	円／m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	17,150	17,150	WB824010 単－ 11号	
計						17,150		
単価						17,150	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,142	7,142	CB227010	
計						7,142		
単価						7,142	円／m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	6,250	6,250	WB020051 単－　12号	
計						6,250		
単価						6,250	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－　13号
計					15,510	
単価					15,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,549.6	35,496	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,800	89,000	Z2308010
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,750	2,520	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					127,100	
単価					12,710	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,144.34	17,144	Q1611007
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					17,150	
単価					17,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｍ３	100	6,250	625,000	Y7600000-001
計					625,000	
単価					6,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,504	15,504	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					15,510	
単価					15,510	円／人日