鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事
工事地名	島根県益田市横田町～神田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 5月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010006		１４）	単価適用年月	2025年 6月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 6月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	233日間	自　令和 7年 7月10日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	5,654,950	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 5月21日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		66,439,201			
道路土工		式	1		2,745,800			
残土処理工 (夜間)		式	1		2,745,800			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	151	151,000			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,040	2,495	2,594,800			単-2号
舗装工		式	1		44,945,725			
舗装打換え工 (車道打換(A))		式	1		36,632,695			
舗装版破砕(急速施工) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	2,970	1,582	4,698,540			単-3号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	535	2,283	1,221,405			単-4号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	535	10,570	5,654,950			単-5号
下層路盤 (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	2,970	1,306	3,878,820			単-6号
上層路盤 (夜間)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,970	1,179	3,501,630			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	2,970	3,423	10,166,310			単-8号
基層 (夜間)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,880	2,608	7,511,040			単-9号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A)(夜間))		式	1		8,313,030			
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m2	2,970	2,799	8,313,030			単-10号
排水構造物工		式	1		1,078,440			
排水性舗装用路肩排水工 (夜間)		式	1		1,078,440			
導水管(A)		m	860	1,254	1,078,440			単-11号
区画線工		式	1		621,436			
区画線工 (夜間)		式	1		621,436			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	430	1,114	479,020			単-12号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 加熱式 実線 15cm 白色	m	860	165.6	142,416			単-13号
道路付属施設工		式	1		22,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		22,000			
施工標示鋲		個	2	11,000	22,000			単-14号
仮設工		式	1		17,025,800			
交通管理工 (夜間)		式	1		17,025,800			
交通誘導警備員		人日	70	27,240	1,906,800			単-15号
交通誘導警備員		人日	650	23,260	15,119,000			単-16号
直接工事費		式	1		66,439,201			
共通仮設費		式	1		10,265,180			
共通仮設費		式	1		855,180			
技術管理費		式	1		193,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		130,000			内-2号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		662,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,410,000			
純工事費		式	1		76,704,381			
現場管理費		式	1		24,674,000			
工事原価		式	1		101,378,381			
一般管理費等		式	1		16,761,619			
工事価格		式	1		118,140,000			
消費税相当額		式	1		11,814,000			
工事費計		式	1		129,954,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00003 単ー　30号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		130,000			WYB00004
合　計					130,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	151	151	CB210610
計					151	
単価					151	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,495	2,495	CB210110
計					2,495	
単価					2,495	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	舗装版破砕(急速施工) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	ｍ２	1	1,582	1,582	WB430620 単－ 17号
計					1,582	
単価					1,582	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,283	2,283	CB227010
計					2,283	
単価					2,283	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　18号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	下層路盤 (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 1層 200mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 無	ｍ２	1	1,306	1,306	WB430640 単－　19号
計					1,306	
単価					1,306	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	上層路盤 (夜間)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-40 無	ｍ２	1	1,179	1,179	WB430640 単－ 20号
計					1,179	
単価					1,179	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	3,423	3,423	WB430650 単－ 21号
計					3,423	
単価					3,423	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	基層 (夜間)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m 超	単位	m2	数量	1	単価	2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,608	2,608	WB430650 単－ 22号
計					2,608	
単価					2,608	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価	2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,799	2,799	CB410510
計					2,799	
単価					2,799	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	導水管(A)		単位	m	数量	10	単価	1,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管(材料費)			m	10	1,040	10,400	WYB00002 単－　23号	
排水性アスファルト混合物（材料費）（夜間単価）			t	0.1	21,400	2,140	WYB00005 単－　24号	
計						12,540		
単価						1,254	円／m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,114	1,114	WB821210 単－　25号	
計						1,114		
単価						1,114	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 加熱式 実線 15cm 白色	単位	m	数量	1	単価	165.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	165.6	165.6	WB821210 単－ 26号
計					165.6	
単価					165.6	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	施工標示鋲		単位	個	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲(材料費)		個	1	11,000	11,000	WYB00001 単－ 27号
計					11,000	
単価					11,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単－　28号	
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単－　29号	
計						23,260		
単価						23,260	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.338	37,026	12,514	
特殊作業員		人	1.015	35,496	36,028	
普通作業員		人	1.353	29,376	39,745	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	全層打換え	日	0.722	27,130	19,587	WK430530 単－　31号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.722	15,600	11,263	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	全層打換え	日	0.737	46,810	34,498	WK430110 単－　32号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,565	
計					158,200	
単価					1,582	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	路盤の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 1層 200mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	37,026	1,851	
特殊作業員		人	0.149	35,496	5,288	
普通作業員		人	0.198	29,376	5,816	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	25.4	3,750	95,250	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.188	37,200	6,993	WK430540 単－　33号
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.13	46,550	6,051	WK430150 単－　34号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	43,310	5,630	WK430550 単－　35号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,721	
計					130,600	
単価					1,306	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	路盤の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-40 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	37,026	1,851	
特殊作業員		人	0.149	35,496	5,288	
普通作業員		人	0.198	29,376	5,816	
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	19.05	4,350	82,867	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.188	37,200	6,993	WK430540 単－　33号
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.13	46,550	6,051	WK430150 単－　34号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	43,310	5,630	WK430550 単－　35号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,404	
計					117,900	
単価					1,179	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	37,026	1,851	
特殊作業員		人	0.149	35,496	5,288	
普通作業員		人	0.198	29,376	5,816	
アスファルト混合物(夜間単価)	再生As安定処理(30)	t	20.116	14,500	291,682	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.13	46,550	6,051	WK430150 単－　34号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	43,310	5,630	WK430550 単－　35号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.273	58,980	16,101	WK430170 単－　36号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,881	
計					342,300	
単価					3,423	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	37,026	1,851	
特殊作業員		人	0.149	35,496	5,288	
普通作業員		人	0.198	29,376	5,816	
アスファルト混合物(夜間単価)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	16,900	212,483	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.13	46,550	6,051	WK430150 単－　34号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	43,310	5,630	WK430550 単－　35号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.273	58,980	16,101	WK430170 単－　36号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,580	
計					260,800	
単価					2,608	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	導水管(材料費)		単位	m	数量	1	単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管		樹脂製φ30	m	1	1,040	1,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,040		
単価						1,040	円／m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	排水性アスファルト混合物（材料費）（夜間単価）		単位	t	数量	1	単価	21,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性アスファルト混合物(夜間単価)		ポーラスAs(13)DS3000	t	1	21,400	21,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,400		
単価						21,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	428.4	428,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,695	360	610,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	68	155	10,540	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,610	
計					1,114,000	
単価					1,114	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	165.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	98.94	98,940	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	155	5,115	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,870	
計					165,600	
単価					165.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	施工標示鋲(材料費)		単位	個	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋲			個	1	11,000	11,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,000		
単価						11,000	円／個	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,256	23,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					23,260	
単価					23,260	円／人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	27,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.45	34,884	15,697	
軽油		L	17	155	2,635	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.38	6,370	8,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,130	
単価					27,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	46,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	34,884	33,139	
軽油		L	36	155	5,580	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.27	6,370	8,089	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					46,810	
単価					46,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	34,884	27,907	
軽油		L	9	155	1,395	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,200	
単価					37,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	46,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	34,884	34,884	
軽油		L	32	155	4,960	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	5,000	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					46,550	
単価					46,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	43,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	34,884	34,884	
軽油		L	17	155	2,635	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	4,320	5,788	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					43,310	
単価					43,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	58,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.55	34,884	19,186	
軽油		L	31	155	4,805	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.1	31,800	34,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					58,980	
単価					58,980	円／日