鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事
工事地名	島根県浜田市三隅町岡見地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010008		１４）	単価適用年月	2025年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	176日間	自　令和 7年10月 7日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	1,705,650	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 6月10日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		97,827,745			
道路土工		式	1		2,282,236			
掘削工		式	1		108,012			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	210	310.8	65,268			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	358.5	28,680			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	468.8	14,064			単-3号
路体盛土工		式	1		1,892,744			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	20	214.7	4,294			単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	140	753.5	105,490			単-5号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	340	5,244	1,782,960			単-6号
路床盛土工		式	1		135,225			
路床盛土	4.0m以上	m3	80	330.9	26,472			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	791.9	55,433			単-8号
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,332	53,320			単-9号
法面整形工		式	1		146,255			
法面整形(切土部)	現場制約無 土砂	m2	10	783	7,830			単-10号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	350	395.5	138,425			単-11号
法面工		式	1		27,680			
かご工		式	1		27,680			
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 50cm ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石 150-200mm	m	2	13,840	27,680			単-12号
擁壁工		式	1		28,986,750			
作業土工		式	1		72,110			
床掘り	土砂	m3	50	233.7	11,685			単-13号
埋戻し	土砂	m3	30	1,740	52,200			単-14号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	21	391.7	8,225			単-15号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,944,340			
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	0.4	69,750	27,900			単-16号
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	8	65,180	521,440			単-17号
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	20	69,750	1,395,000			単-18号
場所打擁壁工		式	1		26,970,300			
1号擁壁		m2	189	142,700	26,970,300			単-19号
排水構造物工		式	1		19,364,699			
作業土工		式	1		944,141			
床掘り	土砂	m3	250	233.7	58,425			単-20号
床掘り	土砂	m3	160	260.8	41,728			単-21号
床掘り	土砂	m3	30	1,906	57,180			単-22号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	190	1,740	330,600			単-23号
埋戻し	土砂	m3	100	2,747	274,700			単-24号
埋戻し	土砂	m3	20	3,337	66,740			単-25号
基面整正		m2	293	391.7	114,768			単-26号
側溝工		式	1		14,384,006			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	43	8,905	382,915			単-27号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	0.8	8,799	7,039			単-28号
1号U型水路		m	14	132,500	1,855,000			単-29号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	33	88,440	2,918,520			単-30号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	19	51,530	979,070			単-31号
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		m	7	41,130	287,910			単-32号
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		m	10	31,020	310,200			単-33号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)		m	8	28,530	228,240			単-34号
1号管渠型側溝		m	273	15,470	4,223,310			単-35号
1号縁石一体側溝		m	84	24,710	2,075,640			単-36号
2号縁石一体側溝		m	12	30,470	365,640			単-37号
3号縁石一体側溝		m	6	30,470	182,820			単-38号
4号縁石一体側溝		m	14	20,510	287,140			単-39号
1号側溝床板		m	11	24,800	272,800			単-40号
側溝蓋 (1号側溝蓋)		枚	2	3,881	7,762			単-41号
管渠工		式	1		541,222			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	m	7	19,130	133,910			単-42号
暗渠排水管 (1号排水管)	据付 波状管 200～400 mm	m	4	3,223	12,892			単-43号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D300)	重圧管(1種)	m	13	19,840	257,920			単-44号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D400)	重圧管(1種)	m	5	27,300	136,500			単-45号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,495,330			
1号集水桝		箇所	3	33,350	100,050			単-46号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	61,040	122,080			単-47号
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	64,120	128,240			単-48号
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	96,870	96,870			単-49号
現場打ち集水桝 (5号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	162,900	162,900			単-50号
現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	163,500	163,500			単-51号
現場打ち集水桝 (7号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	49,280	197,120			単-52号
1号嵩上げ桝		箇所	1	35,880	35,880			単-53号
1号管渠型側溝桝		箇所	12	83,830	1,005,960			単-54号
1号縁石一体側溝桝		箇所	7	90,670	634,690			単-55号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号縁石一体側溝桝		箇所	2	73,440	146,880			単-56号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 400×500用 110°開閉 並目 滑止	枚	3	19,830	59,490			単-57号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	65,910	131,820			単-58号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	60,810	182,430			単-59号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	92,310	184,620			単-60号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×1200用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	111,900	111,900			単-61号
足掛金具	W300	個	10	3,090	30,900			単-62号
舗装工		式	1		20,879,252			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		415,968			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚50mm	m2	114	3,402	387,828			単-63号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	3	4,680	14,040			単-64号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	3	4,700	14,100			単-65号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞﾚｲ(A))		式	1		346,458			
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 平均舗装厚 66mm 3.0m超	m2	113	3,066	346,458			単-66号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞﾚｲ(B))		式	1		1,096,942			
基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 平均舗装厚 28mm 3.0m超	m2	187	1,319	246,653			単-67号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	187	2,167	405,229			単-68号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	187	2,380	445,060			単-69号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		13,115,516			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,202	1,255	1,508,510			単-70号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	118	1,551	183,018			単-71号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,202	1,124	1,351,048			単-72号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	118	1,414	166,852			単-73号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	1,172	2,911	3,411,692			単-74号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	118	3,972	468,696			単-75号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,112	2,167	2,409,704			単-76号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	118	3,036	358,248			単-77号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,112	2,380	2,646,560			単-78号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	188	3,251	611,188			単-79号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ﾊﾞｽ停舗装(A))		式	1		264,028			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	30	1,551	46,530			単-80号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30	3,132	93,960			単-81号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	38	3,251	123,538			単-82号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付舗装(A))		式	1		257,556			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	78	1,255	97,890			単-83号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	78	2,047	159,666			単-84号
透水性舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		4,439,662			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,040	1,044	1,085,760			単-85号
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	1,050	1,111	1,166,550			単-86号
表層	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	883	2,103	1,856,949			単-87号
表層	開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	155	1,925	298,375			単-88号
表層	開粒度As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	12	2,669	32,028			単-89号
透水性舗装工 (歩道舗装(B))		式	1		943,122			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	197	1,044	205,668			単-90号
下層路盤(歩道部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	197	1,309	257,873			単-91号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	183	2,447	447,801			単-92号
表層	開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm	m2	14	2,270	31,780			単-93号
縁石工		式	1		2,772,273			
縁石工		式	1		2,772,273			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R 片斜	m	241	8,913	2,148,033			単-94号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	出入口用 片面R (40/190×100×600)	m	51	12,240	624,240			単-95号
防護柵工		式	1		4,429,513			
路側防護柵工		式	1		3,695,070			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-B-4E)	塗装品 Gr-B-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 100m以上 曲線部補正無	m	297	11,510	3,418,470			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-B-2B)	塗装品 Gr-B-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 21m未満 曲線部補正無	m	15	18,440	276,600			単-97号
防止柵工		式	1		182,980			
転落(横断)防止柵 (転落防止柵)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	14	13,070	182,980			単-98号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵基礎工		式	1		551,463			
1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎		m	15	36,590	548,850			単-99号
GB-1-1B		箇所	5	522.7	2,613			単-100号
区画線工		式	1		44,206			
区画線工		式	1		44,206			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	310	142.6	44,206			単-101号
道路付属施設工		式	1		2,065,667			
道路付属物工		式	1		2,065,667			
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満	本	2	28,690	57,380			単-102号
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	310	5,942	1,842,020			単-103号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	9	3,254	29,286			単-104号
1号坂路ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	5	6,989	34,945			単-105号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号取付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	9	5,428	48,852			単-106号
防草ｼｰﾄ		m2	24	2,216	53,184			単-107号
構造物撤去工		式	1		6,162,913			
防護柵撤去工		式	1		546,937			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	323	1,611	520,353			単-108号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (転落防止柵撤去)	土中建込	m	7	1,051	7,357			単-109号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (転落防止柵撤去)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	29	663	19,227			単-110号
構造物取壊し工		式	1		2,657,379			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	125	9,710	1,213,750			単-111号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	17,070	119,490			単-112号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	760	631.1	479,636			単-113号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,570	537.9	844,503			単-114号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物撤去工		式	1		499			
蓋版撤去	40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	499.6	499			単-115号
運搬処理工		式	1		2,958,098			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	125	1,976	247,000			単-116号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	7	4,495	31,465			単-117号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	129	6,847	883,263			単-118号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	125	8,220	1,027,500			単-119号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	7	8,250	57,750			単-120号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	129	4,700	606,300			単-121号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、転落防止柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	t	6.86	15,280	104,820			単-122号
仮設工		式	1		10,812,556			
土留･仮締切工		式	1		98,956			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮留杭	杉 切丸太 末口9cm L=1.8m	本	11	8,996	98,956			単-123号
交通管理工		式	1		10,713,600			
交通誘導警備員		人日	180	18,160	3,268,800			単-124号
交通誘導警備員		人日	480	15,510	7,444,800			単-125号
直接工事費		式	1		97,827,745			
共通仮設費		式	1		13,998,580			
共通仮設費		式	1		1,320,580			
運搬費		式	1		306,400			
建設機械運搬費		台	1	306,400	306,400			単-126号
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		951,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		12,678,000			
純工事費		式	1		111,826,325			
現場管理費		式	1		37,463,000			
工事原価		式	1		149,289,325			
一般管理費等		式	1		24,270,675			
工事価格		式	1		173,560,000			
消費税相当額		式	1		17,356,000			
工事費計		式	1		190,916,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00032 単ー 200号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	310.8	310.8	CB210100
計					310.8	
単価					310.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	358.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	358.5	358.5	CB210110
計					358.5	
単価					358.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	468.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1	468.8	468.8	CB210110
計					468.8	
単価					468.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	214.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	214.7	214.7	CB210510
計					214.7	
単価					214.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	753.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	753.5	753.5	CB210510
計					753.5	
単価					753.5	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,244	5,244	CB210510
計					5,244	
単価					5,244	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	330.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	330.9	330.9	CB210520
計					330.9	
単価					330.9	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	791.9	791.9	CB210520
計					791.9	
単価					791.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,332	5,332	CB210520
計					5,332	
単価					5,332	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)	現場制約無 土砂	単位	m2	数量	1	単価	783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	783	783	CB220010
計					783	
単価					783	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	395.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1	395.5	395.5	CB220010
計					395.5	
単価					395.5	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 50cm ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	13,840	13,840	CB225030
計					13,840	
単価					13,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.7	233.7	CB210030
計					233.7	
単価					233.7	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,740	1,740	CB210410
計					1,740	
単価					1,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	391.7	391.7	CB210080
計					391.7	
単価					391.7	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	69,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	69,750	69,750	CB226320
計					69,750	
単価					69,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	8	単価	65,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	8	64,850	518,800	CB226320
箱抜き	D200 全ての費用	ｍ	2	1,312	2,624	CB420860
計					521,424	
単価					65,180	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	69,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	69,750	69,750	CB226320
計					69,750	
単価					69,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	1号擁壁		単位	m2	数量	189	単価	142,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル組立設置		m２	173	2,997	518,481	WYB00004 単－ 127号
壁面材(t=50)(材料費)		m２	173	27,980	4,840,540	WYB00005 単－ 128号
背面材(材料費)		m２	193	22,820	4,404,260	WYB00006 単－ 129号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	m３	420	34,040	14,296,800	CB240010
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	64	8,811	563,904	CB221120
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	m３	54	34,040	1,838,160	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	34	8,275	281,350	CB240210
水抜きパイプ(材料費)(VPφ50)		m	232	472	109,504	WYB00007 単－ 130号
土砂流出防止網(材料費)	200×200	枚	87	390	33,930	
連結鉄筋(材料費)(SD345 D13)		t	0.05	105,000	5,250	WYB00008 単－ 131号
差し筋(材料費)(SD345 D13)		t	0.01	105,000	1,050	WYB00010 単－ 132号

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	1号擁壁		単位	m2	数量	189	単価	142,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板(材料費)(瀝青繊維質目地板 t=10mm)		ｍ２	51	1,250	63,750	WYB00009 単－ 133号
計					26,956,979	
単価					142,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	233.7	233.7	CB210030
計					233.7	
単価					233.7	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	260.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	260.8	260.8	CB210030
計					260.8	
単価					260.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,906	1,906	CB210030
計					1,906	
単価					1,906	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,740	1,740	CB210410
計					1,740	
単価					1,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,747	2,747	CB210410
計					2,747	
単価					2,747	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,337	3,337	CB210410
計					3,337	
単価					3,337	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	391.7	391.7	CB210080
計					391.7	
単価					391.7	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価	8,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	8,905	8,905	WB821410 単－ 134号
計					8,905	
単価					8,905	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		単位	m	数量	1	単価	8,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	8,799	8,799	WB821410 単－ 135号
計					8,799	
単価					8,799	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	1号U型水路		単位	m	数量	10	単価	132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝(据付L=2000mm 2900kgを超え4000kg/個以下)		m	10	9,433	94,330	WYB00016 単－ 136号
プレキャストU型水路(材料費)	B1000-H1500-L2000	個	5	237,000	1,185,000	
再生クラッシャラン(材料費)(ロス率20%含む)		m３	2.25	4,560	10,260	WYB00014 単－ 137号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.75	41,150	30,862.5	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1	4,225	4,225	CB240210
計					1,324,677.5	
単価					132,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	33	単価	88,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	m	2	75,650	151,300	WB821420 単－ 138号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	m	12	79,560	954,720	WB821420 単－ 139号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	m	4	84,250	337,000	WB821420 単－ 140号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.906m3/10m	m	7	87,330	611,310	WB821420 単－ 141号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.906m3/10m	m	8	92,700	741,600	WB821420 単－ 142号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	33	3,706	122,298	WB821430 単－ 143号
計					2,918,228	
単価					88,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	19	単価	51,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	5	35,770	178,850	WB821420 単－ 144号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	41,140	246,840	WB821420 単－ 145号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.654m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	42,490	84,980	WB821420 単－ 146号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.666m3/10m	m	2	48,320	96,640	WB821420 単－ 147号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.696m3/10m	m	1	56,890	56,890	WB821420 単－ 148号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.738m3/10m	m	1	65,190	65,190	WB821420 単－ 149号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.906m3/10m	m	2	89,550	179,100	WB821420 単－ 150号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	19	3,706	70,414	WB821430 単－ 143号
計					978,904	
単価					51,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		単位	m	数量	7	単価	41,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.384m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	32,080	64,160	WB821420 単－ 151号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	36,730	73,460	WB821420 単－ 152号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	3	41,430	124,290	WB821420 単－ 153号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	7	3,706	25,942	WB821430 単－ 143号
計					287,852	
単価					41,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		単位	m	数量	10	単価	31,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	5	25,160	125,800	WB821420 単－ 154号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.384m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	5	29,460	147,300	WB821420 単－ 155号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	3,706	37,060	WB821430 単－ 143号
計					310,160	
単価					31,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)		単位	m	数量	8	単価	28,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	23,950	95,800	WB821420 単－ 156号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	25,680	102,720	WB821420 単－ 157号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	8	3,706	29,648	WB821430 単－ 143号
計					228,168	
単価					28,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	1号管渠型側溝		単位	m	数量	1	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	15,470	15,470	CB222790
計					15,470	
単価					15,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	1号縁石一体側溝		単位	m	数量	10	単価	24,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石一体側溝設置(L=1000mm 150kg以上550kg未満)		m	10	6,623	66,230	WYB00012 単－ 158号
縁石一体側溝(材料費)	200型(L1000) 標準用 B種 両面集水	個	10	17,600	176,000	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.5	1,391	4,868.5	CB221110
計					247,098.5	
単価					24,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	2号縁石一体側溝		単位	m	数量	10	単価	30,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石一体側溝設置(L=600mm 50kg以上150kg未満)		m	10	9,643	96,430	WYB00018 単－ 159号
縁石一体側溝(材料費)	200型(L600) 歩道切下用 フラット2cm	個	16.667	12,200	203,337.4	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.5	1,391	4,868.5	CB221110
計					304,635.9	
単価					30,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	3号縁石一体側溝		単位	m	数量	10	単価	30,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石一体側溝設置(L=600mm 50kg以上150kg未満)		m	10	9,643	96,430	WYB00025 単－ 159号
縁石一体側溝(材料費)	200型(L600) 歩道切下用 フラット5cm	個	16.667	12,200	203,337.4	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.5	1,391	4,868.5	CB221110
計					304,635.9	
単価					30,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	4号縁石一体側溝		単位	m	数量	10	単価	20,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石一体側溝設置(L=1000mm 150kg以上550kg未満)		m	10	6,623	66,230	WYB00030 単－ 158号
縁石一体側溝(材料費)	200型(L1000) 標準用 A種	個	10	13,400	134,000	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.5	1,391	4,868.5	CB221110
計					205,098.5	
単価					20,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	1号側溝床板		単位	m	数量	9	単価	24,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.038	41,640	43,222.32	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	7.12	7,453	53,065.36	CB240210
埋設型枠(現場打側溝蓋用)設置		m2	2.8	8,105	22,694	WYB00017 単－ 160号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.152	176,200	26,782.4	WB810010 単－ 161号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.004	172,900	691.6	WB810010 単－ 162号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.312	3,567	1,112.9	CB224710
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	37,810	75,620	WB821430 単－ 163号
計					223,188.58	
単価					24,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	側溝蓋 (1号側溝蓋)		単位	枚	数量	1	単価	3,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,881	3,881	WB821430 単－ 164号	
計						3,881		
単価						3,881	円／枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	19,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（Ｂ形管）		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	19,130	19,130	CB222860	
計						19,130		
単価						19,130	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	暗渠排水管 (1号排水管)	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	3,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	1	3,223	3,223	CB222770
計					3,223	
単価					3,223	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D300)	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	19,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	19,140	191,400	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.082	84,700	6,945.4	CB240060
計					198,345.4	
単価					19,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D400)	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10	26,400	264,000	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.106	84,700	8,978.2	CB240060
計					272,978.2	
単価					27,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	1号集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	33,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.25	40,370	10,092.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.964	7,453	22,090.69	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.72	1,619	1,165.68	CB221110
計					33,348.87	
単価					33,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	61,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	61,040	61,040	CB222950
計					61,040	
単価					61,040	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	64,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	64,120	64,120	CB222950
計					64,120	
単価					64,120	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	96,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	96,870	96,870	CB222950
計					96,870	
単価					96,870	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打ち集水桝 (5号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	162,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	162,900	162,900	CB222950
計					162,900	
単価					162,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	163,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	163,500	163,500	CB222950
計					163,500	
単価					163,500	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打ち集水桝 (7号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	49,280	49,280	CB222950
計					49,280	
単価					49,280	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	1号嵩上げ桝		単位	箇所	数量	1	単価	35,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.171	40,370	6,903.27	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.28	7,453	16,992.84	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.004	172,900	691.6	WB810010 単－ 162号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	20	564.3	11,286	CB224410
計					35,873.71	
単価					35,880	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	1号管渠型側溝桝		単位	箇所	数量	1	単価	83,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	83,830	83,830	CB222790
計					83,830	
単価					83,830	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	1号縁石一体側溝桝		単位	箇所	数量	1	単価	90,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石一体側溝設置(L=600mm 150kg以上550kg未満)		m	0.6	10,810	6,486	WYB00028 単－ 165号
縁石一体側溝(材料費)	縁石桝B種(浅埋タイプ) 上部ブロック200 L=600	個	1	83,600	83,600	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.27	1,391	375.57	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.005	40,370	201.85	CB240010
計					90,663.42	
単価					90,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	2号縁石一体側溝桝		単位	箇所	数量	1	単価	73,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石一体側溝設置(L=600mm 150kg以上550kg未満)		m	0.6	10,930	6,558	WYB00034 単－ 166号
縁石一体側溝(材料費)	縁石桝A種(浅埋タイプ) 上部ブロック200 L=600	個	1	66,300	66,300	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.27	1,391	375.57	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.005	40,370	201.85	CB240010
計					73,435.42	
単価					73,440	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 400×500用 110° 開閉 並目 滑止	単位	枚	数量	1	単価	19,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19,830	19,830	WB821430 単－ 167号
計					19,830	
単価					19,830	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	65,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	65,910	65,910	WB821430 単－ 168号
計					65,910	
単価					65,910	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	60,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	60,810	60,810	WB821430 単－ 169号
計					60,810	
単価					60,810	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	92,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	92,310	92,310	WB821430 単－ 170号
計					92,310	
単価					92,310	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×1200用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	111,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	111,900	111,900	WB821430 単－ 171号
計					111,900	
単価					111,900	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(材料費)	W300	個	1	3,090	3,090	
計					3,090	
単価					3,090	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	ｍ２	1	3,402	3,402	WB430210 単－ 172号
計					3,402	
単価					3,402	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 55.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,680	4,680	CB430020
計					4,680	
単価					4,680	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 173号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 平均舗装厚 66mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 66mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,066	3,066	CB410260
計					3,066	
単価					3,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 平均舗装厚 28mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 28mm 改質As 再生粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,319	1,319	CB410240
計					1,319	
単価					1,319	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,167	2,167	CB410240
計					2,167	
単価					2,167	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (２０) DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,380	2,380	CB410260
計					2,380	
単価					2,380	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,255	1,255	CB410030
計					1,255	
単価					1,255	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,551	1,551	CB410031
計					1,551	
単価					1,551	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,124	1,124	CB410040
計					1,124	
単価					1,124	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1	1,414	1,414	CB410041
計					1,414	
単価					1,414	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	2,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,911	2,911	CB410040
計					2,911	
単価					2,911	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,972	3,972	CB410040
計					3,972	
単価					3,972	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,167	2,167	CB410240
計					2,167	
単価					2,167	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)	ｍ２	1	3,036	3,036	CB410240
計					3,036	
単価					3,036	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (２０) DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,380	2,380	CB410260
計					2,380	
単価					2,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)	ｍ２	1	3,251	3,251	CB410260
計					3,251	
単価					3,251	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,551	1,551	CB410031
計					1,551	
単価					1,551	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	ｍ２	1	3,132	3,132	CB410240
計					3,132	
単価					3,132	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (２０) DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)	ｍ２	1	3,251	3,251	CB410260
計					3,251	
単価					3,251	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,255	1,255	CB410030
計					1,255	
単価					1,255	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,047	2,047	CB410260
計					2,047	
単価					2,047	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,044	1,044	CB410650
計					1,044	
単価					1,044	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,111	1,111	CB410031
計					1,111	
単価					1,111	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	表層	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,103	2,103	CB410660
計					2,103	
単価					2,103	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	表層	開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	1,925	1,925	CB410660
計					1,925	
単価					1,925	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	表層	開粒度As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,669	2,669	CB410660
計					2,669	
単価					2,669	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,044	1,044	CB410650
計					1,044	
単価					1,044	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	下層路盤(歩道部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,309	1,309	CB410031
計					1,309	
単価					1,309	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	表層	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 50mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,447	2,447	CB410660
計					2,447	
単価					2,447	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	表層	開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 50mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,270	2,270	CB410660
計					2,270	
単価					2,270	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R 片斜	単位	m	数量	1	単価	8,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ	1	8,913	8,913	CB422510
計					8,913	
単価					8,913	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	出入口用 片面R (40/190×100×600)	単位	m	数量	10	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	9,169	91,690	CB422510
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.432	35,670	15,409.44	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	3.6	4,225	15,210	CB240210
計					122,309.44	
単価					12,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-B-4E)	塗装品 Gr-B-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,410	1,410	WB810540 単－ 174号
ガードレール(材料費)	Gr-B-4E 塗装(ダークブラウン)	m	1	10,100	10,100	
計					11,510	
単価					11,510	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-B-2B)	塗装品 Gr-B-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	5,305	5,305	WB810540 単－ 175号
ガードレール(材料費)	Gr-B-2B 塗装(ダークブラウン)(30%割増含む)	m	1	13,130	13,130	
計					18,435	
単価					18,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	転落(横断)防止柵 (転落防止柵)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	13,070	13,070	WB810760 単－ 176号
計					13,070	
単価					13,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎		単位	m	数量	10	単価	36,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎		m	10	4,014	40,140	WYB00001 単－ 177号
設置 連続基礎ブロック 630×450						
プレキャスト防護柵基礎(材料費)(B種 A型 630×450)		m	10	31,560	315,600	WYB00002 単－ 178号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7.3	1,391	10,154.3	CB221110
計					365,894.3	
単価					36,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	GB-1-1B		単位	箇所	数量	1,000	単価	522.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.966	176,200	522,609.2	WB810010 単－ 161号	
計						522,609.2		
単価						522.7	円／箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.6	142.6	WB821210 単－ 179号	
計						142.6		
単価						142.6	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	28,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	1	28,690	28,690	WB812400 単－ 180号
計					28,690	
単価					28,690	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	5,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15	3,430	51,450	WB240730 単－ 181号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,785	6,699	WB240720 単－ 182号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15	84.57	1,268.55	WB240740 単－ 183号
計					59,417.55	
単価					5,942	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	3,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	1	3,169	3,169	WB240730 単－ 184号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	84.57	84.57	WB240740 単－ 183号
計					3,253.57	
単価					3,254	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	1号坂路ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	6,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	40,370	40,370	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2	7,453	14,906	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10.5	1,391	14,605.5	CB221110
計					69,881.5	
単価					6,989	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	1号取付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	10	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	40,370	40,370	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,391	13,910	CB221110
計					54,280	
単価					5,428	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	防草ｼｰﾄ		単位	m2	数量	10	単価	2,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		ｍ２	10	1,757	17,570	WYB00013 単－ 185号
施工規模 100m2未満 露出						
固定ピンとワッシャーを併用 法面部(1:2.0以下)						
防草テープ設置(幅100mm)		m	5	916.1	4,580.5	WYB00026 単－ 186号
計					22,150.5	
単価					2,216	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,611	1,611	WB810530 単－ 187号
計					1,611	
単価					1,611	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (転落防止柵撤去)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,051	1,051	WB810770 単－ 188号
計					1,051	
単価					1,051	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (転落防止柵撤去)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	663	663	WB810770 単－ 189号
計					663	
単価					663	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,710	9,710	WB824010 単－ 190号
計					9,710	
単価					9,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	17,070	17,070	WB824010 単－ 191号
計					17,070	
単価					17,070	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	631.1	631.1	CB430510
計					631.1	
単価					631.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	537.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	537.9	537.9	CB430310
計					537.9	
単価					537.9	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	蓋版撤去	40kgを超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	499.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	499.6	499.6	WB821430 単－ 192号
計					499.6	
単価					499.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,976	1,976	CB227010
計					1,976	
単価					1,976	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,495	4,495	CB227010
計					4,495	
単価					4,495	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	6,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,847	6,847	CB227010
計					6,847	
単価					6,847	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,220	8,220	WB020051 単－ 193号
計					8,220	
単価					8,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,250	8,250	WB020051 単－ 194号
計					8,250	
単価					8,250	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 195号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、転落防止柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	t	数量	1	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,128	7,128	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,147	8,147	CB010420
計					15,275	
単価					15,280	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	仮留杭	杉 切丸太 末口9cm L=1.8m	単位	本	数量	11	単価	8,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮留杭設置(杉 切丸太 末口9cm L=1.8m)		本	11	3,746	41,206	WYB00011 単－ 196号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	11	5,250	57,750	CB224430
計					98,956	
単価					8,996	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－ 197号	
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－ 198号	
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	306,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 95.2km 無 有 41200円	台	2	153,200	306,400	WB010010 単－ 199号
計					306,400	
単価					306,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	パネル組立設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.92	24,684	47,393	
特殊作業員		人	1.92	23,664	45,434	
普通作業員		人	3.85	19,584	75,398	
型わく工		人	1.92	25,500	48,960	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.96	34,000	32,640	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		49,875	
計					299,700	
単価					2,997	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	壁面材(t=50)(材料費)		単位	ｍ２	数量	173	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面パネル	2000×500×50 アングル4個含む	枚	173	27,300	4,722,900	
平鋼	ＳＳ４００　９×３２～４４	t	0.9	131,000	117,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					4,841,000	
単価					27,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	背面材(材料費)		単位	ｍ２	数量	193	単価	22,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュパネル	2050×560×4	枚	346	9,950	3,442,700	
つなぎ材	D6 L=250 縦断用	本	1,730	275	475,750	
透水防砂材	2.0×660	m	727	670	487,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					4,406,000	
単価					22,820	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	水抜きパイプ(材料費)(VPφ50)		単位	m	数量	100	単価	472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	100	472	47,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,200	
単価					472	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	連結鉄筋(材料費)(SD345 D13)		単位	t	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	105,000	105,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					105,000	
単価					105,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	差し筋(材料費)(SD345 D13)		単位	t	数量	1	単価	105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	105,000	105,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						105,000		
単価						105,000	円／ｔ	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	目地板(材料費)(瀝青繊維質目地板 t=10mm)		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚１０ｍｍ	ｍ２	1	1,250	1,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,250		
単価						1,250	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,549.6	35,496	
プレキャスト側溝	B300-H300-L2000(B型1種 300A)	個	5	10,200	51,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					89,050	
単価					8,905	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,549.6	35,496	
プレキャスト側溝	B350-H260-L2000(ベンチフリュームB350)	個	5	10,000	50,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.654	3,800	2,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					87,990	
単価					8,799	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	U型側溝(据付L=2000mm 2900kgを超え4000kg/個以下)		単位	m	数量	10	単価	9,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	2	19,584	39,168	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	46,400	23,200	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		7,788	
計					94,330	
単価					9,433	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	再生クラッシャラン(材料費)(ロス率20%含む)		単位	ｍ３	数量	10	単価	4,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12	3,800	45,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,600	
単価					4,560	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	単位	m	数量	10	単価	75,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,017.6	70,176	
自由勾配側溝	B400-C1600-L2000 縦断用	個	5	132,000	660,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.452	26,800	12,113	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.424	26,800	11,363	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.73	3,800	2,774	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					756,500	
単価					75,650	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	単位	m	数量	10	単価	79,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,017.6	70,176	
自由勾配側溝	B400-C1700-L2000 縦断用	個	5	139,000	695,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.452	26,800	12,113	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.577	26,800	15,463	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.73	3,800	2,774	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					795,600	
単価					79,560	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	単位	m	数量	10	単価	84,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,908.06	79,080	
自由勾配側溝	B400-C1800-L2000 縦断用	個	5	146,000	730,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.452	26,800	12,113	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.691	26,800	18,518	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.73	3,800	2,774	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					842,500	
単価					84,250	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.906m3/10m	単位	m	数量	10	単価	87,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,908.06	79,080	
自由勾配側溝	B400-C1500-L2000 片土圧用	個	5	150,000	750,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.96	26,800	25,728	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.483	26,800	12,944	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.45	3,800	5,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					873,300	
単価					87,330	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.906m3/10m	単位	m	数量	10	単価	92,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,908.06	79,080	
自由勾配側溝	B400-C1600-L2000 片土圧用	個	5	160,000	800,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.96	26,800	25,728	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.619	26,800	16,589	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.45	3,800	5,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					927,000	
単価					92,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	805.8	80,580	
コンクリート蓋	B400用 自由勾配側溝用 歩道用	枚	100	2,900	290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					370,600	
単価					3,706	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	35,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C900-L2000 縦断用	個	5	55,600	278,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	26,800	11,256	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.441	26,800	11,818	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.684	3,800	2,599	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					357,700	
単価					35,770	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	41,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C1000-L2000 縦断用	個	5	65,800	329,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	26,800	11,256	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.543	26,800	14,552	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.684	3,800	2,599	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					411,400	
単価					41,140	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.654m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	42,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C800-L2000 片土圧用	個	5	68,100	340,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.693	26,800	18,572	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.288	26,800	7,718	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.072	3,800	4,073	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					424,900	
単価					42,490	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.666m3/10m	単位	m	数量	10	単価	48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,017.6	70,176	
自由勾配側溝	B400-C900-L2000 片土圧用	個	5	74,600	373,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.706	26,800	18,920	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.632	26,800	16,937	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.09	3,800	4,142	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					483,200	
単価					48,320	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.696m3/10m	単位	m	数量	10	単価	56,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,017.6	70,176	
自由勾配側溝	B400-C1000-L2000 片土圧用	個	5	90,500	452,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.738	26,800	19,778	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.823	26,800	22,056	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.134	3,800	4,309	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					568,900	
単価					56,890	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.738m3/10m	単位	m	数量	10	単価	65,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,017.6	70,176	
自由勾配側溝	B400-C1200-L2000 片土圧用	個	5	106,000	530,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.782	26,800	20,957	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.975	26,800	26,130	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.198	3,800	4,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					651,900	
単価					65,190	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.906m3/10m	単位	m	数量	10	単価	89,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,908.06	79,080	
自由勾配側溝	B400-C1500-L2000 片土圧用	個	5	150,000	750,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.96	26,800	25,728	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.31	26,800	35,108	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.45	3,800	5,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					895,500	
単価					89,550	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.384m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	32,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C800-L2000 縦断用	個	5	46,700	233,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.407	26,800	10,907	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.738	26,800	19,778	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.666	3,800	2,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					320,800	
単価					32,080	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	36,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C900-L2000 縦断用	個	5	55,600	278,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	26,800	11,256	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.797	26,800	21,359	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.684	3,800	2,599	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					367,300	
単価					36,730	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.396m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	41,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C1000-L2000 縦断用	個	5	65,800	329,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	26,800	11,256	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.649	26,800	17,393	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.684	3,800	2,599	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					414,300	
単価					41,430	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C600-L2000 縦断用	個	5	35,100	175,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.394	26,800	10,559	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.339	26,800	9,085	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,800	2,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					251,600	
単価					25,160	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.384m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	29,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C700-L2000 縦断用	個	5	42,700	213,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.407	26,800	10,907	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.509	26,800	13,641	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.666	3,800	2,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					294,600	
単価					29,460	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	23,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C500-L2000 縦断用	個	5	31,800	159,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.394	26,800	10,559	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.5	26,800	13,400	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,800	2,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					239,500	
単価					23,950	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	25,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	B400-C600-L2000 縦断用	個	5	35,100	175,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.394	26,800	10,559	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.53	26,800	14,204	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,800	2,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					256,800	
単価					25,680	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	縁石一体側溝設置(L=1000mm 150kg以上550kg未満)		単位	m	数量	10	単価	6,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	24,684	9,873	
ブロック工		人	0.4	25,194	10,077	
普通作業員		人	1.2	19,584	23,500	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.4	47,190	18,876	WYB00015 単－ 201号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		3,904	
計					66,230	
単価					6,623	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	縁石一体側溝設置(L=600mm 50kg以上150kg未満)		単位	m	数量	10	単価	9,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	24,684	16,538	
ブロック工		人	0.67	25,194	16,879	
普通作業員		人	1.33	19,584	26,046	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.67	47,190	31,617	WYB00019 単－ 202号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		5,350	
計					96,430	
単価					9,643	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	埋設型枠(現場打側溝蓋用)設置		単位	m2	数量	100	単価	8,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684	
特殊作業員		人	3	23,664	70,992	
普通作業員		人	2	19,584	39,168	
側溝蓋用型枠(GRC製)	溝幅300用	ｍ２	105	6,333	664,965	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,691	
計					810,500	
単価					8,105	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,034	68,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					176,200	
単価					176,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,661.88	64,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					172,900	
単価					172,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	805.8	80,580	
グレーチング蓋(溝蓋)	T-25 B300用 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	37,000	3,700,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		420	
計					3,781,000	
単価					37,810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	320.28	32,028	
コンクリート蓋	1種 B450×L500(ベンチフリューム用蓋(呼名350用))	枚	100	3,560	356,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					388,100	
単価					3,881	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	縁石一体側溝設置(L=600mm 150kg以上550kg未満)		単位	m	数量	10	単価	10,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	24,684	18,513	
ブロック工		人	0.75	25,194	18,895	
普通作業員		人	1.5	19,584	29,376	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.75	47,190	35,392	WYB00029 単－ 203号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		5,924	
計					108,100	
単価					10,810	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	縁石一体側溝設置(L=600mm 150kg以上550kg未満)		単位	m	数量	10	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	24,684	18,513	
ブロック工		人	0.75	25,194	18,895	
普通作業員		人	1.5	19,584	29,376	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.75	48,750	36,562	WYB00035 単－ 204号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		5,954	
計					109,300	
単価					10,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	320.28	32,028	
グレーチング蓋	T-25 400×500用 110° 開閉 並目 滑止	枚	100	19,500	1,950,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		972	
計					1,983,000	
単価					19,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	65,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	805.8	80,580	
グレーチング蓋	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	65,100	6,510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		420	
計					6,591,000	
単価					65,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	805.8	80,580	
グレーチング蓋	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	60,000	6,000,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		420	
計					6,081,000	
単価					60,810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	92,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	805.8	80,580	
グレーチング蓋	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	91,500	9,150,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		420	
計					9,231,000	
単価					92,310	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	111,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	805.8	80,580	
グレーチング蓋	T-2 800×1200用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	111,000	11,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9,420	
計					11,190,000	
単価					111,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	24,684	3,381	
特殊作業員		人	0.41	23,664	9,702	
普通作業員		人	0.683	19,584	13,375	
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ３０００	t	12.573	17,000	213,741	
アスファルト乳剤	PKR(ゴム入り)	L	43	129	5,547	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	253,100	34,674	WK430050 単－ 205号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	68,140	9,335	WK430060 単－ 206号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	145,700	19,960	WK430070 単－ 207号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,070	7,133	WK430080 単－ 208号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	49,260	6,748	WK430090 単－ 209号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		16,604	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					340,200	
単価					3,402	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト切削屑	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	10,120	10,120	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,710	-8,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,410	
単価					1,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	16,680	16,680	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,375	-11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,305	
単価					5,305	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,569.78	156,978	
転落防止柵	P種 縦桟型 H=1.1m Co建込 塗装(ダークブラウン)	m	100	11,500	1,150,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					1,307,000	
単価					13,070	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	プレキャスト防護柵基礎		単位	m	数量	100	単価	4,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.22	24,684	54,798	
ブロック工		人	2.22	25,194	55,930	
普通作業員		人	6.67	19,584	130,625	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	2.22	47,190	104,761	WYB00003 単－ 210号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		55,286	
計					401,400	
単価					4,014	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	プレキャスト防護柵基礎(材料費)(B種 A型 630×450)		単位	m	数量	15	単価	31,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	基本 B種 A型　630×450×2000	個	6	60,500	363,000	
プレキャスト防護柵基礎	端部A B種 A型　630×450×1500	個	1	53,500	53,500	
プレキャスト防護柵基礎	端部B B種 A型　630×450×1500	個	1	56,900	56,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					473,400	
単価					31,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	146	4,818	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,922	
計					142,600	
単価					142.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	28,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	28,686.02	28,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,690	
単価					28,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,684	14,810	
特殊作業員		人	1.1	23,664	26,030	
普通作業員		人	1.9	19,584	37,209	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	26,800	226,996	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	39,210	34,896	WK240050 単－ 211号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,059	
計					343,000	
単価					3,430	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,684	10,614	
型わく工		人	0.86	25,500	21,930	
普通作業員		人	0.52	19,584	10,183	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,123	
計					47,850	
単価					4,785	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	84.57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,684	2,221	
普通作業員		人	0.31	19,584	6,071	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		165	
計					8,457	
単価					84.57	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684	
普通作業員		人	3.2	19,584	62,668	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	26,800	226,996	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,552	
計					316,900	
単価					3,169	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	防草シート設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	24,684	29,620	
普通作業員		人	2.4	19,584	47,001	
防草シート	t=2.0mm以上 密度0.4g/cm3 ハード層付 2層構造	ｍ２	120	825	99,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					175,700	
単価					1,757	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	防草テープ設置(幅100㎜)		単位	m	数量	100	単価	916.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	24,684	16,538	
普通作業員		人	2.01	19,584	39,363	
防草シート専用テープ	幅100㎜	m	105	340	35,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					91,610	
単価					916.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,611.6	1,611	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,611	
単価					1,611	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,050.6	105,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					105,100	
単価					1,051	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	663	66,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,300	
単価					663	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	9,710.94	9,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,710	
単価					9,710	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,063.74	17,063	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,070	
単価					17,070	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	499.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	499.59	49,959	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,960	
単価					499.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	8,220	822,000		
計						822,000		
単価						8,220	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	8,250	825,000		
計						825,000		
単価						8,250	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	仮留杭設置(杉 切丸太 末口9cm L=1.8m)		単位	本	数量	10	単価	3,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.54	19,584	30,159	
仮留杭	杉 切丸太 末口9cm L=1.8m	本	10	730	7,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,460	
単価					3,746	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 95.2km 無 有 41200円	単位	台	数量	1	単価	153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	41,200	41,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					153,200	
単価					153,200	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	49.88	146	7,282	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.5	11,100	16,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,190	
単価					47,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	49.88	146	7,282	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.5	11,100	16,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,190	
単価					47,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	49.88	146	7,282	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.5	11,100	16,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,190	
単価					47,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	49.88	146	7,282	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.64	11,100	18,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					48,750	
単価					48,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	253,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	215	146	31,390	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					253,100	
単価					253,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,890	19,890	
軽油		L	39	146	5,694	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					68,140	
単価					68,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	145,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	59	146	8,614	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					145,700	
単価					145,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	29	146	4,234	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,070	
単価					52,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	49,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	22	146	3,212	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,260	
単価					49,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	49.88	146	7,282	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.5	11,100	16,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,190	
単価					47,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	37	146	5,402	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,590	10,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,210	
単価					39,210	円／日