鏡

１．工事名

工事名	令和７年度江の川整備工事
工事地名	島根県江津市渡津町～邑智郡邑南町上田地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 9月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010007		１４）	単価適用年月	2025年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 8月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	172日間	自　令和 7年 9月 9日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	川本		２３）	公 告 日	令和 7年 6月30日	
１１）	河川・路線	江の川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路事業費			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川整備工事	（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
			工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		4,716,876			
除草工		式	1		144,876			
堤防除草工		式	1		144,876			
除草 （人力除草）		m2	1,200	82.54	99,048			単-1号
集草 （人力集草）		m2	1,200	18.72	22,464			単-2号
積込・荷卸		m2	1,200	11.76	14,112			単-3号
運搬(堤防除草)		m2	1,200	7.71	9,252			単-4号
堤防養生工		式	1		523,080			
伐木除根工		式	1		523,080			
伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(人力施工：粗)	m2	1,200	231.5	277,800			単-5号
伐木伐竹運搬		m3	120	2,044	245,280			単-6号
法面補修工		式	1		253,920			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工		式	1		253,920			
土のう積		m2	30	8,464	253,920			単-7号
付属物設置工		式	1		110,800			
付属物設置工		式	1		110,800			
境界鋲 (BS-4-2)	BS-4-2 30枚以上	枚	40	2,770	110,800			単-8号
応急処理工		式	1		3,374,000			
応急処理作業工		式	1		3,374,000			
応急処理作業		式	1		3,374,000			内-1号
仮設工		式	1		310,200			
交通管理工		式	1		310,200			
交通誘導警備員		人日	20	15,510	310,200			単-9号
河川修繕		式	1		4,836,460			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川土工		式	1		2,377,780			
掘削工(ICT)		式	1		445,960			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	400	341.9	136,760			単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	400	773	309,200			単-11号
盛土工		式	1		1,835,400			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	350	5,244	1,835,400			単-12号
法面整形工(ICT)		式	1		96,420			
法面整形(盛土部)(ICT)	土砂 法面締固め無 1,000m2未満	m2	200	482.1	96,420			単-13号
法覆護岸工		式	1		1,803,000			
石積(張)工		式	1		1,803,000			
1号現場打法枠		m2	100	18,030	1,803,000			単-14号
構造物撤去工		式	1		345,480			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		345,480			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	9,710	174,780			単-15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	17,070	170,700			単-16号
仮設工		式	1		310,200			
交通管理工		式	1		310,200			
交通誘導警備員		人日	20	15,510	310,200			単-17号
直接工事費		式	1		9,553,336			
共通仮設費		式	1		934,000			
共通仮設費		式	1		150,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		150,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		784,000			
純工事費		式	1		10,487,336			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		3,911,000			
工事原価		式	1		14,398,336			
一般管理費等		式	1		3,061,664			
工事価格		式	1		17,460,000			
消費税相当額		式	1		1,746,000			
工事費計		式	1		19,206,000			

一式当たり内訳書

応急処理作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業		式	1		3,374,000			WYB00001 単ー　20号
合　計					3,374,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	除草 (人力除草)		単位	m2	数量	1	単価	82.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力	ｍ２	1	82.54	82.54	CB320010
計					82.54	
単価					82.54	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	集草 (人力集草)		単位	m2	数量	1	単価	18.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	人力	ｍ２	1	18.72	18.72	CB320030
計					18.72	
単価					18.72	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込・荷卸		単位	m2	数量	1	単価	11.76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	11.76	11.76	CB320040
計					11.76	
単価					11.76	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	7.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	7.71	7.71	CB320050
計					7.71	
単価					7.71	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(人力施工：粗)	単位	m2	数量	1	単価	231.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	ｍ２	1	231.5	231.5	CB320590
計					231.5	
単価					231.5	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,044	2,044	CB320580
計					2,044	
単価					2,044	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土のう積		単位	m2	数量	1	単価	8,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵･積立	ｍ２	1	8,464	8,464	WB252620 単－　18号
計					8,464	
単価					8,464	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	境界鋲 (BS-4-2)	BS-4-2 30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準以外) 無 無	枚	1	2,770	2,770	WB812350 単－　19号
計					2,770	
単価					2,770	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－　21号
計					15,510	
単価					15,510	円／人日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	341.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT) 1000m3未満		ｍ３	1	341.9	341.9	WYB00011 単－　22号
計					341.9	
単価					341.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	773	773	CB210110
計					773	
単価					773	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,244	5,244	CB210510
計					5,244	
単価					5,244	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)(ICT)	土砂 法面締固め無 1,000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	482.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)(ICT) 1000m2未満		ｍ２	1	482.1	482.1	WYB00017 単－　23号
計					482.1	
単価					482.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	1号現場打法枠		単位	m2	数量	22.5	単価	18,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	m３	2.31	41,520	95,911.2	WB220390 単－　24号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	3.02	44,410	134,118.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10.515	7,453	78,368.29	CB240210
型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	m２	10.515	371.2	3,903.16	WB220400 単－　25号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	1.125	34,010	38,261.25	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.115	176,200	20,263	WB810010 単－　26号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.675	3,652	2,465.1	CB224710
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	3.375	9,534	32,177.25	CB221120
計					405,467.45	
単価					18,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,710	9,710	WB824010 単－ 27号
計					9,710	
単価					9,710	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	17,070	17,070	WB824010 単－ 28号
計					17,070	
単価					17,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－　21号
計					15,510	
単価					15,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土のう積工	側面並べ 仕拵･積立	単位	ｍ２	数量	10	単価	8,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2.8	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	
普通作業員		人	4.2	19,584	82,252	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,640	
単価					8,464	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準以外) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,010	1,010	
境界鋲	アルミ合金製 B型 脚付	本	1	1,760	1,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	応急処理作業		単位	式	数量	1	単価	3,374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	60	23,664	1,419,840	
普通作業員		人	60	19,584	1,175,040	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	60	7,837	470,220	単－　29号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	60	5,134	308,040	単－　30号
諸雑費（まるめ）		式	1		860	
計					3,374,000	
単価					3,374,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	掘削(ICT) 1000m3未満		単位	ｍ３	数量	100	単価	341.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)運転[後方超小旋回･超低騒音]		排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	日	0.592	57,750	34,188	WYB00012 単－　31号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34,190		
単価						341.9	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	法面整形(盛土部)(ICT) 1000m2未満		単位	ｍ２	数量	100	単価	482.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	24,684	5,924	
普通作業員		人	0.36	19,584	7,050	
バックホウ(クローラ)運転[後方超小旋回･超低騒音]	排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	日	0.61	57,750	35,227	WYB00018 単－　32号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,210	
単価					482.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	41,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8	24,684	93,799	
特殊作業員		人	8.8	23,664	208,243	
普通作業員		人	13.9	19,584	272,217	
生コンクリート	24-12-25(20)高炉	ｍ３	115	28,200	3,243,000	
コンクリートポンプ車運転　ブーム式90～110m3／ｈ	無 標準	時間	22.7	14,280	324,156	WK220480 単－　33号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		10,585	
計					4,152,000	
単価					41,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,400	37,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,120	
単価					371.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,034	68,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					176,200	
単価					176,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,710.94	9,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,710	
単価					9,710	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,063.74	17,063	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,070	
単価					17,070	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,256	3,953	
軽油		L	8.6	147	1,264	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,837	
単価					7,837	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,890	3,381	
軽油		L	3.5	147	514	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,134	
単価					5,134	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	バックホウ(クローラ)運転[後方超小旋回･超低騒音]	排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	57,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	44	147	6,468	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,600	20,748	
ICT建設機械経費加算額		供用日	1.33	5,470	7,275	WYB00013
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,750	
単価					57,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	バックホウ(クローラ)運転[後方超小旋回･超低騒音]	排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	57,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	44	147	6,468	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,600	20,748	
ICT建設機械経費加算額		供用日	1.33	5,470	7,275	WYB00003
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,750	
単価					57,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	コンクリートポンプ車運転　ブーム式90～110m3／ｈ	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	14,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	23,256	3,488	
軽油		L	13	147	1,911	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,280	
単価					14,280	円／時間