鏡

１．工事名

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事
工事地名	島根県江津市桜江町大貫地先～川越地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010011		１４）	単価適用年月	2025年 9月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	152日間	自　令和 7年10月31日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	川本		２３）	公 告 日	令和 7年 8月26日	
１１）	河川・路線	江の川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 (大貫地区)		式	1		83,308,994			
河川土工		式	1		40,996,323			
掘削工(ICT)		式	1		3,116,780			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	8,900	350.2	3,116,780			単-1号
盛土工		式	1		233,794			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	170	758.2	128,894			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,245	104,900			単-3号
盛土工(ICT)		式	1		36,002,309			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	23,910	237.9	5,688,189			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	17,640	1,493	26,336,520			単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	17,600	226	3,977,600			単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		1,643,440			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土、粘性土	m2	650	817.3	531,245			単-7号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,150	517.3	1,112,195			単-8号
護岸基礎工		式	1		8,888,731			
作業土工		式	1		746,891			
床掘り	土砂	m3	410	236.4	96,924			単-9号
床掘り	土砂	m3	50	262.8	13,140			単-10号
埋戻し	土砂	m3	60	976.2	58,572			単-11号
埋戻し	土砂	m3	250	1,748	437,000			単-12号
埋戻し	土砂	m3	30	2,750	82,500			単-13号
基面整正		m2	150	391.7	58,755			単-14号
基礎工		式	1		8,141,840			
護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅60cm 高さ70cm	m	217	37,520	8,141,840			単-15号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		28,262,788			
作業土工		式	1		47,784			
床掘り(掘削)	土砂	m3	220	217.2	47,784			単-16号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		22,240,764			
平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控え120 擬石ﾀｲﾌﾟ	m2	966	22,980	22,198,680			単-17号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	3,507	42,084			単-18号
護岸付属物工		式	1		5,974,240			
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小段平張)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 250ｃｍ 天端幅 270ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	132	36,320	4,794,240			単-19号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号小段平張)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 550ｃｍ 天端幅 570ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	16	73,750	1,180,000			単-20号
根固め工		式	1		3,610,152			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		3,610,152			
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.99ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無	個	396	4,842	1,917,432			単-21号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 1.0km以下	個	396	1,995	790,020			単-22号
吸出し防止材	t=10mm	m2	900	1,003	902,700			単-23号
仮設工		式	1		1,551,000			
交通管理工		式	1		1,551,000			
交通誘導警備員		人日	100	15,510	1,551,000			単-24号
築堤･護岸 (田津地区)		式	1		2,102,284			
仮設工 (指定)		式	1		1,792,084			
工事用道路工		式	1		1,792,084			
工事用道路盛土		m3	190	3,603	684,570			単-25号
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	400	549.7	219,880			単-26号
土のう (耐候性大型土のう)	仕拵･積立 3年対応	袋	99	8,966	887,634			単-27号
仮設工		式	1		310,200			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		310,200			
交通誘導警備員		人日	20	15,510	310,200			単-28号
築堤･護岸 (川越地区)		式	1		1,778,083			
付帯道路工		式	1		1,467,883			
路体盛土工		式	1		15,164			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	758.2	15,164			単-29号
路体盛土工(ICT)		式	1		381,864			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	160	237.9	38,064			単-30号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	200	1,493	298,600			単-31号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	200	226	45,200			単-32号
法面整形工(ICT)		式	1		82,768			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	160	517.3	82,768			単-33号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (管理用道路舗装)		式	1		988,087			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	375	859.9	322,462			単-34号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	375	1,775	665,625			単-35号
仮設工		式	1		310,200			
交通管理工		式	1		310,200			
交通誘導警備員		人日	20	15,510	310,200			単-36号
直接工事費		式	1		87,189,361			
共通仮設費		式	1		7,868,000			
共通仮設費		式	1		1,146,000			
技術管理費		式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,722,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		95,057,361			
現場管理費		式	1		25,247,000			
工事原価		式	1		120,304,361			
一般管理費等		式	1		20,135,639			
工事価格		式	1		140,440,000			
消費税相当額		式	1		14,044,000			
工事費計		式	1		154,484,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　40号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー　41号
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	350.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1	350.2	350.2	CB210120
計					350.2	
単価					350.2	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	758.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	758.2	758.2	CB210510
計					758.2	
単価					758.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,245	5,245	CB210510
計					5,245	
単価					5,245	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	237.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	237.9	237.9	CB210570
計					237.9	
単価					237.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1	1,493	1,493	CB210110
計					1,493	
単価					1,493	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226	226	CB210020
計					226	
単価					226	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	817.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	817.3	817.3	CB220070
計					817.3	
単価					817.3	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	517.3	517.3	CB220070
計					517.3	
単価					517.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	236.4	236.4	CB210030
計					236.4	
単価					236.4	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	262.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	262.8	262.8	CB210030
計					262.8	
単価					262.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	976.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	976.2	976.2	CB210410
計					976.2	
単価					976.2	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,748	1,748	CB210410
計					1,748	
単価					1,748	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,750	2,750	CB210410
計					2,750	
単価					2,750	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	391.7	391.7	CB210080
計					391.7	
単価					391.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅60cm 高さ70cm	単位	m	数量	10	単価	37,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 -5.0m≦H 1,500mmを超え2,000mm以下 全ての費用	m	10	4,119	41,190	CB322150
プレキャスト基礎ブロック（材料費）		m	10	31,800	318,000	CB322151
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	8	1,994	15,952	CB221110
計					375,142	
単価					37,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	217.2	217.2	CB210100
計					217.2	
単価					217.2	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控え120 擬石ﾀｲﾌﾟ	単位	m2	数量	1	単価	22,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り	ｍ２	1	22,980	22,980	CB226030
計					22,980	
単価					22,980	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,507	3,507	CB224710
計					3,507	
単価					3,507	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小段平張)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 250ｃｍ 天端幅 270ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	36,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.325	34,010	181,103.25	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	4.065	8,275	33,637.87	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	25.25	1,994	50,348.5	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	5.065	3,507	17,762.95	CB224710
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	25	3,210	80,250	CB226130
計					363,102.57	
単価					36,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号小段平張)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 550ｃｍ 天端幅 570ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	11.325	34,010	385,163.25	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	5.265	8,275	43,567.87	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	55.25	1,994	110,168.5	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	6.265	3,507	21,971.35	CB224710
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	55	3,210	176,550	CB226130
計					737,420.97	
単価					73,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.99ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無	単位	個	数量	1	単価	4,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	2,281	2,281	CB310180
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	2,561	2,561	CB310070
計					4,842	
単価					4,842	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 1.0km以下	単位	個	数量	1	単価	1,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 1.0km以下	個	1	1,995	1,995	CB310040
計					1,995	
単価					1,995	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,003	1,003	CB224720
計					1,003	
単価					1,003	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－　37号
計					15,510	
単価					15,510	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	190	単価	3,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	150	758.2	113,730	CB210510
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	40	5,245	209,800	CB210510
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	210	226	47,460	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	210	1,493	313,530	CB210110
計					684,520	
単価					3,603	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	100	単価	549.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	10	216.2	2,162	CB210510
再生クラッシャーラン(材料費)		ｍ３	10	5,280	52,800	WYB00001 単－　38号
RC-40 ロス率20%含む						
計					54,962	
単価					549.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	土のう (耐候性大型土のう)	仕拵･積立 3年対応	単位	袋	数量	99	単価	8,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	99	7,576	750,024	WB252730 単－ 39号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	80	226	18,080	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	80	1,493	119,440	CB210110
計					887,544	
単価					8,966	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－　37号	
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	758.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	758.2	758.2	CB210510	
計						758.2		
単価						758.2	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	237.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		20,000m3以上 無し	ｍ３	1	237.9	237.9	CB210570	
計						237.9		
単価						237.9	円／m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1	1,493	1,493	CB210110	
計						1,493		
単価						1,493	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226	226	CB210020
計					226	
単価					226	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	517.3	517.3	CB220070
計					517.3	
単価					517.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	859.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	859.9	859.9	CB410030
計					859.9	
単価					859.9	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,775	1,775	CB410260
計					1,775	
単価					1,775	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－　37号
計					15,510	
単価					15,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	再生クラッシャーラン(材料費)		単位	ｍ３	数量	10	単価	5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	12	4,400	52,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,800		
単価						5,280	円／ｍ３	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	24,684	7,257	
特殊作業員		人	0.294	23,664	6,957	
普通作業員		人	0.294	19,584	5,757	
耐候性大型土のう袋材	丸型 φ110×高さ110cm 3年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	42,850	12,597	WK250500 単－ 42号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		192	
計					75,760	
単価					7,576	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	42,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	63	148	9,324	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	8,020	10,265	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					42,850	
単価					42,850	円／日