鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事
工事地名	島根県鹿足郡津和野町中座地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年11月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010013		１４）	単価適用年月	2025年 9月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	281日間	自　令和 7年10月24日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 7月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	512,060	
１０）	地　　区	津和野		２３）	公 告 日	令和 7年 7月29日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		54,383,346			
舗装工		式	1		10,953,379			
路面切削工		式	1		988,067			
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	581	565.2	328,381			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	46	3,771	173,466			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	46	10,570	486,220			単-3号
橋面防水工		式	1		7,692,440			
橋面防水	高浸透型複合防水	m2	581	13,240	7,692,440			単-4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		2,272,872			
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	581	1,838	1,067,878			単-5号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	581	2,074	1,204,994			単-6号
区画線工		式	1		278,141			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		278,141			
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	330	738.3	243,639			単-7号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	150	142.7	21,405			単-8号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	m	77	170.1	13,097			単-9号
鋼桁工		式	1		1,445,665			
鋼桁補強工		式	1		1,445,665			
溶接補修(A)		箇所	2	75,670	151,340			単-10号
当て板補修(A)		箇所	5	200,000	1,000,000			単-11号
桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		箇所	4	69,970	279,880			単-12号
金属ﾊﾟﾃ補修(A)		箇所	3	4,815	14,445			単-13号
橋梁付属物工		式	1		1,636,868			
伸縮継手工		式	1		1,624,660			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置漏水補修(A)		m	30	49,090	1,472,700			単-14号
目地材取替(A)		m	4	37,990	151,960			単-15号
排水施設工		式	1		12,208			
伸縮排水ﾊﾟｲﾌﾟ流末処理(A)		箇所	4	3,052	12,208			単-16号
橋梁補修工		式	1		2,971,086			
断面修復工		式	1		2,971,086			
左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	271,500	271,500			単-17号
左官工法 (断面修復(B))	0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積 2m3 超速硬性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	2,687,000	2,687,000			単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	2	6,293	12,586			単-19号
現場塗装工		式	1		30,708,932			
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		16,008,286			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回	m2	287	18,400	5,280,800			単-20号
素地調整	発錆面積30%以上	m2	287	30,240	8,678,880			単-21号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	287	1,848	530,376			単-22号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	287	1,880	539,560			単-23号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	287	1,059	303,933			単-24号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	287	2,351	674,737			単-25号
橋梁塗装工 (現場塗装(A))		式	1		28,050			
素地調整	動力工具処理	m2	2	4,203	8,406			単-26号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	980.3	1,960			単-27号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 2回	m2	2	4,694	9,388			単-28号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	1,325	2,650			単-29号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	2,823	5,646			単-30号
橋梁塗装工 (現場塗装(B))		式	1		5,576			
素地調整	動力工具処理	m2	0.4	4,203	1,681			単-31号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 外面溶接部 塗装回数 2回	m2	0.4	3,130	1,252			単-32号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 外面溶接部 塗装回数 2回	m2	0.4	2,460	984			単-33号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	m2	0.4	1,325	530			単-34号
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	m2	0.4	2,823	1,129			単-35号
橋梁足場工		式	1		14,667,020			
足場		m2	1,670	6,720	11,222,400			単-36号
防護	ｼｰﾄ張防護	m2	1,670	246	410,820			単-37号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	700	4,334	3,033,800			単-38号
構造物撤去工		式	1		26,275			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		26,275			
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	12,920	25,840			単-39号
現場発生品運搬	鉄くず	t	0.02	21,780	435			単-40号
仮設工		式	1		6,363,000			
交通管理工		式	1		6,363,000			
交通誘導警備員		人日	60	18,160	1,089,600			単-41号
交通誘導警備員		人日	340	15,510	5,273,400			単-42号
直接工事費		式	1		54,383,346			
共通仮設費		式	1		10,609,380			
共通仮設費		式	1		948,380			
運搬費		式	1		215,200			
建設機械運搬費		台	1	215,200	215,200			単-43号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		133,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
道路工事完成図等作成費用		式	1		70,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		600,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,661,000			
純工事費		式	1		64,992,726			
現場管理費		式	1		33,984,000			
工事原価		式	1		98,976,726			
一般管理費等		式	1		16,953,274			
工事価格		式	1		115,930,000			
消費税相当額		式	1		11,593,000			
工事費計		式	1		127,523,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00017 単ー 107号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		70,000			WYB00015
合　計					70,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	565.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	565.2	565.2	CB430010
計					565.2	
単価					565.2	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 39.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,771	3,771	CB430020
計					3,771	
単価					3,771	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　44号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水	高浸透型複合防水	単位	m2	数量	581	単価	13,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高浸透型複合防水(アスファルト加熱塗膜防水)		m２	581	12,730	7,396,130	WYB00001 単－　45号
成形目地材(材料費)(b=40 t=5　ロス率5%含む)		m	173	525	90,825	WYB00002 単－　46号
導水管(材料費)		m	167	1,228	205,076	WYB00003 単－　47号
(スプリングメッシュ管φ18　ロス率5%含む)						
計					7,692,031	
単価					13,240	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,838	1,838	CB410240
計					1,838	
単価					1,838	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,074	2,074	CB410260
計					2,074	
単価					2,074	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	738.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単－ 48号
計					738.3	
単価					738.3	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単－ 49号
計					142.7	
単価					142.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	単位	m	数量	1	単価	170.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄　鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	170.1	170.1	WB821210 単－　50号
計					170.1	
単価					170.1	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	溶接補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	75,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修溶接(切断、再溶接、仕上げ)		箇所	1	75,670	75,670	WYB00004 単－　51号
計					75,670	
単価					75,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	当て板補修(A)		単位	箇所	数量	5	単価	200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		m２	3.496	18,160	63,487.36	WYB00027 単－　52号
(弦材を有する構造)						
塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		m２	3.496	1,144	3,999.42	WYB00028 単－　53号
塗膜剥離剤1m2当り使用量0.5kg/m2 ロス15%含む)						
廃材の回収･積込(部分除去)		m２	3.496	2,981	10,421.57	WYB00029 単－　54号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	1.748	14,710	25,713.08	WYB00030 単－　55号
芯出し素地調整工		m２	1.748	31,000	54,188	WYB00031 単－　56号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	103	1,223	125,969	CB431860
高力ボルト本締工		本	103	2,206	227,218	WYB00032 単－　57号
部材取付工(下フランジ)		t	0.101	1,712,000	172,912	WYB00033 単－　58号
部材取付工(ウェブ)		t	0.028	1,712,000	47,936	WYB00047 単－　59号

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	当て板補修(A)		単位	箇所	数量	5	単価	200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂パテ充填(エポキシ樹脂系)		kg	2.64	17,090	45,117.6	WYB00013 単－　60号
補修部材(鋼板)(材料費)	SS400 3≦t＜12 片面無機ジンクリッチペイント	t	0.101	1,550,000	156,550	
補修部材(等辺山形鋼)(材料費)	SS400 L130×130×12 片面無機ジンクリッチペイント	t	0.028	1,550,000	43,400	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	14	228.5	3,199	WYB00034 単－　61号
(S10T M22×75)						
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	77	222.2	17,109.4	WYB00044 単－　62号
(S10T M22×70)						
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	12	209	2,508	WYB00045 単－　63号
(S10T M22×60)						
計					999,728.43	
単価					200,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		単位	箇所	数量	4	単価	69,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断切削仕上工(桁外面 6≦t≦10)		m	2.53	6,343	16,047.79	WYB00078 単－ 64号
ガス切断切削仕上工(桁外面 10<t≦15)		m	0.52	9,514	4,947.28	WYB00079 単－ 65号
部材撤去工(桁端部ウェブ)		t	0.015	1,394,000	20,910	WYB00080 単－ 66号
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		m２	0.06	18,160	1,089.6	WYB00081 単－ 67号
(弦材を有する構造)						
塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		m２	0.06	1,144	68.64	WYB00082 単－ 68号
塗膜剥離剤1m2当り使用量0.5kg/m2 ロス15%含む)						
廃材の回収･積込(部分除去)		m２	0.06	2,981	178.86	WYB00083 単－ 69号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	0.03	14,710	441.3	WYB00084 単－ 70号
芯出し素地調整工		m２	0.03	31,000	930	WYB00085 単－ 71号
部材取付工(桁端部ウェブ)		t	0.017	1,712,000	29,104	WYB00086 単－ 72号

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		単位	箇所	数量	4	単価	69,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	20.379	8,823	179,803.91	CB431580
補修部材(鋼板)(材料費)	SS400 12≦t＜25 無機ジンクリッチペイント	t	0.003	1,550,000	4,650	
補修部材(鋼板)(材料費)	SS400 3≦t＜12 無機ジンクリッチペイント	t	0.012	1,550,000	18,600	
補修部材(鋼板)(材料費)	SS400 3≦t＜12 片面無機ジンクリッチペイント	t	0.002	1,550,000	3,100	
計					279,871.38	
単価					69,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	金属ﾊﾟﾃ補修(A)		単位	箇所	数量	3	単価	4,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属パテ充填			ｋｇ	0.339	42,610	14,444.79	WYB00014 単－　73号	
計						14,444.79		
単価						4,815	円／箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	伸縮装置漏水補修(A)		単位	m	数量	1	単価	49,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水材撤去・設置(シール材+防錆処理)			m	1	49,090	49,090	WYB00005 単－　74号	
計						49,090		
単価						49,090	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	目地材取替(A)		単位	m	数量	1	単価	37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材撤去設置(シール材＋バックアップ材)		m	1	37,990	37,990	WYB00010 単－　75号
計					37,990	
単価					37,990	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	伸縮排水ﾊﾟｲﾌﾟ流末処理(A)		単位	箇所	数量	1	単価	3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮排水パイプ流末処理		箇所	1	3,052	3,052	WYB00006 単－　76号
計					3,052	
単価					3,052	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	271,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.005m3	構造物	1	271,500	271,500	WB229210 単－ 77号
計					271,500	
単価					271,500	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	左官工法 (断面修復(B))	0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積 2m3 超速硬性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	2,687,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理工		m２	40.9	10,980	449,082	WYB00007 単－　78号
下地処理工		m２	40.9	11,060	452,354	WYB00008 単－　79号
断面修復工(左官工法)		m３	2	892,700	1,785,400	WYB00012 単－　80号
(1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上						
超速硬性ポリマーセメントモルタル)						
計					2,686,836	
単価					2,687,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 14ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	6,293	6,293	WB229220 単－　81号
計					6,293	
単価					6,293	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回	単位	m2	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		ｍ２	2	6,067	12,134	WYB00048 単－　82号
塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		ｍ２	2	1,144	2,288	WYB00049 単－　83号
塗膜剥離剤1m2当り使用量0.5kg/m2 ロス15%含む)						
廃材の回収･積込(部分除去)		ｍ２	2	1,987	3,974	WYB00050 単－　84号
計					18,396	
単価					18,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	素地調整	発錆面積30%以上	単位	m2	数量	1	単価	30,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整(発錆面積30%以上)		ｍ２	1	30,240	30,240	WYB00051 単－　85号
計					30,240	
単価					30,240	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,848	1,848	WB821550 単－　86号
計					1,848	
単価					1,848	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,880	1,880	WB821550 単－ 87号
計					1,880	
単価					1,880	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	ｍ２	1	1,059	1,059	WB821550 単－ 88号
計					1,059	
単価					1,059	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	ｍ２	1	2,351	2,351	WB821550 単－ 89号
計					2,351	
単価					2,351	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	4,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,203	4,203	WB821510 単－ 90号
計					4,203	
単価					4,203	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	980.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	980.3	980.3	WB821520 単－　91号
計					980.3	
単価					980.3	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,694	4,694	WB821520 単－　92号
計					4,694	
単価					4,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	ｍ２	1	1,325	1,325	WB821540 単－ 93号
計					1,325	
単価					1,325	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1	2,823	2,823	WB821540 単－ 94号
計					2,823	
単価					2,823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	4,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,203	4,203	WB821510 単－　90号
計					4,203	
単価					4,203	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 外面溶接部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,130	3,130	WB821520 単－　95号
計					3,130	
単価					3,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 外面溶接部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,460	2,460	WB821520 単－ 96号
計					2,460	
単価					2,460	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	ｍ２	1	1,325	1,325	WB821540 単－ 93号
計					1,325	
単価					1,325	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1	2,823	2,823	WB821540 単－　97号
計					2,823	
単価					2,823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	足場		単位	m2	数量	1,670	単価	6,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 2.9月	m２	840	6,444	5,412,960	WB431360 単－ 98号
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 2.9月	m２	830	5,316	4,412,280	WB431360 単－ 99号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2.9月	m２	1,670	836	1,396,120	WB431370 単－ 100号
計					11,221,360	
単価					6,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	防護	ｼｰﾄ張防護	単位	m2	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 2.9月	ｍ２	1	246	246	WB431380 単－ 101号
計					246	
単価					246	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,334	4,334	WB252110 単－ 102号
計					4,334	
単価					4,334	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	12,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,920	12,920	WB020051 単－ 103号
計					12,920	
単価					12,920	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	21,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	13,620	13,620	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,151	8,151	CB010420
計					21,771	
単価					21,780	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－ 104号	
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－ 105号	
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	215,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45.1km 無 有 20600円	台	2	107,600	215,200	WB010010 単－ 106号
計					215,200	
単価					215,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト切削屑	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	高浸透型複合防水(アスファルト加熱塗膜防水)		単位	ｍ２	数量	100	単価	12,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	24,684	123,420	
防水工		人	15	26,928	403,920	
普通作業員		人	10	19,584	195,840	
高浸透型防水材	1次防水層	ｍ２	100	2,570	257,000	
アスファルト加熱塗膜防水材	2次防水層	ｍ２	100	2,210	221,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		71,820	
計					1,273,000	
単価					12,730	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	成形目地材(材料費)(b=40 t=5 ロス率5%含む)		単位	m	数量	1	単価	525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		b=40 t=5	m	1.05	500	525		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						525		
単価						525	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	導水管(材料費)		単位	m	数量	1	単価	1,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管		スプリングメッシュ管φ18	m	1.05	1,170	1,228		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,228		
単価						1,228	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	738.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	441.66	529,992	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,858	
計					738,300	
単価					738.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	148	4,884	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,956	
計					142,700	
単価					142.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄　鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	170.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,120	78,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	148	4,884	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,756	
計					170,100	
単価					170.1	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	補修溶接(切断、再溶接、仕上げ)		単位	箇所	数量	10	単価	75,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	10	31,416	314,160	
普通作業員		人	5	19,584	97,920	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		151,330	
計					756,700	
単価					75,670	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	38,658	386,580	
橋りょう塗装工		人	40	31,620	1,264,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		164,620	
計					1,816,000	
単価					18,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	バイオハクリX-WB	ｍ２	0.575	1,990	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	廃材の回収･積込(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6	31,620	189,720	
普通作業員		人	3	19,584	58,752	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		49,628	
計					298,100	
単価					2,981	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	38,658	19,329	
橋りょう塗装工		人	3	31,620	94,860	
普通作業員		人	1	19,584	19,584	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,327	
計					147,100	
単価					14,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658	
橋りょう特殊工		人	4	31,416	125,664	
普通作業員		人	6	19,584	117,504	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		28,174	
計					310,000	
単価					31,000	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価	2,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.5	38,658	135,303	
橋りょう特殊工		人	14	31,416	439,824	
普通作業員		人	3.5	19,584	68,544	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		128,729	
計					772,400	
単価					2,206	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	部材取付工(下フランジ)		単位	t	数量	1	単価	1,712,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	25	31,416	785,400	
普通作業員		人	20	19,584	391,680	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		341,630	
計					1,712,000	
単価					1,712,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	部材取付工(ウェブ)		単位	t	数量	1	単価	1,712,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	25	31,416	785,400	
普通作業員		人	20	19,584	391,680	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		341,630	
計					1,712,000	
単価					1,712,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	樹脂パテ充填(エポキシ樹脂系)		単位	kg	数量	10	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658	
橋りょう特殊工		人	3	31,416	94,248	
シール材	エポキシ	ｋｇ	10	2,480	24,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,194	
計					170,900	
単価					17,090	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	228.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	228.5	22,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,850		
単価						228.5	円／組	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	222.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	222.2	22,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,220		
単価						222.2	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	209	20,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,900	
単価					209	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ガス切断切削仕上工(桁外面 6≦t≦10)		単位	m	数量	10	単価	6,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	38,658	19,329	
橋りょう特殊工		人	1	31,416	31,416	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		12,685	
計					63,430	
単価					6,343	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ガス切断切削仕上工(桁外面 10<t≦15)		単位	m	数量	10	単価	9,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.75	38,658	28,993	
橋りょう特殊工		人	1.5	31,416	47,124	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		19,023	
計					95,140	
単価					9,514	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	部材撤去工(桁端部ウェブ)		単位	t	数量	1	単価	1,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	20	31,416	628,320	
普通作業員		人	15	19,584	293,760	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		278,630	
計					1,394,000	
単価					1,394,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	38,658	386,580	
橋りょう塗装工		人	40	31,620	1,264,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		164,620	
計					1,816,000	
単価					18,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	バイオハクリX-WB	ｍ２	0.575	1,990	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	廃材の回収･積込(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6	31,620	189,720	
普通作業員		人	3	19,584	58,752	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		49,628	
計					298,100	
単価					2,981	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	38,658	19,329	
橋りょう塗装工		人	3	31,620	94,860	
普通作業員		人	1	19,584	19,584	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,327	
計					147,100	
単価					14,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658	
橋りょう特殊工		人	4	31,416	125,664	
普通作業員		人	6	19,584	117,504	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		28,174	
計					310,000	
単価					31,000	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	部材取付工(桁端部ウェブ)		単位	t	数量	1	単価	1,712,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	25	31,416	785,400	
普通作業員		人	20	19,584	391,680	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		341,630	
計					1,712,000	
単価					1,712,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	金属パテ充填		単位	ｋｇ	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.1	38,658	3,865	
橋りょう特殊工		人	0.3	31,416	9,424	
金属パテ	比重2.3	ｋｇ	1	28,000	28,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,321	
計					42,610	
単価					42,610	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	止水材撤去・設置(シール材+防錆処理)		単位	m	数量	10	単価	49,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	0.5	19,584	9,792	
シール材	2成分形シリコーンシーラント	L	12	38,000	456,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		934	
計					490,900	
単価					49,090	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	目地材撤去設置(シール材＋バックアップ材)		単位	m	数量	10	単価	37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	0.5	19,584	9,792	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	50	6,000	300,000	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	100	450	45,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		934	
計					379,900	
単価					37,990	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	伸縮排水パイプ流末処理		単位	箇所	数量	10	単価	3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	0.25	19,584	4,896	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,450	
計					30,520	
単価					3,052	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.005m3	単位	構造物	数量	1	単価	271,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	24,684	69,115	
特殊作業員		人	5.3	23,664	125,419	
普通作業員		人	2.8	19,584	54,835	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	0.006	368,000	2,208	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		19,923	
計					271,500	
単価					271,500	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理工		単位	ｍ２	数量	10	単価	10,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	38,658	19,329	
橋りょう特殊工		人	2	31,416	62,832	
普通作業員		人	1	19,584	19,584	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,055	
計					109,800	
単価					10,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	下地処理工		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	2	23,664	47,328	
普通作業員		人	1	19,584	19,584	
浸透性エポキシ樹脂プライマー		ｋｇ	33	6,560	216,480	
打継用エポキシ樹脂プライマー		ｋｇ	143	5,640	806,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,746	
計					1,106,000	
単価					11,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	断面修復工(左官工法)		単位	ｍ３	数量	1	単価	892,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684	
特殊作業員		人	4	23,664	94,656	
普通作業員		人	2	19,584	39,168	
超速硬性ポリマーセメントモルタル	ゴムラテパウダー	ｋｇ	1,999.92	227	453,981	
超速硬性ポリマーセメントモルタル	ゴムラテ混和剤	ｋｇ	241.28	1,030	248,518	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		31,693	
計					892,700	
単価					892,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 14ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	19,584	25,439	
ダンプトラック運転	良好	日	1.28	29,290	37,491	WK220710 単－ 108号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,930	
単価					6,293	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	6,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	38,658	77,316	
橋りょう塗装工		人	15	31,620	474,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		55,084	
計					606,700	
単価					6,067	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	バイオハクリX-WB	ｍ２	0.575	1,990	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	廃材の回収･積込(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	4	31,620	126,480	
普通作業員		人	2	19,584	39,168	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33,052	
計					198,700	
単価					1,987	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	30,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658	
橋りょう塗装工		人	4	31,620	126,480	
普通作業員		人	6	19,584	117,504	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		19,758	
計					302,400	
単価					30,240	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	塗替塗装	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	m２	100	1,847.29	184,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					184,800	
単価					1,848	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	塗替塗装	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	m２	100	1,879.85	187,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					188,000	
単価					1,880	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	塗替塗装	中塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	m２	数量	100	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	m２	100	1,058.27	105,827	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					105,900	
単価					1,059	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	塗替塗装	上塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	m２	数量	100	単価	2,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	m２	100	2,350.75	235,075	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					235,100	
単価					2,351	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	4,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m２	100	4,202.61	420,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					420,300	
単価					4,203	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	980.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	m２	100	980.26	98,026	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					98,030	
単価					980.3	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,693.34	469,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					469,400	
単価					4,694	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無	ｍ２	100	1,324.95	132,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					132,500	
単価					1,325	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	100	2,822.99	282,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					282,300	
単価					2,823	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,129.86	312,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					313,000	
単価					3,130	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	m２	100	2,459.39	245,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					246,000	
単価					2,460	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m２	数量	100	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	m２	100	2,822.99	282,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					282,300	
単価					2,823	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 2.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	31,416	4,806	
足場材損料		月	2.9	565	1,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,444	
単価					6,444	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 2.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	31,416	4,084	
足場材損料		月	2.9	425	1,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,316	
単価					5,316	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	31,416	691	
足場材損料		月	2.9	50	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					836	
単価					836	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 2.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	31,416	125	
シート張防護材損料		月	2.9	42	121	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	24,684	46,899	
とび工		人	8.4	26,010	218,484	
普通作業員		人	1.8	19,584	35,251	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	50,800	40,640	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		92,126	
計					433,400	
単価					4,334	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	12,920	1,292,000		
計						1,292,000		
単価						12,920	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,504	15,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,510	
単価					15,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45.1km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,600	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,600	
単価					107,600	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	29,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	19,890	17,702	
軽油		L	19.2	148	2,841	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,290	
単価					29,290	円／日

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事
工事地名	島根県鹿足郡津和野町中座地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年11月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010013		１４）	単価適用年月	2025年 9月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	281日間	自　令和 7年10月24日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 7月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	512,060	
１０）	地　　区	津和野		２３）	公 告 日	令和 7年 7月29日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		54,383,346			
舗装工		式	1		10,953,379			
路面切削工		式	1		988,067			
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	581	565.2	328,381			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	46	3,771	173,466			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	46	10,570	486,220			単-3号
橋面防水工		式	1		7,692,440			
橋面防水	高浸透型複合防水	m2	581	13,240	7,692,440			単-4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		2,272,872			
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	581	1,838	1,067,878			単-5号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	581	2,074	1,204,994			単-6号
区画線工		式	1		278,141			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		278,141			
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	330	738.3	243,639			単-7号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	150	142.7	21,405			単-8号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	m	77	170.1	13,097			単-9号
鋼桁工		式	1		1,445,665			
鋼桁補強工		式	1		1,445,665			
溶接補修(A)		箇所	2	75,670	151,340			単-10号
当て板補修(A)		箇所	5	200,000	1,000,000			単-11号
桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		箇所	4	69,970	279,880			単-12号
金属ﾊﾟﾃ補修(A)		箇所	3	4,815	14,445			単-13号
橋梁付属物工		式	1		1,636,868			
伸縮継手工		式	1		1,624,660			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置漏水補修(A)		m	30	49,090	1,472,700			単-14号
目地材取替(A)		m	4	37,990	151,960			単-15号
排水施設工		式	1		12,208			
伸縮排水ﾊﾟｲﾌﾟ流末処理(A)		箇所	4	3,052	12,208			単-16号
橋梁補修工		式	1		2,971,086			
断面修復工		式	1		2,971,086			
左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	271,500	271,500			単-17号
左官工法 (断面修復(B))	0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積 2m3 超速硬性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	2,687,000	2,687,000			単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	2	6,293	12,586			単-19号
現場塗装工		式	1		30,708,932			
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		16,008,286			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回	m2	287	18,400	5,280,800			単-20号
素地調整	発錆面積30%以上	m2	287	30,240	8,678,880			単-21号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	287	1,848	530,376			単-22号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	287	1,880	539,560			単-23号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	287	1,059	303,933			単-24号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	287	2,351	674,737			単-25号
橋梁塗装工 (現場塗装(A))		式	1		28,050			
素地調整	動力工具処理	m2	2	4,203	8,406			単-26号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	980.3	1,960			単-27号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 2回	m2	2	4,694	9,388			単-28号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	1,325	2,650			単-29号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	2,823	5,646			単-30号
橋梁塗装工 (現場塗装(B))		式	1		5,576			
素地調整	動力工具処理	m2	0.4	4,203	1,681			単-31号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 外面溶接部 塗装回数 2回	m2	0.4	3,130	1,252			単-32号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 外面溶接部 塗装回数 2回	m2	0.4	2,460	984			単-33号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	m2	0.4	1,325	530			単-34号
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	m2	0.4	2,823	1,129			単-35号
橋梁足場工		式	1		14,667,020			
足場		m2	1,670	6,720	11,222,400			単-36号
防護	ｼｰﾄ張防護	m2	1,670	246	410,820			単-37号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	700	4,334	3,033,800			単-38号
構造物撤去工		式	1		26,275			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		26,275			
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	12,920	25,840			単-39号
現場発生品運搬	鉄くず	t	0.02	21,780	435			単-40号
仮設工		式	1		6,363,000			
交通管理工		式	1		6,363,000			
交通誘導警備員		人日	60	18,160	1,089,600			単-41号
交通誘導警備員		人日	340	15,510	5,273,400			単-42号
直接工事費		式	1		54,383,346			
共通仮設費		式	1		10,609,380			
共通仮設費		式	1		948,380			
運搬費		式	1		215,200			
建設機械運搬費		台	1	215,200	215,200			単-43号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		133,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
道路工事完成図等作成費用		式	1		70,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		600,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,661,000			
純工事費		式	1		64,992,726			
現場管理費		式	1		33,984,000			
工事原価		式	1		98,976,726			
一般管理費等		式	1		16,953,274			
工事価格		式	1		115,930,000			
消費税相当額		式	1		11,593,000			
工事費計		式	1		127,523,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00017 単ー 107号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		70,000			WYB00015
合　計					70,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	565.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	565.2	565.2	CB430010
計					565.2	
単価					565.2	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 39.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,771	3,771	CB430020
計					3,771	
単価					3,771	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　44号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水	高浸透型複合防水	単位	m2	数量	581	単価	13,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高浸透型複合防水(アスファルト加熱塗膜防水)		m２	581	12,730	7,396,130	WYB00001 単－　45号
成形目地材(材料費)(b=40 t=5　ロス率5%含む)		m	173	525	90,825	WYB00002 単－　46号
導水管(材料費)		m	167	1,228	205,076	WYB00003 単－　47号
(スプリングメッシュ管φ18　ロス率5%含む)						
計					7,692,031	
単価					13,240	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,838	1,838	CB410240
計					1,838	
単価					1,838	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,074	2,074	CB410260
計					2,074	
単価					2,074	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	738.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単－ 48号
計					738.3	
単価					738.3	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単－ 49号
計					142.7	
単価					142.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	単位	m	数量	1	単価	170.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄　鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	170.1	170.1	WB821210 単－　50号
計					170.1	
単価					170.1	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	溶接補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	75,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修溶接(切断、再溶接、仕上げ)		箇所	1	75,670	75,670	WYB00004 単－　51号
計					75,670	
単価					75,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	当て板補修(A)		単位	箇所	数量	5	単価	200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		m２	3.496	18,160	63,487.36	WYB00027 単－　52号
(弦材を有する構造)						
塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		m２	3.496	1,144	3,999.42	WYB00028 単－　53号
塗膜剥離剤1m2当り使用量0.5kg/m2 ロス15%含む)						
廃材の回収･積込(部分除去)		m２	3.496	2,981	10,421.57	WYB00029 単－　54号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	1.748	14,710	25,713.08	WYB00030 単－　55号
芯出し素地調整工		m２	1.748	31,000	54,188	WYB00031 単－　56号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	103	1,223	125,969	CB431860
高力ボルト本締工		本	103	2,206	227,218	WYB00032 単－　57号
部材取付工(下フランジ)		t	0.101	1,712,000	172,912	WYB00033 単－　58号
部材取付工(ウェブ)		t	0.028	1,712,000	47,936	WYB00047 単－　59号

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	当て板補修(A)		単位	箇所	数量	5	単価	200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂パテ充填(エポキシ樹脂系)		kg	2.64	17,090	45,117.6	WYB00013 単－　60号
補修部材(鋼板)(材料費)	SS400 3≦t＜12 片面無機ジンクリッチペイント	t	0.101	1,550,000	156,550	
補修部材(等辺山形鋼)(材料費)	SS400 L130×130×12 片面無機ジンクリッチペイント	t	0.028	1,550,000	43,400	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	14	228.5	3,199	WYB00034 単－　61号
(S10T M22×75)						
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	77	222.2	17,109.4	WYB00044 単－　62号
(S10T M22×70)						
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	12	209	2,508	WYB00045 単－　63号
(S10T M22×60)						
計					999,728.43	
単価					200,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		単位	箇所	数量	4	単価	69,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断切削仕上工(桁外面 6≦t≦10)		m	2.53	6,343	16,047.79	WYB00078 単－ 64号
ガス切断切削仕上工(桁外面 10<t≦15)		m	0.52	9,514	4,947.28	WYB00079 単－ 65号
部材撤去工(桁端部ウェブ)		t	0.015	1,394,000	20,910	WYB00080 単－ 66号
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		m２	0.06	18,160	1,089.6	WYB00081 単－ 67号
(弦材を有する構造)						
塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		m２	0.06	1,144	68.64	WYB00082 単－ 68号
塗膜剥離剤1m2当り使用量0.5kg/m2 ロス15%含む)						
廃材の回収･積込(部分除去)		m２	0.06	2,981	178.86	WYB00083 単－ 69号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	0.03	14,710	441.3	WYB00084 単－ 70号
芯出し素地調整工		m２	0.03	31,000	930	WYB00085 単－ 71号
部材取付工(桁端部ウェブ)		t	0.017	1,712,000	29,104	WYB00086 単－ 72号

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		単位	箇所	数量	4	単価	69,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	20.379	8,823	179,803.91	CB431580
補修部材(鋼板)(材料費)	SS400 12≦t＜25 無機ジンクリッチペイント	t	0.003	1,550,000	4,650	
補修部材(鋼板)(材料費)	SS400 3≦t＜12 無機ジンクリッチペイント	t	0.012	1,550,000	18,600	
補修部材(鋼板)(材料費)	SS400 3≦t＜12 片面無機ジンクリッチペイント	t	0.002	1,550,000	3,100	
計					279,871.38	
単価					69,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	金属ﾊﾟﾃ補修(A)		単位	箇所	数量	3	単価	4,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属パテ充填			ｋｇ	0.339	42,610	14,444.79	WYB00014 単－　73号	
計						14,444.79		
単価						4,815	円／箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	伸縮装置漏水補修(A)		単位	m	数量	1	単価	49,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水材撤去・設置(シール材+防錆処理)			m	1	49,090	49,090	WYB00005 単－　74号	
計						49,090		
単価						49,090	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	目地材取替(A)		単位	m	数量	1	単価	37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材撤去設置(シール材＋バックアップ材)		m	1	37,990	37,990	WYB00010 単－　75号
計					37,990	
単価					37,990	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	伸縮排水ﾊﾟｲﾌﾟ流末処理(A)		単位	箇所	数量	1	単価	3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮排水パイプ流末処理		箇所	1	3,052	3,052	WYB00006 単－　76号
計					3,052	
単価					3,052	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	271,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.005m3	構造物	1	271,500	271,500	WB229210 単－ 77号
計					271,500	
単価					271,500	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	左官工法 (断面修復(B))	0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積 2m3 超速硬性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	2,687,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理工		m２	40.9	10,980	449,082	WYB00007 単－　78号
下地処理工		m２	40.9	11,060	452,354	WYB00008 単－　79号
断面修復工(左官工法)		m３	2	892,700	1,785,400	WYB00012 単－　80号
(1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上						
超速硬性ポリマーセメントモルタル)						
計					2,686,836	
単価					2,687,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 14ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	6,293	6,293	WB229220 単－　81号
計					6,293	
単価					6,293	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回	単位	m2	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		ｍ２	2	6,067	12,134	WYB00048 単－　82号
塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		ｍ２	2	1,144	2,288	WYB00049 単－　83号
塗膜剥離剤1m2当り使用量0.5kg/m2 ロス15%含む)						
廃材の回収･積込(部分除去)		ｍ２	2	1,987	3,974	WYB00050 単－　84号
計					18,396	
単価					18,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	素地調整	発錆面積30%以上	単位	m2	数量	1	単価	30,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整(発錆面積30%以上)		ｍ２	1	30,240	30,240	WYB00051 単－　85号
計					30,240	
単価					30,240	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,848	1,848	WB821550 単－　86号
計					1,848	
単価					1,848	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,880	1,880	WB821550 単－ 87号
計					1,880	
単価					1,880	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	ｍ２	1	1,059	1,059	WB821550 単－ 88号
計					1,059	
単価					1,059	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	ｍ２	1	2,351	2,351	WB821550 単－ 89号
計					2,351	
単価					2,351	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	4,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,203	4,203	WB821510 単－ 90号
計					4,203	
単価					4,203	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	980.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	980.3	980.3	WB821520 単－　91号
計					980.3	
単価					980.3	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,694	4,694	WB821520 単－　92号
計					4,694	
単価					4,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	ｍ２	1	1,325	1,325	WB821540 単－ 93号
計					1,325	
単価					1,325	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1	2,823	2,823	WB821540 単－ 94号
計					2,823	
単価					2,823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	4,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,203	4,203	WB821510 単－　90号
計					4,203	
単価					4,203	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 外面溶接部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,130	3,130	WB821520 単－　95号
計					3,130	
単価					3,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 外面溶接部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,460	2,460	WB821520 単－ 96号
計					2,460	
単価					2,460	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	ｍ２	1	1,325	1,325	WB821540 単－ 93号
計					1,325	
単価					1,325	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1	2,823	2,823	WB821540 単－　97号
計					2,823	
単価					2,823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	足場		単位	m2	数量	1,670	単価	6,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 2.9月	m２	840	6,444	5,412,960	WB431360 単－ 98号
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 2.9月	m２	830	5,316	4,412,280	WB431360 単－ 99号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2.9月	m２	1,670	836	1,396,120	WB431370 単－ 100号
計					11,221,360	
単価					6,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	防護	ｼｰﾄ張防護	単位	m2	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 2.9月	ｍ２	1	246	246	WB431380 単－ 101号
計					246	
単価					246	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,334	4,334	WB252110 単－ 102号
計					4,334	
単価					4,334	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	12,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,920	12,920	WB020051 単－ 103号
計					12,920	
単価					12,920	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	21,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	13,620	13,620	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,151	8,151	CB010420
計					21,771	
単価					21,780	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－ 104号	
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－ 105号	
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	215,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45.1km 無 有 20600円	台	2	107,600	215,200	WB010010 単－ 106号
計					215,200	
単価					215,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト切削屑	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	高浸透型複合防水(アスファルト加熱塗膜防水)		単位	ｍ２	数量	100	単価	12,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	24,684	123,420	
防水工		人	15	26,928	403,920	
普通作業員		人	10	19,584	195,840	
高浸透型防水材	1次防水層	ｍ２	100	2,570	257,000	
アスファルト加熱塗膜防水材	2次防水層	ｍ２	100	2,210	221,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		71,820	
計					1,273,000	
単価					12,730	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	成形目地材(材料費)(b=40 t=5 ロス率5%含む)		単位	m	数量	1	単価	525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		b=40 t=5	m	1.05	500	525		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						525		
単価						525	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	導水管(材料費)		単位	m	数量	1	単価	1,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管		スプリングメッシュ管φ18	m	1.05	1,170	1,228		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,228		
単価						1,228	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	738.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	441.66	529,992	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,858	
計					738,300	
単価					738.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	148	4,884	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,956	
計					142,700	
単価					142.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄　鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	170.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,120	78,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	148	4,884	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,756	
計					170,100	
単価					170.1	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	補修溶接(切断、再溶接、仕上げ)		単位	箇所	数量	10	単価	75,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	10	31,416	314,160	
普通作業員		人	5	19,584	97,920	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		151,330	
計					756,700	
単価					75,670	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	38,658	386,580	
橋りょう塗装工		人	40	31,620	1,264,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		164,620	
計					1,816,000	
単価					18,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	バイオハクリX-WB	ｍ２	0.575	1,990	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	廃材の回収･積込(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6	31,620	189,720	
普通作業員		人	3	19,584	58,752	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		49,628	
計					298,100	
単価					2,981	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	38,658	19,329	
橋りょう塗装工		人	3	31,620	94,860	
普通作業員		人	1	19,584	19,584	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,327	
計					147,100	
単価					14,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658	
橋りょう特殊工		人	4	31,416	125,664	
普通作業員		人	6	19,584	117,504	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		28,174	
計					310,000	
単価					31,000	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価	2,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.5	38,658	135,303	
橋りょう特殊工		人	14	31,416	439,824	
普通作業員		人	3.5	19,584	68,544	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		128,729	
計					772,400	
単価					2,206	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	部材取付工(下フランジ)		単位	t	数量	1	単価	1,712,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	25	31,416	785,400	
普通作業員		人	20	19,584	391,680	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		341,630	
計					1,712,000	
単価					1,712,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	部材取付工(ウェブ)		単位	t	数量	1	単価	1,712,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	25	31,416	785,400	
普通作業員		人	20	19,584	391,680	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		341,630	
計					1,712,000	
単価					1,712,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	樹脂パテ充填(エポキシ樹脂系)		単位	kg	数量	10	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658	
橋りょう特殊工		人	3	31,416	94,248	
シール材	エポキシ	ｋｇ	10	2,480	24,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,194	
計					170,900	
単価					17,090	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	228.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	228.5	22,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,850		
単価						228.5	円／組	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	222.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	222.2	22,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,220		
単価						222.2	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	209	20,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,900	
単価					209	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ガス切断切削仕上工(桁外面 6≦t≦10)		単位	m	数量	10	単価	6,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	38,658	19,329	
橋りょう特殊工		人	1	31,416	31,416	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		12,685	
計					63,430	
単価					6,343	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ガス切断切削仕上工(桁外面 10<t≦15)		単位	m	数量	10	単価	9,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.75	38,658	28,993	
橋りょう特殊工		人	1.5	31,416	47,124	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		19,023	
計					95,140	
単価					9,514	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	部材撤去工(桁端部ウェブ)		単位	t	数量	1	単価	1,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	20	31,416	628,320	
普通作業員		人	15	19,584	293,760	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		278,630	
計					1,394,000	
単価					1,394,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	38,658	386,580	
橋りょう塗装工		人	40	31,620	1,264,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		164,620	
計					1,816,000	
単価					18,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	バイオハクリX-WB	ｍ２	0.575	1,990	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	廃材の回収･積込(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6	31,620	189,720	
普通作業員		人	3	19,584	58,752	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		49,628	
計					298,100	
単価					2,981	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	38,658	19,329	
橋りょう塗装工		人	3	31,620	94,860	
普通作業員		人	1	19,584	19,584	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,327	
計					147,100	
単価					14,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658	
橋りょう特殊工		人	4	31,416	125,664	
普通作業員		人	6	19,584	117,504	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		28,174	
計					310,000	
単価					31,000	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	部材取付工(桁端部ウェブ)		単位	t	数量	1	単価	1,712,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう特殊工		人	25	31,416	785,400	
普通作業員		人	20	19,584	391,680	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		341,630	
計					1,712,000	
単価					1,712,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	金属パテ充填		単位	ｋｇ	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.1	38,658	3,865	
橋りょう特殊工		人	0.3	31,416	9,424	
金属パテ	比重2.3	ｋｇ	1	28,000	28,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,321	
計					42,610	
単価					42,610	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	止水材撤去・設置(シール材+防錆処理)		単位	m	数量	10	単価	49,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	0.5	19,584	9,792	
シール材	2成分形シリコーンシーラント	L	12	38,000	456,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		934	
計					490,900	
単価					49,090	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	目地材撤去設置(シール材＋バックアップ材)		単位	m	数量	10	単価	37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	0.5	19,584	9,792	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	50	6,000	300,000	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	100	450	45,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		934	
計					379,900	
単価					37,990	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	伸縮排水パイプ流末処理		単位	箇所	数量	10	単価	3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	0.25	19,584	4,896	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,450	
計					30,520	
単価					3,052	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.005m3	単位	構造物	数量	1	単価	271,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	24,684	69,115	
特殊作業員		人	5.3	23,664	125,419	
普通作業員		人	2.8	19,584	54,835	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	0.006	368,000	2,208	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		19,923	
計					271,500	
単価					271,500	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理工		単位	ｍ２	数量	10	単価	10,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	38,658	19,329	
橋りょう特殊工		人	2	31,416	62,832	
普通作業員		人	1	19,584	19,584	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,055	
計					109,800	
単価					10,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	下地処理工		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342	
特殊作業員		人	2	23,664	47,328	
普通作業員		人	1	19,584	19,584	
浸透性エポキシ樹脂プライマー		ｋｇ	33	6,560	216,480	
打継用エポキシ樹脂プライマー		ｋｇ	143	5,640	806,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,746	
計					1,106,000	
単価					11,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	断面修復工(左官工法)		単位	ｍ３	数量	1	単価	892,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684	
特殊作業員		人	4	23,664	94,656	
普通作業員		人	2	19,584	39,168	
超速硬性ポリマーセメントモルタル	ゴムラテパウダー	ｋｇ	1,999.92	227	453,981	
超速硬性ポリマーセメントモルタル	ゴムラテ混和剤	ｋｇ	241.28	1,030	248,518	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		31,693	
計					892,700	
単価					892,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 14ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	19,584	25,439	
ダンプトラック運転	良好	日	1.28	29,290	37,491	WK220710 単－ 108号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,930	
単価					6,293	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	6,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	38,658	77,316	
橋りょう塗装工		人	15	31,620	474,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		55,084	
計					606,700	
単価					6,067	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	塗膜剥離剤(材料費)(弦材を有する構造		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	バイオハクリX-WB	ｍ２	0.575	1,990	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	廃材の回収･積込(部分除去)		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	4	31,620	126,480	
普通作業員		人	2	19,584	39,168	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33,052	
計					198,700	
単価					1,987	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	30,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658	
橋りょう塗装工		人	4	31,620	126,480	
普通作業員		人	6	19,584	117,504	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		19,758	
計					302,400	
単価					30,240	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	塗替塗装	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	m２	100	1,847.29	184,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					184,800	
単価					1,848	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	塗替塗装	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	m２	100	1,879.85	187,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					188,000	
単価					1,880	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	塗替塗装	中塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	m２	数量	100	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	m２	100	1,058.27	105,827	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					105,900	
単価					1,059	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	塗替塗装	上塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	m２	数量	100	単価	2,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	m２	100	2,350.75	235,075	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					235,100	
単価					2,351	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	4,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m２	100	4,202.61	420,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					420,300	
単価					4,203	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	980.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	m２	100	980.26	98,026	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					98,030	
単価					980.3	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,693.34	469,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					469,400	
単価					4,694	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無	ｍ２	100	1,324.95	132,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					132,500	
単価					1,325	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	100	2,822.99	282,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					282,300	
単価					2,823	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,129.86	312,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					313,000	
単価					3,130	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	m２	100	2,459.39	245,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					246,000	
単価					2,460	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m２	数量	100	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	m２	100	2,822.99	282,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					282,300	
単価					2,823	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 2.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	31,416	4,806	
足場材損料		月	2.9	565	1,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,444	
単価					6,444	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 2.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	31,416	4,084	
足場材損料		月	2.9	425	1,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,316	
単価					5,316	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	31,416	691	
足場材損料		月	2.9	50	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					836	
単価					836	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 2.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	31,416	125	
シート張防護材損料		月	2.9	42	121	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	24,684	46,899	
とび工		人	8.4	26,010	218,484	
普通作業員		人	1.8	19,584	35,251	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	50,800	40,640	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		92,126	
計					433,400	
単価					4,334	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	12,920	1,292,000		
計						1,292,000		
単価						12,920	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,504	15,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,510	
単価					15,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45.1km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,600	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,600	
単価					107,600	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	29,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	19,890	17,702	
軽油		L	19.2	148	2,841	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,290	
単価					29,290	円／日