鏡

１．工事名

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事
工事地名	島根県浜田市三隅町折居地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3753010014	１４）	単価適用年月	2025年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	180日間　自　令和 7年10月 3日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	93,550
１０）	地　　区	浜田	２３）	公 告 日	令和 7年 8月 5日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		10,236,772			
道路土工		式	1		503,229			
掘削工(ICT)		式	1		140,179			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1000m3未満	m3	410	341.9	140,179			単-1号
法面整形工(ICT)		式	1		67,833			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	90	753.7	67,833			単-2号
残土処理工		式	1		295,217			
整地	残土受入れ地での処理	m3	440	122.4	53,856			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	410	524.5	215,045			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	773	23,190			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3	1,042	3,126			単-6号
舗装工		式	1		1,729,680			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工		式	1		76,103			
不陸整正	補足材無し	m2	503	151.3	76,103			単-7号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (駐車場舗装(A))		式	1		1,626,760			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	20	1,309	26,180			単-8号
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	504	1,013	510,552			単-9号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	20	2,917	58,340			単-10号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	504	2,047	1,031,688			単-11号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (ﾌﾞﾛｯｸ舗装(A))		式	1		26,817			
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7	1,112	7,784			単-12号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	標準品 直線配置 厚6cm(流用品) 敷材 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2未満	m2	7	2,719	19,033			単-13号
排水構造物工		式	1		5,320,319			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		87,339			
床掘り	土砂	m3	40	261.1	10,444			単-14号
埋戻し	土砂	m3	20	2,748	54,960			単-15号
基面整正		m2	56	391.7	21,935			単-16号
側溝工		式	1		5,113,700			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	23	42,000	966,000			単-17号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	6	56,220	337,320			単-18号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	50	55,480	2,774,000			単-19号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B300用 L=1000 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	23	45,060	1,036,380			単-20号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		119,280			
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	53,370	53,370			単-21号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	65,910	65,910			単-22号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		35,424			
縁石工		式	1		35,424			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(150×150×600)(流用品)	m	12	2,952	35,424			単-23号
区画線工		式	1		121,119			
区画線工		式	1		121,119			
区画線消去	削取り式	m	235	515.4	121,119			単-24号
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		643,617			
作業土工		式	1		138,092			
床掘り	土砂	m3	10	234.1	2,341			単-25号
床掘り		m3	30	1,915	57,450			単-26号
埋戻し	土砂	m3	10	1,741	17,410			単-27号
埋戻し	土砂	m3	20	3,025	60,500			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	1	391.7	391			単-29号
管路工(管路部)		式	1		154,725			
1号管路		m	8	2,063	16,504			単-30号
2号管路		m	67	2,063	138,221			単-31号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		350,800			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	600×600×900	箇所	2	175,400	350,800			単-32号
道路付属施設工		式	1		872,389			
作業土工		式	1		48,945			
床掘り	土砂	m3	8	234.1	1,872			単-33号
床掘り	土砂	m3	12	1,907	22,884			単-34号
埋戻し	土砂	m3	6	1,741	10,446			単-35号
埋戻し	土砂	m3	4	3,338	13,352			単-36号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	1	391.7	391			単-37号
道路付属物工		式	1		418,647			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	53	7,899	418,647			単-38号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		404,797			
1号地中配管		m	33	2,209	72,897			単-39号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	900×900×900	箇所	1	331,900	331,900			単-40号
構造物撤去工		式	1		519,195			
作業土工		式	1		1,522			
床掘り	土砂	m3	0.5	261.1	130			単-41号
埋戻し	土砂	m3	0.8	1,741	1,392			単-42号
構造物取壊し工		式	1		264,220			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	9,710	58,260			単-43号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	9	17,070	153,630			単-44号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	65	631.2	41,028			単-45号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	21	538.2	11,302			単-46号
排水構造物撤去工		式	1		3,004			
暗渠排水管撤去	撤去	m	18	166.9	3,004			単-47号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工		式	1		57,965			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去)	とりこわし 100m2未満	m2	37	1,057	39,109			単-48号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	再使用 100m2未満	m2	8	2,357	18,856			単-49号
縁石撤去工		式	1		14,424			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	12	1,202	14,424			単-50号
運搬処理工		式	1		178,060			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,594	4,594			単-51号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	4,253	25,518			単-52号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9	5,242	47,178			単-53号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,700	4,700			単-54号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	4,700	28,200			単-55号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9	6,250	56,250			単-56号
廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.4	29,050	11,620			単-57号
仮設工		式	1		491,800			
交通管理工		式	1		491,800			
交通誘導警備員		人日	10	18,160	181,600			単-58号
交通誘導警備員		人日	20	15,510	310,200			単-59号
直接工事費		式	1		10,236,772			
共通仮設費		式	1		1,488,180			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		221,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		158,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,267,000			
純工事費		式	1		11,724,952			
現場管理費		式	1		3,989,000			
工事原価		式	1		15,713,952			
一般管理費等		式	1		3,306,048			
工事価格		式	1		19,020,000			
消費税相当額		式	1		1,902,000			
工事費計		式	1		20,922,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00010 単ー　89号
合　計					63,180			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 341.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)土工1000m3未満		ｍ３	1	341.9	341.9	WYB00007 単一　60号
計					341.9	
単価					341.9	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	1	単価 753.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(ICT)土工1000m3未満		ｍ２	1	753.7	753.7	WYB00011 単一　61号
計					753.7	
単価					753.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	122.4	122.4	CB210610
計					122.4	
単価					122.4	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	524.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	524.5	524.5	CB210110
計					524.5	
単価					524.5	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	773	773	CB210110
計						773	
単価						773	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	1,042	1,042	CB210110
計						1,042	
単価						1,042	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	151.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	151.3	151.3	CB410010
計					151.3	
単価					151.3	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,309	1,309	CB410031
計					1,309	
単価					1,309	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,013	1,013	CB410030
計					1,013	
単価					1,013	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	2,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,917	2,917	CB410260
計					2,917	
単価					2,917	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,047	2,047	CB410260
計					2,047	
単価					2,047	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,112	1,112	CB410031
計					1,112	
単価					1,112	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	標準品 直線配置 厚6cm(流用品) 敷材 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装		ｍ２	1	2,719	2,719	WYB00001 単－　62号
(作業区分=直線配置 ブロック厚6cm；ブロック使用						
材料=標準品；敷材料の種類=砂(クッション用)；						
敷材料の厚さ=30mm；施工規模による加算=100m2未満;						
時間的制約を受ける場合の補正=無し；						
夜間作業補正=無し)						
計					2,719	
単価					2,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	261.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	261.1	261.1	CB210030
計					261.1	
単価					261.1	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,748	2,748	CB210410
計					2,748	
単価					2,748	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	391.7	391.7	CB210080
計					391.7	
単価					391.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)	単位	m	数量	10	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	10	38,940	389,400	WB821410 単ー　63号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.62	35,670	22,115.4	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,225	8,450	CB240210
計					419,965.4	
単価					42,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	6	単価	56,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.72m3/10m	m	6	32,550	195,300	WB821420 単－　64号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3	47,340	142,020	WB821430 単－　65号
計					337,320	
単価					56,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	50	単価	55,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.72m3/10m	m	47	32,460	1,525,620	WB821420 単一　66号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.72m3/10m	m	1	35,510	35,510	WB821420 単一　67号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.72m3/10m	m	2	38,190	76,380	WB821420 単一　68号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	24	47,340	1,136,160	WB821430 単一　65号
計					2,773,670	
単価					55,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B300用 L=1000 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	45,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,060	45,060	WB821430 単－　69号
計					45,060	
単価					45,060	円／枚

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	53,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	53,370	53,370	CB222950
計					53,370	
単価					53,370	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	65,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	65,910	65,910	WB821430 単ー　70号
計					65,910	
単価					65,910	円／枚

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(150×150×600)(流用品)	単位	m	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	2,952	2,952	CB422520
計					2,952	
単価					2,952	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	515.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	515.4	515.4	WB821220 単－　71号
計					515.4	
単価					515.4	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	234.1	234.1	CB210030
計					234.1	
単価					234.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価 1,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（情報ボックス工）			ｍ３	1	1,915	1,915	CB440710
計						1,915	
単価						1,915	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,741	1,741	CB210410
計						1,741	
単価						1,741	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し（情報ボックス工）			ｍ３	1	3,025	3,025	CB440720	
計						3,025		
単価						3,025	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	391.7	391.7	CB210080	
計						391.7		
単価						391.7	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	1号管路		単位	m	数量	10	単価	2,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	10	529.4	5,294	WE110500 単－　72号
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1.257	3,025	3,802.42	CB440720
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.508	5,100	7,690.8	CB440730
埋設表示シート（材料費）		m	10	383.6	3,836	CB440830
計					20,623.22	
単価					2,063	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	2号管路	単位	m	数量	10	単価	2,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	10	529.4	5,294	WE110500 単－ 72号
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1.257	3,025	3,802.42	CB440720
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.508	5,100	7,690.8	CB440730
埋設表示シート（材料費）		m	10	383.6	3,836	CB440830
計					20,623.22	
単価					2,063	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	600×600×900	単位	箇所	数量	1	単価	175,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	1	173,200	173,200	CB440780
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ２	0.672	1,326	891.07	CB440840
ベルマウス(材料費)(FEP用 65mm)		個	2	616	1,232	WYB00004 単－　73号
計					175,323.07	
単価					175,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	234.1	234.1	CB210030
計					234.1	
単価					234.1	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,907	1,907	CB210030
計					1,907	
単価					1,907	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,741	1,741	CB210410	
計						1,741		
単価						1,741	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,338	3,338	CB210410	
計						3,338		
単価						3,338	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	391.7	391.7	CB210080
計					391.7	
単価					391.7	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	7,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	21.52	3,430	73,813.6	WB240730 単ー 74号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,785	3,349.5	WB240720 単ー 75号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	21.52	84.57	1,819.94	WB240740 単ー 76号
計					78,983.04	
単価					7,899	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	1号地中配管	単位	m	数量	10	単価	2,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	10	529.4	5,294	WE110500 単一　72号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.257	3,338	4,195.86	CB210410
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.546	5,100	7,884.6	CB440730
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	94.65	946.5	WE122200 単一　77号
埋設標識シート(材料費)(W=300 2倍)		m	10	376	3,760	WYB00014 単一　78号
計					22,080.96	
単価					2,209	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	900×900×900	単位	箇所	数量	1	単価	331,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	328,800	328,800	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.3	1,391	1,808.3	CB221110
ベルマウス(材料費)(FEP用 65mm)		個	2	616	1,232	WYB00006 単－　73号
計					331,840.3	
単価					331,900	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	261.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	261.1	261.1	CB210030
計					261.1	
単価					261.1	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,741	1,741	CB210410
計					1,741	
単価					1,741	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,710	9,710	WB824010 単ー　79号
計					9,710	
単価					9,710	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	17,070	17,070	WB824010 単ー　80号
計					17,070	
単価					17,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	631.2	631.2	CB430510
計					631.2	
単価					631.2	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	538.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	538.2	538.2	CB430310
計					538.2	
単価					538.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	166.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm	m	1	166.9	166.9	CB222770	
計						166.9		
単価						166.9	円／m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 (ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去)	とりこわし 100m2未満	単位	m2	数量	37	単価	1,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		撤去のみ 100m2未満 無 無	ｍ２	37	999.6	36,985.2	WB810420 単－ 81号	
積込（コンクリート殻）		全ての費用	ｍ３	2	1,049	2,098	CB224260	
計						39,083.2		
単価						1,057	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	再使用 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去		ｍ２	1	2,357	2,357	WYB00005 単－　82号
(作業区分=撤去(再使用);施工規模による加算=						
100m2未満;時間的制約を受ける場合の補正=無し;						
夜間作業補正;無し)						
計					2,357	
単価					2,357	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,202	1,202	CB422550
計					1,202	
単価					1,202	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,594	4,594	CB227010
計					4,594	
単価					4,594	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m３	1	4,253	4,253	CB227010
計					4,253	
単価					4,253	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m３	1	5,242	5,242	CB227010
計					5,242	
単価					5,242	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　83号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　84号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,250	6,250	WB020051 単－　85号
計					6,250	
単価					6,250	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	0.4	単価	29,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		7,217	WYB00002
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.4	11,000	4,400	WB020051 単－　86号
計					11,617	
単価					29,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－　87号	
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－　88号	
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	掘削(ICT)土工1000m3未満	単位	ｍ３	数量	100	単価	341.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)運転	[後方超小旋回･超低騒音](排ｶﾞｽ型(第3)山積0.45m3)	日	0.592	57,750	34,188	WYB00009 単ー　90号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,190	
単価					341.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	法面整形(切土部)(ICT)土工1000m3未満		単位	ｍ２	数量	100	単価	753.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	24,684	12,095	
普通作業員		人	0.4	19,584	7,833	
バックホウ(クローラ)運転	[後方超小旋回･超低騒音](排ｶﾞｽ型(第3)山積0.45m3)	日	0.96	57,750	55,440	WYB00013 単－　91号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					75,370	
単価					753.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	インターロッキングブロック舗装		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工　一般部		Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110	5,908.5	649,935		
インターロッキングブロック		ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	-102	3,900	-397,800		
砂		クッション用	ｍ３	3.87	5,100	19,737		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						271,900		
単価						2,719	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	38,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,549.6	35,496	
プレキャスト側溝	車道横断用 B300-H300-L2000	個	5	70,200	351,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	3,800	2,827	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					389,400	
単価					38,940	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.72m3/10m	単位	m	数量	10	単価	32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	横断用 B300-H300-L2000	個	5	49,000	245,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.657	26,800	17,607	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.207	26,800	5,547	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.864	3,800	3,283	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					325,500	
単価					32,550	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	805.8	80,580	
グレーチング蓋	B300用 自由勾配側溝用(横断用) 細目 ボルト固定	枚	100	46,530	4,653,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		420	
計					4,734,000	
単価					47,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.72m3/10m	単位	m	数量	10	単価	32,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	横断用 B300-H300-L2000	個	5	49,000	245,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.657	26,800	17,607	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.175	26,800	4,690	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.864	3,800	3,283	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					324,600	
単価					32,460	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.72m3/10m	単位	m	数量	10	単価	35,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	横断用 B300-H400-L2000	個	5	53,900	269,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.657	26,800	17,607	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.398	26,800	10,666	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.864	3,800	3,283	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					355,100	
単価					35,510	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.72m3/10m	単位	m	数量	10	単価	38,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,398.86	53,988	
自由勾配側溝	横断用 B300-H500-L2000	個	5	59,100	295,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.657	26,800	17,607	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.429	26,800	11,497	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.864	3,800	3,283	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					381,900	
単価					38,190	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	320.28	32,028	
グレーチング蓋	T-25 B300用 L=1000 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	44,730	4,473,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		972	
計					4,506,000	
単価					45,060	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	65,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	805.8	80,580	
グレーチング蓋	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	65,100	6,510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		420	
計					6,591,000	
単価					65,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	515.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	500.82	500,820	
軽油		L	62	147	9,114	
ガソリン	レギュラー	L	35	156	5,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					515,400	
単価					515.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	23,664	11,832	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	100	411	41,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					52,940	
単価					529.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ベルマウス(材料費)(FEP用 65mm)		単位	個	数量	1	単価	616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP用 65mm	個	1	616	616	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					616	
単価					616	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,684	14,810	
特殊作業員		人	1.1	23,664	26,030	
普通作業員		人	1.9	19,584	37,209	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	26,800	226,996	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	39,240	34,923	WK240050 単ー　92号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,032	
計					343,000	
単価					3,430	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,684	10,614	
型わく工		人	0.86	25,500	21,930	
普通作業員		人	0.52	19,584	10,183	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,123	
計					47,850	
単価					4,785	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	84.57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,684	2,221	
普通作業員		人	0.31	19,584	6,071	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		165	
計					8,457	
単価					84.57	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	94.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	23,664	9,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,465		
単価						94.65	円／m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	埋設標識シート(材料費)(W=300 2倍)		単位	m	数量	10	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		W=300 2倍	m	10	376	3,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,760		
単価						376	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,710.94	9,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,710	
単価					9,710	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,063.74	17,063	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,070	
単価					17,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 999.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		とりこわし	ｍ２	100	999.6	99,960	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						99,960	
単価						999.6	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	インターロッキングブロック撤去		単位	ｍ２	数量	100	単価 2,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用	ｍ２	140	1,683	235,620	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						235,700	
単価						2,357	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	6,250	625,000		
計						625,000		
単価						6,250	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	ｍ３	100	11,000	1,100,000		
計						1,100,000		
単価						11,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	バックホウ(クローラ)運転	[後方超小旋回･超低騒音](排ｶﾞｽ型(第3)山積0.45m3)	単位	日	数量	1	単価	57,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	44	147	6,468	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,600	20,748	
ICT建設機械経費加算額		供用日	1.33	5,470	7,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,750	
単価					57,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	バックホウ(クローラ)運転	[後方超小旋回･超低騒音](排ｶﾞｽ型(第3)山積0.45m3)	単位	日	数量	1	単価	57,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	44	147	6,468	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,600	20,748	
ICT建設機械経費加算額		供用日	1.33	5,470	7,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,750	
単価					57,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
軽油		L	37	147	5,439	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,590	10,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					39,240	
単価					39,240	円／日