鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町～島根県益田市西平原町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010027	１４）	単価適用年月	2025年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	一式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	150日間　自　令和 7年10月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	1,057,000
１０）	地　　区	浜田	２３）	公 告 日	令和 7年 8月 5日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装 (1工区)		式	1		26,337,799			
舗装工		式	1		26,337,799			
排水性舗装工 (車道舗装(A))		式	1		16,263,270			
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	3,550	2,167	7,692,850			単-1号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	3,460	2,477	8,570,420			単-2号
排水性舗装工 (車道舗装(B))		式	1		3,963,200			
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	1,600	2,477	3,963,200			単-3号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		4,625,129			
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	957	2,167	2,073,819			単-4号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	1,030	2,477	2,551,310			単-5号
排水性舗装工 (路肩舗装(B))		式	1		1,486,200			
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	600	2,477	1,486,200			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		26,337,799			
共通仮設費		式	1		3,921,180			
共通仮設費		式	1		542,180			
技術管理費		式	1		203,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		140,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		339,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,379,000			
純工事費		式	1		30,258,979			
現場管理費		式	1		9,864,000			
工事原価		式	1		56,953,079			
一般管理費等		式	1		9,856,921			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		66,810,000			
消費税相当額		式	1		6,681,000			
工事費計		式	1		73,491,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (2工区)		式	1		9,279,700			
舗装工		式	1		8,779,300			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (夜間)		式	1		8,779,300			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000	m2	2,000	3,634	7,268,000			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	100	4,543	454,300			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	100	10,570	1,057,000			単-3号
仮設工		式	1		500,400			
交通管理工		式	1		500,400			
交通誘導警備員 (夜間)		人日	3	27,240	81,720			単-4号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	18	23,260	418,680			単-5号
直接工事費		式	1		9,279,700			
共通仮設費		式	1		2,460,400			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		530,400			
運搬費		式	1		306,400			
建設機械運搬費		台	1	306,400	306,400			単-6号
技術管理費		式	1		90,000			
道路工事完成図等作成費		式	1		90,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		134,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,930,000			
純工事費		式	1		11,740,100			
現場管理費		式	1		5,090,000			
工事原価		式	1		16,830,100			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00003 単－　7号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		140,000			WYB00004
合　計					140,000			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		90,000			WYB00003
合　計					90,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,167	2,167	CB410240
計					2,167	
単価					2,167	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,477	2,477	CB410510
計					2,477	
単価					2,477	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,477	2,477	CB410510
計					2,477	
単価					2,477	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,167	2,167	CB410240
計					2,167	
単価					2,167	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,477	2,477	CB410510
計					2,477	
単価					2,477	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,477	2,477	CB410510
計					2,477	
単価					2,477	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	ｍ２	1	3,634	3,634	WB430210 単－　7号
計					3,634	
単価					3,634	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 39.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,543	4,543	CB430020
計					4,543	
単価					4,543	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　8号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単－　9号
計					27,240	
単価					27,240	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,260	23,260	WB010212 単－　10号
計					23,260	
単価					23,260	円／人日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	306,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 91.3km 無 有 41200円	台	2	153,200	306,400	WB010010 単－　11号
計					306,400	
単価					306,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m２	数量	100	単価	3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	37,026	5,072	R0125000
特殊作業員		人	0.41	35,496	14,553	R0101000
普通作業員		人	0.683	29,376	20,063	R0102000
アスファルト合材(夜間)	改質As 再生粗粒II型(20) DS5000	t	12.573	16,900	212,483	Y1102000-002
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	129	5,547	Y1110102-001
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	264,900	36,291	WK430050 単－　12号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	78,120	10,702	WK430060 単－　13号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	157,400	21,563	WK430070 単－　14号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	63,730	8,731	WK430080 単－　15号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	60,910	8,344	WK430090 単－　16号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		20,051	X1001001

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					363,400	
単価					3,634	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	アスファルト切削屑	ｍ３	100	10,570	1,057,000	Y7600000-001
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,234	27,234	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					27,240	
単価					27,240	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,256	23,256	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					23,260	
単価					23,260	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 91.3km 無 有 41200円	単位	台	数量	1	単価	153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	Z6811003
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	41,200	41,200	Y7400003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					153,200	
単価					153,200	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	264,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	34,884	34,884	R0114000
軽油		L	215	147	31,605	Z6702002
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	M1131014
諸雑費（まるめ）		式	1		11	X1002001
計					264,900	
単価					264,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	78,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,835	29,835	R0115000
軽油		L	39	147	5,733	Z6702002
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	M1101020
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					78,120	
単価					78,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	34,884	34,884	R0114000
軽油		L	59	147	8,673	Z6702002
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	M1003045
諸雑費（まるめ）		式	1		51	X1002001
計					157,400	
単価					157,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	34,884	34,884	R0114000
軽油		L	29	147	4,263	Z6702002
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	M0810002
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					63,730	
単価					63,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	60,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	34,884	34,884	R0114000
軽油		L	22	147	3,234	Z6702002
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	M0820006
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					60,910	
単価					60,910	円／日