鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事
工事地名	島根県益田市西平原町～島根県益田市久城町地内

２．工事内容

1）	発注年月	令和 7年12月	１２）	設 計 年 月	令和 7年10月
2）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
3）	工事番号	3739010028	１４）	単価適用年月	2025年11月
4）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年11月
5）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
6）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
7）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
8）	工　　期	298日間　自　令和 8年 1月 6日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年10月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
9）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	305,000
１０）	地　　区	益田	２３）	公 告 日	令和 7年10月 1日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　2)　目：　3)　目の細分：　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		228,582,247			
道路土工		式	1		131,564,569			
掘削工		式	1		15,103,600			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	m3	27,280	325	8,866,000			単-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	27,600	226	6,237,600			単-2号
掘削工(ICT)		式	1		2,619,392			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,510	350.2	2,279,802			単-3号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	290	1,171	339,590			単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		4,179,437			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	190	817.3	155,287			単-5号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	4,100	981.5	4,024,150			単-6号
残土処理工		式	1		109,662,140			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	34,500	123.6	4,264,200			単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,820	2,598	17,718,360			単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	2,598	155,880			単-9号
土砂等運搬	軟岩	m3	27,610	3,170	87,523,700			単-10号
法面工		式	1		41,612,150			
植生工		式	1		5,237,100			
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	2,530	2,070	5,237,100			単-11号
法枠工		式	1		36,375,050			
1号簡易吹付法枠		m2	2,185	16,410	35,855,850			単-12号
2号簡易吹付法枠		m2	44	11,800	519,200			単-13号
擁壁工		式	1		20,236,180			
作業土工		式	1		3,496,180			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	810	2,921	2,366,010			単-14号
埋戻し	土砂	m3	610	1,749	1,066,890			単-15号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	280	226	63,280			単-16号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		16,740,000			
1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		m	120	139,500	16,740,000			単-17号
舗装工		式	1		18,670,246			
舗装準備工(ICT)		式	1		207,194			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	1,690	122.6	207,194			単-18号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		14,331,630			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1,480	1,160	1,716,800			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,480	1,097	1,623,560			単-20号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	1,430	3,053	4,365,790			単-21号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,400	2,243	3,140,200			単-22号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m2	1,370	2,544	3,485,280			単-23号
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		4,131,422			
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	684	853.5	583,794			単-24号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	710	2,338	1,659,980			単-25号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m2	742	2,544	1,887,648			単-26号
排水構造物工		式	1		7,374,844			
作業土工		式	1		844,984			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	100	2,695	269,500			単-27号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	100	270.2	27,020			単-28号
床掘り	土砂	m3	10	236.4	2,364			単-29号
床掘り	土砂	m3	160	262.8	42,048			単-30号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	10	1,749	17,490			単-31号
埋戻し	土砂	m3	150	2,750	412,500			単-32号
基面整正		m2	166	391.7	65,022			単-33号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	40	226	9,040			単-34号
側溝工		式	1		5,870,410			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300(基礎材無し)	m	246	10,570	2,600,220			単-35号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	m	171	11,540	1,973,340			単-36号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝)	B400-H400	m	74	11,020	815,480			単-37号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝)	B500-H500	m	37	13,010	481,370			単-38号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		106,200			
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	53,100	106,200			単-39号
排水工		式	1		553,250			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）					事業区分	道路新設･改築	
						工事区分	道路改良	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小段排水 (1号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	m	9	20,910	188,190			単-40号
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	m	7	23,680	165,760			単-41号
1号縦排水蓋		枚	5	39,860	199,300			単-42号
縁石工		式	1		712,920			
縁石工		式	1		712,920			
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	520	1,371	712,920			単-43号
防護柵工		式	1		2,506,400			
防止柵工		式	1		2,506,400			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	100	4,644	464,400			単-44号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	200	10,210	2,042,000			単-45号
道路付属施設工		式	1		3,354,168			
道路付属物工		式	1		3,354,168			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	408	8,221	3,354,168			単-46号
構造物撤去工		式	1		579,670			
構造物取壊し工		式	1		210,520			
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	100	757	75,700			単-47号
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	200	674.1	134,820			単-48号
運搬処理工		式	1		369,150			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	1,535	15,350			単-49号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	12,500	125,000			単-50号
廃材運搬処理	がれき類	m3	20	11,440	228,800			単-51号
仮設工		式	1		1,971,100			
交通管理工		式	1		1,971,100			
交通誘導警備員		人日	100	18,160	1,816,000			単-52号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	10	15,510	155,100			単-53号
直接工事費		式	1		228,582,247			
共通仮設費		式	1		24,947,580			
共通仮設費		式	1		3,921,580			
運搬費		式	1		743,400			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	743,400	743,400			単-54号
技術管理費		式	1		1,284,180			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,221,000			内-1号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,894,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		21,026,000			
純工事費		式	1		253,529,827			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		74,054,000			
工事原価		式	1		327,583,827			
一般管理費等		式	1		47,706,173			
工事価格		式	1		375,290,000			
消費税相当額		式	1		37,529,000			
工事費計		式	1		412,819,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　84号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー　85号
合　計					1,221,000			

国土交通省　中国地方整備局

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00004 単ー　86号
合　計					63,180			

国土交通省　中国地方整備局

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	1	325	325	CB210100
計					325	
単価					325	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226	226	CB210020
計					226	
単価					226	円／m3

国土交通省　中国地方整備局

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	350.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1	350.2	350.2	CB210120
計					350.2	
単価					350.2	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,171	1,171	CB210120
計					1,171	
単価					1,171	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	1	単価	817.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	817.3	817.3	CB220070
計					817.3	
単価					817.3	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	981.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	981.5	981.5	CB220070
計					981.5	
単価					981.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	123.6	123.6	CB210610
計					123.6	
単価					123.6	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,598	2,598	CB210110
計					2,598	
単価					2,598	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,598	2,598	CB210110
計					2,598	
単価					2,598	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 3,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,170	3,170	CB210110
計					3,170	
単価					3,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,141	1,141	WB810830 単－　55号
繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	929	929	WB810880 単－　56号
計					2,070	
単価					2,070	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	1号簡易吹付法枠	単位	m2	数量	225	単価	16,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易吹付法枠工(ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法 ﾀﾞｲｻﾞﾀｲﾌﾟ 施工規模		ｍ２	225	11,410	2,567,250	WYB00022 単－ 57号
1000m2以上)						
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	225	2,162	486,450	WB811120 単－ 58号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	ｍ２	132.25	4,815	636,783.75	WB810830 単－ 59号
計					3,690,483.75	
単価					16,410	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	2号簡易吹付法枠	単位	m2	数量	169	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易吹付法枠工(ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法 Aﾀｲﾌﾟ 施工規模		ｍ２	169	7,289	1,231,841	WYB00040 単－ 60号
1000m2以上)						
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	169	2,162	365,378	WB811120 単－ 58号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	ｍ２	100	3,959	395,900	WB810830 単－ 61号
計					1,993,119	
単価					11,800	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,921	2,921	CB210100	
計						2,921		
単価						2,921	円／m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,749	1,749	CB210410	
計						1,749		
単価						1,749	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	226	226	CB210020
計					226	
単価					226	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	単位	m	数量	120	単価	139,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	40	11,050	442,000	CB222110
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	80	15,150	1,212,000	CB222110
プレキャストL型擁壁(材料費)Ｉ種 H=1400～2750		m	120	122,100	14,652,000	WYB00001 単一　62号
裏込砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	45	9,605	432,225	CB221120
計					16,738,225	
単価					139,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	122.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（ＩＣＴ）		無し	ｍ２	1	122.6	122.6	CB410060	
計						122.6		
単価						122.6	円／m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,160	1,160	CB410080	
計						1,160		
単価						1,160	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	ｍ２	1	1,097	1,097	CB410090
計					1,097	
単価					1,097	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,053	3,053	CB410040
計					3,053	
単価					3,053	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,243	2,243	CB410240	
計						2,243		
単価						2,243	円／m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価	2,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,544	2,544	CB410510	
計						2,544		
単価						2,544	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	853.5	853.5	CB410030
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,338	2,338	CB410240
計					2,338	
単価					2,338	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価	2,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,544	2,544	CB410510
計					2,544	
単価					2,544	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1	2,695	2,695	CB210100
計					2,695	
単価					2,695	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	270.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	270.2	270.2	CB210020
計					270.2	
単価					270.2	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	236.4	236.4	CB210030
計					236.4	
単価					236.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	262.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	262.8	262.8	CB210030
計					262.8	
単価					262.8	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,749	1,749	CB210410
計					1,749	
単価					1,749	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,750	2,750	CB210410	
計						2,750		
単価						2,750	円／m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	391.7	391.7	CB210080	
計						391.7		
単価						391.7	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	226	226	CB210020
計					226	
単価					226	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300(基礎材無し)	単位	m	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け　無し　無し　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型　JIS A 5372 300B 300×300×600 無し　無し　無し	m	1	10,570	10,570	WB821410 単－　63号
計					10,570	
単価					10,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価 11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	11,540	11,540	WB821410 単ー 64号
計						11,540	
単価						11,540	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝)	B400-H400	単位	m	数量	1	単価 11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	m	1	11,020	11,020	WB821410 単ー 65号
計						11,020	
単価						11,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝)	B500-H500	単位	m	数量	1	単価	13,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.76m3/10m	m	1	13,010	13,010	WB821410 単ー　66号	
計						13,010		
単価						13,010	円／m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	53,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	53,100	53,100	CB222950	
計						53,100		
単価						53,100	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	小段排水 (1号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価 20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10	9,730	97,300	WB821410 単－　67号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	15.94	5,640	89,901.6	WB240730 単－　68号
型枠工	小段排水溝	ｍ２	2.1	9,170	19,257	WB240720 単－　69号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	15.94	164.7	2,625.31	WB240740 単－　70号
計					209,083.91	
単価					20,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	単位	m	数量	10	単価	23,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,040	140,400	WB821410 単－　71号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10	6,679	66,790	WB240730 単－　72号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	2.8	9,955	27,874	WB240720 単－　73号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	10	164.7	1,647	WB240740 単－　70号
計					236,711	
単価					23,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	1号縦排水蓋		単位	枚	数量	1	単価	39,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,830	35,830	WB821430 単ー　74号	
コンクリートアンカー設置(後施工アンカー M10×60)			本	4	1,007	4,028	WYB00007 単ー　75号	
計						39,858		
単価						39,860	円／枚	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用	m	1	1,371	1,371	CB410330	
計						1,371		
単価						1,371	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎　φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	4,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,644	4,644	CB420820
計					4,644	
単価					4,644	円／基

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,692	2,692	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	7,510	7,510	CB420841
計					10,202	
単価					10,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	8,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	22.8	3,374	76,927.2	WB240730 単－ 76号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,785	3,349.5	WB240720 単－ 77号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	22.8	84.57	1,928.19	WB240740 単－ 78号
計					82,204.89	
単価					8,221	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	757	757	CB430310
計					757	
単価					757	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	674.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	有り 機械施工	ｍ２	1	674.1	674.1	CB220710
計					674.1	
単価					674.1	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,535	1,535	CB227010
計					1,535	
単価					1,535	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,500	12,500	WB020051 単－　79号
計					12,500	
単価					12,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	廃材運搬処理	がれき類	単位	m3	数量	20	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		19,113	WYB00020
処分費（ｍ３）		ｍ３	20	9,000	180,000	WB020051 単ー　80号
処理費		ｍ３	20	1,480	29,600	Y0800003-001
計					228,713	
単価					11,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単ー　81号	
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単ー　82号	
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	743,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	743,400	743,400	WB010350 単ー　83号
計					743,400	
単価					743,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	ｍ２	1	1,141.3	1,141	Q1409001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,141	
単価					1,141	円／ｍ２

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	ｍ２	1	929.2	929	Q1417001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					929	
単価					929	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	簡易吹付法枠工(ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法 ﾀﾞｲｻﾞﾀｲﾌﾟ 施工規模	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立工		ｋｇ	242.12	674.5	163,309	WYB00023 単ー　87号
組立枠設置工(ダイザタイプ)		個	94	1,454	136,676	WYB00024 単ー　88号
交点アンカー打設工		本	52	2,114	109,928	WYB00025 単ー　89号
補助アンカー(横枠)工		本	51	1,854	94,554	WYB00026 単ー　90号
枠シート工(ダイザタイプ)		ｍ２	100	1,310	131,000	WYB00027 単ー　91号
枠吹付工		ｍ３	5.87	86,180	505,876	WYB00028 単ー　92号
計					1,141,343	
単価					11,410	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,161.4	216,140	Q1434001
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					216,200	
単価					2,162	円／ｍ２

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	4,815.68	4,815	Q1408003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,815	
単価					4,815	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	簡易吹付法枠工(ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法 Aﾀｲﾌﾟ 施工規模		単位	ｍ２	数量	100	単価	7,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立工		ｋｇ	93.15	674.5	62,829	WYB00041 単－　93号
組立枠設置工(Aタイプ)		個	125	911.6	113,950	WYB00042 単－　94号
交点アンカー打設工		本	69	1,944	134,136	WYB00043 単－　95号
枠シート工(Aタイプ)		ｍ２	100	1,328	132,800	WYB00045 単－　96号
枠吹付工		ｍ３	3.31	86,180	285,255	WYB00046 単－　97号
計					728,970	
単価					7,289	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	3,959.2	3,959	Q1408001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,959	
単価					3,959	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	プレキャストL型擁壁(材料費) I 種 H=1400～2750	単位	m	数量	120	単価	122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁	1400×1200×2000	個	2	152,000	304,000	Y0800005-003
プレキャストL型擁壁	1500×1250×2000	個	2	154,000	308,000	Y0800005-004
プレキャストL型擁壁	1600×1300×2000	個	2	162,000	324,000	Y0800005-005
プレキャストL型擁壁	1700×1350×2000	個	2	170,000	340,000	Y0800005-006
プレキャストL型擁壁	1800×1400×2000	個	5	179,000	895,000	Y0800005-007
プレキャストL型擁壁	1900×1450×2000	個	2	187,000	374,000	Y0800005-008
プレキャストL型擁壁	2000×1500×2000	個	5	195,000	975,000	Y0800005-009
プレキャストL型擁壁	2250×1650×2000	個	6	247,000	1,482,000	Y0800005-010
プレキャストL型擁壁	2500×1800×2000	個	21	270,000	5,670,000	Y0800005-011
プレキャストL型擁壁	2750×1950×2000	個	13	307,000	3,991,000	Y0800005-012
計					14,663,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	プレキャストL型擁壁(材料費) I 種 H=1400～2750		単位	m	数量	120	単価	122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					122,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	ｍ	数量	10	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	ｍ	10	4,988.96	49,889	Q1365002
鉄筋コンクリートＵ形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,380	55,770	Z2306003
諸雑費（まるめ）		式	1		41	X1002001
計					105,700	
単価					10,570	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,734.44	57,344	Q1365002
鉄筋コンクリートＵ形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,380	55,770	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,750	2,250	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		36	X1002001
計					115,400	
単価					11,540	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,617.94	36,179	Q1365003
鉄筋コンクリートU型側溝	B400×H400×L2000(1種B型)	個	5	14,200	71,000	Y0300000-001
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,750	2,970	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		51	X1002001
計					110,200	
単価					11,020	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.76m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,617.94	36,179	Q1365003
鉄筋コンクリートU型側溝	B500×H500×L2000(1種B型)	個	5	18,100	90,500	Y0300000-002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.912	3,750	3,420	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					130,100	
単価					13,010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	ｍ	数量	10	単価	9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	ｍ	10	4,377.7	43,777	Q1365003
鉄筋コンクリートU型側溝	B300×H300×L2000(1種B型)	個	5	10,200	51,000	Y0300000-004
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,750	2,520	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					97,300	
単価					9,730	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	24,684	44,431	R0125000
特殊作業員		人	2.1	23,664	49,694	R0101000
普通作業員		人	3.5	19,584	68,544	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	26,100	221,067	Z2012010
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,310	177,023	K0202108 単ー　98号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,241	X1001001
計					564,000	
単価					5,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	24,684	22,215	R0125000
型わく工		人	1.6	25,500	40,800	R0133000
普通作業員		人	1.2	19,584	23,500	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,185	X1001001
計					91,700	
単価					9,170	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	164.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	24,684	5,183	R0125000
普通作業員		人	0.56	19,584	10,967	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		320	X1001001
計					16,470	
単価					164.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,887.06	68,870	Q1365002
プレキャストU型側溝	240×240×600(ソケット付)	個	16.5	4,330	71,445	Y0300000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		85	X1002001
計					140,400	
単価					14,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	24,684	61,710	R0125000
特殊作業員		人	2.1	23,664	49,694	R0101000
普通作業員		人	5.8	19,584	113,587	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	26,100	221,067	Z2012010
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,310	219,615	K0202108 単－　98号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,227	X1001001
計					667,900	
単価					6,679	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	24,684	29,620	R0125000
型わく工		人	1.6	25,500	40,800	R0133000
普通作業員		人	1.2	19,584	23,500	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,630	X1001001
計					99,550	
単価					9,955	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	320.28	32,028	Q1367001
ステンレス鋼板	B450-L600 t=3.0 SUS304	枚	100	35,500	3,550,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		972	X1002001
計					3,583,000	
単価					35,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	コンクリートアンカー設置(後施工アンカー M10×60	単位	本	数量	100	単価	1,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	24,684	29,620	R0125000
特殊作業員		人	1.3	23,664	30,763	R0101000
普通作業員		人	0.7	19,584	13,708	R0102000
コンクリートアンカー	M10×60 SUS	本	100	252	25,200	Y0800004-004
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,409	X1001001
計					100,700	
単価					1,007	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24,684	14,810	R0125000
特殊作業員		人	1.1	23,664	26,030	R0101000
普通作業員		人	1.9	19,584	37,209	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	26,100	221,067	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	39,550	35,199	WK240050 単ー　99号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,085	X1001001
計					337,400	
単価					3,374	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	24,684	10,614	R0125000
型わく工		人	0.86	25,500	21,930	R0133000
普通作業員		人	0.52	19,584	10,183	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,123	X1001001
計					47,850	
単価					4,785	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	84.57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,684	2,221	R0125000
普通作業員		人	0.31	19,584	6,071	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		165	X1001001
計					8,457	
単価					84.57	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	12,500	1,250,000	Y7600000-001
計					1,250,000	
単価					12,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	がれき類	ｍ３	100	9,000	900,000	Y7600000-002
計					900,000	
単価					9,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価 18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,156	18,156	R0803000
諸雑費（まるめ）			式	1		4	X1002001
計						18,160	
単価						18,160	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価 15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,504	15,504	R0804000
諸雑費（まるめ）			式	1		6	X1002001
計						15,510	
単価						15,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価 743,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	23,664	108,854	R0101000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	54,400	184,960	L1130006
運搬費等率 153%		式	1		449,535	X1004001
諸雑費（まるめ）		式	1		51	X1002001
計					743,400	
単価					743,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	Z6890002	
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000	Z6890003	
計						623,000		
単価						623,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋加工組立工		単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	674.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.7	24,684	91,330	R0125000
法面工		人	14.81	26,214	388,229	R0105000
普通作業員		人	3.7	19,584	72,460	R0102000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	ｔ	1.17	100,000	117,000	Z1102008
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,481	X1001001
計					674,500	
単価					674.5	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	組立枠設置工(ダイザタイプ)	単位	個	数量	100	単価	1,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	24,684	10,367	R0125000
法面工		人	1.25	26,214	32,767	R0105000
組立枠	ﾀﾞｲｻﾞﾀｲﾌﾟM型 L=400 H=190 W=330	個	100	1,010	101,000	Y0800005-001
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,266	X1001001
計					145,400	
単価					1,454	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	交点アンカー打設工	単位	本	数量	100	単価	2,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684	R0125000
法面工		人	4	26,214	104,856	R0105000
普通作業員		人	2	19,584	39,168	R0102000
アンカー	φ16 L=750	本	100	360	36,000	Y0800004-001
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,692	X1001001
計					211,400	
単価					2,114	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	補助アンカー(横枠)工	単位	本	数量	100	単価	1,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684	R0125000
法面工		人	4	26,214	104,856	R0105000
普通作業員		人	2	19,584	39,168	R0102000
アンカー	φ10 L=400	本	100	100	10,000	Y0800004-002
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,692	X1001001
計					185,400	
単価					1,854	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	枠シート工(ダイザタイプ)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	24,684	27,399	R0125000
法面工		人	3.33	26,214	87,292	R0105000
枠用シート	ダイザタイプ 1500用	枚	42.3	250	10,575	Y0800006-001
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,734	X1001001
計					131,000	
単価					1,310	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	枠吹付工		単位	ｍ３	数量	10	単価	86,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.85	24,684	45,665	R0125000
法面工		人	5.56	26,214	145,749	R0105000
特殊作業員		人	3.7	23,664	87,556	R0101000
普通作業員		人	3.7	19,584	72,460	R0102000
モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 モーター駆動 0.8～1.2m3/h	日	1.85	18,980	35,113	WYB00029 単－ 100号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排ガス(第1次) 0.34～0.35m3	日	1.85	28,070	51,929	WYB00030 単－ 101号
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	5.586	24,400	136,298	Z2002006
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	16.49	5,300	87,397	Z2104002
補強材	共重合パラ型アラミド繊維 NAF-6	ｋｇ	13.3	9,990	132,867	Y0800007-001
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		66,766	X1001001
計					861,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	枠吹付工		単位	ｍ３	数量	10	単価	86,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					86,180	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋加工組立工		単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	674.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.7	24,684	91,330	R0125000
法面工		人	14.81	26,214	388,229	R0105000
普通作業員		人	3.7	19,584	72,460	R0102000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	ｔ	1.17	100,000	117,000	Z1102008
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,481	X1001001
計					674,500	
単価					674.5	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	組立枠設置工(Aタイプ)	単位	個	数量	100	単価	911.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	24,684	3,455	R0125000
法面工		人	0.43	26,214	11,272	R0105000
組立枠	ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰA型 L=400 H=90 W=280	個	100	760	76,000	Y0800005-002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		433	X1001001
計					91,160	
単価					911.6	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	交点アンカー打設工		単位	本	数量	100	単価	1,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684	R0125000
法面工		人	4	26,214	104,856	R0105000
普通作業員		人	2	19,584	39,168	R0102000
アンカー	φ16 L=400	本	100	190	19,000	Y0800004-003
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,692	X1001001
計					194,400	
単価					1,944	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	枠シート工(Aタイプ)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	24,684	27,399	R0125000
法面工		人	3.33	26,214	87,292	R0105000
枠用シート	Aタイプ用	枚	56.3	220	12,386	Y0800006-002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,723	X1001001
計					132,800	
単価					1,328	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	枠吹付工		単位	ｍ３	数量	10	単価	86,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.85	24,684	45,665	R0125000
法面工		人	5.56	26,214	145,749	R0105000
特殊作業員		人	3.7	23,664	87,556	R0101000
普通作業員		人	3.7	19,584	72,460	R0102000
モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 モーター駆動 0.8～1.2m3/h	日	1.85	18,980	35,113	WYB00047 単－ 100号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排ガス(第1次) 0.34～0.35m3	日	1.85	28,070	51,929	WYB00048 単－ 101号
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	5.586	24,400	136,298	Z2002006
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	16.49	5,300	87,397	Z2104002
補強材	共重合パラ型アラミド繊維 NAF-6	ｋｇ	13.3	9,990	132,867	Y0800007-001
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		66,766	X1001001
計					861,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	枠吹付工		単位	ｍ３	数量	10	単価	86,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					86,180	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,256	3,953	R0114000
軽油		L	18	148	2,664	Z6702002
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	M0202108
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					13,310	
単価					13,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	R0114000
軽油		L	37	148	5,476	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,760	10,816	L1010008
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					39,550	
単価					39,550	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 モーター駆動 0.8～1.2m3/h	単位	日	数量	1	単価	18,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	23.8	148	3,522	Z6702002
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	供用日	1.6	9,660	15,456	M2011006
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					18,980	
単価					18,980	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排ガス(第1次) 0.34～0.35m3	単位	日	数量	1	単価	28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,890	19,890	R0115000
軽油		L	14.1	148	2,086	Z6702002
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.55	3,930	6,091	L1020011
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					28,070	
単価					28,070	円／日