

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度益田西道路整備工事
工事地名	島根県益田市戸田町～益田市飯田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年2月	12) 設計年月	令和7年12月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010031	14) 単価適用年月	2026年1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	130日間 自 令和8年2月21日 (当初) 至 令和8年6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	益田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道191号	22) 処分費等	375,000
		23) 公告日	令和7年12月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度益田西道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		8,712,821			
道路土工			式	1		2,521,200			
掘削工			式	1		447,400			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	223.7	447,400			単-1号
路体盛土工			式	1		428,800			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	2,000	214.4	428,800			単-2号
残土処理工			式	1		1,645,000			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000	822.5	1,645,000			単-3号
舗装工			式	1		1,242,000			
アスファルト舗装工			式	1		1,242,000			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,000	1,242	1,242,000			単-4号
排水構造物工			式	1		2,190,231			

設計内訳書

工事名	令和7年度益田西道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		60,231				
床掘り	土砂	m3	90	233.5	21,015			単-5号	
埋戻し	土砂	m3	80	490.2	39,216			単-6号	
側溝工		式	1		2,130,000				
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	150	14,200	2,130,000			単-7号	
防護柵工		式	1		530,500				
路側防護柵工		式	1		530,500				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	10,610	530,500			単-8号	
法面工		式	1		262,000				
植生工		式	1		262,000				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,000	262	262,000			単-9号	
除草工		式	1		36,300				

設計内訳書

工事名	令和7年度益田西道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		36,300				
道路除草(複合)		m2	300	121	36,300			単-10号	
応急処理工		式	1		679,320				
応急処理作業工		式	1		679,320				
応急作業		式	1		679,320			内-1号	
構造物撤去工		式	1		941,070				
構造物取壊し工		式	1		513,000				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	30	17,100	513,000			単-11号	
運搬処理工		式	1		428,070				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	1,769	53,070			単-12号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	12,500	375,000			単-13号	
仮設工		式	1		310,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度益田西道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		310,200				
交通誘導警備員		人日	20	15,510	310,200			単-14号	
直接工事費		式	1		8,712,821				
共通仮設費		式	1		1,387,000				
共通仮設費		式	1		135,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		135,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,252,000				
純工事費		式	1		10,099,821				
現場管理費		式	1		4,799,000				
工事原価		式	1		14,898,821				
一般管理費等		式	1		3,141,179				
工事価格		式	1		18,040,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度益田西道路整備工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		1,804,000				
工事費計		式	1		19,844,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
土木一般世話役		人	10	24,684	246,840			
特殊作業員		人	10	23,664	236,640			
普通作業員		人	10	19,584	195,840			
合 計					679,320			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	223.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	223.7	223.7	CB210020	
計						223.7		
単価						223.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	214.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	214.4	214.4	CB210510	
計						214.4		
単価						214.4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	822.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	822.5	822.5	CB210110	
	計					822.5		
	単価					822.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一4号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	1,242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,242	1,242	CB410030	
	計					1,242		
	単価					1,242	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.5	233.5	CB210030	
計						233.5		
単価						233.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	490.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	490.2	490.2	CB210410	
計						490.2		
単価						490.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一7号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量		単価	14,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14,200	14,200	WB821410 単一 15号	
	計					14,200		
	単価					14,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一8号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	10,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,610	10,610	WB810510 単一 16号	
	計					10,610		
	単価					10,610	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一9号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単一 17号	
計						262		
単価						262	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一10号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	121	121	CB432160	
計						121		
単価						121	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,100	17,100	WB824010 単一 18号	
計						17,100		
単価						17,100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,769	1,769	CB227010	
計						1,769		
単価						1,769	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一13号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	12,500	12,500	WB020051 単一 19号	
計						12,500		
単価						12,500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単一 20号	
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一15号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,738.3	37,383	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	20,400	102,000	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,750	2,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		97	
計						142,000	
単価						14,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一16号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	10,604	10,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,610		
単価						10,610	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一17号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	262.6	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						262		
単価						262	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一18号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	17, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 098. 29	17, 098		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 100		
	単価					17, 100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一19号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	12, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	12, 500	1, 250, 000		
	計					1, 250, 000		
	単価					12, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,504	15,504		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15,510		
	単価					15,510	円／人日	