

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路青波地区外整備工事
工事地名	島根県大田市温泉津町福光～島根県江津市松川町上河戸地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010003	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182 日間 自 令和 8 年 10 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浜田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	70,400
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 2 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路青波地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		7,648,922			
道路土工			式	1		3,002,200			
掘削工			式	1		1,111,000			
掘削		土砂 片切掘削	m3	1,000	1,111	1,111,000			単-1号
埋土工			式	1		1,891,200			
埋土工			m3	400	4,728	1,891,200			単-2号
舗装工			式	1		369,360			
オーバーレイ工			式	1		369,360			
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	120	3,078	369,360			単-3号
排水構造物工			式	1		1,357,190			
作業土工			式	1		76,490			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路青波地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	100	240. 5	24, 050			単-4号
埋戻し		土砂	m3	100	524. 4	52, 440			単-5号
側溝工			式	1		1, 280, 700			
プレキャストU型側溝		300A 300×300×2000	m	90	14, 230	1, 280, 700			単-6号
道路付属施設工			式	1		923, 200			
道路付属物工			式	1		923, 200			
張りコンクリート		18-8-40（普通） コンクリート夜間割増無	m2	40	23, 080	923, 200			単-7号
除草工			式	1		12, 310			
道路除草工			式	1		12, 310			
道路除草(複合)			m2	100	123. 1	12, 310			単-8号
応急処理工			式	1		1, 394, 000			
応急処理作業工			式	1		1, 394, 000			

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路青波地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	1	1,394,000	1,394,000			単-9号	
構造物撤去工		式	1		278,662				
構造物取壊し工		式	1		112,252				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,894	98,940			単-10号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20	665.6	13,312			単-11号	
運搬処理工		式	1		166,410				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,603	46,030			単-12号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	4,998	49,980			単-13号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,520	35,200			単-14号	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	3,520	35,200			単-15号	
仮設工		式	1		312,000				
交通管理工		式	1		312,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路青波地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	15,600	312,000			単-16号	
直接工事費		式	1		7,648,922				
共通仮設費		式	1		1,237,000				
共通仮設費		式	1		100,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		100,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,137,000				
純工事費		式	1		8,885,922				
現場管理費		式	1		4,224,000				
工事原価		式	1		13,109,922				
一般管理費等		式	1		3,010,078				
工事価格		式	1		16,120,000				
消費税相当額		式	1		1,612,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路青波地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		17,732,000				

内訳書＜データ無し＞

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削					CB210100	
			m 3	1	1, 111	1, 111		
計						1, 111		
単価						1, 111	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋土工		単位	m3	数量		単価	
						1		4, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し					CB210410	
			m 3	1	4, 728	4, 728		
計						4, 728		
単価						4, 728	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一3号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,078	3,078	CB410260
計						3,078	
単価						3,078	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 240.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240.5	240.5	CB210030
計						240.5	
単価						240.5	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	524. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	524. 4	524. 4	CB210410	
計						524. 4		
単価						524. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	プレキャストU型側溝	300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	14, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14, 230	14, 230	WB821410 単一 17号	
計						14, 230		
単価						14, 230	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	張りコンクリート	18-8-40（普通） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	23, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	941. 2	941. 2	WB240710	単一 18号
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	4, 995	4, 995	WB240720	単一 19号
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（普通） 無し 50m3/100m2 無し	m 2	1	17, 050	17, 050	WB240730	単一 20号
養生工		防草コンクリート	m 2	1	86. 06	86. 06	WB240740	単一 21号
計						23, 072. 26		
単価						23, 080	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	123. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り タンブトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 6. 5km以下 全ての費用	m 2	1	123. 1	123. 1	CB432160	
計						123. 1		
単価						123. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	応急作業		単位	式	数量	1	単価	1, 394, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	20	25, 900	518, 000	R0125000	
特殊作業員			人	20	24, 100	482, 000	R0101000	
普通作業員			人	20	19, 700	394, 000	R0102000	
計						1, 394, 000		
単価						1, 394, 000	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB824010	
			m 3	1	9, 894	9, 894	単一 22号	
計						9, 894		
単価						9, 894	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		665. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510	
			m	1	665. 6	665. 6		
計						665. 6		
単価						665. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41. 3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 603	4, 603	CB227010	
計						4, 603		
単価						4, 603	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39. 0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 998	4, 998	CB227010	
計						4, 998		
単価						4, 998	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 520	3, 520	WB020051 単一 23号	
計						3, 520		
単価						3, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 520	3, 520	WB020051 単一 24号	
計						3, 520		
単価						3, 520	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 25号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 769	37, 690	Q1365003	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	20, 400	102, 000	Z2308010	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 672	3, 800	2, 553	Z2122003	
	諸雑費（まるめ）		式	1		57	X1002001	
	計					142, 300		
	単価					14, 230	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	基面整正		単位	m 2	数量	100	単価	941. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	25, 900	31, 080	R0125000	
普通作業員			人	3. 2	19, 700	63, 040	R0102000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						94, 120		
単価						941. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	25, 900	11, 137	R0125000	
型わく工			人	0. 86	27, 000	23, 220	R0133000	
普通作業員			人	0. 52	19, 700	10, 244	R0102000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 349	X1001001	
計						49, 950		
単価						4, 995	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（普通） 無し 50m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	17, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25, 900	25, 900	R0125000	
	普通作業員		人	2. 9	19, 700	57, 130	R0102000	
	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0	m 3	60. 5	26, 800	1, 621, 400	Z2010036	
	諸雑費（率+まるめ） 0. 2%		式	1		570	X1001001	
	計					1, 705, 000		
	単価					17, 050	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	86. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	25, 900	2, 331	R0125000	
普通作業員			人	0. 31	19, 700	6, 107	R0102000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		168	X1001001	
計						8, 606		
単価						86. 06	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 894	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 894. 3	9, 894	Q1611001		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001		
計						9, 894			
単価						9, 894	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m 3	100	3, 520	352, 000	Y7600000-001	
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	3, 520	352, 000	Y7600000-002	
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	