

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度高津川修繕工事
工事地名	高津川出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3752010011	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	191日間 自 令和 8年 9月10日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	益田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	高津川	2 2) 処 分 費 等	50,524,415
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕 (奥田排水樋門)			式	1		3,988,508			
樋門補修工			式	1		3,492,000			
ゲート工			式	1		3,492,000			
フラップゲート		B950×H1050 SUS304	基	1	3,492,000	3,492,000			単-1号
構造物撤去工									
ゲート撤去工			式	1		160,320			
ゲート撤去		B1140×H1070	基	1	159,000	159,000			単-2号
運搬処理工									
現場発生品運搬		鋼製スライドゲート	t	0.12	11,000	1,320			単-3号
仮設工									
工事用道路工			式	1		336,188			
敷鉄板		22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	256	602.3	154,188			単-4号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		182,000				
交通誘導警備員		人日	10	18,200	182,000			単-5号	
河川維持 (安富排水樋門)		式	1		30,612,300				
堤防養生工		式	1		30,612,300				
伐木除根工		式	1		30,612,300				
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	30,000	221.9	6,657,000			単-6号	
伐木伐竹運搬		m3	3,000	985.1	2,955,300			単-7号	
処分費	木くず	m3	3,000	7,000	21,000,000			単-8号	
河川修繕 (安富排水樋門)		式	1		12,707,441				
樋門補修工		式	1		11,590,000				
ゲート工		式	1		11,590,000				
フラップゲート	B1450×H2070 SUS304	基	1	11,590,000	11,590,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		201,745				
ゲート撤去工		式	1		195,700				
ゲート撤去	B2000×H1500	基	1	195,700	195,700			単-10号	
運搬処理工		式	1		6,045				
現場発生品運搬	鋼製ローラーゲート	t	0.5	12,090	6,045			単-11号	
仮設工		式	1		915,696				
工事用道路工		式	1		759,696				
敷砂利		m2	1,960	387.6	759,696			単-12号	
交通管理工		式	1		156,000				
交通誘導警備員		人日	10	15,600	156,000			単-13号	
直接工事費		式	1		47,308,249				
共通仮設費		式	1		2,943,755				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		881,755				
運搬費		式	1		611,755				
仮設材運搬費		t	88.2	6,936	611,755			単-14号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		270,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,062,000				
純工事費		式	1		50,252,004				
現場管理費		式	1		10,032,000				
工事原価		式	1		143,807,542				
一般管理費等		式	1		17,142,458				
工事価格		式	1		160,950,000				
消費税相当額		式	1		16,095,000				
工事費計		式	1		177,045,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 (神田地区)		式	1		43,957,200				
堤防養生工		式	1		43,957,200				
伐木除根工		式	1		43,957,200				
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	42,000	221.9	9,319,800			単-1号	
伐木伐竹運搬		m3	4,200	1,247	5,237,400			単-2号	
処分費	木くず	m3	4,200	7,000	29,400,000			単-3号	
河川修繕 (神田地区)		式	1		1,073,731				
付帯道路工		式	1		617,304				
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装(A))		式	1		617,304				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	178	1,015	180,670			単-4号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	178	2,453	436,634			単-5号	
付属物設置工		式	1		128,800				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物設置工			式	1		128, 800			
1号簡易型河川監視カメラ基礎			箇所	1	128, 800	128, 800			単-6号
構造物撤去工			式	1		327, 627			
構造物取壊し工			式	1		160, 203			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	76	665. 8	50, 600				単-7号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	180	555	99, 900				単-8号
路盤撤去	t=15cm	m2	180	53. 91	9, 703				単-9号
運搬処理工		式	1		167, 424				
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	1, 904	5, 712				単-10号
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	2, 142	12, 852				単-11号
殻運搬	路盤材	m3	27	1, 990	53, 730				単-12号
殻処分	アスファルト殻	m3	9	10, 570	95, 130				単-13号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		45,030,931				
共通仮設費		式	1		1,481,000				
共通仮設費		式	1		178,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		178,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,303,000				
純工事費		式	1		46,511,931				
現場管理費		式	1		6,307,000				
工事原価		式	1		52,818,931				

設計内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕 (廿子第1排水樋門)			式	1		11,122,625			
河川土工			式	1		1,613,381			
盛土工			式	1		647,231			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-1号
			m3	70	5,282	369,740			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-2号
			m3	110	770.1	84,711			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号
			m3	170	901.6	153,272			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満							単-4号
			m3	170	232.4	39,508			
盛土工(ICT)			式	1		882,358			
路体(築堤)盛土(ICT)									単-5号
			m3	590	246.2	145,258			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号
			m3	650	901.6	586,040			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満							単-7号
			m3	650	232.4	151,060			
法面整形工(ICT)			式	1		83,792			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	160	523. 7	83, 792			単-8号	
法覆護岸工		式	1		8, 106, 038				
作業土工		式	1		221, 130				
床掘り	土砂	m3	60	1, 976	118, 560			単-9号	
埋戻し	土砂	m3	30	3, 419	102, 570			単-10号	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1		7, 772, 604				
現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート)	コンクリート(1号) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	43	10, 970	471, 710			単-11号	
1号小口止		箇所	2	15, 100	30, 200			単-12号	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	粗面	m2	192	32, 120	6, 167, 040			単-13号	
胴込・裏込材(砕石) (裏込材)	再生砕石 RC-40	m3	90	9, 286	835, 740			単-14号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 4	3, 786	1, 514			単-15号	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	m3	4	66, 600	266, 400			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		112,304				
人工張芝	わら芝	m2	160	701.9	112,304			単-17号	
管理用通路工		式	1		757,518				
作業土工		式	1		7,904				
床掘り	土砂	m3	4	1,976	7,904			単-18号	
アスファルト舗装工 (側帯舗装(A))		式	1		749,614				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	261	864.3	225,582			単-19号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	256	2,047	524,032			単-20号	
付帯道路施設工		式	1		177,688				
道路付属物工		式	1		177,688				
1号張コンクリート		m2	76	2,338	177,688			単-21号	
仮設工		式	1		468,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		468, 000			
交通誘導警備員			人日	30	15, 600	468, 000			単-22号
直接工事費			式	1		11, 122, 625			
共通仮設費			式	1		2, 185, 350			
共通仮設費			式	1		1, 300, 350			
技術管理費			式	1		1, 164, 350			
システム初期費 (ICT)			式	1		1, 146, 000			内-1号
ICT活用効果等調査費用			式	1		18, 350			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		136, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		885, 000			
純工事費			式	1		13, 307, 975			
現場管理費			式	1		4, 711, 000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		18,018,975				

設計内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕 (内田(上)排水樋管)		式	1		3,437,200				
管更生工		式	1		3,359,200				
管更生工		式	1		3,359,200				
管更生		m	17	197,600	3,359,200			単-1号	
仮設工		式	1		78,000				
交通管理工		式	1		78,000				
交通誘導警備員		人日	5	15,600	78,000			単-2号	
河川修繕 (大橋排水樋管)		式	1		4,371,554				
樋門補修工		式	1		1,470,544				
函渠工		式	1		85,544				
コンクリート	コンクリート(1号)	m3	0.8	41,330	33,064			単-3号	
型枠	一般型枠	m2	1	7,750	7,750			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠		φ 600	m	1	10, 470	10, 470			単-5号
止水材		W20×t10	m	10	3, 426	34, 260			単-6号
ゲート工			式	1		1, 385, 000			
フラップゲート		B712×H719 SUS304	基	1	1, 385, 000	1, 385, 000			単-7号
構造物撤去工			式	1		182, 475			
構造物取壊し工			式	1		15, 060			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	0. 5	30, 120	15, 060			単-8号
ゲート撤去工			式	1		152, 400			
ゲート撤去			基	1	152, 400	152, 400			単-9号
運搬処理工			式	1		15, 015			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0. 5	16, 600	8, 300			単-10号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0. 5	10, 570	5, 285			単-11号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	フラップゲート、戸当り	t	0.13	11,000	1,430			単-12号	
仮設工		式	1		2,718,535				
工事用道路工		式	1		2,223,115				
工事用道路盛土		m3	60	3,962	237,720			単-13号	
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	42	564.9	23,725			単-14号	
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	230	8,529	1,961,670			単-15号	
運搬処理工		式	1		27,420				
廃材運搬処理	廃プラスチック類	m3	2	13,710	27,420			単-16号	
交通管理工		式	1		468,000				
交通誘導警備員		人日	30	15,600	468,000			単-17号	
直接工事費		式	1		7,808,754				
共通仮設費		式	1		1,131,878				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		201, 878				
運搬費		式	1		99, 878				
仮設材運搬費		t	14. 4	6, 936	99, 878			単-18号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		102, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		930, 000				
純工事費		式	1		8, 940, 632				
現場管理費		式	1		3, 745, 000				
工事原価		式	1		12, 685, 632				

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[高津川出張所管内]

]

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 25号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 26号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
技術員		人	0.5	36,700	18,350			
合 計					18,350			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	フラップゲート	B950×H1050 SUS304	単位	基	数量	1	単価 3, 492, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付(システム式スライディング			基	1	191, 500	191, 500	WYB00009 単一 15号
フラップゲート B950×H1050)							
フラップゲート(材料費)(システム式スライディング			基	1	3, 300, 000	3, 300, 000	WYB00011 単一 16号
フラップゲート B950×H1050 SUS304)							
計						3, 491, 500	
単価						3, 492, 000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	ゲート撤去	B1140×H1070	単位	基	数量	1	単価	159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゲート撤去(鋼製スライドゲート B1140×H1070)			基	1	159, 000	159, 000	WYB00008 単一 17号	
計						159, 000		
単価						159, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	現場発生品運搬	鋼製スライドゲート	単位	t	数量	1	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下	t	1	2, 592	2, 592	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 405	8, 405	CB010420	
計						10, 997		
単価						11, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						256		602. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	256	381. 4	97, 638. 4	単一 18号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 6日 無有					WB253630	
			枚	55	1, 028	56, 540	単一 19号	
計						154, 178. 4		
単価						602. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A							WB010211	
			人日	1	18, 200	18, 200	単一 20号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価 221. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 有り 機械施工	m 2	1	221. 9	221. 9	CB320590
計						221. 9	
単価						221. 9	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価 985. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 4. 0km以下	m 3	1	985. 1	985. 1	CB320580
計						985. 1	
単価						985. 1	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	処分費	木くず	単位	m3	数量	1	単価	7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	7, 000	7, 000	WB020051 単一 21号	
計						7, 000		
単価						7, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

単一9号	フラップゲート	B1450×H2070 SUS304	単位	基	数量	1	単価	11, 590, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート据付(システム式スライディング)		基	1	281, 000	281, 000	WYB00013 単一 22号		
フラップゲート B1450×H2070)								
フラップゲート(材料費)(システム式スライディング)		基	1	11, 300, 000	11, 300, 000	WYB00014 単一 23号		
フラップゲート B1450×H2070 SUS304)								
計					11, 581, 000			
単価					11, 590, 000	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ゲート撤去	B2000×H1500	単位	基	数量	1	単価	195, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゲート撤去(鋼製ローラーゲート B2000×H1500)			基	1	195, 700	195, 700	WYB00015 単一 24号	
計						195, 700		
単価						195, 700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	現場発生品運搬	鋼製ローラーゲート	単位	t	数量	1	単価	12, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	3, 677	3, 677	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 405	8, 405	CB010420	
計						12, 082		
単価						12, 090	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	敷砂利		単位	m2	数量	100	単価	387. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	10	125. 3	1, 253	CB210610	
再生クラッシャーラン(材料費)(RC-40)			m 3	10	3, 750	37, 500	WYB00003 単一 25号	
計						38, 753		
単価						387. 6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 26号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円/人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価 6, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 6. 3km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5, 436	5, 436	WB010020 単一 27号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	WB010030 単一 28号
計						6, 936	
単価						6, 936	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	フラップゲート据付(システム式スライディング)		単位	基	数量	1	単価	191, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900			
機械設備据付工			人	3	31, 600	94, 800			
普通作業員			人	1	19, 700	19, 700			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	1	45, 600	45, 600			
諸雑費（率） 3%			式	1		5, 580			
計						191, 580			
単価						191, 500	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一16号	フラップゲート(材料費)(システム 式スライディング		単位	基	数量	1	単価 3, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート		システム式スライディングフラップゲート B950×H1050 SUS304	基	1	3, 300, 000	3, 300, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 300, 000	
単価						3, 300, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一17号	ゲート撤去(鋼製スライドゲート B1 140×H1070)		単位	基	数量	1	単価 159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900	
機械設備据付工			人	2	31, 600	63, 200	
普通作業員			人	1	19, 700	19, 700	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	1	45, 600	45, 600	
諸雑費 (率) 3%			式	1		4, 632	
計						159, 032	
単価						159, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	381. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	25, 900	7, 640		
とび工			人	0. 295	28, 000	8, 260		
普通作業員			人	0. 295	19, 700	5, 811		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 420	16, 053	WK250590 単一 29号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		376		
計						38, 140		
単価						381. 4	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 6日 無有	単位	枚	数量		1	単価	1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	258	258			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,028			
単価						1,028	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	m 3	100	7, 000	700, 000		
計						700, 000		
単価						7, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	フラップゲート据付(システム式スライディング)			単位	基	数量	1	単価	281, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1	25, 900	25, 900		
機械設備据付工				人	5	31, 600	158, 000		
普通作業員				人	2	19, 700	39, 400		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			最大吊上能力1 6 t 吊	日	1	49, 600	49, 600		
諸雑費（率） 3%				式	1		8, 187		
計							281, 087		
単価							281, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単-23号	フラップゲート(材料費)(システム式スライディング		単位	基	数量	1	単価	11, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート		システム式スライディングフラップゲート B1450×H2070 SUS304	基	1	11, 300, 000	11, 300, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 300, 000		
単価						11, 300, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	ゲート撤去(鋼製ローラーゲート B2 000×H1500)		単位	基	数量	1	単価 195, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900	
機械設備据付工			人	3	31, 600	94, 800	
普通作業員			人	1	19, 700	19, 700	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力16 t 吊	日	1	49, 600	49, 600	
諸雑費 (率) 3%			式	1		5, 700	
計						195, 700	
単価						195, 700	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	再生クラッシャーラン(材料費)(RC-40)		単位	m 3	数量		単価	
						1		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0						
			m 3	1	3,750	3,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,750		
単価						3,750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 6.3km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		5,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,436	5,436		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,436		
単価						5,436	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一29号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 54, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700	
軽油			L	119	153	18, 207	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 800	12, 508	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						54, 420	
単価						54, 420	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価 221.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 有り 機械施工	m 2	1	221.9	221.9	CB320590
計						221.9	
単価						221.9	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価 1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 7.0km以下	m 3	1	1,247	1,247	CB320580
計						1,247	
単価						1,247	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	処分費	木くず	単位	m3	数量	1	単価	7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	7, 000	7, 000	WB020051 単一 14号	
計						7, 000		
単価						7, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 015	1, 015	CB410030	
計						1, 015		
単価						1, 015	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,453	2,453	CB410260
計						2,453	
単価						2,453	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	1号簡易型河川監視カメラ基礎		単位	箇所	数量	1	単価 128, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 44	40, 680	58, 579. 2	CB240010
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 072	342, 700	24, 674. 4	WB240750 単一 15号
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5. 28	8, 625	45, 540	CB240210
計						128, 793. 6	
単価						128, 800	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	665. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	665. 8	665. 8	CB430510	
計						665. 8		
単価						665. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	555	555	CB430310	
計						555		
単価						555	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	路盤撤去	t=15cm	単位	m2	数量	100	単価 53. 91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	15	359. 4	5, 391	CB210100
計						5, 391	
単価						53. 91	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 1, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 904	1, 904	CB227010
計						1, 904	
単価						1, 904	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 142	2, 142	CB227010	
計						2, 142		
単価						2, 142	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	路盤材	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	1, 864	1, 864	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 8	125. 8	CB210610	
計						1, 989. 8		
単価						1, 990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－13号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 10, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）			m 3	1	10, 570	10, 570	WB020051 単－ 16号
計						10, 570	
単価						10, 570	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一14号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	7, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			木くず		m 3	100	7, 000	700, 000	
計								700, 000	
単価								7, 000	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	342, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	206, 000	206, 000	WB240751 単一 17号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136, 700	136, 700	WB240752 単一 18号	
計						342, 700		
単価						342, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

単一16号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	10,570	1,057,000		
計						1,057,000		
単価						10,570	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一17号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180	
鉄筋工			人	2. 3	29, 200	67, 160	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	115, 000	118, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 094	
計						206, 000	
単価						206, 000	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一18号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 136, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	25, 900	12, 950	
鉄筋工			人	3. 5	29, 200	102, 200	
普通作業員			人	0. 3	19, 700	5, 910	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 656	
計						136, 700	
単価						136, 700	円／ t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 282	5, 282	CB210510	
計						5, 282		
単価						5, 282	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	770. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	770. 1	770. 1	CB210510	
計						770. 1		
単価						770. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 901. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下	m 3	1	901. 6	901. 6	CB210110
計						901. 6	
単価						901. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020
計						232. 4	
単価						232. 4	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	246. 2	246. 2	CB210570	
計						246. 2		
単価						246. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	901. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下	m 3	1	901. 6	901. 6	CB210110	
計						901. 6		
単価						901. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020
計						232. 4	
単価						232. 4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価 523. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	523. 7	523. 7	CB220070
計						523. 7	
単価						523. 7	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,976	1,976	CB210030
計						1,976	
単価						1,976	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 3,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,419	3,419	CB210410
計						3,419	
単価						3,419	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一11号	現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート)	コンクリート(1号) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価 10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 36	80, 620	109, 643. 2	CB226170
計						109, 643. 2	
単価						10, 970	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一12号	1号小口止		単位	箇所	数量	1	単価 15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 21	71, 880	15, 094. 8	CB226190
計						15, 094. 8	
単価						15, 100	円／箇所

1 次単価表

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 07</div> <div>2026. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一13号	コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	粗面	単位	m2	数量	1	単価	32, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32, 120	32, 120	単一 23号	WB825010
計						32, 120		
単価						32, 120	円／m2	

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 07</div> <div>2026. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一14号	胴込・裏込材(砕石) (裏込材)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9, 286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9, 286	9, 286	CB226120	
計						9, 286		
単価						9, 286	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		3,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710	
			m 2	1	3,786	3,786		
計						3,786		
単価						3,786	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	単位	m3	数量		単価	
						1		66,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生					CB226180	
			m 3	1	66,600	66,600		
計						66,600		
単価						66,600	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	701. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	701. 9	701. 9	CB220910	
計						701. 9		
単価						701. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 976	1, 976	CB210030	
計						1, 976		
単価						1, 976	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 864. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	864. 3	864. 3	CB410030	
計						864. 3		
単価						864. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 047	2, 047	CB410260	
計						2, 047		
単価						2, 047	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	1号張コンクリート		単位	m2	数量		単価	
						10		2, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 7	33, 020	23, 114	CB240010	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 07	3, 786	265. 02	CB224710	
計						23, 379. 02		
単価						2, 338	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 24号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 100	1, 310, 000		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	8, 200	820, 000		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	41. 44	26, 100	1, 081, 584		
諸雑費（まるめ）			式	1		416		
計						3, 212, 000		
単価						32, 120	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一26号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	管更生		単位	m	数量	17	単価	197, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管きよ洗浄工(既設管径600mm)		m	17	2, 075	35, 275	WYB00117		
		m	17	2, 072	35, 224	単一 19号		
管きよ内TV調査工 (既設管径600mm)		m	17	2, 072	35, 224	WYB00118		
		m	17	2, 072	35, 224	単一 20号		
引込・形成工(既設管径600mm)		m	17	5, 664	96, 288	WYB00119		
		m	17	5, 664	96, 288	単一 21号		
管きよ更生材(材料費)(φ 600 t=16mm)		m	17	185, 000	3, 145, 000	WYB00122		
		m	17	185, 000	3, 145, 000	単一 22号		
本管口仕上工(既設管径600mm)		箇所	2	23, 150	46, 300	WYB00123		
		箇所	2	23, 150	46, 300	単一 23号		
計					3, 358, 087			
単価					197, 600	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 24号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	コンクリート	コンクリート(1号)	単位	m3	数量	1	単価	41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	41, 330	41, 330	CB240010	
計						41, 330		
単価						41, 330	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7, 750	7, 750	CB240210	
計						7, 750		
単価						7, 750	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	円形型枠	φ 600	単位	m	数量	1	単価	10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠設置(紙製 φ 600)			m	1	10, 470	10, 470	WYB00055 単一 25号	
計						10, 470		
単価						10, 470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	止水材	W20×t10	単位	m	数量		10	単価	3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水材設置（W20×t10）			m	10	540. 8	5, 408	WYB00048 単一 26号		
止水材(材料費)(ウレタン系シーラント)			m l	977	13. 05	12, 749. 85	WYB00049 単一 27号		
止水材(材料費)(水膨張ゴム+ブチルゴム複合止水 ロープ)			m	10	1, 610	16, 100	WYB00050 単一 28号		
計						34, 257. 85			
単価						3, 426	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	フラップゲート	B712×H719 SUS304	単位	基	数量	1	単価 1, 385, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付(扉体 B712×H719(戸当り含む))			基	1	184, 900	184, 900	WYB00058 単一 29号
フラップゲート(材料費)(B712×H719 SUS304)			基	1	690, 000	690, 000	WYB00059 単一 30号
戸当り(材料費)(B800×H813 SUS304)			基	1	510, 000	510, 000	WYB00060 単一 31号
計						1, 384, 900	
単価						1, 385, 000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価 30, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	30, 120	30, 120	WB824010 単一 32号
計						30, 120	
単価						30, 120	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	ゲート撤去		単位	基	数量	1	単価 152, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート撤去(扉体、戸当り含む)			基	1	152, 400	152, 400	WYB00005 単一 33号
参考重量130kg/基)							
計						152, 400	
単価						152, 400	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	16, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(コンクリート(無筋) 構造物とりこわし			m 3	1	16, 600	16, 600	WYB00002 単一 34号	
人力積込 DID無し L=5.7km以下)								
計						16, 600		
単価						16, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	10, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10, 570	10, 570	WB020051 単一 35号	
計						10, 570		
単価						10, 570	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単-12号	現場発生品運搬	フラップゲート、戸当り	単位	t	数量	1	単価 11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下	t	1	2, 592	2, 592	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 405	8, 405	CB010420
計						10, 997	
単価						11, 000	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一13号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価 3,962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 623	1, 623	CB210110
	整地	敷均し(ルーズ) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	125. 3	125. 3	CB210610
	積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 623	1, 623	CB210110
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 8	125. 8	CB210610
	計					3, 961. 9	
	単価					3, 962	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	42	単価	564. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	42	381. 4	16, 018. 8	WB253610 単一 36号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 2日 無有	枚	9	856	7, 704	WB253630 単一 37号	
計						23, 722. 8		
単価						564. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一15号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	230	単価 8,529
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	190	232.4	44,156	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	190	1,623	308,370	CB210110	
大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	230	4,568	1,050,640	WB252730 単一 38号	
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	230	983	226,090	WB252730 単一 39号	
土砂等運搬	標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	190	1,623	308,370	CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	190	125.8	23,902	CB210610	
計					1,961,528		
単価					8,529	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	2	単価	13, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費			式	1		3, 408	WYB00021	
処分費（m 3）			m 3	2	12, 000	24, 000	WB020051 単一 40号	
計						27, 408		
単価						13, 710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 24号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一18号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価 6, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 8.1km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5, 436	5, 436	WB010020 単一 41号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	WB010030 単一 42号
計						6, 936	
単価						6, 936	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	管きょ洗浄工(既設管径600mm)		単位	m	数量	100	単価	2, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900		
特殊作業員			人	1	24, 100	24, 100		
諸雑費（その他機械）（率） 315%			式	1		157, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						207, 500		
単価						2, 075	円／m	

参考資料（１）

単一20号		管きょ内TV調査工（既設管径600mm）	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師			人	1	52,700	52,700			
測量技師補			人	1	41,300	41,300			
普通作業員			人	1	19,700	19,700			
運転手（一般）			人	1	20,000	20,000			
諸雑費（その他機械）（率） 54.9%			式	1		73,401			
諸雑費（まるめ）			式	1		99			
計						207,200			
単価						2,072	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単－21号	引込・形成工(既設管径600mm)		単位	m	数量	100	単価	5,664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2	25,900	51,800			
特殊作業員			人	4	24,100	96,400			
普通作業員			人	6	19,700	118,200			
トラック[クレーン装置付]運転		ベーストラック4～4.5t 吊能力2.9t	日	2	41,890	83,780	WYB00120 単－ 43号		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転		45kVA	日	2	8,238	16,476	WYB00121 単－ 44号		
諸雑費（その他機械）（率） 70%			式	1		186,480			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		13,264			
計						566,400			
単価						5,664	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	管きょ更生材(材料費)(φ600 t=16mm)		単位	m	数量		1	単価	185, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管きょ更生材		φ 600 t=16mm	m	1	185, 000	185, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						185, 000			
単価						185, 000	円／m		

参考資料（１）

単一23号		本管口仕上工(既設管径600mm)	単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	25,900	51,800	
特殊作業員			人	2	24,100	48,200	
普通作業員			人	4	19,700	78,800	
トラック[クレーン装置付]運転		ベーストラック4～4.5t 吊能力2.9t	日	1	41,890	41,890	WYB00124
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		10,728	単一 45号
諸雑費（まるめ）			式	1		82	
計						231,500	
単価						23,150	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	円形型枠設置(紙製 φ600)		単位	m	数量	100	単価	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	12.5	19,700	246,250		
円形型枠		紙製 φ600	m	120	6,575	789,000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,750		
計						1,047,000		
単価						10,470	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	止水材設置（W20×t10）		単位	m	数量	100	単価	540. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	19, 700	19, 700		
防水工			人	1. 25	27, 500	34, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 080		
単価						540. 8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一27号	止水材(材料費)(ウレタン系シーラント)		単位	m l	数量	100	単価	13.05	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水材		ウレタン系シーラント	mL	100	13.05	1,305			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,305			
単価						13.05	円／m l		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	止水材(材料費)(水膨張ゴム+ブチル ゴム複合止水		単位	m	数量	1	単価	1, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水材		水膨張ゴム+ブチルゴム複合止水ロープ	m	1	1, 610	1, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 610		
単価						1, 610	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	フラップゲート据付(扉体 B712×H719(戸当り含む))		単位	基	数量	1	単価	184, 900	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900			
機械設備据付工			人	3	31, 600	94, 800			
普通作業員			人	1	19, 700	19, 700			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			最大吊上能力4． 9 t 吊	日	1	39, 200			
諸雑費（率） 3%			式	1		5, 388			
計						184, 988			
単価						184, 900	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	フラップゲート(材料費)(B712×H719 SUS304)		単位	基	数量	1	単価	690, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート		B712×H719 SUS304	基	1	690, 000	690, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						690, 000		
単価						690, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	戸当り(材料費)(B800×H813 SUS304)		単位	基	数量	1	単価	510, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
戸当り		B800×H813 SUS304	基	1	510, 000	510, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						510, 000		
単価						510, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	30, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	30, 120	30, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 120		
単価						30, 120	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	フラップゲート撤去(扉体、戸当り含む)		単位	基	数量	1	単価	152, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900			
機械設備据付工			人	2	31, 600	63, 200			
普通作業員			人	1	19, 700	19, 700			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	1	39, 200	39, 200			
諸雑費（率） 3%			式	1		4, 440			
計						152, 440			
単価						152, 400	円／基		

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

単一34号	殻運搬(コンクリート(無筋) 構造物 とりこわし		単位	m 3	数量	10	単価	16, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	25, 900	12, 950		
普通作業員			人	4. 255	19, 700	83, 823		
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]		2t積級	日	2. 127	32, 510	69, 148	WYB00003 単一 46号	
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						166, 000		
単価						16, 600	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	381. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	25, 900	7, 640		
とび工			人	0. 295	28, 000	8, 260		
普通作業員			人	0. 295	19, 700	5, 811		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 420	16, 053	WK250590 単一 47号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		376		
計						38, 140		
単価						381. 4	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一37号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 2日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	86	86	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						856	
単価						856	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－38号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 4, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 204	25, 900	5, 283	
特殊作業員			人	0. 204	24, 100	4, 916	
普通作業員			人	0. 204	19, 700	4, 018	
1t土のう		丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	44, 560	9, 090	WK250500 単－ 48号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 204	54, 400	11, 097	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		276	
計						45, 680	
単価						4, 568	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	983	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 094	25, 900	2, 434			
特殊作業員			人	0. 094	24, 100	2, 265			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 094	54, 400	5, 113			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		18			
計						9, 830			
単価						983	円／袋		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
単一40号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	12,000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			廃プラスチック類		m 3	100	12,000	1,200,000	
計								1,200,000	
単価								12,000	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 8.1km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,436	5,436		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,436		
単価						5,436	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

単-42号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4～4. 5t 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	41, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700		
	軽油		L	31	153	4, 743		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 2	11, 200	13, 440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					41, 890		
	単価					41, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

単一44号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	45kVA	単位	日	数量	1	単価	8,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	34	153	5,202		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2	2,530	3,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,238		
単価						8,238	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4～4. 5t 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価 41, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700	
軽油			L	31	153	4, 743	
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 2	11, 200	13, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						41, 890	
単価						41, 890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	32,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	20,000	20,000		
軽油			L	25	153	3,825		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称2 t 積級	供用日	1.3	6,490	8,437		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.3	187	243		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32,510		
単価						32,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	119	153	18, 207		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 800	12, 508		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 420		
単価						54, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	44, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700		
	軽油		L	65	153	9, 945		
	バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 36	8, 020	10, 907		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					44, 560		
	単価					44, 560	円／日	