鏡

１．工事名

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事
工事地名	島根県浜田市熱田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3753010012	１４）	単価適用年月	2026年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 7月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	187日間　自　令和 8年 9月26日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	874,158
１０）	地　　区	浜田	２３）	公 告 日	令和 8年 6月16日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		56,624,451			
道路土工		式	1		9,575,556			
掘削工		式	1		3,510,380			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	390	2,417	942,630			単-1号
土砂等運搬	土砂	m3	390	1,385	540,150			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	390	1,025	399,750			単-3号
掘削	軟岩 小規模(BH0.13)	m3	190	5,117	972,230			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	140	1,649	230,860			単-5号
土砂等運搬	軟岩	m3	140	1,385	193,900			単-6号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	140	1,649	230,860			単-7号
掘削工(ICT)		式	1		172,326			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	420	410.3	172,326			単-8号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工		式	1		422,560			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	5,282	422,560			単-9号
法面整形工		式	1		671,080			
法面整形(切土部)	BH0.13m3 土砂	m2	20	6,380	127,600			単-10号
法面整形(切土部)	BH0.13m3 軟岩	m2	70	7,764	543,480			単-11号
残土処理工		式	1		4,799,210			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	440	5,510	2,424,400			単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	410	2,825	1,158,250			単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	3,787	113,610			単-14号
土砂等運搬	軟岩	m3	190	5,805	1,102,950			単-15号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		17,162,937			
作業土工		式	1		786,370			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩 小規模(BH0.13)	m3	70	6,672	467,040			単-16号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	50	1,649	82,450			単-17号
土砂等運搬	軟岩	m3	50	1,721	86,050			単-18号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	50	1,649	82,450			単-19号
埋戻し	土砂 土砂	m3	20	3,419	68,380			単-20号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		16,376,567			
1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅100.8cm 高さ20cm	m	22	13,990	307,780			単-21号
1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎材無し ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅100.8cm 高さ20cm	m	23	12,110	278,530			単-22号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え75cm	m2	147	52,330	7,692,510			単-23号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (2号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え75cm	m2	82	48,840	4,004,880			単-24号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	17	39,180	666,060			単-25号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	8	6,527	52,216			単-26号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,786	18,930			単-27号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	19	67,350	1,279,650			単-28号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	30	67,350	2,020,500			単-29号
1号間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	21	1,864	39,144			単-30号
2号間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	2	2,020	4,040			単-31号
3号間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	7	1,761	12,327			単-32号
排水構造物工		式	1		3,541,621			
作業土工		式	1		286,081			
床掘り	土砂	m3	100	267.3	26,730			単-33号
床掘り	土砂	m3	30	240.5	7,215			単-34号
埋戻し	土砂	m3	30	1,771	53,130			単-35号
埋戻し	土砂	m3	60	2,798	167,880			単-36号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	79	394	31,126			単-37号
側溝工		式	1		2,789,320			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	80	12,080	966,400			単-38号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	20	39,010	780,200			単-39号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	28	37,240	1,042,720			単-40号
管渠工		式	1		22,140			
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200～400mm	m	2	11,070	22,140			単-41号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		444,080			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	63,510	63,510			単-42号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	73,100	73,100			単-43号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1200)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	111,600	111,600			単-44号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	52,480	52,480			単-45号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	60,880	121,760			単-46号
足掛金具	W300	個	7	3,090	21,630			単-47号
舗装工		式	1		1,559,550			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		1,559,550			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	185	1,266	234,210			単-48号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	185	1,136	210,160			単-49号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	185	3,482	644,170			単-50号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	185	2,546	471,010			単-51号
縁石工		式	1		316,390			
縁石工		式	1		316,390			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(250))	D種 180/215×350×600 両面R 片斜	m	29	10,910	316,390			単-52号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1		3,511,420			
防止柵工		式	1		3,511,420			
転落(横断)防止柵 (転落防止柵)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	38	13,070	496,660			単-53号
手摺付防護柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	42	71,780	3,014,760			単-54号
道路付属施設工		式	1		1,340,734			
道路付属物工		式	1		1,340,734			
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	80	2,225	178,000			単-55号
1号通路ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	20	4,310	86,200			単-56号
1号踊場		m2	16	8,339	133,424			単-57号
1号階段		m	3	27,570	82,710			単-58号
2号階段		m	2	28,500	57,000			単-59号
3号階段		m	7	28,430	199,010			単-60号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号斜路付階段		m	19	31,810	604,390			単-61号
構造物撤去工		式	1		2,809,731			
防護柵撤去工		式	1		8,480			
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	8	1,060	8,480			単-62号
構造物取壊し工		式	1		1,392,915			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	56	9,985	559,160			単-63号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	53	665.8	35,287			単-64号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	190	1,443	274,170			単-65号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	650	555	360,750			単-66号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	210	778.8	163,548			単-67号
大型土のう撤去工		式	1		263,934			
大型土のう		袋	62	4,257	263,934			単-68号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		1,144,402			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	56	1,820	101,920			単-69号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	67	2,460	164,820			単-70号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	56	7,050	394,800			単-71号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	67	7,050	472,350			単-72号
廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.4	23,530	9,412			単-73号
現場発生品運搬	転落防止柵	t	0.1	11,000	1,100			単-74号
仮設工 (指定)		式	1		6,561,962			
防護施設工		式	1		593,980			
H形鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		m	85	6,988	593,980			単-75号
路面切削工		式	1		33,740			
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	80	378.8	30,304			単-76号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	0.4	5,070	2,028			単-77号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	0.4	3,520	1,408			単-78号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))		式	1		53,866			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	23	2,342	53,866			単-79号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (仮舗装(A))		式	1		5,880,376			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	34	1,322	44,948			単-80号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,016	1,024	1,040,384			単-81号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	34	3,154	107,236			単-82号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	344	2,349	808,056			単-83号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	672	2,262	1,520,064			単-84号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	34	3,080	104,720			単-85号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	344	2,277	783,288			単-86号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	672	2,190	1,471,680			単-87号
仮設工 (任意)		式	1		10,244,550			
防護施設工		式	1		2,661,000			
土工用防護柵 (夜間)		m2	300	8,870	2,661,000			単-88号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (仮舗装(B))		式	1		155,820			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	35	1,322	46,270			単-89号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	35	3,130	109,550			単-90号
運搬処理工		式	1		4,730			
現場発生品運搬	繋ぎ材、金網	t	0.43	11,000	4,730			単-91号
交通管理工		式	1		7,423,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	50	18,200	910,000			単-92号
交通誘導警備員		人日	250	15,600	3,900,000			単-93号
交通誘導警備員（夜間）		人日	10	27,300	273,000			単-94号
交通誘導警備員（夜間）		人日	100	23,400	2,340,000			単-95号
直接工事費		式	1		56,624,451			
共通仮設費		式	1		9,857,830			
共通仮設費		式	1		2,270,830			
運搬費		式	1		1,094,250			
建設機械運搬費		台	1	358,000	358,000			単-96号
仮設材運搬費		t	62.5	11,780	736,250			単-97号
技術管理費		式	1		680,580			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道９号熱田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-2号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		496,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,587,000			
純工事費		式	1		66,482,281			
現場管理費		式	1		22,196,000			
工事原価		式	1		88,678,281			
一般管理費等		式	1		16,521,719			
工事価格		式	1		105,200,000			
消費税相当額		式	1		10,520,000			
工事費計		式	1		115,720,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 151号
合　計					598,000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			WYB00029 単－ 152号
合　計					18,350			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00021 単ー 153号
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1	2,417	2,417	CB210100
計					2,417	
単価					2,417	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(土砂		ｍ３	1	1,385	1,385	WYB00019 単－　98号
積込BH0.13m3 運搬距離40m以下)						
計					1,385	
単価					1,385	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	1,025	1,025	CB210020
計					1,025	
単価					1,025	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削	軟岩 小規模(BH0.13)	単位	m3	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(軟岩 BH0.13m3)		ｍ３	1	5,117	5,117	WYB00023 単－　99号
計					5,117	
単価					5,117	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	ｍ３	1	1,649	1,649	CB210020
計					1,649	
単価					1,649	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(軟岩		ｍ３	1	1,385	1,385	WYB00024 単－ 100号
積込BH0.13m3 運搬距離40m以下)						
計					1,385	
単価					1,385	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	ｍ３	1	1,649	1,649	CB210020
計					1,649	
単価					1,649	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	410.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ＩＣＴ)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	410.3	410.3	CB210120
計					410.3	
単価					410.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,282	5,282	CB210510
計					5,282	
単価					5,282	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)	BH0.13m3 土砂	単位	m2	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(土砂 BH0.13m3)		ｍ２	1	6,380	6,380	WYB00028 単－ 101号
計					6,380	
単価					6,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(切土部)	BH0.13m3 軟岩	単位	m2	数量	1	単価	7,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(軟岩 BH0.13m3)		ｍ２	1	7,764	7,764	WYB00043 単－ 102号
計					7,764	
単価					7,764	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 35.0km以下	ｍ３	1	5,510	5,510	CB210110
計					5,510	
単価					5,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,825	2,825	CB210110
計					2,825	
単価					2,825	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 39.0km以下	ｍ３	1	3,787	3,787	CB210110
計					3,787	
単価					3,787	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	5,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(DT4t 積込BH0.13m3 DID無 軟岩		ｍ３	1	5,805	5,805	WYB00031 単－ 103号
運搬距離35.0km以下)						
計					5,805	
単価					5,805	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	床掘り(掘削)	軟岩 小規模(BH0.13)	単位	m3	数量	1	単価	6,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(軟岩 BH0.13m3)		ｍ３	1	6,672	6,672	WYB00037 単－ 104号
計					6,672	
単価					6,672	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	ｍ３	1	1,649	1,649	CB210020
計					1,649	
単価					1,649	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(軟岩		ｍ３	1	1,721	1,721	WYB00036 単－ 105号
積込BH0.13m3 運搬距離40m以下)						
計					1,721	
単価					1,721	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	ｍ３	1	1,649	1,649	CB210020
計					1,649	
単価					1,649	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,419	3,419	CB210410
計					3,419	
単価					3,419	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅100.8cm 高さ20cm	単位	m	数量	10	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	2.016	44,680	90,074.88	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	7,750	31,000	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10.08	1,865	18,799.2	CB221110
計					139,874.08	
単価					13,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎材無し ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅100.8cm 高さ20cm	単位	m	数量	10	単価	12,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	2.016	44,680	90,074.88	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	7,750	31,000	CB240210
計					121,074.88	
単価					12,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え75cm	単位	m2	数量	147	単価	52,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4	41,430	165,720	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	9	4,422	39,798	CB240210
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	147	5,574	819,378	CB226230
大型ブロック （材料費）		ｍ２	147	33,370	4,905,390	CB226231
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	48	33,770	1,620,960	CB240010
鉄筋(SD345 D13 ロス率3%)(材料費)		t	0.13	118,500	15,405	WYB00003 単－ 106号
鉄筋(SD345 D16～25 ロス率3%)(材料費)		t	0.42	116,400	48,888	WYB00001 単－ 107号
目地材(瀝青繊維質目地板 t=10mm ロス率22%)		ｍ２	12	1,708	20,496	WYB00002 単－ 108号
(材料費)						
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.9	44,680	40,212	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2	7,750	15,500	CB240210

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え75cm	単位	m2	数量	147	単価	52,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,691,747	
単価					52,330	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (2号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え75cm	単位	m2	数量	82	単価	48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	82	5,574	457,068	CB226230
大型ブロック （材料費）		ｍ２	82	31,560	2,587,920	CB226231
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	25	33,770	844,250	CB240010
鉄筋(SD345 D13 ロス率3%)(材料費)		t	0.06	118,500	7,110	WYB00005 単－ 109号
鉄筋(SD345 D16～25 ロス率3%)(材料費)		t	0.24	116,400	27,936	WYB00006 単－ 110号
目地材(瀝青繊維質目地板 t=10mm ロス率22%)		ｍ２	7	1,708	11,956	WYB00007 単－ 111号
(材料費)						
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	1	44,680	44,680	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3	7,750	23,250	CB240210
計					4,004,170	
単価					48,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	1	単価	39,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	ｍ３	1	39,180	39,180	CB226110
計					39,180	
単価					39,180	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	6,527	6,527	CB226120
計					6,527	
単価					6,527	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,786	3,786	CB224710
計					3,786	
単価					3,786	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	67,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	67,350	67,350	CB226180
計					67,350	
単価					67,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	67,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	67,350	67,350	CB226180
計					67,350	
単価					67,350	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	1号間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.417	44,680	18,631.56	CB240010
計					18,631.56	
単価					1,864	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	2号間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	2,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.452	44,680	20,195.36	CB240010
計					20,195.36	
単価					2,020	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	3号間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	1,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.394	44,680	17,603.92	CB240010
計					17,603.92	
単価					1,761	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.3	267.3	CB210030
計					267.3	
単価					267.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	CB210030
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,771	1,771	CB210410
計					1,771	
単価					1,771	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,798	2,798	CB210410
計					2,798	
単価					2,798	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,080	12,080	WB821410 単－ 112号
計					12,080	
単価					12,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	20	単価	39,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.295m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	49,640	198,560	WB821420 単－ 113号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	16	27,680	442,880	WB821420 単－ 114号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	48,280	96,560	WB821430 単－ 115号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	16	2,636	42,176	WB821430 単－ 116号
計					780,176	
単価					39,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	28	単価	37,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	14	32,830	459,620	WB821420 単－ 117号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	14	36,360	509,040	WB821420 単－ 118号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	28	2,636	73,808	WB821430 単－ 116号
計					1,042,468	
単価					37,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	11,070	11,070	CB222770
計					11,070	
単価					11,070	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	63,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	63,510	63,510	CB222950
計					63,510	
単価					63,510	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	73,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	73,100	73,100	CB222950
計					73,100	
単価					73,100	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1200)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	111,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	111,600	111,600	CB222950
計					111,600	
単価					111,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	52,480	52,480	WB821430 単－ 119号
計					52,480	
単価					52,480	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	60,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	60,880	60,880	WB821430 単－ 120号
計					60,880	
単価					60,880	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(材料費)	W300	個	1	3,090	3,090	
計					3,090	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,266	1,266	CB410030
計					1,266	
単価					1,266	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,136	1,136	CB410040
計					1,136	
単価					1,136	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	3,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,482	3,482	CB410040
計					3,482	
単価					3,482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,546	2,546	CB410240
計					2,546	
単価					2,546	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(250))	D種 180/215×350×600 両面R 片斜	単位	m	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	10,910	10,910	CB422510
計					10,910	
単価					10,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	転落(横断)防止柵 (転落防止柵)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	単位	m	数量	1	単価	13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	13,070	13,070	WB810760 単－ 121号
計					13,070	
単価					13,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	手摺付防護柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	単位	m	数量	1	単価	71,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺付防護柵設置(Co建込用 ビーム式 支柱間隔2m		m	1	7,876	7,876	WYB00004 単－ 122号
手摺2段)						
手摺付防護柵(材料費)	P種 H=1.1m Co建込用 手摺2段 ダークブラウン塗装	m	1	63,900	63,900	
計					71,776	
単価					71,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	2,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	5.73	3,186	18,255.78	WB240730 単－ 123号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,995	3,496.5	WB240720 単－ 124号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5.73	86.06	493.12	WB240740 単－ 125号
計					22,245.4	
単価					2,225	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	1号通路ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	10	単価	4,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.7	41,430	29,001	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,409	14,090	CB221110
計					43,091	
単価					4,310	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	1号踊場		単位	m2	数量	10	単価	8,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	1.5	44,680	67,020	CB240010
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,637	16,370	CB221110
計					83,390	
単価					8,339	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	1号階段		単位	m	数量	10	単価	27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	3.746	44,680	167,371.28	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.91	7,750	69,052.5	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	4.41	8,896	39,231.36	CB221120
計					275,655.14	
単価					27,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	2号階段		単位	m	数量	10	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	3.2	44,680	142,976	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	16.167	7,750	125,294.25	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1.875	8,896	16,680	CB221120
計					284,950.25	
単価					28,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	3号階段		単位	m	数量	10	単価	28,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	3.75	44,680	167,550	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	12.5	7,750	96,875	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	2.231	8,896	19,846.97	CB221120
計					284,271.97	
単価					28,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	1号斜路付階段		単位	m	数量	10	単価	31,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	5.175	44,680	231,219	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	7.5	7,750	58,125	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	3.225	8,896	28,689.6	CB221120
計					318,033.6	
単価					31,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,060	1,060	WB810770 単－ 126号
計					1,060	
単価					1,060	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,985	9,985	WB824010 単－ 127号
計					9,985	
単価					9,985	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	665.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	665.8	665.8	CB430510
計					665.8	
単価					665.8	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,443	1,443	CB430510
計					1,443	
単価					1,443	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	555	555	CB430310
計					555	
単価					555	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	778.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	778.8	778.8	CB430310
計					778.8	
単価					778.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	大型土のう		単位	袋	数量	62	単価	4,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	62	983	60,946	WB252730 単－ 128号
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	ｍ３	50	1,649	82,450	CB210020
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(土砂		ｍ３	50	1,385	69,250	WYB00026 単－ 129号
積込BH0.13m3 運搬距離40m以下)						
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	ｍ３	50	1,025	51,250	CB210020
計					263,896	
単価					4,257	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,820	1,820	CB227010
計					1,820	
単価					1,820	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,460	2,460	CB227010
計					2,460	
単価					2,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	WB020051 単－ 130号
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	WB020051 単－ 131号
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	0.4	単価	23,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		3,811	WYB00022
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.4	14,000	5,600	WB020051 単－ 132号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,411	
単価					23,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場発生品運搬	転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,592	2,592	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,405	8,405	CB010420
計					10,997	
単価					11,000	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	H形鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		単位	m	数量	1	単価	6,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	182日	m	1	6,988	6,988	WB821120 単－ 133号
計					6,988	
単価					6,988	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	路面切削	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	378.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	378.8	378.8	CB430010
計					378.8	
単価					378.8	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 55.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,070	5,070	CB430020
計					5,070	
単価					5,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,520	3,520	WB020051 単－ 134号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,342	2,342	CB410260
計					2,342	
単価					2,342	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,322	1,322	CB410031
計					1,322	
単価					1,322	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,024	1,024	CB410030
計					1,024	
単価					1,024	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,154	3,154	CB410040
計					3,154	
単価					3,154	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,349	2,349	CB410040
計					2,349	
単価					2,349	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,262	2,262	CB410040
計					2,262	
単価					2,262	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,080	3,080	CB410260
計					3,080	
単価					3,080	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,277	2,277	CB410260
計					2,277	
単価					2,277	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,190	2,190	CB410260
計					2,190	
単価					2,190	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	土工用防護柵 (夜間)		単位	m2	数量	300	単価	8,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土防護柵撤去(支柱根入れ長2mを超える)		ｍ２	300	4,705	1,411,500	WYB00008 単－ 135号
H形鋼杭賃料(H-200 L=8.0m)(供用日数152日)		本	40	7,067	282,680	WYB00010 単－ 136号
敷鉄板賃料(22×1524×3048)(供用日数152日)		枚	58	5,938	344,404	WYB00012 単－ 137号
繋ぎ材止め金具賃料(はさみ代15～38)		個	40	2,280	91,200	WYB00016 単－ 138号
(供用日数152日)						
敷鉄板止め金具賃料(はさみ代22～48)		個	118	2,736	322,848	WYB00014 単－ 139号
(供用日数152日)						
鋼板用受け金具賃料(締付トルク35N・m)		個	114	1,824	207,936	WYB00015 単－ 140号
(供用日数152日)						
単管パイプ賃料(φ48.6×2.4　L＝2.0m)		本	2	88	176	WYB00017 単－ 141号
(供用日数152日)						

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	土工用防護柵 (夜間)		単位	m2	数量	300	単価	8,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在クランプ賃料（φ48.6用)(供用日数152日)		個	4	54	216	WYB00018 単－ 142号
計					2,660,960	
単価					8,870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,322	1,322	CB410031
計					1,322	
単価					1,322	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,130	3,130	CB410260
計					3,130	
単価					3,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場発生品運搬	繋ぎ材、金網	単位	t	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,592	2,592	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,405	8,405	CB010420
計					10,997	
単価					11,000	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,200	18,200	WB010211 単－ 143号
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	WB010212 単－ 144号
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,300	27,300	WB010211 単－ 145号
計					27,300	
単価					27,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	交通誘導警備員（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,400	23,400	WB010212 単－ 146号
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	358,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 107.9km 無 有 42000円	台	2	179,000	358,000	WB010010 単－ 147号
計					358,000	
単価					358,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	仮設材運搬費		単位	t	数量	62.5	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 130.8km 12m以内 冬期割増 無	t	16	11,000	176,000	WB010020 単－ 148号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 112km 12m以内 冬期割増 無	t	46.5	10,020	465,930	WB010020 単－ 149号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	62.5	1,500	93,750	WB010030 単－ 150号
計					735,680	
単価					11,780	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(土砂		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	[クローラ型 ダンプ 全旋回式]4t積級	日	2.222	62,330	138,497	WYB00020 単－ 154号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					138,500	
単価					1,385	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	掘削(軟岩 BH0.13m3)		単位	ｍ３	数量	10	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.34	25,900	8,806	
普通作業員		人	0.44	19,700	8,668	
バックホウ(クローラ)運転	排ｶﾞｽ2次 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ付	日	0.42	42,150	17,703	WYB00032 単－ 155号
バックホウ(クローラ)運転	排ｶﾞｽ2次 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	日	0.42	36,010	15,124	WYB00030 単－ 156号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		869	
計					51,170	
単価					5,117	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(軟岩		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	[クローラ型 ダンプ 全旋回式]4t積級	日	2.222	62,330	138,497	WYB00025 単－ 154号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					138,500	
単価					1,385	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	法面整形(切土部)(土砂 BH0.13m3)		単位	ｍ２	数量	10	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.769	25,900	19,917	
普通作業員		人	0.769	19,700	15,149	
バックホウ(クローラ)運転	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	日	0.769	36,010	27,691	WYB00035 単－ 157号
諸雑費 (率＋まるめ) 3%		式	1		1,043	
計					63,800	
単価					6,380	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	法面整形(切土部)(軟岩 BH0.13m3)		単位	ｍ２	数量	10	単価	7,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	25,900	20,720	
普通作業員		人	1	19,700	19,700	
バックホウ(クローラ)運転	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	日	1	36,010	36,010	WYB00044 単－ 158号
諸雑費 (率＋まるめ) 3%		式	1		1,210	
計					77,640	
単価					7,764	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	土砂等運搬(DT4t 積込BH0.13m3 DID 無 軟岩		単位	ｍ３	数量	10	単価	5,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	4t積級	日	1.667	34,820	58,044	WYB00033 単－ 159号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,050	
単価					5,805	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	掘削(軟岩 BH0.13m3)		単位	ｍ３	数量	10	単価	6,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	25,900	11,655	
普通作業員		人	0.9	19,700	17,730	
バックホウ(クローラ)運転	排ｶﾞｽ2次 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ付	日	0.45	43,130	19,408	WYB00038 単－ 160号
バックホウ(クローラ)運転	排ｶﾞｽ2次 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	日	0.45	36,590	16,465	WYB00039 単－ 161号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,462	
計					66,720	
単価					6,672	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(軟岩		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	[クローラ型 ダンプ 全旋回式]4t積級	日	2.76	62,330	172,030	WYB00040 単－ 162号
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					172,100	
単価					1,721	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鉄筋(SD345 D13 ロス率3%)(材料費)		単位	ｔ	数量	1	単価	118,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	ｔ	1.03	115,000	118,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					118,500	
単価					118,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鉄筋(SD345 D16～25 ロス率3%)(材料費)		単位	t	数量	1	単価	116,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	113,000	116,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					116,400	
単価					116,400	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	目地材(瀝青繊維質目地板 t=10mm ロス率22%)		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1.22	1,400	1,708	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,708	
単価					1,708	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鉄筋(SD345 D13 ロス率3%)(材料費)		単位	t	数量	1	単価	118,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	115,000	118,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					118,500	
単価					118,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鉄筋(SD345 D16～25 ロス率3%)(材料費)		単位	t	数量	1	単価	116,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	113,000	116,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					116,400	
単価					116,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	目地材(瀝青繊維質目地板 t=10mm ロス率22%)		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1.22	1,400	1,708	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,708	
単価					1,708	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,769	37,690	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					120,800	
単価					12,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.295m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	49,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	B300-C685-L2000(横断用)	個	5	84,800	424,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.313	26,800	8,388	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	26,800	4,261	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.622	3,800	2,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					496,400	
単価					49,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	27,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	B300-C700-L2000(縦断用)	個	5	41,100	205,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.281	26,800	7,530	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	26,800	4,261	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.568	3,800	2,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					276,800	
単価					27,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	48,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	B300用 自由勾配側溝用(横断用)細目ﾎﾞﾙﾄ固定 L=1000	枚	100	47,400	4,740,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					4,828,000	
単価					48,280	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	
コンクリート蓋	B300用 自由勾配側溝用(歩道用)(L=500)	枚	100	2,310	231,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					263,600	
単価					2,636	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	32,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	B300-C800-L2000(縦断用)	個	5	50,300	251,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.292	26,800	7,825	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.35	26,800	9,380	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.586	3,800	2,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					328,300	
単価					32,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	36,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	B300-C900-L2000(縦断用)	個	5	57,100	285,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.292	26,800	7,825	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.398	26,800	10,666	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.586	3,800	2,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					363,600	
単価					36,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	51,600	5,160,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					5,248,000	
単価					52,480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	60,000	6,000,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,088,000	
単価					60,880	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,566	156,600	
転落防止柵	P種 H=1.1m 縦桟型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	100	11,500	1,150,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					1,307,000	
単価					13,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	手摺付防護柵設置(Co建込用 ビーム式 支柱間隔2m		単位	m	数量	10	単価	7,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,900	25,900	
特殊作業員		人	1	24,100	24,100	
普通作業員		人	1	19,700	19,700	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		9,060	
計					78,760	
単価					7,876	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,900	25,900	
普通作業員		人	3.2	19,700	63,040	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	26,800	226,996	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,664	
計					318,600	
単価					3,186	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,900	11,137	
型わく工		人	0.86	27,000	23,220	
普通作業員		人	0.52	19,700	10,244	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,349	
計					49,950	
単価					4,995	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	86.06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,900	2,331	
普通作業員		人	0.31	19,700	6,107	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		168	
計					8,606	
単価					86.06	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,060	106,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					106,000	
単価					1,060	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	9,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	9,985.3	9,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,985	
単価					9,985	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	25,900	2,434	
特殊作業員		人	0.094	24,100	2,265	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.094	54,400	5,113	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					9,830	
単価					983	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(土砂		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	[クローラ型 ダンプ 全旋回式]4t積級	日	2.222	62,330	138,497	WYB00027 単－ 154号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					138,500	
単価					1,385	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック	ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	仮設防護柵賃料	182日	単位	m	数量	1	単価	6,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼付ガードレール(賃料)	Gr-B 720日以内	m･日	182	38.4	6,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,988	
単価					6,988	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト切削屑	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	切土防護柵撤去(支柱根入れ長2mを超える)		単位	ｍ２	数量	100	単価	4,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	38,850	69,930	
とび工		人	1.8	42,000	75,600	
普通作業員		人	3.6	29,550	106,380	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	1.8	61,000	109,800	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型･標準デッキタイプ]作業床高さ8～10m	日	1.8	42,300	76,140	WYB00009 単－ 163号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		32,650	
計					470,500	
単価					4,705	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	H形鋼杭賃料(H-200 L=8.0m)(供用日数152日)		単位	本	数量	1	単価	7,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料(200型)		t	0.399	11,400	4,548	WYB00011 単－ 164号
H形鋼修理費及び損耗費(200型)		t	0.399	6,314	2,519	WYB00013 単－ 165号
計					7,067	
単価					7,067	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	敷鉄板賃料(22×1524×3048)(供用日数152日)		単位	枚	数量	1	単価	5,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 720日以内	枚･日	152	34	5,168	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,938	
単価					5,938	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	繋ぎ材止め金具賃料(はさみ代15～38)		単位	個	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
繋ぎ材止め金具賃料	はさみ代15～38 720日以内	個･日	152	15	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,280	
単価					2,280	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	敷鉄板止め金具賃料(はさみ代22～48)		単位	個	数量	1	単価	2,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板止め金具賃料	はさみ代22～48 720日以内	個･日	152	18	2,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,736	
単価					2,736	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	鋼板用受け金具賃料(締付トルク35N・m)		単位	個	数量	1	単価	1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板用受け金具賃料	締付トルク35N・m	個･日	152	12	1,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,824	
単価					1,824	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	単管パイプ賃料(φ48.6×2.4　L＝2.0m)		単位	本	数量	1	単価	88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料	φ48.6×2.4 L＝2.0m	本･日	152	0.58	88	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88	
単価					88	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	自在クランプ賃料（φ48.6用)(供用日数152日)		単位	個	数量	1	単価	54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在クランプ賃料	φ48.6用	個･日	152	0.36	54	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54	
単価					54	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,300	27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,300	
単価					27,300	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 107.9km 無 有 42000円	単位	台	数量	1	単価	179,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	42,000	42,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					179,000	
単価					179,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 130.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 140kmまで	t	1	10,992	10,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,000	
単価					11,000	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 112km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 120kmまで	t	1	10,020	10,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,020	
単価					10,020	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ICT活用効果等調査費用		単位	式	数量	1	単価	18,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5	36,700	18,350	
計					18,350	
単価					18,350	円／式

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	不整地運搬車運転	[クローラ型 ダンプ 全旋回式]4t積級	単位	日	数量	1	単価	62,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	77.6	153	11,872	
不整地運搬車(賃料)	[クローラ型 ダンプ 全旋回式]4t積	日	1	26,757	26,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					62,330	
単価					62,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	バックホウ(クローラ)運転	排ｶﾞｽ2次 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ付	単位	日	数量	1	単価	42,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	22	153	3,366	
バックホウ(クローラ)	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	供用日	1.39	6,430	8,937	
油圧式ブレーカー(賃料)	バケット容量0.1m3 アタッチメントのみ	日	1.39	4,420	6,143	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					42,150	
単価					42,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	バックホウ(クローラ)運転	排ｶﾞｽ2次 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	36,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	22	153	3,366	
バックホウ(クローラ)	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	供用日	1.39	6,430	8,937	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,010	
単価					36,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	36,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	22	153	3,366	
バックホウ(クローラ)	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	供用日	1.39	6,430	8,937	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,010	
単価					36,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	36,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	22	153	3,366	
バックホウ(クローラ)	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	供用日	1.39	6,430	8,937	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,010	
単価					36,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	1	単価	34,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,000	20,000	
軽油		L	31.32	153	4,791	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1	9,760	9,760	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	268	268	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					34,820	
単価					34,820	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	バックホウ(クローラ)運転	排ｶﾞｽ2次 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ付	単位	日	数量	1	単価	43,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	22	153	3,366	
バックホウ(クローラ)	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	供用日	1.48	6,430	9,516	
油圧式ブレーカー(賃料)	バケット容量0.1m3 アタッチメントのみ	日	1.48	4,420	6,541	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,130	
単価					43,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	バックホウ(クローラ)運転	排ｶﾞｽ2次 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	36,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	22	153	3,366	
バックホウ(クローラ)	排ガス(2次) 超低騒音･後方小旋回 山積0.13m3	供用日	1.48	6,430	9,516	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,590	
単価					36,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	不整地運搬車運転	[クローラ型 ダンプ 全旋回式]4t積級	単位	日	数量	1	単価	62,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	77.6	153	11,872	
不整地運搬車(賃料)	[クローラ型 ダンプ 全旋回式]4t積	日	1	26,757	26,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					62,330	
単価					62,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型･標準デッキタイプ]作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	42,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,000	30,000	
軽油		L	24	153	3,672	
高所作業車(トラック架装リフト車)(賃料)	[ブーム型･標準デッキタイプ]作業床高さ8～10m	日	1.07	8,060	8,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					42,300	
単価					42,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	H形鋼(杭用)賃料(200型)		単位	t	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料	200型 720日以内	t･日	152	75	11,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,400	
単価					11,400	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	H形鋼修理費及び損耗費(200型)		単位	t	数量	1	単価	6,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）　２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	整備費	t	1.73	3,650	6,314	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,314	
単価					6,314	円／t