鏡

１．工事名

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事
工事地名	島根県益田市西平原町～益田市久城町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010012	１４）	単価適用年月	2026年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 7月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	205日間　自　令和 8年 9月 8日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	1,423,130
１０）	地　　区	益田	２３）	公 告 日	令和 8年 6月16日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		143,053,900			
道路土工		式	1		16,554,441			
掘削工(ICT)		式	1		574,420			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,400	410.3	574,420			単-1号
路体盛土工		式	1		10,874,621			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,000	770.1	770,100			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	510	5,282	2,693,820			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,430	390.7	558,701			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,000	2,284	6,852,000			単-5号
路体盛土工(ICT)		式	1		2,878,078			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,690	246.2	2,878,078			単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		2,227,322			

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	590	828.2	488,638			単-7号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,320	523.7	1,738,684			単-8号
排水構造物工		式	1		21,998,028			
作業土工		式	1		1,505,194			
床掘り	土砂	m3	400	240.5	96,200			単-9号
床掘り	土砂	m3	340	267.3	90,882			単-10号
埋戻し	土砂	m3	360	1,771	637,560			単-11号
埋戻し	土砂	m3	190	2,798	531,620			単-12号
基面整正		m2	378	394	148,932			単-13号
側溝工		式	1		6,966,934			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU1-B300-H300)		m	525	12,170	6,389,250			単-14号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU2-B300-H300)		m	26	12,080	314,080			単-15号

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号横断側溝)		m	3	31,280	93,840			単-16号
側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	49	2,226	109,074			単-17号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-14 横断用 B300用 L 1000 並目 滑止 ボルト固定	枚	3	20,230	60,690			単-18号
管渠工		式	1		221,920			
1号管渠		m	40	5,548	221,920			単-19号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,217,020			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	56,750	170,250			単-20号
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	70	54,660	3,826,200			単-21号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	59,350	59,350			単-22号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	49,230	49,230			単-23号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-14 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	2	32,580	65,160			単-24号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	46,830	46,830			単-25号

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工		式	1		9,086,960			
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	m	160	24,260	3,881,600			単-26号
1号縦排水蓋		枚	123	42,320	5,205,360			単-27号
防護柵工		式	1		21,925,700			
防止柵工		式	1		21,925,700			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	基	252	5,460	1,375,920			単-28号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	基	133	5,070	674,310			単-29号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	324	4,670	1,513,080			単-30号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	498	17,920	8,924,160			単-31号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	m	255	11,800	3,009,000			単-32号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	m	641	10,030	6,429,230			単-33号
道路付属施設工		式	1		12,685,561			

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		12,685,561			
1号里道		m	593	5,692	3,375,356			単-34号
1号階段		m	5	61,570	307,850			単-35号
2号階段		m	18	58,850	1,059,300			単-36号
3号階段		m	17	61,160	1,039,720			単-37号
4号階段		m	115	59,970	6,896,550			単-38号
1号防護ｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1	6,785	6,785			単-39号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		42,649,778			
作業土工		式	1		471,796			
床掘り	土砂	m3	220	267.3	58,806			単-40号
埋戻し	土砂	m3	130	2,798	363,740			単-41号
基面整正		m2	125	394	49,250			単-42号

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		42,177,982			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	225	10,970	2,468,250			単-43号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え35cm	m2	961	32,120	30,867,320			単-44号
胴込･裏込材(砕石) (裏込材)	再生砕石 RC-40	m3	425	9,286	3,946,550			単-45号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	21	66,600	1,398,600			単-46号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,786	7,572			単-47号
足場	安全ネット必要	掛m2	890	3,921	3,489,690			単-48号
法面工		式	1		2,959,430			
植生工		式	1		1,671,800			
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,320	265	879,800			単-49号
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満	m2	250	3,168	792,000			単-50号
かご工		式	1		1,287,630			

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号かご枠		m2	11	62,690	689,590			単-51号
2号かご枠		m2	9	59,280	533,520			単-52号
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 60cm ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ60cm×幅120cm 割栗石 150-200	m	4	16,130	64,520			単-53号
構造物撤去工		式	1		22,824,962			
構造物取壊し工		式	1		1,689,075			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	9,985	49,925			単-54号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	40	17,530	701,200			単-55号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	1,690	555	937,950			単-56号
排水構造物撤去工		式	1		5,804			
蓋版撤去 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	540.1	540			単-57号
蓋版撤去 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	202.2	202			単-58号
蓋版撤去 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	9	540.1	4,860			単-59号

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	202.2	202			単-60号
仮橋･仮桟橋工		式	1		11,941,985			
橋脚		t	562	13,020	7,317,240			単-61号
仮橋上部	H形鋼主桁 撤去	t	238	14,550	3,462,900			単-62号
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	1,100	915.5	1,007,050			単-63号
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	272	569.1	154,795			単-64号
運搬処理工		式	1		9,188,098			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	4,603	23,015			単-65号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	40	2,248	89,920			単-66号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	84	2,460	206,640			単-67号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	7,050	35,250			単-68号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	40	12,500	500,000			単-69号

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	84	10,570	887,880			単-70号
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	t	0.69	14,440	9,963			単-71号
現場発生品運搬	仮橋	t	1,043.13	7,128	7,435,430			単-72号
仮設工		式	1		1,456,000			
交通管理工		式	1		1,456,000			
交通誘導警備員		人日	80	18,200	1,456,000			単-73号
直接工事費		式	1		143,053,900			
共通仮設費		式	1		11,945,580			
共通仮設費		式	1		3,405,580			
運搬費		式	1		1,144,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,144,000	1,144,000			単-74号
技術管理費		式	1		1,228,580			

設計内訳書

工事名	令和８年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-2号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,033,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,540,000			
純工事費		式	1		154,999,480			
現場管理費		式	1		50,028,000			
工事原価		式	1		205,027,480			
一般管理費等		式	1		34,322,520			
工事価格		式	1		239,350,000			
消費税相当額		式	1		23,935,000			
工事費計		式	1		263,285,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 152号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－ 153号
合　計					1,146,000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			WYB00043 単－ 154号
合　計					18,350			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00045 単－ 155号
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	410.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	410.3	410.3	CB210120
計					410.3	
単価					410.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	770.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	770.1	770.1	CB210510
計					770.1	
単価					770.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,282	5,282	CB210510
計					5,282	
単価					5,282	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	390.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	390.7	390.7	CB210110
計					390.7	
単価					390.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,284	2,284	CB210110
計					2,284	
単価					2,284	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	246.2	246.2	CB210570
計					246.2	
単価					246.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	828.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	828.2	828.2	CB220070
計					828.2	
単価					828.2	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	523.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	523.7	523.7	CB220070
計					523.7	
単価					523.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	CB210030
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.3	267.3	CB210030
計					267.3	
単価					267.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,771	1,771	CB210410
計					1,771	
単価					1,771	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,798	2,798	CB210410
計					2,798	
単価					2,798	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	12,170	12,170	WB821410 単－ 75号
計					12,170	
単価					12,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,080	12,080	WB821410 単－ 76号
計					12,080	
単価					12,080	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号横断側溝)		単位	m	数量	1	単価	31,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	31,280	31,280	WB821410 単－ 77号
計					31,280	
単価					31,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,226	2,226	WB821430 単－ 78号
計					2,226	
単価					2,226	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-14 横断用 B300用 L1000 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,230	20,230	WB821430 単－ 79号
計					20,230	
単価					20,230	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	1号管渠		単位	m	数量	40	単価	5,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管設置(φ300 露出部)		m	26	5,320	138,320	WYB00001 単－　80号
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm 要 全ての費用	m	14	5,970	83,580	CB222770
計					221,900	
単価					5,548	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	56,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	56,750	56,750	CB222950
計					56,750	
単価					56,750	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,660	54,660	CB222950
計					54,660	
単価					54,660	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	59,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	59,350	59,350	CB222950
計					59,350	
単価					59,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	49,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,230	49,230	WB821430 単－ 81号
計					49,230	
単価					49,230	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-14 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	32,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,580	32,580	WB821430 単－ 82号
計					32,580	
単価					32,580	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	46,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	46,830	46,830	WB821430 単－ 83号
計					46,830	
単価					46,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	24,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,310	143,100	WB821410 単－ 84号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m２	10	6,874	68,740	WB240730 単－ 85号
型枠工	縦排水溝	m２	2.8	10,370	29,036	WB240720 単－ 86号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	10	168	1,680	WB240740 単－ 87号
計					242,556	
単価					24,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	1号縦排水蓋		単位	枚	数量	1	単価	42,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,300	38,300	WB821430 単－ 88号
コンクリートアンカー設置(M10×60 SUS)		本	4	1,005	4,020	WYB00002 単－ 89号
計					42,320	
単価					42,320	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	単位	基	数量	1	単価	5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,460	5,460	CB420820
計					5,460	
単価					5,460	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	単位	基	数量	1	単価	5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,070	5,070	CB420820
計					5,070	
単価					5,070	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	4,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,670	4,670	CB420820
計					4,670	
単価					4,670	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	単位	m	数量	10	単価	17,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	2,719	27,190	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10	15,200	152,000	CB420841
計					179,190	
単価					17,920	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	単位	m	数量	10	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	2,719	27,190	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10	9,080	90,800	CB420841
計					117,990	
単価					11,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	単位	m	数量	10	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	10	2,719	27,190	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10	7,310	73,100	CB420841
計					100,290	
単価					10,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	1号里道		単位	m	数量	10	単価	5,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用	ｍ３	0.7	45,390	31,773	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.4	7,750	10,850	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.07	3,786	265.02	CB224710
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,403	14,030	CB221110
計					56,918.02	
単価					5,692	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	1号階段		単位	m	数量	5	単価	61,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段設置(傾斜15度 組立･固定作業含む)		m	5	27,390	136,950	WYB00003 単－ 90号
プラスチック階段(材料費)(15° 用 W=1000)		枚	17	6,630	112,710	WYB00005 単－ 91号
プラスチック階段(材料費)(20° 用 W=1000)		枚	1	6,630	6,630	WYB00004 単－ 92号
プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 スタート用)		本	2	630	1,260	WYB00006 単－ 93号
プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 角材固定用)		本	16	800	12,800	WYB00007 単－ 94号
プラスチック角材(材料費)(90×90×2000)		本	6	5,690	34,140	WYB00008 単－ 95号
ボルト(材料費)(M12×125 SUS)		本	16	210	3,360	WYB00009 単－ 96号
計					307,850	
単価					61,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	2号階段		単位	m	数量	18	単価	58,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段設置(傾斜20度 組立･固定作業含む)		m	18	27,390	493,020	WYB00025 単－ 97号
プラスチック階段(材料費)(20° 用 W=1000)		枚	58	6,630	384,540	WYB00027 単－ 98号
プラスチック階段(材料費)(25° 用 W=1000)		枚	2	6,630	13,260	WYB00033 単－ 99号
プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 スタート用)		本	6	630	3,780	WYB00028 単－ 100号
プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 角材固定用)		本	56	800	44,800	WYB00029 単－ 101号
プラスチック角材(材料費)(90×90×2000)		本	19	5,690	108,110	WYB00030 単－ 102号
ボルト(材料費)(M12×125 SUS)		本	56	210	11,760	WYB00031 単－ 103号
計					1,059,270	
単価					58,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	3号階段		単位	m	数量	17	単価	61,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段設置(傾斜25度 組立･固定作業含む)		m	17	27,390	465,630	WYB00018 単－ 104号
プラスチック階段(材料費)(25° 用 W=1000)		枚	58	6,630	384,540	WYB00035 単－ 105号
プラスチック階段(材料費)(30° 用 W=1000)		枚	2	6,630	13,260	WYB00020 単－ 106号
プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 スタート用)		本	6	630	3,780	WYB00021 単－ 100号
プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 角材固定用)		本	58	800	46,400	WYB00022 単－ 107号
プラスチック角材(材料費)(90×90×2000)		本	20	5,690	113,800	WYB00023 単－ 108号
ボルト(材料費)(M12×125 SUS)		本	58	210	12,180	WYB00024 単－ 109号
計					1,039,590	
単価					61,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	4号階段		単位	m	数量	115	単価	59,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段設置(傾斜30度 組立･固定作業含む)		m	115	27,390	3,149,850	WYB00011 単－ 110号
プラスチック階段(材料費)(30° 用 W=1000)		枚	371	6,630	2,459,730	WYB00032 単－ 111号
プラスチック階段(材料費)(35° 用 W=1000)		枚	14	7,390	103,460	WYB00012 単－ 112号
プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 スタート用)		本	40	630	25,200	WYB00014 単－ 113号
プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 角材固定用)		本	397	800	317,600	WYB00015 単－ 114号
プラスチック角材(材料費)(90×90×2000)		本	133	5,690	756,770	WYB00016 単－ 115号
ボルト(材料費)(M12×125 SUS)		本	397	210	83,370	WYB00017 単－ 116号
計					6,895,980	
単価					59,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	1号防護ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.059	39,850	2,351.15	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.572	7,750	4,433	CB240210
計					6,784.15	
単価					6,785	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.3	267.3	CB210030
計					267.3	
単価					267.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,798	2,798	CB210410
計					2,798	
単価					2,798	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.36	80,620	109,643.2	CB226170
計					109,643.2	
単価					10,970	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	32,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	32,120	32,120	WB825010 単－ 117号
計					32,120	
単価					32,120	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	胴込･裏込材(砕石) (裏込材)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	9,286	9,286	CB226120
計					9,286	
単価					9,286	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	66,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	66,600	66,600	CB226180
計					66,600	
単価					66,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,786	3,786	CB224710
計					3,786	
単価					3,786	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,921	3,921	WB252110 単－ 118号
計					3,921	
単価					3,921	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	265	265	WB810830 単－ 119号
計					265	
単価					265	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満 無	ｍ２	1	3,168	3,168	WB810870 単－ 120号
計					3,168	
単価					3,168	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	1号かご枠		単位	m2	数量	11	単価	62,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号かご枠設置		ｍ２	11	35,110	386,210	WYB00010 単－ 121号
かご枠(材料費)(500×1200)		ｍ	22	9,559	210,298	WYB00019 単－ 122号
中詰材(材料費)(割栗石150-200mm)		ｍ３	13	5,750	74,750	WYB00026 単－ 123号
吸出し防止材(材料費)(不織布 t=10mm)		ｍ２	31	590	18,290	WYB00034 単－ 124号
計					689,548	
単価					62,690	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	2号かご枠		単位	m2	数量	9	単価	59,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号かご枠設置		ｍ２	9	35,110	315,990	WYB00037 単－ 125号
かご枠(材料費)(500×1000)		ｍ	18	8,488	152,784	WYB00036 単－ 126号
中詰材(材料費)(割栗石150-200mm)		ｍ３	9	5,750	51,750	WYB00039 単－ 127号
吸出し防止材(材料費)(不織布 t=10mm)		ｍ２	22	590	12,980	WYB00041 単－ 128号
計					533,504	
単価					59,280	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 60cm ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ60cm×幅120cm 割栗石 150-200	単位	m	数量	1	単価	16,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ60cm×幅120cm	m	1	16,130	16,130	CB225030
計					16,130	
単価					16,130	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,985	9,985	WB824010 単－ 129号
計					9,985	
単価					9,985	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	17,530	17,530	WB824010 単－ 130号
計					17,530	
単価					17,530	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	555	555	CB430310
計					555	
単価					555	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋版撤去 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	540.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	540.1	540.1	WB821430 単－ 131号
計					540.1	
単価					540.1	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋版撤去 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	202.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	202.2	202.2	WB821430 単－ 132号
計					202.2	
単価					202.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	蓋版撤去 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	540.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	540.1	540.1	WB821430 単－ 131号
計					540.1	
単価					540.1	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋版撤去 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	202.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	202.2	202.2	WB821430 単－ 132号
計					202.2	
単価					202.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	橋脚		単位	t	数量	562	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	215	22,810	4,904,150	WB252860 単－ 133号
杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	2m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	本	57	5,506	313,842	WB252880 単－ 134号
杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	10m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	本	10	10,250	102,500	WB252880 単－ 135号
杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	本	25	11,840	296,000	WB252880 単－ 136号
杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	16m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	本	15	14,000	210,000	WB252880 単－ 137号
杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	20m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	本	17	16,190	275,230	WB252880 単－ 138号
杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	22m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	本	11	18,090	198,990	WB252880 単－ 139号
杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	25m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	本	2	19,230	38,460	WB252880 単－ 140号
ガス切断	Ｈ鋼杭(H300～H400)	箇所	160	6,106	976,960	WB224540 単－ 141号
計					7,316,132	
単価					13,020	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	仮橋上部	H形鋼主桁 撤去	単位	t	数量	1	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	1	14,550	14,550	WB252810 単－ 142号
計					14,550	
単価					14,550	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		単位	m2	数量	1	単価	915.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	ｍ２	1	915.5	915.5	WB252820 単－ 143号
計					915.5	
単価					915.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	1	単価	569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	1	569.1	569.1	WB252830 単－ 144号
計					569.1	
単価					569.1	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,603	4,603	CB227010
計					4,603	
単価					4,603	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,248	2,248	CB227010
計					2,248	
単価					2,248	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,460	2,460	CB227010
計					2,460	
単価					2,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	WB020051 単－ 145号
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,500	12,500	WB020051 単－ 146号
計					12,500	
単価					12,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－ 147号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	t	数量	1	単価	14,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,028	6,028	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,405	8,405	CB010420
計					14,433	
単価					14,440	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	現場発生品運搬	仮橋	単位	t	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 12.8km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5,628	5,628	WB010020 単－ 148号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 149号
計					7,128	
単価					7,128	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,200	18,200	WB010211 単－ 150号
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,144,000	1,144,000	WB010350 単－ 151号
計					1,144,000	
単価					1,144,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,964	59,640	Q1365002
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,620	59,730	Z2306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,750	2,250	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					121,700	
単価					12,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,769	37,690	Q1365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,100	80,500	Z2308002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,750	2,520	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		90	X1002001
計					120,800	
単価					12,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	31,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,769	37,690	Q1365003
プレキャストU型側溝	T-14 横断用 B300-H300-L2000	個	5	54,500	272,500	Y0300000-002
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,750	2,520	Z2122003
諸雑費（まるめ）		式	1		90	X1002001
計					312,800	
単価					31,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	Q1367001
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,900	190,000	Z2324002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					222,600	
単価					2,226	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	Q1367001
グレーチング蓋	T-14 横断用 B300用 L1000 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	19,900	1,990,000	Y0301000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		400	X1002001
計					2,023,000	
単価					20,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	高密度ポリエチレン管設置(φ300 露出部)		単位	m	数量	100	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	25,900	10,360	R0125000
普通作業員		人	1.1	19,700	21,670	R0102000
高密度ポリエチレン管	無孔管 シングル φ300 波状管	m	101	4,950	499,950	Y0800001-001
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					532,000	
単価					5,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	Q1367001
グレーチング蓋	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	48,900	4,890,000	Y0301000-002
諸雑費（まるめ）		式	1		400	X1002001
計					4,923,000	
単価					49,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	Q1367002
グレーチング蓋	T-14 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	31,700	3,170,000	Y0301000-003
諸雑費（まるめ）		式	1		900	X1002001
計					3,258,000	
単価					32,580	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	Q1367001
グレーチング蓋	T-2 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	46,500	4,650,000	Y0301000-005
諸雑費（まるめ）		式	1		400	X1002001
計					4,683,000	
単価					46,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,162.76	71,627	Q1365002
鉄筋コンクリートU型側溝	240×240×600 ソケット付	個	16.5	4,330	71,445	Y0300000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		28	X1002001
計					143,100	
単価					14,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,900	64,750	R0125000
特殊作業員		人	2.1	24,100	50,610	R0101000
普通作業員		人	5.8	19,700	114,260	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	26,100	221,067	Z2012010
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	16.5	14,210	234,465	K0202108 単－ 156号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,248	X1001001
計					687,400	
単価					6,874	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	25,900	31,080	R0125000
型わく工		人	1.6	27,000	43,200	R0133000
普通作業員		人	1.2	19,700	23,640	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,780	X1001001
計					103,700	
単価					10,370	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	25,900	5,439	R0125000
普通作業員		人	0.56	19,700	11,032	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		329	X1001001
計					16,800	
単価					168	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	Q1367001
ステンレス鋼板	B450-L600 t=3.0 SUS304	枚	100	37,970	3,797,000	Y0301000-004
諸雑費（まるめ）		式	1		400	X1002001
計					3,830,000	
単価					38,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	コンクリートアンカー設置(M10×60 SUS)		単位	本	数量	100	単価	1,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	25,900	31,080	R0125000
特殊作業員		人	1.3	24,100	31,330	R0101000
普通作業員		人	0.7	19,700	13,790	R0102000
コンクリートアンカー	M10×60 SUS(芯棒打込み式)	本	100	228	22,800	Y0800004-001
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,500	X1001001
計					100,500	
単価					1,005	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	プラスチック階段設置(傾斜15度 組立･固定作業含む)		単位	m	数量	10	単価	27,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,900	51,800	R0125000
法面工		人	4	26,900	107,600	R0105000
普通作業員		人	4	19,700	78,800	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		35,700	X1001001
計					273,900	
単価					27,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	プラスチック階段(材料費)(15° 用 W=1000)		単位	枚	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段	15° 用 W=1000	枚	1	6,630	6,630	Y0800006-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,630	
単価					6,630	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	プラスチック階段(材料費)(20° 用 W=1000)		単位	枚	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段	20° 用 W=1000	枚	1	6,630	6,630	Y0800006-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,630	
単価					6,630	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 スタート用		単位	本	数量	1	単価	630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角杭	50×50×750 スタート用	本	1	630	630	Y0800004-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					630	
単価					630	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 角材固定用		単位	本	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角杭	50×50×750 角材固定用(ボルト穴加工含む)	本	1	800	800	Y0800004-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					800	
単価					800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	プラスチック角材(材料費)(90×90×2000)		単位	本	数量	1	単価	5,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角材	90×90×2000	本	1	5,690	5,690	Y0800004-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,690	
単価					5,690	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ボルト(材料費)(M12×125 SUS)		単位	本	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M12×125 SUS	本	1	210	210	Y0800004-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					210	
単価					210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	プラスチック階段設置(傾斜20度 組立･固定作業含む)		単位	m	数量	10	単価	27,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,900	51,800	R0125000
法面工		人	4	26,900	107,600	R0105000
普通作業員		人	4	19,700	78,800	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		35,700	X1001001
計					273,900	
単価					27,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	プラスチック階段(材料費)(20° 用 W=1000)		単位	枚	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段	20° 用 W=1000	枚	1	6,630	6,630	Y0800006-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,630	
単価					6,630	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	プラスチック階段(材料費)(25° 用 W=1000)		単位	枚	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段	25° 用 W=1000	枚	1	6,630	6,630	Y0800006-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,630	
単価					6,630	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 スタート用		単位	本	数量	1	単価	630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角杭	50×50×750 スタート用	本	1	630	630	Y0800004-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					630	
単価					630	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 角材固定用		単位	本	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角杭	50×50×750 角材固定用(ボルト穴加工含む)	本	1	800	800	Y0800004-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					800	
単価					800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	プラスチック角材(材料費)(90×90×2000)		単位	本	数量	1	単価	5,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角材	90×90×2000	本	1	5,690	5,690	Y0800004-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,690	
単価					5,690	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ボルト(材料費)(M12×125 SUS)		単位	本	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M12×125 SUS	本	1	210	210	Y0800004-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					210	
単価					210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	プラスチック階段設置(傾斜25度 組立･固定作業含む)		単位	m	数量	10	単価	27,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,900	51,800	R0125000
法面工		人	4	26,900	107,600	R0105000
普通作業員		人	4	19,700	78,800	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		35,700	X1001001
計					273,900	
単価					27,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	プラスチック階段(材料費)(25° 用 W=1000)		単位	枚	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段	25° 用 W=1000	枚	1	6,630	6,630	Y0800006-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,630	
単価					6,630	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	プラスチック階段(材料費)(30° 用 W=1000)		単位	枚	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段	30° 用 W=1000	枚	1	6,630	6,630	Y0800006-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,630	
単価					6,630	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 角材固定用		単位	本	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角杭	50×50×750 角材固定用(ボルト穴加工含む)	本	1	800	800	Y0800004-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					800	
単価					800	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	プラスチック角材(材料費)(90×90×2000)		単位	本	数量	1	単価	5,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角材	90×90×2000	本	1	5,690	5,690	Y0800004-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,690	
単価					5,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ボルト(材料費)(M12×125 SUS)		単位	本	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M12×125 SUS	本	1	210	210	Y0800004-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					210	
単価					210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	プラスチック階段設置(傾斜30度 組立･固定作業含む)		単位	m	数量	10	単価	27,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,900	51,800	R0125000
法面工		人	4	26,900	107,600	R0105000
普通作業員		人	4	19,700	78,800	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		35,700	X1001001
計					273,900	
単価					27,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	プラスチック階段(材料費)(30° 用 W=1000)		単位	枚	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段	30° 用 W=1000	枚	1	6,630	6,630	Y0800006-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,630	
単価					6,630	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	プラスチック階段(材料費)(35° 用 W=1000)		単位	枚	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック階段	35° 用 W=1000	枚	1	7,390	7,390	Y0800006-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,390	
単価					7,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 スタート用		単位	本	数量	1	単価	630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角杭	50×50×750 スタート用	本	1	630	630	Y0800004-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					630	
単価					630	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	プラスチック角杭(材料費)(50×50×750 角材固定用		単位	本	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角杭	50×50×750 角材固定用(ボルト穴加工含む)	本	1	800	800	Y0800004-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					800	
単価					800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	プラスチック角材(材料費)(90×90×2000)		単位	本	数量	1	単価	5,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック角材	90×90×2000	本	1	5,690	5,690	Y0800004-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,690	
単価					5,690	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ボルト(材料費)(M12×125 SUS)		単位	本	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M12×125 SUS	本	1	210	210	Y0800004-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					210	
単価					210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	32,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	13,100	1,310,000	Q1381011
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	8,200	820,000	Z2410002
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	26,100	1,081,584	Z2012010
諸雑費（まるめ）		式	1		416	X1002001
計					3,212,000	
単価					32,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	25,900	38,850	R0125000
とび工		人	6.1	28,000	170,800	R0106000
普通作業員		人	2.7	19,700	53,190	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	54,400	43,520	L1130006
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		85,740	X1001001
計					392,100	
単価					3,921	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	265	265	Q1411001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					265	
単価					265	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	3,168	3,168	Q1412001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,168	
単価					3,168	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	1号かご枠設置		単位	ｍ２	数量	10	単価	35,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.03	25,900	78,477	R0125000
特殊作業員		人	6.06	24,100	146,046	R0101000
普通作業員		人	1	19,700	19,700	R0102000
バックホウ(クローラ)[標準]クレーン機能付き運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊り	時間	7.06	8,224	58,061	WYB00013 単－ 157号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		48,816	X1001001
計					351,100	
単価					35,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	かご枠(材料費)(500×1200)		単位	m	数量	1	単価	9,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型じゃかごパネルタイプ	線径6mm 網目13cm 高50cm 幅120cm	m	1	9,559	9,559	Y0800001-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,559	
単価					9,559	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	中詰材(材料費)(割栗石150-200mm)		単位	m３	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	１５０－２００mm	m３	1	5,750	5,750	Z2140002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,750	
単価					5,750	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	吸出し防止材(材料費)(不織布 t=10mm)		単位	ｍ２	数量	1	単価	590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	不織布 t=10mm 117N/5cm	ｍ２	1	590	590	Y1006000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					590	
単価					590	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	2号かご枠設置		単位	ｍ２	数量	10	単価	35,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.03	25,900	78,477	R0125000
特殊作業員		人	6.06	24,100	146,046	R0101000
普通作業員		人	1	19,700	19,700	R0102000
バックホウ(クローラ)[標準]クレーン機能付き運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊り	時間	7.06	8,224	58,061	WYB00038 単－ 157号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		48,816	X1001001
計					351,100	
単価					35,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	かご枠(材料費)(500×1000)		単位	m	数量	1	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型じゃかごパネルタイプ	線径6mm 網目13cm 高50cm 幅100cm	m	1	8,488	8,488	Y0800001-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,488	
単価					8,488	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	中詰材(材料費)(割栗石150-200mm)		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	1	5,750	5,750	Z2140002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,750	
単価					5,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	吸出し防止材(材料費)(不織布 t=10mm)		単位	ｍ２	数量	1	単価	590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	不織布 t=10mm 117N/5cm	ｍ２	1	590	590	Y1006000-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					590	
単価					590	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,985.3	9,985	Q1611001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,985	
単価					9,985	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,527.5	17,527	Q1611007
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					17,530	
単価					17,530	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	540.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	540.02	54,002	Q1367002
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					54,010	
単価					540.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	202.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	202.12	20,212	Q1367001
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					20,220	
単価					202.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	22,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74	41,500	30,710	R0124000
橋りょう特殊工		人	1.9	32,500	61,750	R0122000
溶接工		人	0.52	27,200	14,144	R0113000
普通作業員		人	0.27	19,700	5,319	R0102000
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.85	126,200	107,270	WK250420 単－ 158号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,907	X1001001
計					228,100	
単価					22,810	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	2m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	5,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.179	25,900	4,636	R0125000
とび工		人	0.357	28,000	9,996	R0106000
普通作業員		人	0.179	19,700	3,526	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.179	154,900	27,727	WK250490 単－ 159号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		9,175	X1001001
計					55,060	
単価					5,506	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	10m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,900	8,624	R0125000
とび工		人	0.667	28,000	18,676	R0106000
普通作業員		人	0.333	19,700	6,560	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.333	154,900	51,581	WK250490 単－ 159号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		17,059	X1001001
計					102,500	
単価					10,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	11,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.385	25,900	9,971	R0125000
とび工		人	0.769	28,000	21,532	R0106000
普通作業員		人	0.385	19,700	7,584	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.385	154,900	59,636	WK250490 単－ 159号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		19,677	X1001001
計					118,400	
単価					11,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	16m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455	25,900	11,784	R0125000
とび工		人	0.909	28,000	25,452	R0106000
普通作業員		人	0.455	19,700	8,963	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.455	154,900	70,479	WK250490 単－ 159号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		23,322	X1001001
計					140,000	
単価					14,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	20m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.526	25,900	13,623	R0125000
とび工		人	1.053	28,000	29,484	R0106000
普通作業員		人	0.526	19,700	10,362	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.526	154,900	81,477	WK250490 単－ 159号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26,954	X1001001
計					161,900	
単価					16,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	22m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	18,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.588	25,900	15,229	R0125000
とび工		人	1.176	28,000	32,928	R0106000
普通作業員		人	0.588	19,700	11,583	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.588	154,900	91,081	WK250490 単－ 159号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		30,079	X1001001
計					180,900	
単価					18,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	杭橋脚引抜き（杭基礎形式）	25m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.625	25,900	16,187	R0125000
とび工		人	1.25	28,000	35,000	R0106000
普通作業員		人	0.625	19,700	12,312	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.625	154,900	96,812	WK250490 単－ 159号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		31,989	X1001001
計					192,300	
単価					19,230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	27,200	3,536	R0113000
普通作業員		人	0.07	19,700	1,379	R0102000
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	545	414	Z6710001
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,260	768	Z6712001
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		9	X1001001
計					6,106	
単価					6,106	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.36	41,500	14,940	R0124000
橋りょう特殊工		人	1.4	32,500	45,500	R0122000
溶接工		人	0.06	27,200	1,632	R0113000
普通作業員		人	0.41	19,700	8,077	R0102000
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.57	126,200	71,934	WK250420 単－ 158号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,417	X1001001
計					145,500	
単価					14,550	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	915.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,900	8,547	R0125000
とび工		人	0.74	28,000	20,720	R0106000
普通作業員		人	0.29	19,700	5,713	R0102000
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.44	126,200	55,528	WK250420 単－ 158号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,042	X1001001
計					91,550	
単価					915.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	100	単価	569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,900	15,540	R0125000
普通作業員		人	2.1	19,700	41,370	R0102000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					56,910	
単価					569.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	7,050	705,000	Y7600000-001
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	12,500	1,250,000	Y7600000-002
計					1,250,000	
単価					12,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	10,570	1,057,000	Y7600000-003
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 12.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	5,628	5,628	Z6810002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,628	
単価					5,628	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z6800001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,500	
単価					1,500	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	24,100	132,550	R0101000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	54,400	81,600	L1130006
運搬費等率 434%		式	1		929,411	X1004001
諸雑費（まるめ）		式	1		439	X1002001
計					1,144,000	
単価					1,144,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	Z6890002
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	Z6890001
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ICT活用効果等調査費用		単位	式	数量	1	単価	18,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5	36,700	18,350	R0406000
計					18,350	
単価					18,350	円／式

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	R0406000
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					64,230	
単価					64,230	円／式