鏡

１．工事名

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事
工事地名	島根県大田市温泉津町福光地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010017	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	169日間　自　令和 8年10月14日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	40,160
１０）	地　　区	大田	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 7日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		135,882,273			
道路土工		式	1		52,681,144			
掘削工		式	1		34,008,865			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上7,000m3未満 20m未満	m3	6,150	1,239	7,619,850			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	7,650	2,898	22,169,700			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	310	391.9	121,489			単-3号
土砂等運搬	硬岩	m3	860	558.1	479,966			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,100	233.4	1,423,740			単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	7,600	288.7	2,194,120			単-6号
掘削工(ICT)		式	1		362,296			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	880	411.7	362,296			単-7号
路体盛土工		式	1		154,340			

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	200	771.7	154,340			単-8号
路体盛土工(ICT)		式	1		246,900			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,000	246.9	246,900			単-9号
路床盛土工		式	1		32,440			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	811	32,440			単-10号
路床盛土工(ICT)		式	1		85,656			
路床盛土(ICT)		m3	240	356.9	85,656			単-11号
法面整形工		式	1		3,533,760			
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II 中硬岩	m2	1,080	3,272	3,533,760			単-12号
法面整形工(ICT)		式	1		362,396			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	100	830.4	83,040			単-13号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	280	997.7	279,356			単-14号

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		13,894,491			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	570	783.8	446,766			単-15号
土砂等運搬	軟岩	m3	6,150	956.3	5,881,245			単-16号
土砂等運搬	硬岩	m3	6,780	1,116	7,566,480			単-17号
法面工		式	1		13,947,440			
植生工		式	1		7,146,400			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	20	5,000	100,000			単-18号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	300	6,080	1,824,000			単-19号
植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	680	7,680	5,222,400			単-20号
かご工		式	1		5,917,080			
1号かご枠		m2	156	37,930	5,917,080			単-21号
沢止工		式	1		883,960			

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ		m2	82	10,780	883,960			単-22号
擁壁工		式	1		866,165			
作業土工		式	1		22,402			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	5	3,057	15,285			単-23号
埋戻し	土砂	m3	2	2,799	5,598			単-24号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	5	303.8	1,519			単-25号
場所打擁壁工 (1号もたれ式擁壁)		式	1		843,763			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.392 m ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 一般 養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	11	31,390	345,290			単-26号
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D13	t	0.02	324,500	6,490			単-27号
型枠	一般型枠	m2	22	8,625	189,750			単-28号
足場	安全ネット必要	掛m2	10	3,921	39,210			単-29号

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込砕石	RC-40	m3	7	9,142	63,994			単-30号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP150 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	2	3,130	6,260			単-31号
土砂流出防止網	300×300	枚	3	53.1	159			単-32号
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m2	22	8,755	192,610			単-33号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		32,779,148			
作業土工		式	1		837,796			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	204	3,290	671,160			単-34号
床掘り	土砂	m3	6	268.1	1,608			単-35号
埋戻し	土砂	m3	86	1,775	152,650			単-36号
埋戻し	土砂	m3	4	2,799	11,196			単-37号
基面整正		m2	3	394	1,182			単-38号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		31,941,352			

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 52 ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	4	9,341	37,364			単-39号
2号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)		m	11	15,410	169,510			単-40号
3号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)		m	11	17,050	187,550			単-41号
4号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)		m	12	25,260	303,120			単-42号
5号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)		m	4	26,080	104,320			単-43号
1号小口止		箇所	1	56,900	56,900			単-44号
2号小口止		箇所	1	180,000	180,000			単-45号
3号小口止		箇所	1	183,700	183,700			単-46号
4号小口止		箇所	1	200,800	200,800			単-47号
5号小口止		箇所	1	206,500	206,500			単-48号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え35cm	m2	7	31,050	217,350			単-49号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	2	9,574	19,148			単-50号

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	0.3	67,800	20,340			単-51号
1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	62	54,470	3,377,140			単-52号
2号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	61	54,310	3,312,910			単-53号
3号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	66	56,480	3,727,680			単-54号
4号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	63	57,080	3,596,040			単-55号
胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	357	34,900	12,459,300			単-56号
裏込材(砕石)	再生砕石(RC-40)	m3	70	10,490	734,300			単-57号
2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	11	38,280	421,080			単-58号
3号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	11	63,900	702,900			単-59号
4号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	11	124,000	1,364,000			単-60号
5号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	3	119,800	359,400			単-61号
排水構造物工		式	1		23,406,897			

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		104,292			
基面整正		m2	81	394	31,914			単-62号
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	90	804.2	72,378			単-63号
側溝工		式	1		4,485,670			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	31	12,180	377,580			単-64号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号大型水路)		m	23	41,050	944,150			単-65号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号大型水路)		m	34	46,380	1,576,920			単-66号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3号大型水路)		m	14	48,880	684,320			単-67号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号階段水路)		m	9	100,300	902,700			単-68号
管渠工		式	1		11,628,585			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D1000)	外圧管1種	m	22.1	93,650	2,069,665			単-69号
1号管渠		m	80.3	117,700	9,451,310			単-70号

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1	32,610	32,610			単-71号
2号巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1	75,000	75,000			単-72号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,851,660			
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	55,100	110,200			単-73号
現場打ち集水桝 (G2B1100L1100H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	186,000	372,000			単-74号
現場打ち集水桝 (G2B1200L1200H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	195,700	391,400			単-75号
現場打ち集水桝 (G2B1200L1200H1600)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	195,700	195,700			単-76号
1号集水桝		箇所	1	965,500	965,500			単-77号
2号集水桝		箇所	1	306,800	306,800			単-78号
3号集水桝		箇所	1	1,369,000	1,369,000			単-79号
1号管理桝		箇所	1	625,300	625,300			単-80号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 1000×1800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	214,500	214,500			単-81号

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 1000×1600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	196,200	196,200			単-82号
足掛金具	W300	個	34	3,090	105,060			単-83号
場所打水路工		式	1		925,960			
現場打水路 (1号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	14	66,140	925,960			単-84号
排水工		式	1		1,410,730			
小段排水 (1号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	m	33	17,070	563,310			単-85号
縦排水 (1号縦排水)	内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ	m	14	60,530	847,420			単-86号
構造物撤去工		式	1		786,759			
構造物取壊し工		式	1		430,298			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	38	7,681	291,878			単-87号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	9	15,380	138,420			単-88号
運搬処理工		式	1		356,461			

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	38	6,442	244,796			単-89号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9	7,945	71,505			単-90号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	38	820	31,160			単-91号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9	1,000	9,000			単-92号
仮設工		式	1		11,414,720			
仮水路工		式	1		9,594,720			
1号仮排水管		m	144	66,630	9,594,720			単-93号
交通管理工		式	1		1,820,000			
交通誘導警備員		人日	100	18,200	1,820,000			単-94号
直接工事費		式	1		135,882,273			
共通仮設費		式	1		15,114,580			
共通仮設費		式	1		2,233,580			

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		1,228,580			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
ICT活用工事の活用効果等に関する調査		式	1		18,350			内-2号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,005,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		12,881,000			
純工事費		式	1		150,996,853			
現場管理費		式	1		43,966,000			
工事原価		式	1		194,962,853			
一般管理費等		式	1		32,877,147			
工事価格		式	1		227,840,000			
消費税相当額		式	1		22,784,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		250,624,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 178号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－ 179号
合　計					1,146,000			

一式当たり内訳書

ICT活用工事の活用効果等に関する調査

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費		式	1		18,350			WYB00011 単－ 180号
合　計					18,350			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00012 単ー 181号
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上7,000m3未満 20m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上7,000m3未満 20m未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,239	1,239	CB210100
計					1,239	
単価					1,239	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,898	2,898	CB210100
計					2,898	
単価					2,898	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	391.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	391.9	391.9	CB210110
計					391.9	
単価					391.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	558.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 硬岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1	558.1	558.1	CB210110
計					558.1	
単価					558.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	233.4	233.4	CB210020
計					233.4	
単価					233.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	288.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	288.7	288.7	CB210020
計					288.7	
単価					288.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	411.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	411.7	411.7	CB210120
計					411.7	
単価					411.7	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	771.7	771.7	CB210510
計					771.7	
単価					771.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	246.9	246.9	CB210570
計					246.9	
単価					246.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	811	811	CB210520
計					811	
単価					811	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	356.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	356.9	356.9	CB210580
計					356.9	
単価					356.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II 中硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,272	3,272	CB220010
計					3,272	
単価					3,272	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	830.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	830.4	830.4	CB220070
計					830.4	
単価					830.4	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	997.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	997.7	997.7	CB220070
計					997.7	
単価					997.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	783.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1	783.8	783.8	CB210110
計					783.8	
単価					783.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	956.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩 無し 3.0km以下	ｍ３	1	956.3	956.3	CB210110
計					956.3	
単価					956.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 硬岩 無し 3.0km以下	ｍ３	1	1,116	1,116	CB210110
計					1,116	
単価					1,116	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	5,000	5,000	WB810830 単－　95号
計					5,000	
単価					5,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	6,080	6,080	WB810830 単－ 96号
計					6,080	
単価					6,080	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	7,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	7,680	7,680	WB810830 単－ 97号
計					7,680	
単価					7,680	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	1号かご枠		単位	m2	数量	156	単価	37,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号かご枠設置		ｍ２	156	12,430	1,939,080	WYB00001 単－ 98号
かご枠(材料費)500×1200		ｍ２	156	17,700	2,761,200	WYB00005 単－ 99号
中詰材(材料費)単粒度砕石 40-20mm		ｍ３	178	5,170	920,260	WYB00006 単－ 100号
吸出し防止材設置		ｍ２	363	815.4	295,990.2	CB224720
計					5,916,530.2	
単価					37,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	1号ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ		単位	m2	数量	82	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠設置(t=50)		ｍ２	82	10,740	880,680	WYB00088 単－ 101号
すべり止鉄筋(SD345 D22 L=800)		本	4	682	2,728	WYB00090 単－ 102号
計					883,408	
単価					10,780	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 無し 無し	ｍ３	1	3,057	3,057	CB210100
計					3,057	
単価					3,057	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,799	2,799	CB210410
計					2,799	
単価					2,799	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	303.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	303.8	303.8	CB210020
計					303.8	
単価					303.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.392m ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	31,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	31,390	31,390	CB226410
計					31,390	
単価					31,390	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	324,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	324,500	324,500	WB240750 単－ 103号
計					324,500	
単価					324,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,625	8,625	CB240210
計					8,625	
単価					8,625	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,921	3,921	WB252110 単－ 104号
計					3,921	
単価					3,921	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	裏込砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1	9,142	9,142	CB221120
計					9,142	
単価					9,142	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP150 ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ(材料費)VP150		m	1	3,130	3,130	WYB00007 単－ 105号
計					3,130	
単価					3,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	土砂流出防止網	300×300	単位	枚	数量	1	単価	53.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材(材料費)t=10		ｍ２	0.09	590	53.1	WYB00009 単－ 106号
計					53.1	
単価					53.1	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m2	数量	10	単価	8,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2	34,200	68,400	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,915	19,150	CB221110
計					87,550	
単価					8,755	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	3,290	3,290	CB210100
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	268.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	268.1	268.1	CB210030
計					268.1	
単価					268.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,775	1,775	CB210410
計					1,775	
単価					1,775	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,799	2,799	CB210410
計					2,799	
単価					2,799	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	9,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.14	81,930	93,400.2	CB226170
計					93,400.2	
単価					9,341	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	2号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)		単位	m	数量	10	単価	15,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3	41,020	123,060	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	7,750	31,000	CB240210
計					154,060	
単価					15,410	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	3号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)		単位	m	数量	10	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.4	41,020	139,468	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	7,750	31,000	CB240210
計					170,468	
単価					17,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	4号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)		単位	m	数量	10	単価	25,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	5.4	41,020	221,508	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	7,750	31,000	CB240210
計					252,508	
単価					25,260	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	5号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)		単位	m	数量	10	単価	26,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	5.6	41,020	229,712	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	7,750	31,000	CB240210
計					260,712	
単価					26,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	1号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	56,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.668	73,070	48,810.76	CB226190
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2.227	3,632	8,088.46	CB224710
計					56,899.22	
単価					56,900	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	2号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.463	73,070	179,971.41	CB226190
計					179,971.41	
単価					180,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	3号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.514	73,070	183,697.98	CB226190	
計						183,697.98		
単価						183,700	円／箇所	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	4号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	200,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.748	73,070	200,796.36	CB226190	
計						200,796.36		
単価						200,800	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	5号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	206,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.826	73,070	206,495.82	CB226190	
計						206,495.82		
単価						206,500	円／箇所	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)	粗面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	31,050	31,050	WB825010 単－ 107号	
計						31,050		
単価						31,050	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	9,574	9,574	CB226120
計					9,574	
単価					9,574	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	67,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	67,800	67,800	CB226180
計					67,800	
単価					67,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	62	単価	54,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積(パネル組立式)		ｍ２	62	4,284	265,608	WYB00020 単－ 108号
表面パネル(材料費)		枚	55	27,300	1,501,500	WYB00014 単－ 109号
背面メッシュパネル(材料費)		枚	110	9,950	1,094,500	WYB00022 単－ 110号
つなぎ材(材料費)D6-250		本	550	275	151,250	WYB00023 単－ 111号
透水防砂材(材料費)2.0×660		m	231	670	154,770	WYB00024 単－ 112号
水抜きパイプ(材料費)VP50		m	54	538	29,052	WYB00032 単－ 113号
土砂流出防止網(材料費)30×200×200		枚	27	269	7,263	WYB00033 単－ 114号
フラットバー(材料費)FB-9.0×38×999		t	0.3	132,000	39,600	WYB00034 単－ 115号
くさび(材料費)テーパーワッシャーM16-5		個	463	65	30,095	WYB00035 単－ 116号
鉄筋(材料費)SD295 D10		t	0.07	113,000	7,910	WYB00036 単－ 117号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0.02	324,500	6,490	WB240750 単－ 103号

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	62	単価	54,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	21	3,632	76,272	CB224710
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	41,020	12,306	CB240010
計					3,376,616	
単価					54,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	2号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	61	単価	54,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積(パネル組立式)		ｍ２	61	4,284	261,324	WYB00028 単－ 118号
表面パネル(材料費)		枚	54	27,300	1,474,200	WYB00016 単－ 119号
背面メッシュパネル(材料費)		枚	108	9,950	1,074,600	WYB00029 単－ 120号
つなぎ材(材料費)D6-250		本	540	275	148,500	WYB00037 単－ 121号
透水防砂材(材料費)2.0×660		m	227	670	152,090	WYB00042 単－ 122号
水抜きパイプ(材料費)VP50		m	52	538	27,976	WYB00044 単－ 123号
土砂流出防止網(材料費)30×200×200		枚	26	269	6,994	WYB00045 単－ 124号
フラットバー(材料費)FB-9.0×38×999		t	0.29	132,000	38,280	WYB00046 単－ 125号
くさび(材料費)テーパーワッシャーM16-5		個	454	65	29,510	WYB00047 単－ 126号
鉄筋(材料費)SD295 D10		t	0.07	113,000	7,910	WYB00048 単－ 117号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0.02	324,500	6,490	WB240750 単－ 103号

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	2号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	61	単価	54,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	20	3,632	72,640	CB224710
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	41,020	12,306	CB240010
計					3,312,820	
単価					54,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	3号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	66	単価	56,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積(パネル組立式)		ｍ２	66	4,284	282,744	WYB00030 単－ 127号
表面パネル(材料費)		枚	61	27,300	1,665,300	WYB00043 単－ 128号
背面メッシュパネル(材料費)		枚	122	9,950	1,213,900	WYB00052 単－ 129号
つなぎ材(材料費)D6-250		本	610	275	167,750	WYB00053 単－ 130号
透水防砂材(材料費)2.0×660		m	256	670	171,520	WYB00054 単－ 131号
水抜きパイプ(材料費)VP50		m	63	538	33,894	WYB00055 単－ 132号
土砂流出防止網(材料費)30×200×200		枚	29	269	7,801	WYB00056 単－ 133号
フラットバー(材料費)FB-9.0×38×999		t	0.33	132,000	43,560	WYB00057 単－ 134号
くさび(材料費)テーパーワッシャーM16-5		個	513	65	33,345	WYB00058 単－ 135号
鉄筋(材料費)SD295 D10		t	0.08	113,000	9,040	WYB00059 単－ 136号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0.02	324,500	6,490	WB240750 単－ 103号

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	3号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	66	単価	56,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	22	3,632	79,904	CB224710
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	41,020	12,306	CB240010
計					3,727,554	
単価					56,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	4号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	63	単価	57,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積(パネル組立式)		ｍ２	63	4,284	269,892	WYB00049 単－ 137号
表面パネル(材料費)		枚	59	27,300	1,610,700	WYB00060 単－ 138号
背面メッシュパネル(材料費)		枚	118	9,950	1,174,100	WYB00064 単－ 139号
つなぎ材(材料費)D6-250		本	590	275	162,250	WYB00065 単－ 140号
透水防砂材(材料費)2.0×660		m	248	670	166,160	WYB00066 単－ 141号
水抜きパイプ(材料費)VP50		m	58	538	31,204	WYB00067 単－ 142号
土砂流出防止網(材料費)30×200×200		枚	27	269	7,263	WYB00068 単－ 114号
フラットバー(材料費)FB-9.0×38×999		t	0.32	132,000	42,240	WYB00069 単－ 143号
くさび(材料費)テーパーワッシャーM16-5		個	497	65	32,305	WYB00070 単－ 144号
鉄筋(材料費)SD295 D10		t	0.07	113,000	7,910	WYB00071 単－ 117号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0.02	324,500	6,490	WB240750 単－ 103号

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	4号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	63	単価	57,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	20	3,632	72,640	CB224710
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	41,020	12,306	CB240010
計					3,595,460	
単価					57,080	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	34,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込コンクリート(大型ブロック)		ｍ３	1	34,900	34,900	WYB00074 単－ 145号
計					34,900	
単価					34,900	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	裏込材(砕石)	再生砕石(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材(砕石)(大型ブロック)		ｍ３	1	10,490	10,490	WYB00093 単－ 146号
計					10,490	
単価					10,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	38,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	6.666	41,020	273,439.32	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	14.101	7,750	109,282.75	CB240210
計					382,722.07	
単価					38,280	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	3号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	63,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	12.365	36,240	448,107.6	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	22.128	8,625	190,854	CB240210
計					638,961.6	
単価					63,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	4号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	26.925	36,240	975,762	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	30.535	8,625	263,364.37	CB240210
計					1,239,126.37	
単価					124,000	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	5号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	119,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	26.127	36,240	946,842.48	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	29.082	8,625	250,832.25	CB240210
計					1,197,674.73	
単価					119,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	804.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	804.2	804.2	CB220010
計					804.2	
単価					804.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	12,180	12,180	WB821410 単－ 147号
計					12,180	
単価					12,180	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号大型水路)		単位	m	数量	1	単価	41,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	41,050	41,050	WB821410 単－ 148号
計					41,050	
単価					41,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号大型水路)		単位	m	数量	1	単価	46,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	46,380	46,380	WB821410 単－ 149号
計					46,380	
単価					46,380	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3号大型水路)		単位	m	数量	1	単価	48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	48,880	48,880	WB821410 単－ 150号
計					48,880	
単価					48,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号階段水路)		単位	m	数量	9	単価	100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	72,600	435,600	WB821410 単－ 151号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	1	45,110	45,110	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3	7,750	23,250	CB240210
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	2	45,110	90,220	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	18	7,750	139,500	CB240210
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.12	343,700	41,244	WB240750 単－ 152号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	36,240	18,120	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.6	4,422	2,653.2	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,915	9,575	CB221110
コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40 (高炉)　無し 7m3/100m2 有り 標準	ｍ２	9	7,147	64,323	WB240730 単－ 153号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	3	10,370	31,110	WB240720 単－ 154号

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号階段水路)		単位	m	数量	9	単価	100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	9	168	1,512	WB240740 単－ 155号
計					902,217.2	
単価					100,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D1000)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	93,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 1000㎜ 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	93,650	93,650	CB222860
計					93,650	
単価					93,650	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	1号管渠		単位	m	数量	10	単価	117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700㎜～1000㎜	m	10	71,790	717,900	WB827010 単－ 156号
裏込材(突出型)(RC-40)ロス率20%含む		m３	62.121	7,383	458,639.34	WYB00062 単－ 157号
計					1,176,539.34	
単価					117,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	1号巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	32,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.356	41,020	14,603.12	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.323	7,750	18,003.25	CB240210	
計						32,606.37		
単価						32,610	円／箇所	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	2号巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	75,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.88	41,020	36,097.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.019	7,750	38,897.25	CB240210	
計						74,994.85		
単価						75,000	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	55,100	55,100	CB222950
計					55,100	
単価					55,100	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場打ち集水桝 (G2B1100L1100H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	186,000	186,000	CB222950
計					186,000	
単価					186,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	現場打ち集水桝 (G2B1200L1200H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	195,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	195,700	195,700	CB222950
計					195,700	
単価					195,700	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	現場打ち集水桝 (G2B1200L1200H1600)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	195,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	195,700	195,700	CB222950
計					195,700	
単価					195,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	1号集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	965,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.425	41,870	17,794.75	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.84	4,422	3,714.48	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	4.961	42,940	213,025.34	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	29.408	8,625	253,644	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.25	1,915	8,138.75	CB221110
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.318	343,700	109,296.6	WB240750 単－ 152号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	ｔ	0.48	295,300	141,744	WB240750 単－ 158号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	43.68	4,993	218,094.24	WB252110 単－ 159号
計					965,452.16	
単価					965,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	2号集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	306,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.315	36,240	11,415.6	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.72	4,422	3,183.84	CB240210
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	292,200	292,200	CB222950
計					306,799.44	
単価					306,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	3号集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	1,369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.936	36,240	33,920.64	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.24	4,422	5,483.28	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	7.707	42,940	330,938.58	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	51.107	8,625	440,797.87	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.36	1,915	17,924.4	CB221110
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.755	343,700	259,493.5	WB240750 単－ 152号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	56.16	4,993	280,406.88	WB252110 単－ 159号
計					1,368,965.15	
単価					1,369,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	1号管理桝		単位	箇所	数量	1	単価	625,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	18.281	34,200	625,210.2	CB240010
計					625,210.2	
単価					625,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 1000×1800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	214,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	871	1,742	WB821430 単－ 160号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)T-25 1000×1800用 落込 並目		組	1	212,700	212,700	WYB00010 単－ 161号
滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定						
計					214,442	
単価					214,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 1000×1600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	871	1,742	WB821430 単－ 160号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)T-25 1000×1600用 落込 並目		組	1	194,400	194,400	WYB00013 単－ 162号
滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定						
計					196,142	
単価					196,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(材料費)W300		個	1	3,090	3,090	WYB00002 単－ 163号
計					3,090	
単価					3,090	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	現場打水路 (1号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m	数量	10	単価	66,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち水路（本体）	18-8-40(高炉) 無し 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	m	10	57,100	571,000	CB222940
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.16	343,700	54,992	WB240750 単－ 152号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.14	136,700	19,138	WB240752 単－ 164号
鉄筋(材料費)SD345 D13		t	0.14	116,000	16,240	WYB00041 単－ 165号
計					661,370	
単価					66,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	小段排水 (1号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	10	9,819	98,190	WB821410 単－ 166号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.225	36,240	8,154	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.45	4,422	1,989.9	CB240210
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m２	8.08	5,895	47,631.6	WB240730 単－ 167号
型枠工	小段排水溝	m２	1.4	9,555	13,377	WB240720 単－ 168号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	8.08	168	1,357.44	WB240740 単－ 155号
計					170,699.94	
単価					17,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	縦排水 (1号縦排水)	内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ	単位	m	数量	10	単価	60,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,380	103,800	WB821410 単－ 169号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	11.976	41,870	501,435.12	CB240010
計					605,235.12	
単価					60,530	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	7,681	7,681	WB824010 単－ 170号
計					7,681	
単価					7,681	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	15,380	15,380	WB824010 単－ 171号
計					15,380	
単価					15,380	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,442	6,442	CB227010
計					6,442	
単価					6,442	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,945	7,945	CB227010
計					7,945	
単価					7,945	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	820	820	WB020051 単－ 172号
計					820	
単価					820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,000	1,000	WB020051 単－ 173号
計					1,000	
単価					1,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	1号仮排水管		単位	m	数量	1	単価	66,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置(地上露出管 無孔管 シングルφ1000)		m	1	8,188	8,188	WYB00003 単－ 174号
暗渠排水管(材料費)無孔管 シングル φ1000		m	1	57,880	57,880	WYB00008 単－ 175号
(ロス率1%含む)						
継手材料費(暗渠排水管 無孔管 シングル φ1000)		m	1	561.6	561.6	WYB00015 単－ 176号
(材料費の0.98%)						
計					66,629.6	
単価					66,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,200	18,200	WB010211 単－ 177号
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	5,000	5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,000	
単価					5,000	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	6,080	6,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,080	
単価					6,080	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚７ｃｍ	ｍ２	1	7,680	7,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,680	
単価					7,680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	1号かご枠設置		単位	ｍ２	数量	10	単価	12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	25,900	11,396	
特殊作業員		人	0.64	24,100	15,424	
普通作業員		人	2.4	19,700	47,280	
バックホウ(クローラ)[標準]運転	排ガス型(第2次)山積0.8m3	時間	3.6	10,880	39,168	WYB00004 単－ 182号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		11,032	
計					124,300	
単価					12,430	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	かご枠(材料費)500×1200		単位	ｍ２	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製カゴ枠	500×2000×1200 亜鉛メッキ	ｍ２	1	17,700	17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,700	
単価					17,700	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	中詰材(材料費)単粒度砕石 40-20㎜		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度砕石	40-20㎜	ｍ３	1	5,170	5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,170	
単価					5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	布製型枠設置(t=50)		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7	25,900	69,930	
特殊作業員		人	2.7	24,100	65,070	
普通作業員		人	5.4	19,700	106,380	
コンクリートポンプ車運転	トラック架装型・ブーム式 圧送能力55～60m3/h	時間	13	11,340	147,420	WYB00089 単－ 183号
布製型枠	t=50	ｍ２	100	4,600	460,000	
モルタル	１：２　高炉	ｍ３	6	33,300	199,800	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		25,400	
計					1,074,000	
単価					10,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	すべり止鉄筋(SD345 D22 L=800)		単位	本	数量	1,000	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	2.432	280,400	681,932	WB240750 単－ 184号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					682,000	
単価					682	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	324,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	207,000	207,000	WB240751 単－ 185号
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	117,500	117,500	WB240752 単－ 186号
計					324,500	
単価					324,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	25,900	38,850	
とび工		人	6.1	28,000	170,800	
普通作業員		人	2.7	19,700	53,190	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	54,400	43,520	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		85,740	
計					392,100	
単価					3,921	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	水抜きパイプ(材料費)VP150		単位	m	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１５０	m	1	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	吸出し防止材(材料費)t=10		単位	m２	数量	1	単価	590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	不織布 t=10mm 117N/5cm	m２	1	590	590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					590	
単価					590	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	13,100	1,310,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	8,200	820,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	35.84	27,200	974,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		152	
計					3,105,000	
単価					31,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	大型ブロック積(パネル組立式)		単位	ｍ２	数量	100	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,900	51,800	
特殊作業員		人	2	24,100	48,200	
普通作業員		人	4	19,700	78,800	
型わく工		人	2	27,000	54,000	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排ガス型(第2次) 25t吊	日	2	74,540	149,080	WYB00021 単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		46,520	
計					428,400	
単価					4,284	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	表面パネル(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面パネル	S2005	枚	1	27,300	27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,300	
単価					27,300	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	背面メッシュパネル(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
背面メッシュパネル	WM2026-0.5	枚	1	9,950	9,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,950	
単価					9,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	つなぎ材(材料費)D6-250		単位	本	数量	1	単価	275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ材	D6-250 L=348	本	1	275	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					275	
単価					275	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	透水防砂材(材料費)2.0×660		単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	2.0×660	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	水抜きパイプ(材料費)VP50		単位	m	数量	1	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	1	538	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					538	
単価					538	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	土砂流出防止網(材料費)30×200×200		単位	枚	数量	1	単価	269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂流出防止網	30×200×200	枚	1	269	269	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					269	
単価					269	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	フラットバー(材料費)FB-9.0×38×999		単位	t	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×３２～４４	t	1	132,000	132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132,000	
単価					132,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	くさび(材料費)テーパーワッシャー M16-5		単位	個	数量	1	単価	65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび	テーパーワッシャーM16-5	個	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65	
単価					65	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鉄筋(材料費)SD295 D10		単位	t	数量	1	単価	113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					113,000	
単価					113,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	大型ブロック積(パネル組立式)		単位	ｍ２	数量	100	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,900	51,800	
特殊作業員		人	2	24,100	48,200	
普通作業員		人	4	19,700	78,800	
型わく工		人	2	27,000	54,000	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排ガス型(第2次) 25t吊	日	2	74,540	149,080	WYB00038 単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		46,520	
計					428,400	
単価					4,284	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	表面パネル(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面パネル	S2005	枚	1	27,300	27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,300	
単価					27,300	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	背面メッシュパネル(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
背面メッシュパネル	WM2026-0.5	枚	1	9,950	9,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,950	
単価					9,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	つなぎ材(材料費)D6-250		単位	本	数量	1	単価	275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ材	D6-250 L=348	本	1	275	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					275	
単価					275	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	透水防砂材(材料費)2.0×660		単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	2.0×660	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	水抜きパイプ(材料費)VP50		単位	m	数量	1	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	1	538	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					538	
単価					538	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	土砂流出防止網(材料費)30×200×200		単位	枚	数量	1	単価	269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂流出防止網	30×200×200	枚	1	269	269	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					269	
単価					269	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	フラットバー(材料費)FB-9.0×38×999		単位	t	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×３２～４４	t	1	132,000	132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132,000	
単価					132,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	くさび(材料費)テーパーワッシャー M16-5		単位	個	数量	1	単価	65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび	テーパーワッシャーM16-5	個	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65	
単価					65	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	大型ブロック積(パネル組立式)		単位	ｍ２	数量	100	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,900	51,800	
特殊作業員		人	2	24,100	48,200	
普通作業員		人	4	19,700	78,800	
型わく工		人	2	27,000	54,000	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排ガス型(第2次) 25t吊	日	2	74,540	149,080	WYB00031 単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		46,520	
計					428,400	
単価					4,284	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	表面パネル(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面パネル	S2005	枚	1	27,300	27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,300	
単価					27,300	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	背面メッシュパネル(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
背面メッシュパネル	WM2026-0.5	枚	1	9,950	9,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,950	
単価					9,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	つなぎ材(材料費)D6-250		単位	本	数量	1	単価	275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ材	D6-250 L=348	本	1	275	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					275	
単価					275	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	透水防砂材(材料費)2.0×660		単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	2.0×660	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	水抜きパイプ(材料費)VP50		単位	m	数量	1	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	1	538	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					538	
単価					538	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	土砂流出防止網(材料費)30×200×200		単位	枚	数量	1	単価	269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂流出防止網	30×200×200	枚	1	269	269	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					269	
単価					269	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	フラットバー(材料費)FB-9.0×38×999		単位	t	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×３２～４４	t	1	132,000	132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132,000	
単価					132,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	くさび(材料費)テーパーワッシャー M16-5		単位	個	数量	1	単価	65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび	テーパーワッシャーM16-5	個	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65	
単価					65	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	鉄筋(材料費)SD295 D10		単位	t	数量	1	単価	113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					113,000	
単価					113,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	大型ブロック積(パネル組立式)		単位	ｍ２	数量	100	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,900	51,800	
特殊作業員		人	2	24,100	48,200	
普通作業員		人	4	19,700	78,800	
型わく工		人	2	27,000	54,000	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排ガス型(第2次) 25t吊	日	2	74,540	149,080	WYB00050 単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		46,520	
計					428,400	
単価					4,284	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	表面パネル(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面パネル	S2005	枚	1	27,300	27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,300	
単価					27,300	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	背面メッシュパネル(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
背面メッシュパネル	WM2026-0.5	枚	1	9,950	9,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,950	
単価					9,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	つなぎ材(材料費)D6-250		単位	本	数量	1	単価	275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ材	D6-250 L=348	本	1	275	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					275	
単価					275	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	透水防砂材(材料費)2.0×660		単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	2.0×660	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	水抜きパイプ(材料費)VP50		単位	m	数量	1	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	1	538	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					538	
単価					538	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	フラットバー(材料費)FB-9.0×38×999		単位	t	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×３２～４４	t	1	132,000	132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132,000	
単価					132,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	くさび(材料費)テーパーワッシャー M16-5		単位	個	数量	1	単価	65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび	テーパーワッシャーM16-5	個	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65	
単価					65	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	胴込コンクリート(大型ブロック)		単位	ｍ３	数量	10	単価	34,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	25,900	4,325	
特殊作業員		人	0.333	24,100	8,025	
普通作業員		人	0.667	19,700	13,139	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	日	0.167	108,000	18,036	WYB00075 単－ 188号
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	11.2	27,200	304,640	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		835	
計					349,000	
単価					34,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	裏込材(砕石)(大型ブロック)		単位	ｍ３	数量	10	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.238	25,900	6,164	
特殊作業員		人	0.476	24,100	11,471	
普通作業員		人	1.19	19,700	23,443	
バックホウ(クローラ型)運転	ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0.238	64,880	15,441	WYB00094 単－ 189号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12	4,000	48,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		381	
計					104,900	
単価					10,490	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,964	59,640	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,620	59,730	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	4,000	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					121,800	
単価					12,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	41,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,888	58,880	
大型フリューム	H900×B900×L2000	個	5	68,100	340,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.76	4,000	11,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					410,500	
単価					41,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	46,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,888	58,880	
大型フリューム	H1000×B1000×L2000	個	5	78,600	393,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.976	4,000	11,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					463,800	
単価					46,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,888	58,880	
大型フリューム	H1000×B1000×L2000(落差工)	個	5	83,600	418,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.976	4,000	11,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					488,800	
単価					48,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	72,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,888	58,880	
大型フリューム	H1300×B1000×L2000(底穴タイプ)	個	5	130,800	654,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3.264	4,000	13,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					726,000	
単価					72,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	343,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	207,000	207,000	WB240751 単－ 185号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136,700	136,700	WB240752 単－ 190号
計					343,700	
単価					343,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	25,900	101,010	
特殊作業員		人	5	24,100	120,500	
普通作業員		人	8	19,700	157,600	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	27,200	230,384	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.9	54,400	103,360	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		1,846	
計					714,700	
単価					7,147	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	25,900	31,080	
型わく工		人	1.6	27,000	43,200	
普通作業員		人	1.2	19,700	23,640	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,780	
計					103,700	
単価					10,370	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	25,900	5,439	
普通作業員		人	0.56	19,700	11,032	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		329	
計					16,800	
単価					168	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700㎜～1000㎜	単位	m	数量	1	単価	71,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700㎜～1000㎜ 時間制約無	m	1	3,588	3,588	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)	φ1000 R30	m	1	68,200	68,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					71,790	
単価					71,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	裏込材(突出型)(RC-40)ロス率20%含む		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	25,900	32,375	
普通作業員		人	3.75	19,700	73,875	
バックホウ(クローラ)[標準]運転	排ガス型(第2次)山積0.8m3吊能力2.9t	日	1.25	65,430	81,787	WYB00063 単－ 191号
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.8～1.1t	日	1.25	29,380	36,725	WYB00072 単－ 192号
タンパ及びランマ運転	質量60～80kg	日	1.25	26,030	32,537	WYB00073 単－ 193号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	120	4,000	480,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,001	
計					738,300	
単価					7,383	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	295,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	182,500	182,500	WB240751 単－ 194号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	112,800	112,800	WB240752 単－ 195号
計					295,300	
単価					295,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	25,900	41,440	
とび工		人	8.5	28,000	238,000	
普通作業員		人	1.3	19,700	25,610	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	54,400	76,160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		118,090	
計					499,300	
単価					4,993	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋(材料費別途計上)		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,100	
単価					871	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)T-25 1000×180 0用 落込 並目		単位	組	数量	1	単価	212,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	T-25 1000×900用 落込 並目 滑止 ボルト固定	組	1	212,700	212,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					212,700	
単価					212,700	円／組

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)T-25 1000×160 0用 落込 並目		単位	組	数量	1	単価	194,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	T-25 1000×800用 落込 並目 滑止 ボルト固8	組	1	194,400	194,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					194,400	
単価					194,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	足掛金具(材料費)W300		単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	3,090	3,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,090	
単価					3,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	136,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,900	12,950	
鉄筋工		人	3.5	29,200	102,200	
普通作業員		人	0.3	19,700	5,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,656	
計					136,700	
単価					136,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鉄筋(材料費)SD345 D13		単位	t	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	116,000	116,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					116,000	
単価					116,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,968.75	39,687	
鉄筋コンクリートU型側溝	B300×H300×L2000(Ｉ種B型)	個	5	11,700	58,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					98,190	
単価					9,819	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,900	46,620	
特殊作業員		人	2.1	24,100	50,610	
普通作業員		人	3.5	19,700	68,950	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	27,200	230,384	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	13.3	14,260	189,658	単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,278	
計					589,500	
単価					5,895	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	25,900	23,310	
型わく工		人	1.6	27,000	43,200	
普通作業員		人	1.2	19,700	23,640	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,400	
計					95,550	
単価					9,555	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,526.56	45,265	
鉄筋コンクリートU型側溝	B300×H300×L2000(Ｉ種B型)	個	5	11,700	58,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					103,800	
単価					10,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,681	7,681	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,681	
単価					7,681	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	15,375	15,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,380	
単価					15,380	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	820	82,000	
計					82,000	
単価					820	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	暗渠排水管設置(地上露出管 無孔管 シングルφ1000)		単位	m	数量	10	単価	8,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,900	12,950	
特殊作業員		人	0.5	24,100	12,050	
普通作業員		人	1	19,700	19,700	
バックホウ(クローラ)[標準]運転	排ガス型(第2次)山積0.8m3吊能力2.9t	日	0.5	65,430	32,715	WYB00027 単－ 197号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,465	
計					81,880	
単価					8,188	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	暗渠排水管(材料費)無孔管 シングル φ1000		単位	m	数量	1	単価	57,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	無孔管 φ1000 波状管 シングル	m	1.01	57,300	57,873	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,880	
単価					57,880	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	継手材料費(暗渠排水管 無孔管 シングル φ1000)		単位	m	数量	100	単価	561.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	無孔管 φ1000 波状管 シングル	m	0.98	57,300	56,154	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,160	
単価					561.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ICT活用効果等調査費		単位	式	数量	1	単価	18,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5	36,700	18,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,350	
単価					18,350	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	バックホウ(クローラ)[標準]運転	排ガス型(第2次)山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,700	4,029	
軽油		Ｌ	15	156	2,340	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．８ｍ３	時間	1	4,510	4,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,880	
単価					10,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装型・ブーム式 圧送能力55～60m3/h	単位	時間	数量	1	単価	11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	23,700	3,555	
軽油		L	8.4	156	1,310	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	1	6,470	6,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,340	
単価					11,340	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	280,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	182,500	182,500	WB240751 単－ 194号
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	97,980	97,980	WB240752 単－ 198号
計					280,480	
単価					280,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,900	5,180	
鉄筋工		人	2.3	29,200	67,160	
普通作業員		人	0.2	19,700	3,940	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	116,000	119,480	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,064	
計					207,000	
単価					207,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	117,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,900	12,950	
鉄筋工		人	3.3	29,200	96,360	
普通作業員		人	0.3	19,700	5,910	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,280	
計					117,500	
単価					117,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排ガス型(第2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	74,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	79.8	156	12,448	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.31	29,300	38,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					74,540	
単価					74,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	88.4	156	13,790	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.21	58,200	70,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					108,000	
単価					108,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	バックホウ(クローラ型)運転	ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	64,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		Ｌ	87	156	13,572	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.5	18,400	27,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,880	
単価					64,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	136,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,900	12,950	
鉄筋工		人	3.5	29,200	102,200	
普通作業員		人	0.3	19,700	5,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,656	
計					136,700	
単価					136,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	バックホウ(クローラ)[標準]運転	排ガス型(第2次)山積0.8m3吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	87	156	13,572	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.53	18,400	28,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					65,430	
単価					65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	29,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,100	24,100	
軽油		L	6.5	156	1,014	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.5	2,840	4,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					29,380	
単価					29,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	タンパ及びランマ運転	質量60～80kg	単位	日	数量	1	単価	26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,100	24,100	
ガソリン	レギュラー	L	7	151	1,057	
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.4	620	868	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,030	
単価					26,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	25,900	2,590	
鉄筋工		人	1.7	29,200	49,640	
普通作業員		人	0.2	19,700	3,940	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	114,000	117,420	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,734	
計					182,500	
単価					182,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	112,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	25,900	10,360	
鉄筋工		人	2.9	29,200	84,680	
普通作業員		人	0.2	19,700	3,940	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,836	
計					112,800	
単価					112,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,700	4,029	
軽油		Ｌ	18	156	2,808	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	1	7,420	7,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,260	
単価					14,260	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	バックホウ(クローラ)[標準]運転	排ガス型(第2次)山積0.8m3吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		Ｌ	87	156	13,572	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.53	18,400	28,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					65,430	
単価					65,430	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	97,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	25,900	10,360	
鉄筋工		人	2.8	29,200	81,760	
普通作業員		人	0.2	19,700	3,940	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,920	
計					97,980	
単価					97,980	円／ｔ