

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度江の川整備その2工事
工事地名	島根県江津市渡津町～邑智郡邑南町上田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 8月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3785010006	1 4) 単価適用年月	2026年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	165日間 自 令和 8年10月13日 (当初) 至 令和 9年 3月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	川本	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	江の川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 7月 6日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度江の川整備その 2 工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		4,474,622			
除草工			式	1		146,472			
堤防除草工			式	1		146,472			
除草 (人力除草)			m2	1,200	83.24	99,888			単-1号
集草 (人力集草)			m2	1,200	18.87	22,644			単-2号
積込・荷卸			m2	1,200	11.82	14,184			単-3号
運搬(堤防除草)			m2	1,200	8.13	9,756			単-4号
堤防養生工			式	1		529,800			
伐木除根工			式	1		529,800			
伐木・伐竹(複合) (伐木除根)		伐木(人力施工：粗)	m2	1,200	242.1	290,520			単-5号
伐木伐竹運搬		木くず	m3	110	1,994	219,340			単-6号
伐木伐竹運搬		根株	m3	10	1,994	19,940			単-7号

設計内訳書

工事名	令和8年度江の川整備その2工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面補修工		式	1		270,450				
土のう工		式	1		270,450				
土のう積		m2	30	9,015	270,450			単-8号	
付属物設置工		式	1		84,900				
付属物設置工		式	1		84,900				
境界鉋 (BS-4-2)	BS-4-2 30枚以上	枚	30	2,830	84,900			単-9号	
応急処理工		式	1		3,365,000				
応急処理作業工		式	1		3,365,000				
応急処理作業		式	1		3,365,000			内-1号	
仮設工		式	1		78,000				
交通管理工		式	1		78,000				
交通誘導警備員		人日	5	15,600	78,000			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和8年度江の川整備その2工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		3,384,875				
河川土工		式	1		951,845				
掘削工(ICT)		式	1		160,545				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	150	409.8	61,470			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	660.5	99,075			単-12号	
盛土工		式	1		686,660				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	130	5,282	686,660			単-13号	
法面整形工(ICT)		式	1		104,640				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	200	523.2	104,640			単-14号	
法覆護岸工		式	1		1,922,000				
法枠工		式	1		1,922,000				
1号現場打法枠		m2	100	19,220	1,922,000			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和8年度江の川整備その2工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		355,030				
構造物取壊し工		式	1		355,030				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	9,985	179,730			単-16号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	17,530	175,300			単-17号	
仮設工		式	1		156,000				
交通管理工		式	1		156,000				
交通誘導警備員		人日	10	15,600	156,000			単-18号	
直接工事費		式	1		7,859,497				
共通仮設費		式	1		1,361,350				
共通仮設費		式	1		719,350				
技術管理費		式	1		616,350				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和8年度江の川整備その2工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		103,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		642,000				
純工事費		式	1		9,220,847				
現場管理費		式	1		3,379,000				
工事原価		式	1		12,599,847				
一般管理費等		式	1		2,900,153				
工事価格		式	1		15,500,000				
消費税相当額		式	1		1,550,000				
工事費計		式	1		17,050,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理作業

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
応急処理作業		式	1		3, 365, 000			WYB00001 単一 21号
合 計					3, 365, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 28号
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			WYB00004 単一 29号
合 計					18,350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	除草 (人力除草)		単位	m2	数量	1	単価	83. 24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力	m 2	1	83. 24	83. 24	CB320010	
計						83. 24		
単価						83. 24	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	集草 (人力集草)		単位	m2	数量	1	単価	18. 87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力	m 2	1	18. 87	18. 87	CB320030	
計						18. 87		
単価						18. 87	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込・荷卸		単位	m2	数量	1	単価	11. 82	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)(梱包無し)	m 2	1	11. 82	11. 82	CB320040		
計						11. 82			
単価						11. 82	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	8. 13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 梱包無し 無し 22. 0km以下 全ての費用	m 2	1	8. 13	8. 13	CB320050	
計						8. 13		
単価						8. 13	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	伐木・伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(人力施工:粗)	単位	m2	数量		単価	
						1		242. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (複合)		伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工	m 2	1	242. 1	242. 1	CB320590	
計						242. 1		
単価						242. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	伐木伐竹運搬	木くず	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 有り 無し 16. 0km以下	m 3	1	1, 994	1, 994	CB320580	
計						1, 994		
単価						1, 994	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	伐木伐竹運搬	根株	単位	m3	数量	1	単価	1, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 16. 0km以下	m 3	1	1, 994	1, 994	CB320580	
計						1, 994		
単価						1, 994	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土のう積		単位	m2	数量	1	単価	9, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立 側面並べ 普通	m 2	1	9, 015	9, 015	WB252620 単一 19号	
計						9, 015		
単価						9, 015	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	境界鉋 (BS-4-2)	BS-4-2 30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	2, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉋設置)		30枚以上(標準) 手間+材料費(標準以外) 無 無	枚	1	2, 830	2, 830	WB812350 単一 20号	
計						2, 830		
単価						2, 830	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 22号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円/人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一11号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 409. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	409. 8	409. 8	CB210120
計						409. 8	
単価						409. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一12号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 660. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	1	660. 5	660. 5	CB210110
計						660. 5	
単価						660. 5	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 282	5, 282		
計						5, 282		
単価						5, 282	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	
						1		523. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220070	
			m 2	1	523. 2	523. 2		
計						523. 2		
単価						523. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	1号現場打法枠		単位	m2	数量	22. 5	単価	19, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	m 3	2. 31	42, 000	97, 020	WB220390 単一 23号	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 02	45, 110	136, 232. 2	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10. 515	7, 750	81, 491. 25	CB240210	
	型枠工補助（ラフテレーンクレーン運転）	標準	m 2	10. 515	435. 2	4, 576. 12	WB220400 単一 24号	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1. 125	34, 190	38, 463. 75	CB240010	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 115	343, 700	39, 525. 5	WB240750 単一 25号	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 675	3, 786	2, 555. 55	CB224710	
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	3. 375	9, 614	32, 447. 25	CB221120	
	計					432, 311. 62		
	単価					19, 220	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB824010	
			m 3	1	9,985	9,985	単一 26号	
計						9,985		
単価						9,985	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		17,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB824010	
			m 3	1	17,530	17,530	単一 27号	
計						17,530		
単価						17,530	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 22号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	土のう積工	製作・積立 側面並べ 普通	単位	m 2	数量	10	単価	9, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m 3	2. 8	0	0		
土のう		62×48cm(普通)	袋	140	19	2, 660		
土木一般世話役			人	0. 28	25, 900	7, 252		
普通作業員			人	4. 06	19, 700	79, 982		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			式	1		256		
計						90, 150		
単価						9, 015	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	道路付属物設置工(境界鉋設置)	30枚以上(標準) 手間+材料費(標準以外) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鉋設置工		金属製 設置手間	枚	1	1, 070	1, 070		
境界鉋			本	1	1, 760	1, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 830		
単価						2, 830	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	応急処理作業		単位	式	数量	1	単価	3, 365, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	60	24, 100	1, 446, 000			
普通作業員		人	60	19, 700	1, 182, 000			
運転手（特殊）		人	8	23, 700	189, 600			
運転手（一般）		人	8	20, 000	160, 000			
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202016無 持込 軽油 8. 6L/h 無し 普通	時間	64	3, 957	253, 248	WA782120	単一	30号
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3. 5L/h 有り 良好	時間	64	2, 094	134, 016	WA782120	単一	31号
諸雑費（まるめ）		式	1		136			
計					3, 365, 000			
単価					3, 365, 000	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	単位	m 3	数量	100	単価	42, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 8	25, 900	98, 420			
特殊作業員			人	8. 8	24, 100	212, 080			
普通作業員			人	13. 9	19, 700	273, 830			
生コンクリート			m 3	115	28, 200	3, 243, 000			
コンクリートポンプ車運転 プーム式90～110m3／h		無 標準	時間	22. 7	15, 940	361, 838	WK220480 単－ 32号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		10, 832			
計						4, 200, 000			
単価						42, 000	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	型枠工補助（ラフテレーンクレーン 運転）	標準	単位	m 2	数量		単価	
						100		435. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	54, 400	43, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43, 520		
単価						435. 2	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	
						1		343, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	207, 000	207, 000	WB240751 単一 33号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136, 700	136, 700	WB240752 単一 34号	
計						343, 700		
単価						343, 700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 985. 3	9, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 985		
単価						9, 985	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 527. 5	17, 527		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 530		
単価						17, 530	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	ICT活用効果等調査費用		単位	式	数量	1	単価	18, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0. 5	36, 700	18, 350		
計						18, 350		
単価						18, 350	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202016無 持込 軽油 8.6L/h 無し 普通	単位	時間	数量	1	単価	3,957
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	時間	1	2,650	2,650		
	軽油		L	8.6	152	1,307		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,957		
	単価					3,957	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一31号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価 2, 094
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級	時間	1	1, 520	1, 520	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	42	42	
	軽油		L	3. 5	152	532	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2, 094	
	単価					2, 094	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	コンクリートポンプ車運転 プーム式90～110m ³ /h	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	15,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.15	23,700	3,555		
軽油			L	13	152	1,976		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	10,400	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15,940		
単価						15,940	円/時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単－33号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180	
鉄筋工			人	2. 3	29, 200	67, 160	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 064	
計						207, 000	
単価						207, 000	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	136, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	25, 900	12, 950		
鉄筋工			人	3. 5	29, 200	102, 200		
普通作業員			人	0. 3	19, 700	5, 910		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 656		
計						136, 700		
単価						136, 700	円／ t	