単　価　合　意　書

令和６年１１月１８日に契約した令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年01月23日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長　中野　崇

受注者　　住所　島根県江津市江津町１３４５番１

氏名　永井建設株式会社

代表取締役　永井　武彦

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		27,107,026	
橋台工 (A1橋台)		式	1		8,947,548	
作業土工		式	1		312,494	
場所打杭工		式	1		5,977,754	
場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 13ｍ	本	4	1,490,000	5,960,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	3	1,218	3,654	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	4,700	14,100	
橋台躯体工		式	1		2,657,300	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	26	1,821	47,346	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10ｃｍ	m2	26	4,592	119,392	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)　一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	58	27,000	1,566,000	
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	201,400	50,350	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.77	194,200	343,734	
型枠	一般型枠	式	1		461,680	58m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125	m	2	3,243	6,486	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP100 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	1	1,192	1,192	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D25×360(2N,1W)	本	4	15,280	61,120	
橋台工 (A2橋台)		式	1		15,262,704	
作業土工		式	1		360,589	
場所打杭工		式	1		12,241,590	
場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 13ｍ	本	4	3,053,000	12,212,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	5	1,218	6,090	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	4,700	23,500	
橋台躯体工		式	1		2,660,525	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	26	1,821	47,346	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10ｃｍ	m2	26	4,592	119,392	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	58	27,000	1,566,000	
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	201,400	50,350	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.77	194,200	343,734	
型枠	一般型枠	式	1		461,680	58m2
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125	m	3	3,237	9,711	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP100 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	1	1,192	1,192	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D25×360(2N,1W)	本	4	15,280	61,120	
橋梁現場塗装工		式	1		324,522	
表面保護工(ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(CC-B))		式	1		324,522	
下地処理		m2	33	1,775	58,575	
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	33	1,290	42,570	
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	m2	33	2,658	87,714	
中塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	33	1,933	63,789	
上塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　柔軟形ふっ素樹脂塗料	m2	33	2,178	71,874	
法面工		式	1		82,960	
法面工		式	1		82,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	8	10,370	82,960	
擁壁工		式	1		518,320	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		518,320	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	5	64,790	323,950	
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	2	64,790	129,580	
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	1	64,790	64,790	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		372,339	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (KP-1-2)		式	1		372,339	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石不要 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ有 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	16	23,140	370,240	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	3,499	2,099	
仮設工		式	1		1,598,633	
工事用道路工		式	1		367,764	
構造物取壊し工		式	1		8,590	
運搬処理工		式	1		7,079	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,215,200	
直接工事費		式	1		27,107,026	
共通仮設費		式	1		7,203,135	
共通仮設費		式	1		3,717,135	
運搬費		式	1		3,312,335	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,792,000	2回
仮設材運搬費		式	1		520,335	46.5t
技術管理費		式	1		58,800	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800	
現場環境改善費（率計上）		式	1		346,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,486,000	
純工事費		式	1		34,310,161	
現場管理費		式	1		11,188,000	
工事原価		式	1		74,291,168	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		11,708,832	
工事価格		式	1		86,000,000	
消費税相当額		式	1		8,600,000	
工事費計		式	1		94,600,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		18,483,007	
道路土工		式	1		4,957,215	
掘削工		式	1		116,622	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	380	306.9	116,622	
路体盛土工		式	1		4,666,308	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,410	210.8	297,228	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,047	454,230	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,670,100	1070m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		244,750	1100m3
法面整形工		式	1		174,285	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	450	387.3	174,285	
法面工		式	1		107,910	
植生工		式	1		107,910	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	330	327	107,910	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		2,206,743	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A))		式	1		2,206,743	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,310	955.3	2,206,743	
排水構造物工		式	1		2,699,668	
側溝工		式	1		2,360,310	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	57	10,490	597,930	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	56	20,630	1,155,280	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	13	46,700	607,100	
管渠工		式	1		17,698	
1号管渠		m	4	1,445	5,780	
2号管渠		m	2	5,959	11,918	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		321,660	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	36,990	36,990	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	52,340	104,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	40,830	40,830	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	34,790	139,160	
縁石工		式	1		103,571	
縁石工		式	1		103,571	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-2(250))	C種(180/210×300×600)	m	13	7,967	103,571	
防護柵工		式	1		6,927,896	
作業土工		式	1		225,259	
防止柵工		式	1		6,702,637	
金網･支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m	m	230	12,200	2,806,000	
金網･支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵 法面部	2m	m	7	12,200	85,400	
1号門扉		箇所	1	3,059,000	3,059,000	
1号基礎		箇所	119	4,412	525,028	
2号基礎		箇所	2	105,500	211,000	
3号基礎		箇所	3	5,403	16,209	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		1,102,696	
道路付属物工		式	1		1,102,696	
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	116	9,506	1,102,696	
構造物撤去工		式	1		30,108	
構造物取壊し工		式	1		12,885	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	9,545	9,545	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.2	16,700	3,340	
排水構造物撤去工		式	1		605	
暗渠排水管撤去	撤去	m	5	121.1	605	
運搬処理工		式	1		16,618	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,656	1,656	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.2	2,045	409	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.2	6,125	1,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材運搬処理		m3	0.04	215,700	8,628	
仮設工		式	1		347,200	
交通管理工		式	1		347,200	
直接工事費		式	1		18,483,007	
共通仮設費		式	1		2,878,000	
共通仮設費		式	1		254,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		254,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,624,000	
純工事費		式	1		21,361,007	
現場管理費		式	1		7,432,000	
工事原価		式	1		28,793,007	